









XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega
de infraestruturas

| CLAVE | TIPO DE ESTUDIO |
|---|---|
| OU/16/273.06 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN |

**TÍTULO**

# FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q.1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)

| DESIGNACIÓN | CARRETERA |
|---|---|
| OU-101 e OU-150 | OU-101: OURENSE-MACEDA<br>OU-150: VALDORREGUEIRO (N-525)-GUSTEI (N-525) |
| **PUNTOS KILOMÉTRICOS** | **TRAMO** |
| 1+100 - 1+680<br>0+000 -1+000 | OU-101 MONTEALEGRE<br>OU-150 VALDORREGUEIRO |
| **PROVINCIA** | **RED** |
| OURENSE | OU-101 PRIMARIA COMPLEMENTARIA<br>OU-150 SECUNDARIA |

**DOCUMENTOS**

TOMO ÚNICO
MEMORIA, PLANOS, PLIEGO P.T.P. Y PRESUPUESTO

**INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO**

MARCOS BUIDE POLLÁN

**INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO**

HADRIÁN ARIAS DURÁN

| PBL sin IVA | FECHA | CONSULTOR : U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE |
|---|---|---|
| 971.162,55 € | MARZO 2019 | |
| **PBL** | **EJEMPLAR** | |
| 1.175.106,69 € | 3 | |

deViarios
DESEÑOS ESTRUTURAIS E VIARIOS, S.L.

inrupre
CONSULTORA INRUPRE S.L.

# ÍNDICE DEL PROYECTO

**DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA**

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Anexo nº 1. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Anexo nº 2. ANTECEDENTES
Anexo nº 3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA
Anexo nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Anexo nº 5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
Anexo nº 6. PLANEAMIENTO
Anexo nº 7. TRÁFICO
Anexo nº 8. TRAZADO
Anexo nº 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Anexo nº 10. FIRMES Y PAVIMENTOS
Anexo nº 11. DRENAJE
Anexo nº 12. ESTRUCTURAS
Anexo nº 13. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
Anexo nº 14. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Anexo nº 15. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA
Anexo nº 16. PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Anexo nº 17. SEGURIDAD Y SALUD
Anexo nº 18. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
Anexo nº 19. EXPROPIACIONES
Anexo nº 20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Anexo nº 21. PLAN DE OBRA
Anexo nº 22. REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Anexo nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Anexo nº 24. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Anexo nº 25. VALORACIÓN DE ENSAYOS
Anexo nº 26. SEGURIDAD VIAL

**DOCUMENTO Nº 2. PLANOS**

Plano nº 1. SITUACIÓN E ÍNDICE
Plano nº 2. ESTADO ACTUAL Y REPLANTEO
Plano nº 3. PLANTA GENERAL
Plano nº 4. PLANTA DE ACTUACIONES
Plano nº 5. TRABAJOS PREVIOS
Plano nº 6. PERFILES LONGITUDINALES
Plano nº 7. SECCIONES TIPO
Plano nº 8. PERFILES TRANSVERSALES
Plano nº 9. DRENAJE
Plano nº 10. ESTRUCTURAS
Plano nº 11. SEÑALIZACIÓN
Plano nº 12. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Plano nº 13. ORDENACIÓN ECOLÓGICA
Plano nº 14. OBRAS COMPLEMENTARIAS

**DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO**

- MEDICIONES AUXILIARES
- MEDICIONES GENERALES
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
- PRESUPUESTOS PARCIALES
- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

# DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

# MEMORIA DESCRIPTIVA

**1. ANTECEDENTES**
1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS
**2. OBJETO**
**3. DATOS PREVIOS**
3.1. LOCALIZACIÓN
3.2. CARTOGRAFÍA
3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
3.4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
3.5. PLANEAMIENTO
3.6. TRÁFICO
**4. TRAZADO**
4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO
4.2. TRAZADO EN PLANTA
4.3. SECCIÓN TRANSVERSAL
4.4. SECCIONES TIPO
**5. MOVIMIENTO DE TIERRAS**
**6. FIRMES Y PAVIMENTOS**
**7. DRENAJE**
7.1. ODT, CRUCES Y DESAGÜES
7.2. DRENAJE LONGITUDINAL
**8. ESTRUCTURAS**
8.1. MUROS DE SOSTENIMIENTO
**9. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS**
**10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS**
10.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
10.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
10.3. DEFENSAS
**11. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA**
**12. PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**
**13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**
**14. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS**
**15. EXPROPIACIONES**
**16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
16.1. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
16.2. SERVICIOS DE SUMINISTRO
**17. PLAN DE OBRA**
**18. PLAZO DE GARANTÍA**
**19. REVISIÓN DE PRECIOS**
**20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**
**21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN**
21.1. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
21.2. VIGILANCIA AMBIENTAL
21.3. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS
21.4. SERVICIOS AFECTADOS
21.5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
**22. VALORACIÓN DE ENSAYOS**
**23. SEGURIDAD VIAL**
**24. CUMPLIMENTO DE LA LEGISLACIÓN**
24.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
24.2. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
**25. DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO**
**26. CONCLUSIONES**

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Por resolución de 17 de abril de 2017, la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas inició la tramitación del expediente de contratación para la adjudicación de los trabajos consistentes en el Contrato de servicio para la redacción de los proyectos constructivos ***"Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa)",*** con Clave OU/17/034.06.

Finalmente, por resolución de 17 de agosto de 2017, la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas adjudicó a la U.T.E. DEVIARIOS- INRUPRE la realización de dicho servicio, quedando formalizado el contrato el 22 de septiembre de 2017.

### 1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS

Para garantizar el cumplimiento del Objetivo Temático Específico 04.05.01 del programa Operativo FEDER 14-20 de la Unión Europea «Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias»; y con base en el documento «Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia» de clave GA/16/029.06, la Xunta de Galicia puso en marcha un programa de ejecución de sendas peatonales y ciclistas a nivel local. El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo completo de una solución óptima para el cumplimiento de los mencionados objetivos, con la creación de un itinerario peatonal y ciclista en el tramo de Montealegre entre los PPKK 1+020 y 2+310 de la carretera OU-101 (Ourense – Maceda), y en el tramo de Valdorregueiro entre los PPKK 0+000 y 1+030 de la carretera OU-150 (Valdorregueiro (N-525) – Gustei (N-525)), siguiendo las indicaciones de la orden circular 4/2017, relativa a los criterios de diseño de las actuaciones contempladas en la "Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia" y en consonancia con la "Estratexia para o Fomento da Mobilidade Sustentable na Comarca de Ourense e concellos limítrofes" elaborada por la AXI, con clave OU/17/034.06.

## 2. OBJETO

Las actuaciones previstas en el presente proyecto comprenden la creación de dos itinerarios peatonales y ciclistas, en las carreteras OU-101 y OU-150.

Ambas zonas presentan en la actualidad, tráfico peatonal en los arcenes de dichas calzadas, por lo que con la realización de las sendas dotaremos de una mayor seguridad a estos viandantes.

En el caso de la OU-101 al comienzo del itinerario, PK 1+020, nos encontramos en la margen derecha con un tramo de acera existente, el cual posee un desarrollo escaso, por lo que con la creación de la senda se proporcionará una continuidad durante todo el tramo, hasta alcanzar el refugio para la parada de bus que nos encontramos en el punto final del itinerario, en el PK 2+310.

Por otro lado, en la OU-150, en el PK 0+000, al comienzo del tramo, se encuentra el cruce con la N-525, que se caracteriza por la presencia de peatones procedentes de Ourense que se dirigen a Valdorregueiro, por lo que fijaremos el comienzo de la senda en este punto redirigiéndolos con nuestro itinerario por la margen derecha hasta alcanzar el PK 0+960, en el cual finaliza un tramo de acera existente y da comienzo un tramo con el puente existente sobre el Rego de Valdorregueiro.

En consecuencia, con lo anterior, el presente proyecto de construcción tiene como finalidad definir y desenvolver las distintas unidades de obra, precisas para poder llevar a cabo las obras correspondientes a las necesidades, definiéndolas completamente en la memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, documentos que integran este proyecto.

## 3. DATOS PREVIOS

### 3.1. LOCALIZACIÓN

El área de actuación se sitúa en las carreteras OU-101, perteneciente a la Red Primaria Complementaria de Carreteras de Galicia, y en la OU-150, perteneciente a la Red Secundaria de Carreteras de Galicia en los siguientes tramos:

- OU-101: PP.KK. 1+020 – 2+310, abarcando el Término Municipal de Ourense, provincia de Ourense.
- OU-150: PP.KK. 0+000 – 1+030, abarcando el Término Municipal de Ourense, provincia de Ourense.





Figura 1. Localización de la zona de proyecto

### 3.2. CARTOGRAFÍA

Como base cartográfica se utilizó la Base Topográfica de Galicia más actualizada, a escala 1:10.000, proporcionada por la Xunta de Galicia, con curvas de nivel cada cinco metros, realizadas en proyección UTM en el huso 29, Elipsoide GRS80 con sistema de referencia ETRS89. Las hojas utilizadas son la 0187A-0807 y la 0226A-0101.

Como complemento de la base cartográfica para el presente proyecto, se utilizaron ortofotos obtenidas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), que tiene como objetivo la obtención de ortofotografías

aéreas digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, según las zonas.

En el anejo nº 3 *Cartografía y topografía* se incluyen la memoria de los trabajos topográficos realizados para el desarrollo del presente proyecto.

## 3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

### 3.3.1. GEOLOGÍA LOCAL

Las actuaciones se desarrollan en un único término municipal, Ourense, localizado en el Noroeste de la Península Ibérica, en la zona occidental de la Provincia de Ourense. Concretamente las zonas de estudio se enclavan al noroeste y sureste del núcleo urbano de la ciudad de Ourense, entre las poblaciones de Valdorregueiro-A Costa y junto a la propia ciudad de Ourense. La cartografía geológica a escala 1/50.000 de la zona es la recogida en los mapas nº226 (Allariz) y nº187 (Orense) de la serie Magna del IGME.

Paleográficamente los terrenos de estas hojas se encuentran en la zona IV de MATTE (1968), Galicia Promedio-Tras-os-Montes o Zona III de LOTZE (1945), Zona Galaico-castellana.

### 3.3.2. GEOMORFOLOGÍA

A gran escala, geológicamente las zonas de estudio se sitúan sobre granodioritas tardías en el caso de Montealegre, y de granitos de dos micas en el caso de Valdorregueiro.

Más concretamente, la traza de la senda Berrocás-Montealegre se sitúa sobre un terreno de gran homogeneidad, compuesto de granodioritas de biotitas de grano medio a grueso, las cuales se encuentran en las últimas fases del hercínico.

Por otro lado, la senda Valdorregueiro-Souto de Rei se distribuye a lo largo de varios terrenos con distinta geología. La traza de dicha senda discurre, de norte a sur, entre terrenos de rocas plutónicas de granito adamellítico de dos micas al oeste, y entre terrenos aluviales del cuaternario al este. El último tramo de la senda, al sur, discurre por una zona de rocas plutónicas de granodiorita porfídica tardía con metamorfismo de contacto, inyecciones graníticas y migmatíticas.

Del propio Plan General de Ordenación Municipal podemos extraer que geológicamente la superficie de erosión fundamental ha sido la de Chatanda, fracturada al Sur por diversos bloques hundidos: la fractura de Covelo – Regueixo – Lonoa – Valdefondo – Fontaos - O Castro - A Derrasa (posiblemente tardohercínica), aprovechada por el variante e incisivo Lona.

### 3.3.3. EFECTOS SÍSMICOS

Según las Normas Sismorresistente NCSR-02, en las obras llevadas a cabo en término municipal mencionado en el apartado 2.1 no es necesaria la consideración de acciones sísmicas, ya que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica de la localización de la obra ($a_b$) definida en el apartado 3.4 de la mencionada Norma está entre 0,04 g y 0,08 g, y dado que las construcciones que vamos a levantar en el ámbito son de importancia moderada, podemos obviar la norma si la aceleración básica es inferior a $a_b < 0{,}08g$.

### 3.3.4. GEOTECNIA

En lo relativo a la geotecnia, las zonas se engloban según el Mapa Geotécnico General del IGME en las unidades I3 e I8. Prácticamente la totalidad de la zona de estudio presenta en general condiciones constructivas favorables con problemas de tipo hidrológico y geotécnico puntuales. Solamente en el área I8, que afecta a una parte puntual del trazado, las condiciones se consideran desfavorables, con problemas de tipo hidrológicos y geotécnicos.

En el área I1, la distribución de las distintas clases asociadas a la roca madre permite diferenciar las siguientes características generales:

- Su morfología resulta muy acusada y de carácter montañoso, con grandes zonas en las que las pendientes generales son superiores al 15% y llegan a más del 30% en puntos concretos. Su sustrato consta de capa de alteración profunda en general y está fundamentalmente constituido por granitos de diversos tipos y metagrauwacas de las facies “Ollo de Sapo”.
- Constituida por terrenos semipermeables, su drenaje oscila entre aceptable y favorable por escorrentía superficial, perdiendo importancia ante ella la percolación de su recubrimiento.
- Sustrato constituido exclusivamente por granodioritas, con recubrimiento arenoso de alteración en gran parte de su superficie, presenta capacidad de carga alta y puede dar lugar a asientos medios que se manifestarían a corto plazo. El sustrato de esta Area no es ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y marginal.

En el área I3, la distribución de las distintas clases asociadas a la roca madre permite diferenciar las siguientes características generales:

- La morfología resulta variable presentando zonas francamente montañosas que contrastan con otras menos acusadas y de pendientes generales más suaves (entre menores del 7% a mayores del 15%).
- Sustrato semipermeable, en el que la facilidad de drenaje resulta variable en función de la morfología del terreno, oscilando entre aceptable a favorable por escorrentía, y en donde la percolación puede tener importancia local.
- Sustrato con capacidad de carga alta, con peligro de presentar asientos medios a corto plazo, pero sin riesgo de que éstos sean de magnitud importante.

En lo relativo a los aspectos geotécnicos concretos, es necesario establecer la excavabilidad del material y su posibilidad de utilización como relleno, catalogando este como adecuado o tolerable.

Por otra parte, tal y como se recoge en el anejo nº 4 *Geología y geotecnia, los taludes empleados para cumplir con la estabilidad son 1H:1V en desmonte y 3H:2V en terraplén*.

## 3.4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

La situación de Ourense, en el interior de Galicia, es un área de contrastes entre alta montaña y un valle cerrado y aislado. Como consecuencia de las características físicas del término municipal, existe un microclima de carácter mediterráneo y continental, en el que se produce un escalonamiento térmico y pluviométrico desde el fondo del valle hasta la línea de cumbres de sus alineaciones montañosas. Estas manifestaciones se muestran en los valores térmicos, que se alejan considerablemente de los que se pueden encontrar en la costa gallega.

Las temperaturas mínimas absolutas pueden llegar a ser inferiores a los -4ºC en invierno y las máximas absolutas pueden superar los 42ºC en verano. Dentro de la propia ciudad de Ourense los valores térmicos son sensiblemente más elevados en la parte occidental que en la oriental. El mes más caluroso del año con un promedio de 22.2°C es julio. Enero es el mes más frío, con temperaturas promediando 7.4°C. En la montaña los valores se hacen más extremos, con medias que no suelen llegar a los 10ºC (menos en las áreas más altas), con inviernos fríos (0-3ºC) y veranos frescos (15-16ºC). Las heladas son frecuentes en las áreas del valle y aún más en las montañas. Del mismo modo, las nieblas de inmersión térmica son muy frecuentes en la época invernal como consecuencia de la presencia de la masa de agua del Miño y del estancamiento de la humedad en las zonas más bajas.

Para la estimación de las precipitaciones totales diarias correspondientes a los distintos períodos de retorno considerados se ha utilizado la metodología recogida en la publicación "*Máximas lluvias diarias en la España Peninsular*" de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, basada en la aplicación de modelos estadísticos a las series anuales de máximas lluvias diarias recopiladas en estaciones pluviométricas con 30 o más años de registro agrupadas en regiones con características meteorológicas comunes y se ha comparado con un estudio estadístico de las series de precipitaciones máximas anuales, realizando un contraste con estaciones pluviométricas próximas, hallando los valores extremos por medio de las distribuciones de Gumbel y SQRT ET-max. Adoptando finalmente el mayor valor de los obtenidos.

Se puede observar que los resultados obtenidos con el estudio estadístico son muy inferiores a los calculados mediante las tablas y mapas de la publicación *"Máximas lluvias diarias en la España Peninsular",* por lo que se obtienen los siguientes resultados, para la zona de proyecto:

| PERÍODO DE RETORNO T (ANOS) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) |
|---|---|
| 10 | 41,10 |
| 25 | 52,36 |
| 50 | 60,72 |
| 100 | 71,50 |
| 500 | 100,34 |

Estos aspectos se desarrollan en profundidad en el Anejo nº 5 *Climatología e hidrología*.

### 3.5. PLANEAMIENTO

En lo referente a la legislación local, cabe destacar que el *Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Ourense* fue aprobado el 16 de septiembre de 1986. Se incluyen las referencias de planeamiento urbano en el propio ayuntamiento de Ourense, y de la ordenación de las márgenes de la carretera en proyecto.

A continuación, se indica la clasificación urbanística, según los PXOM, de los suelos atravesados por la actuación:

| CARRETERA/AYUNTAMIENTO | CLASIFICACIÓN SUELO |
|---|---|
| OU-101 (OURENSE) | Área de reparto en Suelo Urbano 40 E |
| | Suelo urbanizable |
| OU-150 (OURENSE) | Suelo urbano |
| | Sistemas generales de espacios libres y zonas verdes |
| | Suelo rural. Núcleo tradicional |

Cabe destacar que las actuaciones que se proyectan son compatibles con el planeamiento urbanístico.

En el anejo nº 6 *Planeamiento* se muestran los planos del PXOM de Ourense.

### 3.6. TRÁFICO

Los resultados de los aforos realizados en las carreteras sometidas a estudio se obtuvieron de las *Memorias de Tráfico de la Red Autonómica de Estradas de Galicia* editadas por la Xunta de Galicia, arrojando los siguientes datos:

| OU – 101 (3) - SANTA MARIÑA | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | SITUACIÓN | IMD | $IMD_P$ |
| 2012 | Ourense | 3.760 veh./día | 177 veh.p./día (4,7%) |
| 2013 | Ourense | 3.657 veh./día | 147 veh.p./día (4,0%) |
| 2014 | Ourense | 3.404 veh./día | 143 veh.p./día (4,2%) |
| 2015 | Ourense | 3.453 veh./día | 145 veh.p./día (4,2%) |
| 2016 | Ourense | 3.510 veh./día | 147 veh.p./día (4,2%) |
| 2017 | Ourense | 3.533 veh./día | 145 veh.p./día (4,1%) |

| OU – 150 | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | SITUACIÓN | IMD | $IMD_P$ |
| 2008 | Ourense | 1.900 veh./día | - |
| 2012 | Ourense | 2.246 veh./día | - |
| 2016 | Ourense | 1.651 veh./día | - |

En el anejo nº 7 *Tráfico* se muestra el análisis de todos estos datos.

## 4. TRAZADO

### 4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

Tal como viene recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas emitido en marzo de 2017 para la redacción del proyecto de construcción "*Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítorofes (estratexia mobilidade alternativa)"* de Clave OU/17/034.06, se plantea la redacción del itinerario peatonal y ciclista en la OU-101, y en la OU-150.

Se proyecta la creación de un itinerario mixto peatonal y ciclista en la margen derecha de la carretera OU-101 desde el PK 1+021,97, en el cual comienza una acera existente, hasta el PK 2+311,26, en el que se sitúa una parada de bus.

También se proyecta la creación de un itinerario mixto peatonal y ciclista, por la margen derecha de la carretera OU-150, el cual comienza en el PK 0+000, a la altura del cruce con la N-525, y finaliza en el PK 0+062.

### 4.2. TRAZADO EN PLANTA

Para el replanteo de las obras se definieron dos ejes principales, denominados *OU-101,* para el tramo de senda situada en Montealegre*, y OU-150*, en el caso de la senda de Valdorregueiro. El eje de replanteo, situado en el margen de la vía, del tramo de senda de Montealegre corresponde en el eje de la OU-101 a los PPKK 1+010 hasta el 2+421. Por otra parte, el eje de replanteo, situado también en el margen de la vía, del tramo de senda de Valdorregueiro corresponde en el eje de la OU-150 al PK 0+000 hasta el PK 1+000.

### 4.3. SECCIÓN TRANSVERSAL

Se definen varias secciones tipo, teniendo en cuenta los condicionantes especificados en la O.C. 4/2017, el entorno de la senda y el espacio disponible. En el caso presente, no se dispone en la mayor parte del trazado del espacio suficiente para proyectar una vía de tránsito exclusivamente ciclista de ancho 2,50 m además de la zona de uso peatonal de ancho mínimo 2,00 m, tal como se considera adecuado en el apartado 2.1 de la OC 4/2017. En consecuencia, se ha optado por un diseño para uso mixto del tráfico peatonal y ciclista.

En el caso del itinerario peatonal en la OU-101 se trata de una senda compartida de ancho variable, siendo el mínimo de 1,80 m. Se diseña separada del tronco de la carretera por diferentes elementos según el tipo de sección adoptada en función de las necesidades. Los elementos de separación pueden una parte de

vegetación más bordillo de ancho 1,00 m, un bordillo de señalización o la combinación de los dos elementos anteriores.


Para el itinerario peatonal en la OU-150 se trata de una senda compartida de ancho variable, siendo el mínimo de 1,80 m. Se diseña separada del tronco de la carretera por diferentes elementos según el tipo de sección adoptada en función de las necesidades. Los elementos de separación pueden ser una parte de vegetación más bordillo de ancho 1,00 m, un bordillo de señalización o la combinación de los dos elementos anteriores.

En el anejo nº 8 *Trazado* se incluye una tabla resumen con las secciones tipo utilizadas en cada tramo.

## 4.4. SECCIONES TIPO


### 4.4.1. SECCIÓN TIPO M1 (OU-101)

Al comienzo del tramo se plantea el reacondicionamiento de un tramo de acera existente, sustituyéndola por hormigón HF-4,0, y se plantea la colocación de un pretil estético urbano para dotar de una mayor seguridad al tránsito peatonal. En este caso la sección queda como se define en la figura.





### 4.4.2. SECCIÓN TIPO M2 (OU-101)

En zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101.





### 4.4.3. SECCIÓN TIPO M3 (OU-101)

En las zonas en la que la senda será atravesada por vehículos o en las zonas de terminación, donde la misma se interrumpe, se plantea la senda con un ancho mínimo de 1,80 m, sin separador vegetal, con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101 y utilizando un refuerzo con mallazo para dotarlas de una mayor resistencia. En estos casos la sección queda como se define en la figura.





### 4.4.4. SECCIÓN TIPO M4 (OU-101)

En zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. Llevará un pretil estético urbano en zonas determinadas.





### 4.4.5. SECCIÓN TIPO M5 (OU-101)


Al igual que la sección M2, en zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores en estas secciones se plantea un pretil estético urbano en zonas determinadas.



### 4.4.6. SECCIÓN TIPO M6 Y M7 (OU-101)


Se proyectan las secciones M6 y M7 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 2,70 m, un pretil estético urbano y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona:





### 4.4.7. SECCIÓN TIPO M10, M11 Y M12 (OU-101)

Se proyectan las secciones M10, M11 y M12 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,00 m, un pretil estético urbano y un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-101, a mayores en estas secciones se proyectarán unos muros que servirán como sostenimiento del terreno en esa zona:












### 4.4.8. SECCIÓN TIPO M8 (OU-101)

Se plantea la sección tipo de la figura, para dar cabida a un tramo de pavimento de hormigón destinado a la parada del Bus, por lo que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente relativa a accesibilidad, se diseña la sección como se muestra a continuación:





### 4.4.9. SECCIÓN TIPO M9 (OU-101)

Al igual que en la sección M4, en zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101:





### 4.4.10. SECCIÓN TIPO V1 (OU-150)

En zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-150:





### 4.4.11. SECCIÓN TIPO V2 (OU-150)

En las zonas de terminación, en las cuales se interrumpe la senda, se suprime el separador vegetal. En estos casos la sección queda como se define en la figura, manteniendo siempre un ancho mínimo de 4,7 m y utilizando un refuerzo con mallazo para dotarlas de una mayor resistencia:





### 4.4.12. SECCIÓN TIPO V3 (OU-150)

En zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-150:





### 4.4.13. SECCIÓN TIPO V4 (OU-150)


Al igual que en la sección tipo V3, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores llevará un pretil estético urbano en zonas determinadas.






### 4.4.14. SECCIÓN TIPO V5 (OU-150)


Se plantea la sección tipo de la figura, para dar cabida a un tramo de pavimento de hormigón destinado a la parada del Bus, por lo que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente relativa a accesibilidad, se diseña la sección como se muestra a continuación.








### 4.4.15. SECCIÓN TIPO V6 (OU-150)

Se proyectan las secciones V6 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 1,80 m, y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona.


### 4.4.16. SECCIÓN TIPO V7, V9, V10 Y V11 (OU-150)

Se proyectan las secciones V7, V9, V10 y V11 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,00 m, un pretil estético urbano y un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150, a mayores en estas secciones se proyectarán unos muros que servirán como sostenimiento del terreno en esa zona.




### 4.4.17. SECCIÓN TIPO V8 (OU-150)

Se proyecta la sección V8 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,70 m y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona.




## 5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Teniendo en cuenta la información recabada en el anejo nº 4 *Geología y geotecnia,* se considera que todo el material procedente de la excavación de la traza será utilizable para formación de núcleo de terraplén, considerándolo como suelo adecuado, aplicando un valor de 1,06 de coeficiente de esponjamiento, según el PG-3.

Según el estudio realizado para calcular los volúmenes de movimiento de tierras se ha llegado a las siguientes conclusiones:

| MATERIAL PARA RELLENOS Y TERRAPLENES (m³) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PROCEDENCIA | |
| **LOCALIZACIÓN** | **TIPO** | **NECESIDADES** | **EXCAVACIÓN** | **PRÉSTAMO** |
| OU-101 | Adecuado/Tolerable | 2399,28 | **340,97** | **2037,85** |
| OU-150 | Adecuado/Tolerable | 1982,30 | **805,47** | **1128,50** |

| MATERIAL A VERTEDERO (m³) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD** | **EXTRAÍDO** | **UTILIZADO** | **COEF.** | **VERTEDERO** |
| Cajeado en Sendas | 1146,44 | 1146,44 | 0,00 | 0,00 |
| Cunetas para prisma | 257,87 | 0,00 | 1,05 | 270,76 |
| Zanjas drenaje | 468,76 | 0,00 | 1,05 | 492,20 |
| Excavación muros | 2003,13 | 0,00 | 1,05 | 2103,29 |
| Tierra vegetal | 2777,27 | 0,00 | 1,10 | 3055,00 |
| | | | **SUMA** | **5921,25** |

En el anejo nº 9 *Movimiento de tierras*, se desarrollan todos los datos, con sus respectivas justificaciones.

## 6. FIRMES Y PAVIMENTOS

En la OC 4/2017 se enumeran varias casuísticas a la hora de diseñar el pavimento de las sendas. En el caso presente deben considerarse las siguientes:

- Senda compartida (tráfico peatonal y ciclista) en zona urbana
- Senda compartida (tráfico peatonal y ciclista) en zonas con edificación dispersa

Por tanto, según la OC 4/2017, el pavimento a emplear será de hormigón. Si bien la Orden Circular indica una sección preferente de espesor 16 cm de HF-3,5, se ha optado por igualar el espesor del pavimento a la altura del bordillo ejecutado "in situ" preconizado por la misma Orden Circular, para favorecer el proceso constructivo. Para compensar la reducción de espesor se ha optado por proyectar el pavimento con un hormigón de mayor resistencia, teniendo en cuenta además la existencia de accesos vehiculares a fincas a lo largo del trazado de las sendas.

En consecuencia, con lo anterior, la senda se proyecta con pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado con cemento de bajo calor de hidratación e incorporando un mallazo de diámetro Ø8 mm con espaciado de 20x20 cm en aquellos puntos en los que sea necesario. Los acabados son los siguientes, en consonancia con lo establecido en la O.C. 4/2017:

- Para las zonas urbanas, como es el caso que nos ocupa, el color final del pavimento será el gris natural del hormigón.

Por otra parte, teniendo en cuenta la existencia de accesos a lo largo de la senda, se ha proyectado un refuerzo del hormigón de la cuneta en estas zonas, con mallazo de Ø8#20/20.

En el anejo nº 10 *Firmes y pavimentos*, se desarrollan todos los aspectos anteriores, con sus respectivas justificaciones.

# 7. DRENAJE

## 7.1. ODT, CRUCES Y DESAGÜES

No se afectará a ningún canal natural distinto de los ya interceptados por la actual carretera, por lo que se considera que siguen siendo válidas las obras de drenaje transversal, los cruces y los puntos de desagüe existentes.

Por otro lado, sí que será necesario tener en cuenta aquellos puntos en los que, por necesidades constructivas e hidráulicas, habrá que realizar una descarga de los elementos de drenaje longitudinal al terreno adyacente o a las redes de pluviales o de saneamiento existentes. Además, este proyecto cuenta con una obra de drenaje transversal existente, que será necesario ampliar, y adicionalmente se dispondrán diversos puntos de descarga a lechos naturales. Sus características se resumen a continuación:

| EJE | TIPO DE ACTUACIÓN | P.K. | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| OU-101 | Punto Descarga 1 proyectado | 1+370 | 400 |
| | Punto Descarga 2 proyectado | 1+550 | 400 |
| | Punto Descarga 3 proyectado | 1+660 | 400 |
| | Punto Descarga 4 proyectado | 1+830 | 400 |
| | Punto Descarga 5 proyectado | 2+040 | 400 |
| | Punto Descarga 6 proyectado | 2+200 | 400 |
| OU-150 | Punto Descarga 1 proyectado | 0+000 | 400 |
| | Ampliación de ODT existente | 0+086 | 1000 |
| | Punto Descarga 2 proyectado | 0+200 | 400 |

## 7.2. DRENAJE LONGITUDINAL

Se entiende como drenaje longitudinal el conjunto de elementos que recogen y conducen las aguas pluviales caídas sobre la plataforma y sus márgenes hasta que puedan ser evacuadas, de modo que no cause daños superiores a los permitidos a la estructura del firme.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta son las siguientes:

- El período de retorno que se considera para el cálculo de caudales es de 25 años según la Instrucción 5.2- IC “Drenaje Superficial”.
- El elemento principal de conducción y recogida del agua son el bordillo y el sumidero
- Una vez recogidas las aguas superficiales de la plataforma, se conducen a la propia red de aguas pluviales por medio de sumideros, arquetas, colectores y pozos de registro, para posteriormente verter al terreno en aquellos puntos donde sea posible. Se evitará, en la medida de lo posible, aportar las aguas pluviales a la red de saneamiento existente.
- La máxima velocidad admisible del agua en colectores de PVC será de 6,0 m/s, mientras que la mínima no deberá ser inferior a 0,6 m/s, de acuerdo con la Instrucción Técnica para Obras Hidráulicas en Galicia – Saneamiento.


Todos estos aspectos se desarrollan en el anejo nº 11 *Drenaje.*

# 8. ESTRUCTURAS


## 8.1. MUROS DE SOSTENIMIENTO

En el presente proyecto se incluye la ejecución de cinco muros de sostenimiento, realizados con escollera, localizados en la senda proyectada en la OU-101 y de cuatro muros de sostenimiento, también realizados con escollera en la senda proyectada en la OU-150. Todos los muros se ejecutan en zona de terraplén. A continuación, se muestra un cuadro resumen con sus características principales:


| LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | PK | ALTURA MÁX. | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| OU-101 | Muro de escollera 1 | 1+325 | 1,20 m | 12,34 m |
| | Muro de escollera 2 | 1+340 | 3,00 m | 62,55 m |
| | Muro de escollera 3 | 2+030 | 1,50 m | 62,71 m |
| | Muro de escollera 4 | 2+100 | 1,60 m | 21,14 m |
| | Muro de escollera 5 | 2+150 | 3,90 m | 80,34 m |
| OU-150 | Muro de escollera 1 | 0+000 | 3,00 m | 91,16 m |
| | Muro de escollera 2 | 0+270 | 1,60 m | 9,26 m |
| | Muro de escollera 3 | 0+510 | 3,00 m | 50,29 m |
| | Muro de escollera 4 | 0+710 | 2,00 m | 29,87 m |





**MURO ESCOLLERA 1**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20





**MURO ESCOLLERA 2**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:30




**MURO ESCOLLERA 3**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20





**MURO ESCOLLERA 4**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20




**MURO ESCOLLERA 4**
SECCION TIPO
ESCALA 1:20


En el anejo nº 12 *Estructuras* se desenvuelven todos los aspectos anteriores, con sus respectivas justificaciones.





**MURO DE ESCOLLERA 5**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:50




**MURO ESCOLLERA 1**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20




**MURO ESCOLLERA 2**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20




**MURO ESCOLLERA 3**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:50

## 9. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Las situaciones más frecuentes durante el desarrollo de las obras recogidas en el presente proyecto serán las siguientes:

<u>Carreteras OU-101 y OU-150:</u>

- Obras en el arcén derecho de la calzada sin necesidad de ocupación de carril.
- Obras en el arcén derecho de la calzada ocupando parte o la totalidad del carril.
- Obras en el exterior de la calzada (aceras) y terrenos adyacentes.

Teniendo en cuenta la situación de las obras y su influencia sobre la calzada, se estima necesaria la implantación de itinerarios alternativos, que se pueden observar en el Estudio de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta la combinación de casuísticas que se dan en este proyecto y las situaciones posibles que menciona la Instrucción 8.3-IC.

El análisis de las interferencias de las obras con la circulación y los esquemas de señalización correspondientes se exponen pormenorizadamente en el anejo nº 13 *Solución al tráfico durante las obras.*

## 10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Se incluye en el anejo nº 14 *Señalización, balizamiento y defensas* la descripción y justificación de los elementos proyectados.

### 10.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Se retranqueará la señalización vertical existente.

### 10.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Las marcas viarias empleadas sobre la senda serán el símbolo de bicicleta y el símbolo de peatón, dado que en el caso presente se ha de disponer la marca viaria sobre hormigón de nueva construcción, se considerará adecuado el uso de pintura acrílica de base acuosa.

También se empleará la marca M-1.12 como marca lineal de borde de carretera para las zonas de las paradas de bus y las entradas a las parcelas de la OU-101 y la OU-150, así como la M-2.6 como marca lineal para para delimitar el borde de calzada en zonas puntuales de la OU-101 y la inscripción M-6.2 de parada de bus por tratarse de una vía VM ≤ 60 km/h.

Adicionalmente se dispondrá de una marca M-4.1 continua en los lugares donde este indicada la detención de la circulación por motivos de seguridad, en este caso se utilizará en la zona en la que se sitúa la marca lineal transversal de stop M-6.4, situada a una distancia de 5 metros de la línea de detención.

### 10.3. DEFENSAS

En los tramos de la senda, los cuales existe la presencia de un terraplén de altura superior a 1 m, se proyecta la colocación, de una barandilla de acero inoxidable, de 1,10 m de altura formada por perfiles tubulares de acero inoxidable.

En ambas sendas se plantea la colocación de pretiles estéticos urbanos. Este pretil será de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O.

## 11. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

El objeto del proyecto no se encuentra entre los supuestos de los anexos I y II de la Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, por lo que no es necesario someterlo a procedimiento de evaluación ambiental.

Además de las medidas correctoras, es necesario prever ciertas partidas de restauración paisajística consistentes en revegetación de:

- Taludes en terraplén
- Taludes en desmonte
- Separadores vegetales de la senda con la calzada

Todos estos aspectos se desarrollan en el anejo nº 15 *Ordenación, ecológica, estética y paisajística.*

## 12. PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras maneras de valorización, asegurando que los destinados a las operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

Por lo que conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008 se realiza el estudio de gestión de residuos.

Como se observa a continuación, se muestra una tabla resumen con los residuos generados:

| ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tipología de RDC** | **Masa (t)** | **Densidad (t/m³)** | **Volumen (m³)** |
| 02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA | | | | |
| **02 01** | **Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca** | | | |
| 02 01 03 | Residuos de tejidos vegetales | 3.666,00 | 1,20 | 3.055,00 |
| 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | | | | |
| **17 01** | **Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos** | | | |
| 17 01 01 | Hormigón | 787,33 | 2,50 | 314,93 |
| 17 01 02 | Ladrillos | 15,00 | 1,50 | 10,00 |
| 17 01 03 | Tejas y cerámicos | 15,00 | 1,50 | 10,00 |
| **17 02** | **Madera, vidrio y plástico** | | | |
| 17 02 01 | Madera | – | 0,50 | – |
| 17 02 02 | Vidrio | – | 1,00 | – |
| 17 02 03 | Plástico | – | 1,00 | – |
| **17 03** | **Mezclas bituminosas, chapapote y otros productos alquitranados** | | | |
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas no peligrosas | 374,27 | 1,80 | 207,93 |
| **17 04** | **Metales** | | | |
| 17 04 05 | Hierro y acero | 385,28 | 7,00 | 55,04 |
| **17 05** | **Tierra (incluída la tierra excavada de zonas contaminadas) piedras y lodos de drenaje** | | | |
| 17 05 04 | Tierras y piedras no contaminadas | 5.445,88 | 1,90 | 2.866,25 |
| **15 01** | **Envases (incluidos madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.)** | | | |
| 15 01 06 | Envases mezclados | 45,60 | 1,90 | 24,00 |

La gestión de los residuos a realizar en las obras incluidas en el presente proyecto se explica más pormenorizadamente en el anejo nº 16 *Proyecto de Gestión de residuos.*

Tal y como se recoge en el presupuesto el importe previsto para la Gestión de Residuos asciende a la cantidad de **SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.158,36€)**

## 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción.

El R.D. 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se refieren a la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los casos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros.
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

En consecuencia, en el caso presente se hace precisa la inclusión del estudio, que se acompaña en el anejo nº 17 *Seguridad y salud* del presente proyecto.

El importe previsto para el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto asciende a la cantidad de **DIECISIETE MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (17.012,92 €).**

## 14. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

Durante la redacción del Proyecto se mantuvieron todos los contactos necesarios con aquellos organismos y servicios que pudieran verse afectados, o que dispusieran de información necesaria para el correcto diseño de la obra.

Los organismos con los que se ha mantenido principalmente contacto son los siguientes:

- Servicios municipales
- Servicios de suministro
- Organismos de cuenca

En el anejo nº 18 *Coordinación con otros organismos y servicios* se incluye de un modo más detallado todos los organismos con los que se ha contactado.

## 15. EXPROPIACIONES

En el anejo nº19 *Expropiaciones* se incluye la relación de propietarios afectados por el proyecto y el plano de parcelario incluido en dicho anejo es una valoración de los terrenos a ocupar y de los bienes afectados. Los terrenos a expropiar y los bienes afectados se encuentran en el Término Municipal de Ourense.

Los datos empleados para determinar las expropiaciones necesarias tienen el siguiente origen:

- Parcelario y datos catastrales de las fincas, obtenidos de la sede electrónica del Catastro.
- Límite del dominio público de las carreteras OU-101 y OU-150, proporcionado por la AXI. Se adjunta en el Apéndice nº 1 la documentación recibida.

La línea de expropiación, entendiendo por tal el límite de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, se tomó en la arista exterior de la explanación. Lógicamente, dadas las características del tipo de actuación que desarrolla el presente proyecto, este criterio no es rígido y habrá muchas zonas donde la banda de expropiación tratará de ceñirse a cierres existentes u otros condicionantes.

Las superficies de los terrenos afectados son las especificadas en la tabla siguiente, indicándose el uso del suelo en cada caso:

| CLASE | SITUACIÓN | SUPERFICIE (m²) |
|---|---|---|
| URBANO | Interior alineación | 77,00 |
| | Exterior alineación | 685,00 |
| RÚSTICO | Interior alineación | 160,00 |
| | Exterior alineación | 1.654,00 |
| | **TOTAL** | **2.576,00** |

Los bienes afectados son cierres de parcela (muros de bloque, muros de piedra, vallados y puertas metálicas) para su valoración se han clasificado en diferentes tipologías para facilitar su medición:

- **Cierre tipo 1** Muro de mampostería ordinaria de diferentes dimensiones. No se considera aprovechamiento de este material.
- **Cierre tipo 2** Muro de bloques de hormigón de diferentes alturas, recebado y pintado. No se considera aprovechamiento de este material.
- **Cierre tipo 3** Cierres prefabricados de hormigón con dibujos de diferentes formas. No se considera aprovechamiento de este material.
- **Cierre tipo 4** Cierres de fundición en formas y dimensiones diferentes. Se considera que se aprovecha el 100% de las piezas.

Se indican a continuación las mediciones de las expropiaciones y los bienes afectados:

| CONCEPTO | IMPORTE | AYUNTAMIENTO |
|---|---|---|
| Expropiaciones | 51.927,40 € | **Ourense** |
| Bienes afectados | 4.856,11 € | |
| **SUMA** | **56.783,51 €** | |
| Premio de afección 5% | 2.596,37 € | |
| **TOTAL** | **59.379,88 €** | |

## 16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Se incluye en el anejo nº 20 *Reposición de servicios* la descripción y justificación de los elementos a reponer.

Se distinguen dos tipos de servicios afectados: los que son de administración pública y los que dependen de la suministración de compañías privadas. La reposición de los primeros se incluye en el Documento nº4 Presupuesto, como unidades de obra, mientras que la segunda se recoge en el presupuesto para conocimiento de la Administración como servicios afectados.

### 16.1. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por medio de la información reflejada en el PXOM de Ourense, así como la información procedente de la empresa concesionaria gestora de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la zona *VIAQUA*, y de los datos obtenidos en las visitas de campo y los trabajos de topografía, se observó que resultan afectadas las líneas de abastecimiento y saneamiento que transcurren a lo largo de la traza de la senda, así como varios postes y farolas sobre báculo con su línea correspondiente.

### 16.2. SERVICIOS DE SUMINISTRO

Será necesario el retranqueo de nueve postes de hormigón de líneas de electricidad y de dos postes de hormigón de líneas de telecomunicaciones en la margen derecha de la OU-101. Asimismo, será necesario el retranqueo de dos postes de hormigón de líneas de electricidad y de tres postes de hormigón de líneas de telecomunicaciones en la margen derecha de la OU-150. Se valora para conocimiento de la administración el retranqueo del poste y el nuevo cableado de red eléctrica. También será necesario valorar el retranqueo de un cuadro general de protección en la margen derecha de la OU-101.

## 17. PLAN DE OBRA

Teniendo en cuenta las mediciones de las distintas unidades de obra, se estima que es necesario y suficiente un plazo de ejecución para la completa realización de las obras incluidas en el presente proyecto de **SEIS (6) MESES**.

En el anejo nº 21 *Plan de obra* se incluye la justificación del plazo estimado y un diagrama de Gantt explicativo del programa de trabajos.

## 18. PLAZO DE GARANTÍA

Será de **UN (1) AÑO** contado a partir de la fecha de Recepción de la Obra.

## 19. REVISIÓN DE PRECIOS

En virtud de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 2017, artículo 103, Capítulo II (Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público) del Título III (Objeto, Presupuesto Base de Licitación, Valor estimado, Precio del Contrato y su Revisión), no procede la revisión de precios.

Por otra parte, por Resolución expresa de la Dirección General de Infraestructuras, en los contratos de obras celebrados a partir del 15 de abril de 2014 no procederá la revisión de precios.

## 20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Tal y como viene recogido en el anejo nº 22 *Revisión de precios y clasificación del contratista*, se propone que la clasificación al contratista según el Real Decreto 773/2015 del 28 de agosto será la siguiente:

- Grupo: **G** (Viales y Pistas)
- Subgrupo: **6** (Obras viales sin cualificación específica)
- Categoría: **4** (Cuantía superior a 840.000 € e inferior o igual a 2.400.000 €)

## 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

### 21.1. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO | IMPORTE |
|---|---|
| EJECUCIÓN MATERIAL | 816.102,98 € |
| BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 971.162,55 € |
| BASE DE LICITACIÓN | 1.175.106,69 € |

El Presupuesto de Base de Licitación de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de:

**UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

### 21.2. VIGILANCIA AMBIENTAL

Tal y como se refleja en el Anejo nº15 *Ordenación ecológica, estética y paisajística,* el conjunto de las actuaciones de seguimiento y control arqueológico y patrimonial asciende a **MIL EUROS (2.000,00 €)**

### 21.3. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS

Tal y como se refleja en el Anejo nº19 *Expropiaciones,* el conjunto de las expropiaciones necesarias, incluyendo la valoración de las afecciones, asciende a la cantidad de:

**CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (59.379,88 €)**

### 21.4. SERVICIOS AFECTADOS

Según se recoge en el Anejo nº20 *Reposición de Servicios*, la valoración de las reposiciones de servicios afectados por la obra asciende a la cantidad de:

**TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (32.546,99 €)**

### 21.5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

De los apartados anteriores resulta el siguiente resumen:

| | | |
|---|---|---|
| Presupuesto base de licitación | | 1.175.106,69 € |
| Vigilancia patrimonial | | 2.000,00 € |
| Expropiaciones y bienes afectados | | 59.379,88 € |
| Servicios afectados | | 32.546,99 € |
| | **SUMA** | **1.269.033,56 €** |

Por lo que asciende el presupuesto para conocimiento de la administración de las obras incluidas en el presente Proyecto a la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

## 22. VALORACIÓN DE ENSAYOS

En el anejo nº25 *Valoración de Ensayos* se realiza una valoración económica y técnica para realizar los controles de calidad recomendados para la obra descrita en el presente proyecto de construcción.

Cabe destacar que dicha valoración responde a un planteamiento de controles recomendados para la obra, que en la práctica puede sufrir diferentes modificaciones. Por estos motivos los ensayos establecidos deben ser considerados a título orientativo, pues su definición detallada corresponderá al adjudicatario de la obra, contando siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. No obstante, la valoración no sufrirá modificaciones, teniendo que ajustarse a ella el plan de control de calidad propuesto por el adjudicatario.

El importe previsto para la realización de los ensayos de contraste asciende a **SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS (6.073,00 €).** Como se puede ver, este valor es inferior al 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto (**8.161,02 €**), por lo que no es necesario añadir ninguna partida al respeto en el mismo.

## 23. SEGURIDAD VIAL

El objeto del presente apartado es reflejar las condiciones y los estudios relativos a la seguridad de la circulación realizados, evaluando el impacto en la seguridad viaria de la solución proyectada, detallar los criterios aplicados y justificar las soluciones adoptadas en el proyecto en todos los aspectos relacionados con la seguridad viaria; siguiendo las indicaciones de la Instrucción del 17 de junio de 2010 por la que se desenvuelve el anejo de seguridad vial.

Al ser un resultado del proceso de revisión de la seguridad del proyecto, las soluciones a los problemas de seguridad detectados fueron introducidas ya en el proyecto a la hora de redactarlo, siendo este punto una forma de hacer constar que se tuvieron en cuenta todos los aspectos que pueden influir en los niveles de riesgo de accidente una vez realizadas las actuaciones y que las soluciones que se adoptaron son las más favorables desde el punto de vista de la seguridad.

De esta forma, los objetivos que se formulan son los siguientes:

- Detallar los estudios de aspectos relacionados con la seguridad de la circulación, realizados durante la elaboración del proyecto.
- Revisar la influencia de las obras proyectadas en la seguridad del itinerario del que forma parte el tramo objeto del proyecto.
- Justificar la idoneidad de las soluciones adoptadas desde el punto de vista de la seguridad.

En el anejo nº 26 *Seguridad vial* se desenvuelven todos los aspectos anteriores.

## 24. CUMPLIMENTO DE LA LEGISLACIÓN

### 24.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos precisos que la convierten en ejecutable, se considera que se cumple el Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, y concretamente su artículo 125-1, en el que se indica que "*los proyectos deberán referirse a obra completa, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente*".

Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos precisos que la convierten en ejecutable, se considera que se cumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y concretamente su artículo 233 "Contenido de los proyectos y responsabilidad derivado de su elaboración".

### 24.2. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Las obras contenidas en el presente proyecto tienen en cuenta las prescripciones de la Ley de Accesibilidad en la Comunidad autónoma de Galicia del 3 de diciembre publicada en el Diario Oficial de Galicia el 17 de diciembre de 2014. Mantiene vigencia el reglamento de desarrollo dado por el Decreto 35/2000 mientras no entre en contradicción con la ley vigente. La mencionada normativa tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad universal. A mayores también se ha tenido en cuenta lo establecido en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

## 25. DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos, dando cumplimento a lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

| | |
|---|---|
| Anejo nº 1. | CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| Anejo nº 2. | ANTECEDENTES |
| Anejo nº 3. | CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA |
| Anejo nº 4. | GEOLOGÍA Y GEOTECNIA |
| Anejo nº 5. | CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA |
| Anejo nº 6. | PLANEAMIENTO |
| Anejo nº 7. | TRÁFICO |
| Anejo nº 8. | TRAZADO |
| Anejo nº 9. | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| Anejo nº 10. | FIRMES Y PAVIMENTOS |
| Anejo nº 11. | DRENAJE |
| Anejo nº 12. | ESTRUCTURAS |
| Anejo nº 13. | SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS |
| Anejo nº 14. | SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS |
| Anejo nº 15. | ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA |
| Anejo nº 16. | PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS |
| Anejo nº 17. | SEGURIDAD Y SALUD |
| Anejo nº 18. | COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS |
| Anejo nº 19. | EXPROPIACIONES |
| Anejo nº 20. | REPOSICIÓN DE SERVICIOS |
| Anejo nº 21. | PLAN DE OBRA |
| Anejo nº 22. | REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA |
| Anejo nº 23. | JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS |
| Anejo nº 24. | PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN |
| Anejo nº 25. | VALORACIÓN DE ENSAYOS |
| Anejo nº 26. | SEGURIDAD VIAL |

### DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

| | |
|---|---|
| Plano nº 1. | SITUACIÓN E ÍNDICE |
| Plano nº 2. | PLANTA GENERAL |
| Plano nº 3. | ESTADO ACTUAL Y REPLANTEO |
| Plano nº 4. | TRABAJOS PREVIOS |

Plano nº 5. PLANTA DE ACTUACIONES
Plano nº 6. PERFILES LONGITUDINALES
Plano nº 7. SECCIONES TIPO
Plano nº 8. PERFILES TRANSVERSALES
Plano nº 9. DRENAJE
Plano nº 10. ESTRUCTURAS
Plano nº 11. SEÑALIZACIÓN
Plano nº 12. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Plano nº 13. ORDENACIÓN ECOLÓGICA

**DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO**

- MEDICIONES AUXILIARES
- MEDICIONES GENERALES
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
- PRESUPUESTOS PARCIALES
- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

## 26. CONCLUSIONES

Con lo expuesto en esta memoria y demás documentos del proyecto relacionados en el apartado anterior, se considera que quedan suficientemente definidas las obras para su correcta ejecución y por tanto se propone su aprobación por el órgano de contratación.

Ourense, marzo de 2019

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Proyecto



Hadrián Arias Durán

Director del Proyecto

Marcos Buide Pollán

# MEMORIA JUSTIFICATIVA

# ANEJO Nº1. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como finalidad justificar el cumplimiento de todas las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas emitido en marzo de 2017 para la redacción del proyecto de construcción "*Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítorofes (estratexia mobilidade alternativa)"* de Clave OU/17/034.06. Compuesto por los siguientes proyectos constructivos:

- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-537, treito: Parques empresariais (P.Q.0+000-2+030), e na OU-536 treito: A Derrasa (P.Q. 7+180-7+940)", de clave OU/16/269.06, nos Concellos de San Cibrao e Pereiro de Aguiar
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-402. Treito: Reza. P.Q.1+090-3+780", de clave OU/16/270.06, no Concello de Ourense.
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-105, treito: A Ponte Sevilla (P.Q.0+000-0+850), na OU-536, treito: Rabaza (P.Q.0+790-2+320) e na Avenida de Ponferrada (P.Q. 0+000- 1 +140)", de clave OU/16/271.06, no Concello de Ourense.
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101 . Treitos: A Medorra (P.Q.7+750-9+420) e Paiseo (P.Q. 13+780-14+230)", de clave OU16/272.06, nos Concellos de San Cibrao e Paderne de Allariz.
- **"Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101, treito: Montealegre (P.Q. 1 +100-1 +680) e na OU- 150, treito: Valdorregueiro (P.Q. 0+000-1+000), de clave OU/16/273.06, no Concello de Ourense.**
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-536. Treitos: As Vendas (P.Q.11+890-12+810) e Santa Baia (P.Q. 9+100-11+120)", de clave OU/16/274.06, no Concellos de Pereiro, Esgos e Paderne de Allariz.

## 2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

### 2.1. CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El pliego recoge los trabajos para los cuales la Axencia Galega de Infraestruturas requiere la asistencia técnica de la UTE Deviarios-Inrupre, siendo los siguientes:

- Cartografía y topografía
- Geotecnia
- Patrimonio cultural
- Información pública
- Redacción del proyecto constructivo
- Edición y reproducción

Para ello se siguen las indicaciones de la orden circular 4/2017, relativa a los criterios de diseño de las actuaciones contempladas en la "Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia" y en consonancia con la "Estratexia para o Fomento da Mobilidade Sustentable na Comarca de Ourense e concellos limítrofes" elaborada por la AXI, con clave OU/17/034.06

### 2.2. ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO

Se enumeran a continuación las actuaciones proyectadas:

- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-101 entre los PP.KK. 1+100-2+310. Realizada en hormigón y reforzada con un acero de Ø8#20/20 en los accesos de vehículos. Si bien el trazado de la senda originalmente llegaba hasta el PK 1+680, bajo el criterio del director de proyecto, se alarga 630 m, un 108%, hasta el PK 2+310.
- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-150 entre los PP.KK. 0+000-1+000. Realizada en hormigón y reforzada con un acero de Ø8#20/20 en los accesos de vehículos.
- Se proyecta la ejecución de 5 muros de sostenimiento, realizados en escollera, en la senda de la OU-101 y 4 muros de sostenimiento, también de escollera, en la senda adyacente a la OU-150.
- Realización de varios cruces de descarga hidráulica y ampliación de una ODT existente.
- Señalización vertical y horizontal.
- Adecuación de paradas de bus.

### 2.3. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA ACTUACIÓN

En el Pliego de Prescripciones Técnicas no se especifica un presupuesto estimado de actuación. De todos modos, durante la redacción del proyecto se tuvo especial cuidado en el control presupuestario sin detrimento en la calidad de los materiales, métodos constructivos y de los diversos aspectos implicados en la buena ejecución y supervisión de la obra.

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

En la OC 4/2017, el pavimento a emplear será de hormigón. Si bien la Orden Circular indica una sección preferente de espesor 16 cm de HF-3,5, se ha optado por igualar el espesor del pavimento a la altura del bordillo ejecutado "in situ" preconizado por la misma Orden Circular, para favorecer el proceso constructivo. Para compensar la reducción de espesor se ha optado por proyectar el pavimento con un hormigón de mayor resistencia, teniendo en cuenta además la existencia de numerosos accesos vehiculares a fincas a lo largo del trazado de la senda.

En consecuencia, con lo anterior, la senda se proyecta con pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado con cemento de bajo calor de hidratación e incorporando un mallazo de diámetro Ø8 mm con espaciado de 20x20 cm en aquellos puntos en los que sea necesario.

Con respecto a la ampliación de los PP.KK. de la actuación en la carretera OU-101, se prolonga la longitud de la senda en esta vía (hasta el P.K. 2+310 de la carretera OU-101) con el fin de proporcionar un itinerario peatonal hasta la parada de bus existente, localizada en el P.K. 2+310, ya que actualmente no se dispone de un espacio suficientemente para un recorrido peatonal seguro.

## 4. COORDINACIÓN CON ENTES Y ORGANISMOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

Se mantendrá una coordinación con los distintos entes y organismos afectados por las obras, a los efectos de obtener los informes y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras. Estos son los que se enumeran a continuación:

- Concello de Ourense.
- Viaqua Ourense.
- Gas Natural Fenosa.
- Telefónica.
- Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

## 5. FICHA DESCRIPTIVA

Se incluye en el Apéndice 1 la ficha descriptiva del proyecto constructivo según el Anexo 4 del PPT.

## 6. CONCLUSIÓN

A la vista de cuanto antecede y considerando los documentos que se acompañan, se considera que el proyecto constructivo da cumplimiento a la orden de estudio emitida para su redacción.

Ourense, marzo de 2019

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Proyecto



Firmado: Hadrián Arias Durán

Director del Proyecto

Firmado: Marcos Buide Pollán

Visto bueno,
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa del Servicio de Proyectos

Firmado: Mª Jesús Tejada López

Visto bueno,
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jefe del Área de Planificación y Programación

Firmado: Carlos Joaquín Lefler Gullón

# APÉNDICE 1. FICHA DESCRIPTIVA

## 1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo completo de una solución óptima para el cumplimiento de los mencionados objetivos, con la creación de un itinerario peatonal y ciclista en el tramo de Montealegre entre los PPKK 1+020 y 2+310 de la carretera OU-101 (Ourense – Maceda), y en el tramo de Valdorregueiro entre los PPKK 0+000 y 1+030 de la carretera OU-150 (Valdorregueiro (N-525) – Gustei (N-525)), siguiendo las indicaciones de la orden circular 4/2017, relativa a los criterios de diseño de las actuaciones contempladas en la "Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia" y en consonancia con la "Estratexia para o Fomento da Mobilidade Sustentable na Comarca de Ourense e concellos limítrofes" elaborada por la AXI, con clave OU/17/034.06.

## 2. PLAN DE CARRETERAS

La carretera OU-101 pertenece a la Red Primaria Complementaria de la Xunta de Galicia y la OU-150 a la Red Secundaria de la Xunta de Galicia.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

La propuesta de actuaciones previstas son las siguientes:

- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-101 entre los PP.KK. 1+100-2+310. Realizada en hormigón y reforzada con un acero de Ø8#20/20 en los accesos de vehículos. Si bien el trazado de la senda originalmente llegaba hasta el PK 1+680, bajo el criterio del director de proyecto, se alarga 630 m, un 108%, hasta el PK 2+310
- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-150 entre los PP.KK. 0+000-1+000. Realizada en hormigón y reforzada con un acero de Ø8#20/20 en los accesos de vehículos.
- Se proyecta la ejecución de 5 muros de sostenimiento, realizados en escollera, en la senda de la OU-101 y 4 muros de sostenimiento, también de escollera, en la senda adyacente a la OU-150.
- Realización de varios cruces de descarga hidráulica y ampliación de una ODT existente.
- Señalización vertical y horizontal.
- Adecuación de paradas de bus.

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 4.1. Trazado

El itinerario peatonal proyectado en las dos carreteras se trata de una senda compartida de ancho variable, por la margen derecha de las calzadas, siendo el mínimo de 1,80 m.

### 4.2. Afirmado

Siguiendo las indicaciones de la OC 4/2107, las sendas peatonales se pavimentarán con 15 cm de hormigón HF-4,0 con cemento de bajo calor de hidratación e incorporando un mallazo de diámetro Ø8 mm con espaciado de 20x20 cm en aquellos puntos en los que sea necesario.

Para las zonas con edificación dispersa, como es el caso que nos ocupa, el color final del pavimento será terrizo natural, para lo cual se utilizará hormigón coloreado en central.

### 4.3. Drenaje

Será necesario tener en cuenta aquellos puntos en los que, por necesidades constructivas e hidráulicas, habrá que realizar una descarga de los elementos de drenaje longitudinal al terreno adyacente o a las redes de pluviales o de saneamiento existentes. El presente cuenta con varios cruces y obras de drenaje transversal existentes, que será necesario ampliar, y adicionalmente se dispondrán diversos puntos de descarga a lechos naturales.

### 4.4. Señalización

Se realizará la señalización horizontal de las nuevas sendas peatonales y ciclistas, también se repondrá la cimentación de las señales verticales a retranquear.

### 4.5. Accesibilidad

Las obras contenidas en el presente proyecto tienen en cuenta las prescripciones de la Ley de Accesibilidad en la Comunidad autónoma de Galicia y la Orden VIV/561/2010.

## 5. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA

| UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|
| Barandilla de acero inoxidable | 1.455,50 m |
| Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado | 6.334,58 m² |
| Pretil estético urbano con nivel de contención N1 | 968,42 m |
| Escollera gruesa HMB 300/1000 | 1.054,39 m³ |
| Bordillo 22x15 prefabricado | 3.550,39 m |
| Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4 | 1.454,05 m |
| Marquesina de parada de bus (2º nivel) | 8,00 ud |
| Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC | 2.105,00 m |
| Hormigón HM-20 en masa | 419,65 m³ |
| Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 3.772,43 m³ |
| Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera | 61,00 ud |
| Relleno y compactación con material de la excavación | 5.685,59 m³ |
| Relleno y compactación con material de préstamo | 3.166,35 m³ |
| Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0 | 369,78 m² |
| Demolición de firme o pavimento existente | 2.136,41 m² |
| Limpieza y desbroce | 9.257,57 m² |
| Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm | 437,66 m |
| Sumidero | 60,00 ud |
| Levantamiento y retirada de barrera metálica | 1.022,05 m |
| Excavación no clasificada | 1.146,44 m³ |
| Corte de pavimento | 1.492,20 m |
| Acero B-500-S | 3.016,87 kg |
| Césped sembrado | 702,24 m² |
| Hidrosiembra F-1 | 2.182,67 m² |
| Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm | 117,25 m |
| Poste acero galvanizado 100x50x3 mm | 26,00 ud |
| Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos | 28,00 ud |
| Recrecido de arqueta, pozo o sumidero | 55,00 ud |
| Demolición de edificación | 204,28 m³ |

| UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|
| Embocadura con aletas Ø=1000 mm | 1,00 ud |
| Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero | 42,00 ud |
| Acondicionamiento de rasante | 148,77 m² |

## 6. POBLACIÓN SERVIDA

| AYUNTAMIENTO | POBLACIÓN (INE 2018) |
|---|---|
| Ourense | 105.505 |
| **TOTAL** | **105.505** |

## 7. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS: Ourense

## 8. EXPROPIACIONES

### 8.1. Expropiaciones

En las actuaciones descritas en este proyecto se prevé la expropiación de terrenos en 45 parcelas.

El presupuesto de Expropiaciones y bienes afectados es el siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE | AYUNTAMIENTO |
|---|---|---|
| Expropiaciones | 51.927,40 € | **Ourense** |
| Bienes afectados | 4.856,11 € | |
| **SUMA** | **56.783,51 €** | |
| Premio de afección 5% | 2.596,37 € | |
| **TOTAL** | **59.379,88 €** | |

## 9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: SEIS (6) MESES

## 10. PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO | IMPORTE |
|---|---|
| BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. | 971.162,55 € |
| BASE DE LICITACIÓN | 1.175.106,69 € |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2.000 € |
| EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS | 59.379,88 € |
| SERVICIOS AFECTADOS | 32.546,99 € |
| PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 1.269.033,56 € |


## 11. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR AYUNTAMIENTOS Y CARRETERAS


La localización de las actuaciones se centra en su totalidad en el ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar y afecta a dos carreteras en las que se realiza toda la inversión.

| AYUNTAMIENTO | CARRETERA | LONG. CARRETERA AFECTADA | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | PORCENTAJE AYUNTAMIENTO/CARRETERA |
|---|---|---|---|---|
| Ourense | OU-101 | 1.290 m | 971.162,55 € | 100% / 57% |
| | OU-150 | 962 m | | 100% / 43% |


## 12. LOCALIZACIÓN Y SECCIONES TIPO

Se incluyen a continuación los planos de localización de las obras y las diferentes secciones tipo que la componen.






**SECCIÓN TIPO M1**
**HORMIGONADO DE ACERA EXISTENTE**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M2**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M3**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M4**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M5**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**Y CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M6**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 1**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M7**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 2**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M8**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**PARADA BUS (SIN REFUERZO)**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M9**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M10**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M11**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 4**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M12**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 5**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V3**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V4**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V1**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V5**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**PARADA BUS (SIN REFUERZO)**
ESCALA 1:30


**SECCIÓN TIPO V2**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V6**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 1**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V7**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 2**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V8**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V9**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 4**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V10**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 4**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V11**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 5**
ESCALA 1:30

# ANEJO Nº2. ANTECEDENTES

## 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Por resolución de 17 de abril de 2017, la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas inició la tramitación del expediente de contratación para la adjudicación de los trabajos consistentes en el Contrato de servicio para la redacción de los proyectos constructivos ***"Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítrofes (estratexia mobilidade alternativa)",*** con Clave OU/17/034.06.

Finalmente, por resolución de 17 de agosto de 2017, la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas adjudicó a la U.T.E. DEVIARIOS- INRUPRE la realización de dicho servicio, quedando formalizado el contrato el 22 de septiembre de 2017.

Los trabajos incluidos en el contrato de servicio son los siguientes:

- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-537, treito: Parques empresariais (P.Q.0+000-2+030), e na OU-536 treito: A Derrasa (P.Q. 7+180-7+940)", de clave OU/16/269.06, nos Concellos de San Cibrao e Pereiro de Aguiar
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-402. Treito: Reza. P.Q.1+090-3+780", de clave OU/16/270.06, no Concello de Ourense.
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-105, treito: A Ponte Sevilla (P.Q.0+000-0+850), na OU-536, treito: Rabaza (P.Q.0+790-2+320) e na Avenida de Ponferrada (P.Q. 0+000- 1 +140)", de clave OU/16/271.06, no Concello de Ourense.
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101 . Treitos: A Medorra (P.Q.7+750-9+420) e Paiseo (P.Q. 13+780-14+230)", de clave OU16/272.06, nos Concellos de San Cibrao e Paderne de Allariz.
- **"Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101, treito: Montealegre (P.Q. 1 +100-1 +680) e na OU- 150, treito: Valdorregueiro (P.Q. 0+000-1+000), de clave OU/16/273.06, no Concello de Ourense.**
- "Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-536. Treitos: As Vendas (P.Q.11+890-12+810) e Santa Baia (P.Q. 9+100-11+120)", de clave OU/16/274.06, no Concellos de Pereiro, Esgos e Paderne de Allariz.

El presente proyecto abarca la redacción y desarrollo del **"Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101, treito: Montealegre (P.Q. 1 +100-1 +680) e na OU- 150, treito: Valdorregueiro (P.Q. 0+000-1+000)",** de clave OU/16/273.06.

## 2. ANTECEDENTES TÉCNICOS

Para garantizar el cumplimiento del Objetivo Temático Específico 04.05.01 del programa Operativo FEDER 14-20 de la Unión Europea «Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias»; y con base en el documento «Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia» de clave GA/16/029.06, la Xunta de Galicia puso en marcha un programa de ejecución de sendas peatonales y ciclistas a nivel local. El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo completo de una solución óptima para el cumplimiento de los mencionados objetivos, con la creación de un itinerario peatonal y ciclista en el tramo de Montealegre entre los PPKK 1+020 y 2+310 de la carretera OU-101 (Ourense – Maceda), y en el tramo de Valdorregueiro entre los PPKK 0+000 y 1+030 de la carretera OU-150 (Valdorregueiro (N-525) – Gustei (N-525)), siguiendo las indicaciones de la orden circular 4/2017, relativa a los criterios de diseño de las actuaciones contempladas en la "Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia" y en consonancia con la "Estratexia para o Fomento da Mobilidade Sustentable na Comarca de Ourense e concellos limítrofes" elaborada por la AXI, con clave OU/17/034.06.

## 3. CONCLUSIONES

En consecuencia, con lo anterior, el presente proyecto de construcción tiene como finalidad definir y desarrollar las distintas unidades de obra, necesarias para poder llevar a cabo las obras correspondientes a las necesidades descritas, definiéndolas completamente en la memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, documentos que integran este proyecto.

# ANEJO Nº3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

## 1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO

El área de actuación se sitúa en las carreteras OU-101 y OU-150, pertenecientes a la Red Primaria Complementaria y Secundaria de Carreteras de Galicia, respectivamente, en los siguientes tramos:

- OU-101, PP.KK. 1+100 – 2+310, en el Término Municipal de Ourense, Provincia de Ourense.
- PP.KK. 0+000– 1+000, en el Término Municipal de Ourense, Provincia de Ourense.








Figura 1. Localización de las zonas de proyecto

## 2. BASE CARTOGRÁFICA

### 2.1. BASE TOPOGRÁFICA

Como base cartográfica se utilizó la Base Topográfica de Galicia más actualizada, a escala 1:10.000, proporcionada por la Xunta de Galicia, con curvas de nivel con una equidistancia de cinco (5) metros, y con curvas de nivel maestras etiquetadas cada veinticinco (25) metros, que fueron generadas a partir de los datos LiDAR PNOA de los años 2009 y 2011, y realizadas en proyección UTM en el huso 29, Elipsoide GRS80 con sistema de referencia ETRS89. Las hojas utilizadas son la 0187A-0807 y la 0226A-0101.

### 2.2. ORTOFOTO

Como complemento de la base cartográfica para el presente proyecto, se utilizaron ortofotos obtenidas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), que tiene como objetivo la obtención de ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, según las zonas.

Las características técnicas del plan PNOA son las siguientes:

- Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 (Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla), y REGCAN95 (Canarias).
- Vuelo fotogramétrico equivalente a una escala de vuelo 1:15.000 (PNOA25) y 1:30.000 (PNOA50), con una cámara digital de alta resolución, equipada con sensor pancromático y 4 sensores multiespectrales.
- Vuelo LiDAR con un sensor acomodado a las características técnicas descritas en las especificaciones técnicas del proyecto.
- Toma de datos GPS y sistema inercial IMU/INS en vuelo, para el procesado de la trayectoria del avión.
- Aerotriangulación digital por métodos automáticos.
- Modelo Digital de Elevaciones (MDE) calculado por correlación automática, o a partir de datos obtenidos con el sensor LIDAR.
- Ortoproyección a partir del Modelo Digital de Elevaciones depurado y editado.
- Generación de metadatos cumpliendo con el estándar internacional ESO 19115:2003, asegurando la interoperabilidad de la información generada.

## 3. TOPOGRAFÍA

Para la correcta definición de los elementos contenidos en el proyecto fue necesario un levantamiento topográfico de las zonas de actuación, que fue llevado a cabo por un Ingeniero Técnico, D. Alberto Fariñas Rodríguez, perteneciente a la empresa especialista Método S.C. Las características técnicas del levantamiento así como las coordenadas de las bases y de los puntos tomados se adjuntan en los apéndices del presente anejo.

### 3.1. GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO

El levantamiento topográfico se desarrolló con la combinación de la topografía con tecnología GPS, para la implantación de bases de replanteo, cubriendo toda la geometría donde el sistema lo permite; y topografía clásica para completar el trabajo.

La precisión de observación en campo es subcentimétrica, precisión que se logra mediante el empleo de técnicas GPS y el procedimiento GPS Diferencial.

## 3.2. CÁLCULOS E INFORMATIZACIÓN

Todos los datos de campo fueron procesados utilizando el programa de cálculo *Topocal,* para los datos observados con GPS. Una vez resuelto en cálculo analítico los datos de campo, se procedió al tratamiento y edición de planos con el software del paquete *AutoCAD*.

## 3.3. EQUIPOS UTILIZADOS

### 3.3.1. EQUIPOS DE CAMPO

- G.P.S. GS15, con una controladora CS10. Trabajando en modo RTK recibiendo por GPRS de la red de antenas GLOBAL (Galicia)
- Estación total Leica TCRA 1205

### 3.3.2. EQUIPOS DE GABINETE

- 1 Ordenador
- Programa de cálculo topográfico y modelado 3D, *Topocal*.
- Programa de dibujo *AutoCAD*.
- Programas auxiliares.
- Material auxiliar.

## 3.4. BASES DE REPLANTEO

En las siguientes tablas se indican las coordenadas UTM de las bases en el sistema de referencia ETRS89.


| BASES DE REPLANTEO. TRAMO: BERROCÁS-MONTEALEGRE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DENOMINACIÓN** | **X** | **Y** | **Z** | **CÓDIGO** |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,59 | 283,696 | BASE |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,95 | 279,065 | BASE |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,3 | 269,337 | BASE |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,33 | 263,297 | BASE |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,38 | 259,516 | BASE |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,8 | 250,114 | BASE |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,3 | 242,81 | BASE |
| P1007 | 594821,4 | 4687241,93 | 236,473 | BASE |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,72 | 234,977 | BASE |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,1 | 233,934 | BASE |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,43 | 229,946 | BASE |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,31 | 227,426 | BASE |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,17 | 222,214 | BASE |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,39 | 217,999 | BASE |

| BASES DE REPLANTEO. VALDORREGUEIRO-SOUTO DE REI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DENOMINACIÓN** | **X** | **Y** | **Z** | **CÓDIGO** |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 | BASE |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 | BASE |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 | BASE |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 | BASE |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 | BASE |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 | BASE |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 | BASE |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 | BASE |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 | BASE |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 | BASE |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 | BASE |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 | BASE |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 | BASE |

En el **Apéndice 1** se incluyen los planos con el estado actual de la zona de proyecto y la localización de las bases de replanteo.

En el **Apéndice 2** se incluyen las reseñas de las bases de replanteo.

# APÉNDICE 1. ESTADO ACTUAL



| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |



**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A03.1

HOJA 1 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |




**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A03.1

HOJA 2 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |




**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A03.1
HOJA 3 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**


FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |




**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A03.1

HOJA 4 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






**LEYENDA**

- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE

| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas — axi

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A03.1
HOJA 5 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |

**LEYENDA**


- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

P1000

P1001

SOLAPA CON LA POSTERIOR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A03.2<br>HOJA 1 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |



| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |




**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A03.2

HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |

P1005

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

P1007

P1006

P1008

SOLAPA CON LA POSTERIOR

**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A03.2

HOJA 3 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



SOLAPA CON LA POSTERIOR

P1009

SOLAPA CON LA ANTERIOR



P1012

P1011

SOLAPA CON LA ANTERIOR

P1010

**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOLIAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A03.2

HOJA 4 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

# APÉNDICE 2. RESEÑAS BASES DE REPLANTEO













| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1000 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593323.026 |
| Y: | 4690546.528 |
| Z: | 169.677 |





| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1001 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593388.266 |
| Y: | 4690522.843 |
| Z: | 164.737 |












| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1002 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

COORDENADAS

| | |
|---|---|
| X: | 593342.308 |
| Y: | 4690652.115 |
| Z: | 171.997 |



| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1003 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

COORDENADAS

| | |
|---|---|
| X: | 593363.007 |
| Y: | 4690723.578 |
| Z: | 174.195 |









| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1004 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593397.371 |
| Y: | 4690816.592 |
| Z: | 177.162 |










| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1005 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593370.419 |
| Y: | 4690937.666 |
| Z: | 181.604 |















| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1006 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |


| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593386.224 |
| Y: | 4691052.555 |
| Z: | 185.302 |



| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1007 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593374.723 |
| Y: | 4691098.023 |
| Z: | 186.824 |















| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1008 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593369.023 |
| Y: | 4691162.756 |
| Z: | 188.981 |



| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1009 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593312.064 |
| Y: | 4691265.924 |
| Z: | 190.385 |









| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1010 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593312.164 |
| Y: | 4691351.149 |
| Z: | 194.105 |










| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1011 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

| COORDENADAS | |
|---|---|
| X: | 593270.863 |
| Y: | 4691419.877 |
| Z: | 195.522 |









| | |
|---|---|
| NOME DA BASE: | 1012 |
| SISTEMA DE REFERENCIA: | ETRS 89 |
| PROXECCIÓN: | UTM-29N |
| CONCELLO: | OURENSE |
| CÓDIGO: | BASE |

COORDENADAS

| | |
|---|---|
| X: | 593257.271 |
| Y: | 4691421.706 |
| Z: | 196.963 |



# APÉNDICE 3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## 1. INTRODUCCIÓN

Durante las distintas visitas realizadas a la zona en estudio se tomaron fotografías del estado actual, mediante cámara digital, que dan idea de la orografía de la zona, del tipo de vegetación presente, de las construcciones y viario existentes, etc.

## 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Sobre la base cartográfica disponible se señaló la situación aproximada de la toma de cada fotografía, indicando su numeración y por medio de una o varias flechas, la orientación de las mismas. A continuación se incluye el reportaje fotográfico realizado y los planos de localización de las fotografías.

### 2.1. CARRETERA OU-101. TRAMO MONTEALEGRE


Foto 1.


Foto 2.


Foto 3.


Foto 4.


Foto 5.


Foto 6.


Foto 7.


Foto 8.


Foto 9.



Foto 10.



Foto 11.



Foto 12.



Foto 13.



Foto 14.



Foto 15.




Foto 16.



Foto 17.



Foto 18.



Foto 19. Parada de autobús en pk 1+590



Foto 20.



Foto 21.



Foto 22.




Foto 23.



Foto 24.



Foto 25.



Foto 26.



Foto 27.


Foto 28.


Foto 29.


Foto 30.


Foto 31.


Foto 32.


Foto 33.


Foto 34.



Foto 35.


Foto 36.



Foto 37.



Foto 38.




Foto 39. Fin de trazado de Montealegre.

## 2.2. CARRETERA OU-150. TRAMO VALDORREGUEIRO


Foto 1. Inicio de trazado de Valdorregueiro.


Foto 2.


Foto 3.


Foto 4.


Foto 5.


Foto 6.


Foto 7.


Foto 8.



Foto 9.


Foto 10.


Foto 11.


Foto 12.


Foto 13.


Foto 14.


Foto 15.


Foto 16.


Foto 17.


Foto 18.



Foto 19.



Foto 20.



Foto 21.



Foto 22.



Foto 23.



Foto 24.



Foto 25.



Foto 26.



Foto 27.



Foto 28.



Foto 29.



Foto 30.



Foto 31.



Foto 32.



Foto 33.



Foto 34.




Foto 35.



Foto 36.



Foto 37.



Foto 38.



Foto 39.



Foto 40.



Foto 41.



Foto 42.



Foto 43.



Foto 44.



Foto 45. Fin del trazado de Valdorregueiro.

# PLANO LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A03.3<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A03.3<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |









NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUGAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A03.4<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUPAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A03.4<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

# ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

## 1. OBJETO

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta el presente estudio, que proporcionará la información básica sobre los aspectos geológicos y geotécnicos que pudieran condicionar la ejecución y explotación de las obras recogidas en el presente proyecto.

## 2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA

### 2.1. ENTORNO GEOLÓGICO

Las actuaciones se desarrollan en un único término municipal, Ourense, localizado en el Noroeste de la Península Ibérica, en la zona occidental de la Provincia de Ourense. Concretamente las zonas de estudio se enclavan al noroeste y sureste del núcleo urbano de la ciudad de Ourense, entre las poblaciones de Valdorregueiro-A Costa y junto a la propia ciudad de Ourense. La cartografía geológica a escala 1/50.000 de la zona es la recogida en los mapas nº226 (Allariz) y nº187 (Orense) de la serie Magna del IGME.

Paleográficamente los terrenos de estas hojas se encuentran en la zona IV de MATTE (1968), Galicia Promedio-Tras-os-Montes o Zona III de LOTZE (1945), Zona Galaico-castellana.

### 2.2. GEOMORFOLOGÍA

A gran escala, geológicamente las zonas de estudio se sitúan sobre granodioritas tardías en el caso de Montealegre, y de granitos de dos micas en el caso de Valdorregueiro.

Más concretamente, la traza de la senda Berrocás-Montealegre se sitúa sobre un terreno de gran homogeneidad, compuesto de granodioritas de biotitas de grano medio a grueso, las cuales se encuentran en las últimas fases del hercínico.

Del propio Plan General de Ordenación Municipal podemos extraer que geológicamente la superficie de erosión fundamental ha sido la de Chatanda, fracturada al Sur por diversos bloques hundidos: la fractura de Covelo – Regueixo – Lonoa – Valdefondo – Fontaos - O Castro - A Derrasa (posiblemente tardohercínica), aprovechada por el variante e incisivo Lona.

En torno al Miño se detectan terrenos neógenos. La segunda fase de fracturación Neógeno-Cuaternario encajaría al Lona, cuyo giro al noroeste y su discurrir entre montañas, ignorando la planicie abierta al Sur, se explica en función de razones tectónicas. En torno a este rìo (en Lonoa, Cebreiros, Prexigueiro, Cortinas, Lona Grande) existe terciario, con potentes acarreos aluviales.

Hay una gran variedad petrográfica: esquistos con metamorfismo de contacto e inyecciones graníticas y magmáticas (Melias, Cimadevila, Bouzas), granitos hercínicos y aluviones de naturaleza cerámica (Lonoa).

En torno al Mino, se detecta un núcleo de esquistos y cuarcitas negras. La diferenciación mineralógica y química y la fracturación de materiales llevo a la erosión diferencial, patente en vistosos ejemplos (según la tipología de San Pedro de Rocas), con granitos redondeados que erizan los montes, agrupaciones fantasiosas, a veces aprovechadas al adosar a ellas algunas edificaciones como ocurre en Santa Marta.

Por otro lado, la senda Valdorregueiro-Souto de Rei se distribuye a lo largo de varios terrenos con distinta geología. La traza de dicha senda discurre, de norte a sur, entre terrenos de rocas plutónicas de granito adamellítico de dos micas al oeste, y entre terrenos aluviales del cuaternario al este. El último tramo de la senda, al sur, discurre por una zona de rocas plutónicas de granodiorita porfídica tardía con metamorfismo de contacto, inyecciones graníticas y migmatíticas.





Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio a escala 1:50.000 (IGME)

### 2.3. ESTATRIGRAFÍA Y TECTÓNICA

Desde el punto de vista estructural, y a grandes rasgos las sendas se encuentran en el dominio Hercínico de la Península, el Macizo Ibérico, y dentro de este, en la Zona Centro-Ibérica.

Los granitos de dos micas se deberán formar por anatexia en zonas profundas, entre las fases de plegamiento II e III.

Las granodioritas presentes en el área corresponden a una intrusión tardía, posterior a la cuarta y última fase de pliegue reconocible la escala regional.

La red fluvial a escala regional se encaja en la penillanura terciaria, aunque en las cercanías de Ourense y el río Miño tiene asociado un sistema de terrazas. Aguas debajo de la ciudad estas terrazas presentan ciertas irregularidades debidas a la acción de una tectónica reciente, que se refleja en la reactivación de las línea de fractura. Estas están jalonadas por los numerosos manantiales de aguas termales en la región.

### 2.3.1. ESTRATIGRAFÍA

- **CUATERNARIO**

Se observan en la parte inferior de la senda de Valdorregueiro depósitos aluviales, terrazas bien desarrolladas a lo largo del cauce del río Miño y coluviones de ladera.

### 2.3.2. TECTÓNICA.

➢ Senda de Montealegre:

La zona de actuación de la senda de Montealegre corresponde a la Hoja de Allariz, con estructuras que se originaron durante la orogénesis hercínica. Los ciclos posteriores han actuado muy débilmente, ya que la zona no forma parte de un Orogeno.

Las fases de plegamiento hercínicas que afectaron a las series sedimentarias han sido tres, de características muy diferentes. Las numeraremos correlativamente de más antiguas a más modernas:

- **FASE PRIMERA**

De la observación de areniscas y esquistos se desprende la existencia de una esquistosidad bien marcada que produce la disyunción en lajas de esquistos y areniscas. Esta esquistosidad S1 ha borrado totalmente la estratificación en las series esquistosas, pero no así en las cuarcitas, en las que la alternancia de samitas y pelitas dibuja bien las superficies de estratificación (So).

En algunos puntos puede verse en la serie esquistosa del Arenig que la esquistosidad dibuja pliegues decimétricos a métricos muy agudos, de plano axial subparalelo, con la estratificación. Estos pliegues, de tipo similar, presentar flancos estirados y charnelas engrosadas. Los ejes cabecean bien hacia el Sur o hacia el Norte, por estar afectados por fases posteriores.

La esquistosidad es prácticamente paralela con la estratificación, al menos a la escala del afloramiento.

Los pliegues de primera fase aparecen, a escala de afloramiento, indicando que el mecanismo de plegamiento ha sido íntimo. También pueden verse pliegues mayores, donde quedan dibujados por la cartografía del contacto Arenig, con el Cámbrico-Tremadoc. Estos pliegues mayores de primera fase no presentan una charnela definida, sino una mayor abundancia de micropliegues en la zona de charnela.

La intensidad del plegamiento debión de ser muy grande, dando lugar a la multiplicación de la series.

Donde aparecen pliegues de segunda fase se observa que, pliegues simétricos con igualdad de buzamiento en ambos flancos, tienen uno de ellos desmesuradamente más ancho que el otro.

En resumen, la fase primera, de flanco axial S1, es subparalela con la estratificación y produjo pliegues similares en las zonas esquisto-arenosas. En los niveles cuarcíticos más competentes sólo se aprecian suaves curvaturas de tipo concéntrico.

Esta es la fase de mayor intensidad.

- **FASE SEGUNDA**

La segunda fase no llegó a desarrollar una esquistosidad bien marcada, sino sólo una crenulación por microrreplegamiento.

En efecto, la esquistosidad S1 aparece con ayuda de la lupa o bien a escala de afloramiento replegada por pliegues simétricos de plano axial vertical o subvertical.

Asociado con los pliegues de segunda fase existe un clivaje de fractura, paralelo al plano axial, poco desarrollado.

Además de los micropliegues, esta fase es responsable de las grandes estructuras de la región. Da lugar a pliegues simétricos de plano axial vertical, con buzamientos medios 60º a 70º, lo cual determina que con esta segunda fase la potencia de las series se multiplique de una manera anómala.

La dirección de la fase segunda es aproximadamente de 140º. La dirección de la primera es más difícil de determinar, puesto que es casi imposible medir los ejes de los pliegues; sin embargo, algunas medidas efectuadas parecen indicar que la dirección de esta primera fase es sensiblemente coaxial con la segunda.

- **FASE TERCERA**

La fase tercera no desarrolla esqusitosidad ni crenulación, y se caracteriza por producir una inmersión de la crenulación de segunda fase hacia el Sur, aunque hacia el centro de la Hoja se produce un cabeceo de los ejes con inmersiones hacia el Norte.

Posiblemente las deformaciones de los ejes de pliegues de segunda fase han sido causadas durante la tercera fase.

En zonas más  al norte de la Hoja se ha citado una fase tectónica anterior a la que nosotros definimos como primera. Su edad sería Caledónica.

La intrusión de granito de Allariz puede relacionarse con la tectónica.

En conjunto, el Plutón es cortante a las estructuras, deduciéndose que la intrusión es posterior, por lo menos, a la segunda fase.

➢ Senda de Valdorregueiro:

En la zona de actuación de la senda de Valdorregueiro citaremos las fases de plegamiento que han actuado, junto con sus características y situándolas cronológicamente:

- **FASE I**

En algunos puntos, sobre todo en los esquistos cuarcíticos, los pliegues de la fase II deforman una esquistosidad de flujo, y los planos de esquistosidad S2 interrrumpen una de flujo (S1) que suele aparecer plegada entre ellos. Consideramos que esta esquistosidad se ha producido durante la Fase I, primera fase tectónica que hemos podido detectar en esta región y anterior a la fase I definida por MATTE (1963).

Aparecen además en las láminas minerales que bien pudieran pertenecer a un metamorfismo correspondiente a esta fase. Estos minerales están alterados, por lo que no podemos estimar las condiciones del metamorfismo.

No se observan en el área de la Hoja megaestructuras correspondientes a esta fase.

- **Fase II**

Aparentemente es la fase más importante. Da lugar a la esquistosidad S2 más penetrativa y más fácilmente observable en toda Galicia.

Se trata de una esquistosidad de flujo, de plano axial, que orienta en muchos casos a las micas dispuestas según la S1.

Los pliegues a que da lugar son isoclinales, muy apretados, producidos por un mecanismo de flexo-frecuencia, por desarrollo de una esquistosidad de flujo de plano axial, muy visible en el campo de los esquistos, y reflejada en los materiales más competentes por la orientación y aplastamiento de los minerales; visible al microscopio.

El plano axial de los pliegues sería subhorizontal, y la dirección del eje de los mismos estaría comprendida entre N-30º y 160º-E.

Se observan numerosas microestructuras a escala de afloramiento, micropliegues e intersecciones entre la esquistosidad y la estratificación.

Asociado a esta fase se encuentra un metamorfismo de presión intermedia, que comenzaría antes de los principales esfuerzos tectónicos y continuaría hasta la fase III, dando migmatitas que heredan la S2.

- **Fase III**

Esta fase está bien datada en Galicia oriental, por orientar unas granodioritas con una edad de 310 a 320 m. de a., y existir unos granitos contemporáneos o casi de 290 a 295 m. de a. de antigüedad.

Podemos, pues, situarla entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense.

Produce una esquistosidad S3 de fractura o crenulación, según los casos, y a veces sólo de plano axial de micropliegues, que no se observa de un modo continuo.

El plano de la esquistosidad S3 buza al Oeste unos 70º-75º, con ligeras variaciones debidas a abombamientos posteriores, y su dirección es aproximadamente N-S.

El metamorfismo regional iniciado poco antes de la fase II finaliza aproximadamente durante la tercera, en la que aún se registran algunas recristalizaciones de micas.


- **Fase IV**

Se observa en esta área una esquistosidad de fractura o crenulación (S4), discontinua, vertical o buzando fuertemente al Este.

En ningún caso se han encontrado recristalizaciones según este tipo de superficies.

Podría corresponder a una fase posterior a la tercera, pues parece desprovista de recristalizaciones; es la de posición más próxima a la vertical, y los pliegues asociados son de geometría más simple que los de la fase III.

Tras las últimas fases de plegamiento se desarrolla un sistema de fracturas de dirección NNE-SSO que dio algunas bandas de filonitización en los granitos.




CORDILLERA HERCINIANA

A) TERRENOS PRECÁMBRICOS EN LA CORDILLERA HERCINIANA

I-ROCAS PRECÁMBRICAS POLIMETAMÓRFICAS
( METAMORFISMO PRECÁMBRICO+METAMORFISMO HERCINIANO )

- Metasedimentos
- Ortogneises
- Rocas metabásicas

II-ROCAS PRECÁMBRICAS MONOMETAMÓRFICAS ( SOLO EL METAMORFISMO HERCINIANO PUESTO EN EVIDENCIA )

- Formación porfiroide ( Ollo de Sapo )
- Metasedimentos ( Zonas Asturocidental-Leonesa y Ossa-Morena )
- Granitoides

B) TERRENOS ANTEORDOVÍCICOS DE LA ZONA CENTROIBÉRICA, INDIFERENCIADOS, DEFORMADOS CON ANTERIORIDAD AL ORDOVÍCICO INFERIOR Y AFECTADOS POR LA OROGÉNESIS HERCINIANA. LA DEFORMACIÓN PRINCIPAL ES LA HERCINIANA ANTIGUA.

- Complexo xistograuváquico de Portugal; Alcudiense, Serie de Valcasa y rocas de edad cámbrica bien determinada, de España ( Cámbrico y Precámbrico sup. indif

D) ROCAS ÍGNEAS PALEOZOICAS

I-ROCAS MAGMÁTICAS ANOROGÉNICAS (ANTERIORES A LA DEFORMACIÓN HERCINIANA)

- Granitoides
- Rocas hiperalcalinas

500 - 460 m.a.

II-ROCAS MAGMÁTICAS DE CICLO HERCINIANO
1.- ROCAS PREOROGÉNICAS

- Rocas volcánicas ácidas e intermedias
- Rocas volcánicas básicas
- Rocas intrusivas básicas y ultrabásicas

2.- ROCAS INTRUSIVAS LIGADAS A LA DEFORMACIÓN HERCINIANA

- Granitoides sintectónicos y tardtectónicos
  Pórfidos ácidos e intermedios tardtectónicos
- Granitoides postectónicos
- Rocas básicas y ultrabásicas





Figura 3. Mapa Litoestratigráfico de la zona a escala 1:200.000 (IGME)

## 2.4. HISTORIA GEOLÓGICA

- Senda de Montealegre:

En la Hoja correspondiente a la senda de Montealegre comienza la sedimentación conocida con el depósito de una serie compleja de pelitas y arcosas (Complejo del Ollo de Sapo), probablemente en la transición de los tiempos precámbricos a los cámbricos. Esporádicamente la sedimentación fue samítica, como consecuencia de fugaces momentos de mayor erosión.

En el Cámbrico se inaugura una sedimentación más fina, con abundantes facies ampelíticas, indicadoras de un medio poco oxigenado. En el Arenig la erosión se acentúa y la deposición rítmica resultantes señala un largo período de micropulsaciones epirogénicas. Posteriormente, en el ciclo Orogénico Hercínico se desarrollan las facies tectónicas descritas. La intrusión de los granitos es posterior a la segunda fase y desarrolla amplias aureolas de metamorfismo de contacto.

En tiempos Pliocuaternarios las viejas fracturas hercínicas vuelven a jugar, y desarrollan la drepresión de Maceda, en la que comienza una activa sedimentación; hoy día esta depresión se está denudando.

- Senda de Valdorregueiro:

Llevaremos a cabo una visión general de la historia geológica del ámbito de actuación de la senda de Valdorregueiro, ampliándola a la que corresponde a la zona del Ayuntamiento de Ourense, apoyándonos una vez más en la información que nos aporta la hoja 1:50.000 del IGME.

Así pues, vemos que los materiales más antiguos que aparecen en la hoja 187 son los esquistos y cuarcitas de edad Infraordovícica, probablemente hasta Precámbrica, que ocupan su margen occidental. Es una serie perlítica, con niveles cuarcíticos y otros ricos en materia orgánica, que indican una zona bastante interna de la cuenca.

Se desconoce la evolución paleogeográfica y estratigráfica durante el Paleozoico Medio y Superior para toda Galicia central y occidental, debido a la ausencia de depósitos de estas edades o a no haber sido reconocidos como tales los materiales aflorantes.

La primera fase de plegamiento no se ve en la hoja 1:50.000 más que a escala microscópica o de afloramiento. Llevaría asociado un metamorfismo no reconocible hoy en día.

La segunda fase ($F_{II}$) puede situarse entre el Devónico Superior y el Carbonífero Medio. Dio lugar a grandes pliegues tumbados, de estilo isoclinal, visibles en Galicia oriental, y a la esquistosidad principal de flujo, con cristalización de micas, y a veces a una foliación cuando se forman minerales orientados por encima de la isograda de la biotita.

Fue acompañada por una fase de metamorfismo regional, $M_2$, que comenzó antes de que se iniciaran los esfuerzos; alcanzó su máximo en la interfase II-III y no finalizó hasta la tercera fase de plegamiento.

Se trata de un metamorfismo mesozonal, de presión intermedia, con biotita, granate, andalucita, estaurolita y silimanita, de las facies de las anfibiolitas, acompañado de una migmatización que se sitúa en la interfase II-III.

La fase III de plegamiento puede situarse entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense. Dio lugar a pliegues importantes en Galicia oriental y media, y marcó el final del metamorfismo hercínico $M_2$.

En la hoja 1:50.000 dicha fase sólo es visible por haber dado lugar a una esquistosidad $S_3$, de crenulación en la mayor parte de las veces, cuyo plano buza entre $50_o$ y $70_o$ al Oeste.

Se observan asimismo micropliegues de esta fase, en general centimétricos, y un anticlinal en el margen izquierdo de la hoja.

Coincidiendo con el final de la tercera fase, y en gran parte después, se instalaron una serie de granitos adamelíticos de dos micas que muestran al microscopio una ligera cataclasis o no, según la época de

intrusión, y que dieron lugar a aureolas de metamorfismo de contacto, así como a inyecciones aprovechando los planos de esquistosidad principal.

Los aportes térmicos de las masas graníticas se reflejaron en los esquistos próximos por la cristalización de biotita sin una orientación preferente.

Al sur de la hoja, en el borde occidental del macizo de granodiorita, aparece una zona de esquistos cuyo grado de metamorfismo resulta bastante bajo en relación con los terrenos metamórficos más cercanos, que están dentro de la isograda de la silimanita.

No podemos ver la relación de estos materiales con las metavulcanitas y gneises más o menos migmatizados que con dirección Norte-Sur van a chocar con ellos, ya que una terraza alta del río Miño cubre la zona.

Pensamos que la posición de los esquistos de bajo grado de metamorfismo es anómala, y tal anormalidad debió producirse después del momento de mayor metamorfismo hercínico y antes del emplazamiento de los granitos adamelíticos, pues varias venas graníticas los atraviesan.

La fase IV produjo pliegues en "chevrón", métricos y milimétricos, dando lugar a una esquistosidad de plano axial que frecuentemente se abre en abanico.

Después de la fase IV tuvo lugar la intrusión de varios macizos de granodiorita porfiroide, presentes en el borde meridional de la hoja.

Tras la fase principal de deformación hercínica, la cadena sufrió un levantamiento progresivo, y después de las fases tardías pasó a ser un zócalo rígido, sufriendo una fuerte epirogénesis acompañada de erosión interna, y reaccionó a los esfuerzos posteriores, fracturándose en general por zonas de debilidad preexistentes y dando una tectónica de bloques relativamente acusada.

La superficie de erosión principal es la llamada superficie de Chantada, de edad Premiocena, que se instala entre los 500 y los 700 metros de altura. Esta superficie ha sido retocada por el encajamiento de la red fluvial cuaternaria.

En tiempos precuaternarios, pero seguramente en el límite del Terciario Superior, tuvo lugar el levantamiento de la *Serra do Faro*, situada al norte de la hoja, por dos fracturas, una de las cuales, de dirección NNE.-SSO., atraviesa el Mapa de Norte a Sur, siendo aprovechada para su encajamiento por la red fluvial.

Fallas de igual dirección son frecuentes en esta presente hoja 1:50.000. Son zonas de debilidad o fractura preexistentes, de edad tardihercínica, que dieron lugar a una cierta orientación y a la cataclasis en los granitos en los cuales se asientan.

Se sabe la edad aproximada de las fracturas porque siguen el mismo rumbo que la que en la hoja de Chantada limita por el Noroeste la cuenca terciaria del Monforte de Lemos.

Dicha fractura está ocupada, en su parte meridional, por un filón de pórfido, de composición granodiorítica, que coincide aproximadamente en el tiempo con la intrusión de las granodioritas tardías.

El filón se adapta perfectamente a la dirección de la fractura y ha sufrido una cataclasis posterior. También se conoce la edad del último movimiento de las fracturas, por correlación con la anteriormente citada, que hundió los depósitos terciarios y no parece afectar a los cuaternarios.

Aunque la red fluvial está encajada en la penillanura terciaria, se encuentran a veces depósitos aluviales de escasa importancia, y en el Miño, que discurre por un valle encajado y se abre ligeramente al llegar a Ourense, se han identificado tres niveles de terrazas. Tales niveles se emplazan a 5, 10 a 12, y 25 a 30 metros, respectivamente, sobre el cauce actual del río, y en el nivel superior se asienta la mayor parte de la ciudad de Ourense.

Están compuestas por depósitos de arenas y arcillas, y son muy frecuentes los cantos rodados de cuarcitas debidos a los aportes del río Sil.

Las terrazas fluviales experimentan, aguas debajo de Ourense, irregularidades debidas a la acción de una tectónica reciente. Esta tectónica refleja una reactivación a favor de líneas de fractura, jalonadas por los numerosos manantiales de aguas termales existentes en la región, y de los cuales uno de los más conocidos es el que se encuentra dentro de la misma ciudad de Ourense.

## 2.5. LITOLOGÍA

- **Senda de Montealegre:**

En la senda de Montealegre, se observan granodioritas de biotitas, las cuales describimos a continuación:

### 2.5.1. ROCAS GRANÍTICAS

- **Granodiorita de Orense**

Este macizo, que en conjunto tiene forma triangular, está situado en gran parte fuera de los límites de la Hoja, ocupando solamente la esquina NO de ésta.

La intrusión de este macizo es posterior a la del granito de Allariz, cortando, pues, a éste.

Es una roca de textura granítica, con biotita fundamentalmente, siendo la moscovita en general accesoria, aunque hay alguna zona de moscovitización.

Presenta fenocristales tabulares de feldespato, cuarzo en cristales alotriomorfos, en algún caso subredondeados; inequigranular.

Se han delimitado unas zonas de granulometría semejante, con una facies de grano medio a fino en el borde y otra de grano medio a grueso hacia el interior del macizo.

Este macizo engloba unos afloramientos de granito de facies pegmatítica que relacionamos con el granito de Allariz.

En el macizo granodiorítico se encuentran unas intrusiones de pórfido granodiorítico, roca constituida por una pasta microcristalina que engloba cristales alotriomorfos de cuarzo subredondeados y algún cristal aislado de feldespato idiomorfo.





Figura 4. Mapa geológico de la zona de estudio a escala 1:50.000 (IGME)

➢ **<u>Senda de Valdorregueiro</u>**

Como se señaló, los materiales rocosos observados en la senda de Valdorregueiro son de naturaleza granítica, recubiertos por depósitos cuaternarios, tanto aluviales del río Miño, como rellenos antropogénicos de cierta entidad.

### 2.5.2. ROCAS ÍGNEAS

- **Granitos adamellíticos o granitos de dos micas**

Aparece a lo largo de todo el trazado. Sus contornos son muy irregulares. Intruyen a la serie infraordovícica y los contactos con esta serie metamórfica son muy difusos, alternando bandas de granito con gneises más o menos migmáticos.

Estos granitos están estrechamente ligados al metamorfismo, pues aparecen siempre dentro de la isograda de la silimanita, y están asociados a zonas de migmatización. El granito adamellítico ha debido formarse por anatexia en zonas profundas, en el momento en que el metamorfismo principal hercínico alcanzó la máxima temperatura (entre fases II y III), y haber sido transportado hasta su posición actual poco antes de finalizar, y aun después, la fase III.

Es característico en estos granitos llevar asociadas a una serie de rocas filonianas (aplitas y pegmatitas; filones de cuarzo- moscovita, etc...).

La facies más común, que es la que se encuentra a lo largo del trazado proyectado, está formada por una roca de color claro (gris, gris blanquecino), de grano medio a grueso. Su textura es granuda hipidiomorfa. Tiene como minerales principales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y #mico (moscovita y biotita), y como minerales accesorios: apatito y circón.

El cuarzo se encuentra en cristales xenomorfos. También se puede encontrar en forma de inclusiones redondeadas en el feldespato potásico y con menos frecuencia en las plagioclasas.

- **Granodiorita tardía**

En la parte sur de la senda se encuentran los bordes septentrionales del macizo granidiorítico de Orense. Se trata de un complejo intrusivo encajado en la serie infraordovícica y en los granitos adamellíticos de dos micas, dando lugar a una aureola de metamorfismo térmico. Los contactos son netos.

La facies de borde es de grano fino con cuarzos globulares y moscovita en pequeños cristales.

Es frecuente encontrar enclaves de rocas básicas, anteriores, como tonalitas y dioritas. Cerca de los bordes con las rocas metamórficas pueden verse enclaves de corneanas y esquistos.

Las manifestaciones filonianas tardías más abundantes son los microgranitos porfídicos de matriz afanítica o microgranuda.

El macizo presenta una textura granuda hipidiomorfa, con tendencia a porfídica y compuesta por: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotit; como accesorios: apatito, circón, opacos y excepcionalmente allanita.

La facies de borde tiene textura granuda hipidiomorfa, siendo sus características principales el tamaño de grano, que es de medio a fino, y la presencia constante de moscovita, casi siempre de andalucita y excepcionalmente sillimanita. Le contenido medio de anortita en las plagioclasas es e 25 a 28 por 100.

### 2.5.3. DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Aunque a escala regional estos materiales son poco representativos, la mayor parte de la zona estudiada presenta un cierto recubrimiento de los suelos cuaternarios de distinto origen, y, en ocasiones, de potencias importantes para las obras proyectadas.

- **Depósitos Aluviales**

En la ciudad de Ourense pueden distinguirse tres niveles de terrazas asociadas en el Río Miño. Según el mapa geológico del IGME, tales niveles se emplazan a 5 m, 10-12 m y 25-30 m sobre el canal del río. En el nivel superior se asienta la mayor parte de la ciudad.

Los depósitos de terrazas consisten en niveles arenosos y niveles de gravas y bolos redondeados y heterométricos con matriz arenosa. Localmente se observan niveles de naturaleza limosa, ricos en materia orgánica.

- **Rellenos antrópicos**

Son suelos originados por la actividad humana. En algunos sectores llegan a tener bastante entidad, puesto que se trata de zonas urbanas. La naturaleza de los rellenos es variable, desde cascotes y escombros de grandes dimensiones, a rellenos de arenas y gravas.





Figura 5. Mapa geológico de la zona de estudio a escala 1:50.000 (IGME)

## 2.6. DOMINIOS GEOLÓGICOS

El ayuntamiento de Ourense se encuentra en la zona de influencia básica del dominio esquistoso.

En base a las características estratigráficas y petrográficas de los materiales aflorantes se definen los dominios en el ámbito de estudio.

### 2.6.1. DOMINIO ESQUISTOSO (ZONA GALICIA TRAS OS MONTES)

Es un terreno alóctono formado por fragmentos de litosfera continental que cabalgaron sobre lo continente durante la orogenia Varisca.

Está integrado por dos unidades litoestratigráficas que forman un conjunto de metasedimentos siliciclásticos y rocas metavulcánicas de más de 3.500 m de espesor.

#### 2.7.2. MACIZO DE OURENSE

Está situado en la parte nororiental de la Cubeta de La Seara, dando una superficie de morfología deprimida rodeada, en casi todo su entorno, pro cerros más elevados de granitos de dos micas de las Alineaciones Xinzdo de Limia-Allariz, y Ourense-Carballiño-Rodeiro. Ocupa parte de las hojas de Ourense (187), Nogueira de Ramuín (188), Ribadavia (225) y Allariz (226) del MAGNA50.

Es un macizo de forma triangular con uno de los vértices orientado al Sur, que tiene una longitud mayor de 17 km en sentido E-O y una anchura máxima de 11 km.

Está intruyendo por el oeste sobre la Cubeta de La Seara, a cuyos materiales y estructuras corta discordantemente, mientras que por el resto de las áreas, penetra sobre las series graníticas sincinemáticas de dos micas. Todos los contactos con rocas encajantes son netos. En el borde oriental, el contacto está cubierto en su mayor parte por un depósito cuaternario de arenas y arcosas poco potente, que ocultan las relaciones de intrusión con los granitos de dos micas. Sin embargo, en los pocos puntos de contacto en que aflora roca granítica in situ, han podido observarse texturas miloníticas y cataclásticas que definen una banda de dirección aproximada NNE-SSO. El contacto del oeste se hace con una facies de pórfidos granodioríticos muy contaminados con muchos enclaves. Sobre las metapelitas provoca un ligero metamorfismo de contacto de bajo grado, con aparición incipiente de texturas mosqueadas.

Composicionalmente, hay mayor concentración de moscovita en esta zona, llegando a existir áreas locales pequeñas donde su presencia es patente.

En esta zona también son frecuentes las cavidades pegmatoides con cuarzo, feldespato potásico, alguna moscovita y turmalina; todo ello indicativo de una mayor concentración de volátiles en el núcleo del macizo como corresponde a una zona más apical y diferenciada. No se ha encontrado ningún tipo de enclaves en esta facies de grano grueso.

Dentro de esta zona interna de diferenciación, es muy frecuente y típica la presencia de pequeños stock y acumulaciones apicales de facies graníticas leucocráticas de grano fino, que configuran algunos de los relieves más altos de todo el macizo. Se trata de leucogranitos ligeramente porfídicos.





Figura 6. Mapa litológico a escala 1:250.000 (Xunta de Galicia).

## 2.7. METAMORFISMO

En el Dominio Esquistoso de la Zona de Galicia-Tras-os-Montes el metamorfismo se produjo en facies de los esquistos verdes y posteriormente se seguiría incrementando la presión y la temperatura formándose granate, todavía dentro del grado bajo y más tarde estaurolita (grado medio facies afibolítica).

En el dominio del Macizo de Ourense, alrededor de los afloramientos de granitos de dos micas y de granodioritas biotíticas se desarrollan aureloas de contacto. Los minerales que aparecen son: andalucita en la zona de borde y, más hacia la periferia, biotita. El desarrollo de andalucita es más escaso en la proximidad de los granitos que en la de las granodioritas.

Este tipo de metamorfismo afecta a todas las rocas encajantes. La biotita se dispone en discordancia con la foliación de los esquistos, según láminas (a veces de forma ovalada) de mayor tamaño que las restantes de la roca. En la serie Cámbrica-Silúrica las filitas adquieren una apariencia mosqueada, debido a este desarrollo de biotita.

## 2.8. GEOLOGÍA ECONÓMICA

- **Senda de Montealegre**

El aprovechamiento económico de las posibilidades geológicas de la zona de Montealegre podemos enfocarlo según dos modalidades: una minera y otra de aprovechamiento de rocas industriales.

### 2.8.1. MINERIA

Actualmente, en la zona de la presente hoja no existe ninguna explotación. Únicamente se han efectuado intentos de explotación de estaño aluvial en zonas lejanas a la de proyecto, sin que sean rentables.

Finalmente, podemos indicar la existencia de labores minera muy antiguas en las cuarcitas ordovícicas que afloran al límite SE de la presente hoja.

### 2.8.2. ROCAS INDUSTRIALES

En cuanto a su aprovechamiento, hay dos modalidades:

- Una que se dedica a la explotación de los granitos con destino a la construcción; para ello se explota un granito de grano medio de típica disyunción bolar. Estas explotaciones tuvieron gran auge en tipos pasados. Hoy en día esta modalidad está en franca decadencia, dado que necesita abundante y costosa mano de obra. El actual proyecto de Plan de Accesos a Galicia ha aumentado la demanda de áridos para obras públicas, permitiendo la reapertura de diversas explotaciones.

- La otra modalidad, de mayor importancia que la anterior, son las canteras de arcillas que se explotan al Norte de Maceda, fundamentalmente para cerámica, aunque también algo para alfarería.

- **Senda de Valdorregueiro**

Los únicos materiales de interés son los granitos de dos micas y las granodioritas tardías.

Existen varias canteras en el granito a la salida de Orense, por la carretera de Pontevedra, y también en los alrededores de Carballiño.

Mayor importancia tienen las existentes en la granodiorita tardía de la esquina suroccidental del mapa, que se usa como piedra de construcción ornamental.

## 2.9. HIDROGEOLOGÍA

- **Senda de Montealegre**

Se encuentran los manantiales de aguas termales de Baños de Molgas y Junquera de Ambía. Estos últimos en la actualidad están abandonados; por el contrario, los primeros abastecen una estación balnearia. Sus aguas son sulfhídricas y surgen a una temperatura de 40ºC.

- **Senda de Valdorregueiro**

En cuanto a hidrología subterránea, las posibilidades son más bien escasas, debido a la falta de porosidad de los materiales paleozoicos.

Las únicas obras que han dado algún resultado han sido las excavadas aprovechando los “lem” graníticos, formados “in situ” por alteración meteórica de granitos y granodioritas, y que contienen siempre cierta cantidad de agua.

Existen algunos manantiales de aguas termales, como en Partovía, cerca de Carballiño, que se han aprovechado para la realización de un balneario, y en Orense, dentro de la misma ciudad.

Estas surgencias están relacionadas con una reactivación de las fracturas debida a acciones tectónicas recientes.





Figura 7. Mapa hidrogeológico de Galicia (IGME)

## 2.10. EDAFOLOGÍA

El clima es uno de los factores que más condicionan la formación de los suelos. En la mayor parte de los suelos del municipio no sólo influyó el clima actual, sino los sucedidos en el pasado y, de hecho, se pueden encontrar muchos suelos con evidencias de policiclismos u otros muy evolucionados influidos muy probablemente por épocas de clima más tropical.

El clima actual del municipio se caracteriza por las elevadas precipitaciones, la débil oscilación térmica, la suavidad de las temperaturas y el déficit hídrico estival. La posición interior del territorio de Ourense, y la existencia de un alto relieve, ofrece diferencias, careciendo por otro lado de homogeneidad en toda la provincia. La zona de estudio se localiza en el Dominio oceánico-mediterráneo que se extiende por los valles de los ríos Miño y Sil desde Ribeiro a Valdeorras, incluyendo la depresión de Ourense capital. Es la zona más seca de Galicia, con un promedio de más de 2.500 horas de sol al año y las precipitaciones por debajo de 800 mm. La temperatura media anual es de alrededor de 14ºC, con veranos calurosos (es fácil de alcanzar y exceder de 45ºC en verano), pero los inviernos, por el aislamiento de los valles, son frescos, con frecuentes niebla y lluvias.

Otros determinantes importantes a la hora de estudiar la formación del suelo es el material geológico de partida. A efectos de estudio de los suelos, estableciera la siguiente clasificación de los suelos.





Figura 8. Mapa de suelos de Galicia

En la zona de proyecto puede reconocerse un horizonte superior de suelos de naturaleza aluvial de espesor variable.

## 3. GEOTECNIA

En lo relativo a la geotecnia, las zonas se engloban según el Mapa Geotécnico General del IGME en las unidades I1, I3 e I8, tal como se refleja en el plano adjunto en el apéndice 2 del presente anejo. Prácticamente la totalidad de la zona de estudio presenta en general condiciones constructivas favorables con problemas de tipo hidrológico y geotécnico puntuales. Solamente en el área I8, que afecta a una parte puntual del trazado, las condiciones se consideran desfavorables, con problemas de tipo hidrológicos y geotécnicos.

### 3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS REGIONES Y ÁREAS

Las actuaciones se localizan en dos áreas de características diferentes: la senda de Montealegre está ubicada en un área I3 y la senda de Valdorregueiro en un área I1. Pasamos a definirlas a continuación:

#### 3.1.1. ÁREA I1 – GRANITOS Y METAGRAUWACAS

La distribución de las distintas clases asociadas a la roca madre permite diferenciar las siguientes características generales:

- Su morfología resulta muy acusada y de carácter montañoso, con grandes zonas en las que las pendientes generales son superiores al 15% y llegan a más del 30% en puntos concretos. Su sustrato consta de capa de alteración profunda en general y está fundamentalmente constituido por granitos de diversos tipos y metagrauwacas de las facies “Ollo de Sapo”.
- Constituida por terrenos semipermeables, su drenaje oscila entre aceptable y favorable por escorrentía superficial, perdiendo importancia ante ella la percolación de su recubrimiento.
- Sustrato constituido exclusivamente por granodioritas, con recubrimiento arenoso de alteración en gran parte de su superficie, presenta capacidad de carga alta y puede dar lugar a asientos medios que se manifestarían a corto plazo. El sustrato de esta Area no es ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y marginal.

#### 3.1.2. ÁREA I3 – GRANODIORITAS

La distribución de las distintas clases asociadas a la roca madre permite diferenciar las siguientes características generales:

- La morfología resulta variable presentando zonas francamente montañosas que contrastan con otras menos acusadas y de pendientes generales más suaves (entre menores del 7% a mayores del 15%).
- Sustrato semipermeable, en el que la facilidad de drenaje resulta variable en función de la morfología del terreno, oscilando entre aceptable a favorable por escorrentía, y en donde la percolación puede tener importancia local.
- Sustrato con capacidad de carga alta, con peligro de presentar asientos medios a corto plazo, pero sin riesgo de que éstos sean de magnitud importante.





Figura 9. Mapa geotécnico general a escala 1:200.000 (IGME)

### 3.2. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO

En lo referente a las formaciones superficiales, la región I1 está constituida en la mayor parte por granitos de dos micas, sin embargo en otras zonas de menor extensión abunda una gran variedad de litologías dentro de las del tipo granítico, como son el granito de anatexia, el granito porfídico con biotita y las inyecciones magmáticas y migmatitas situadas al Sur de la franja central de la Hoja, hacia el Noroeste del Area su sustrato incluye granito porfídico de dos micas y metagrauwacas de las facies “Ollo de Sapo”.

Dentro de la región I3 el sustrato está exclusivamente constituido por granodioritas de biotita, en general fracturadas y alteradas en su capa superficial y en las fracturas.

### 3.3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS

El área I1 presenta una morfología montañosa acusada con pendientes generales que oscilan desde el 7% a más del 30%. Su sustrato principalmente constituido por granito de dos micas presenta una capa de alteración de espesor considerable que penetra en las abundantes fracturas de la roca, el resto del sustrato tiene un menor espesor de alteración y de tipo más arenoso que los granitos de dos micas.

El área I3 presenta una morfología variable en las distintas manchas que la integran. Oscila desde montañosa a llana, con pendientes generales que van desde menores del 7% a mayores del 15%. Su sustrato constituido por granodioritas presenta una capa de alteración potente de carácter arenoso.

## 3.4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

El área I1 está constituida por terrenos semipermeables y su drenaje oscila entre aceptable y favorable por escorrentía superficial, perdiendo importancia ante ella la percolación de su recubrimiento.

El área I3 está constituida por terrenos semipermeables, con drenaje variable por serlo sus pendientes y su morfología en donde la percolación natural puede adquirir importancia local por existir zonas con recubrimiento arenoso de potencia apreciable.

## 3.5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

Por un lado, el área I1 está constituida en su mayor parte por un sustrato de granito de dos micas que presenta una alteración de tipo arenoso y de gran compacidad. El Área resulta con capacidad de carga alta y no presenta peligro de aparición de asientos absolutos importantes, sin embargo la disyunción paralepipédica de la roca y su fracturación, puede determinar la aparición de diferentes grados de alteración en las verticales de puntos próximos y como consecuencia producirse asientos diferenciales, que de todos modos, se manifestarían a corto plazo y en pequeña magnitud como fracción de los absolutos.

El sustrato de esta Área no es ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y marginal, de modo que la técnica general de la excavación hasta cotas apreciables se podrá realizar en muchos casos, con maquinaria alternando con el troceo mediante explosivos de roca no alterada.

Por otro lado, el área I3 está constituida exclusivamente por un sustrato de granodioritas, con recubrimiento arenoso de alteración en gran parte de su superficie. Presenta capacidad de carga alta y puede dar lugar a asientos medios que se manifestarían a corto plazo.

La ripabilidad del recubrimiento de alteración es buena y nula la del sustrato; en las excavaciones a realizar en este Área será preciso considerar la posibilidad de bloques independizados del conjunto que resulten inestables, estos bloques de forma paralepipédica o esférica suelen aparecer con alguna frecuencia en la superficie de este Área.

Con base en estaciones de observación establecidas en las cercanías, se considera que el material natural que se obtiene como base de la excavación necesaria para la creación de la senda podrá ser clasificado como mínimo como adecuado o tolerable según el artículo 330 del PG3, por lo que podrá utilizarse en la formación del núcleo de terraplén.

Por otra parte, los taludes empleados para cumplir con la estabilidad a lo largo de la traza son 1H:1V en desmonte y 3H:2V en terraplén.

## 3.6. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARTICULARIZADO

Se añade como apéndice de este documento el estudio geotécnico realizado en el emplazamiento de las obras. En el mismo se concluye lo siguiente:

### 3.6.1. RELLENO ARTIFICIAL (NIVEL GEOTÉCNICO I)

Asociado al vial existente aparece un relleno artificial de constitución arenosa mezclado parcialmente con fragmentos de roca heterométricos. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando un espesor aproximado de 3,00 m. El relleno identificado constituye la base de apoyo del vial actual.



Foto 1. Material de relleno extraído en la cata C-1

Para materiales tipo terraplén se proponen los parámetros geotécnicos orientativos que se indican a continuación.

| NIVEL GEOTÉCNICO | I |
|---|---|
| Tipo de Suelo | Terraplén |
| Ángulo de rozamiento interno **ϕ** | 30º |
| Peso específico aparente (kN/m³) | 17 |

### 3.6.2. SUELOS RESIDUALES EN TRANSICIÓN A ROCA GRANODIORÍTICA COMPLETAMENTE METEORIZADA GM VI-V (NIVEL GEOTÉCNICO II)

Subyacente al nivel anterior (Nivel Geotécnico I) aparecen suelos residuales eluviales y materiales alterados a grado V-IV, es decir términos transicionales hacia la roca, pero todavía con un elevado grado de alteración. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando un espesor aproximado de 0,50 m.

Los ensayos de laboratorio revelan para estos materiales una granulometría que varía entre unas arenas limosas mal graduadas SM y unas arenas con grava bien graduadas SW. El porcentaje de partículas finas es muy escaso no superando 9%.

A partir de los datos disponibles y de la información obtenida en la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, se proponen los parámetros geotécnicos estimados para esta unidad.

| **NIVEL GEOTÉCNICO** | **II** |
|---|---|
| Tipo de Suelo | eluvial arenoso |
| Ángulo de rozamiento interno efectivo ϕ’ | 30º - 35º |
| Peso específico seco (kN/m³) | 16 - 20 |
| Cohesión efectiva c’ (kPa) | 0 |
| Módulo de Deformación (MPa) | 10 - 30 |

Este nivel es fácilmente excavable mediante procedimientos mecánicos convencionales.

### 3.6.3. GRANODIORITA METEORIZADA GM ≤ III (NIVEL GEOTÉCNICO III)

Subyacente al nivel anterior (Nivel Geotécnico II) aparece una roca granodiorítica con un grado de meteorización igual o inferior a III. La existencia de este nivel en profundidad se relaciona con la cota de

rechazo alcanzada en la calicata C-1. Se considera un grado de meteorización mínimo GM III que previsiblemente irá disminuyendo en profundidad a grados de meteorización más bajos (II-I) a la vista de los afloramientos rocosos existentes en la zona. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando una profundidad aproximada de 3,50 m con respecto a la superficie del vial existente.

A partir de los datos disponibles y de la información obtenida en la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, se proponen los parámetros geotécnicos estimados para esta unidad.

| NIVEL GEOTÉCNICO | III |
|---|---|
| Tipo de Roca | Granodiorita GM ≤ III |
| Peso específico seco (kN/m$^3$) | 22 - 25 |
| Resistencia a Compresión Simple (MPa) | 50 - 200 |
| Módulo de deformación E (MPa) | 20.000 |

Este nivel es fácilmente excavable mediante el empleo de martillo hidráulico.

## 3.7. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN

Al igual que en el apartado anterior, se incluyen las conclusiones del estudio geotécnico realizado en el emplazamiento de las obras.

### 3.7.1. PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN

Atendiendo a la tipología de la obra proyectada y a las características del subsuelo se recomienda apoyar la cimentación en el nivel Geotécnico III constituido por roca granodiorítica con un grado de meteorización igual o inferior a III.

Se recomienda igualmente eliminar (sanear) el Nivel Geotécnico II que en los reconocimientos realizados alcanza un espesor aproximado de 0,50 m **y apoyar la cimentación del muro en el nivel geotécnico subyacente (Nivel Geotécnico III).**

El material de relleno (Nivel Geotécnico I) alcanza un espesor aproximado de 3,00 m en el talud 2. Es previsible que también en el talud 1 exista un espesor similar. Cualquier intervención en el trasdós de los muros escollera existentes supondría el saneo del relleno artificial (Nivel Geotécnico I) incluyendo la eliminación de los suelos residuales subyacentes (Nivel Geotécnico II).

Si bien no se pudo acceder con máquinas de prospección geotécnica a la zona de apoyo de los muros escollera existentes, es muy probable que por las características geológicas del terreno y por su situación topográfica éstos se encuentren apoyados en el Nivel Geotécnico III descrito en este estudio.



Foto 2. Muro escollera talud 1

Los espesores de los niveles geotécnicos descritos en este estudio han de ser confirmados durante la ejecución de la obra, profundizando la cimentación siempre lo necesario hasta alcanzar el Nivel Geotécnico III (nivel de cimentación).

### 3.7.2. CARGA ADMISIBLE

La presión vertical admisible puede estimarse mediante la siguiente expresión:

$$p_{v\,adm} = p_0 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \sqrt{\frac{q_u}{p_0}}$$

(Según procedimiento de cálculo contenido en la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera. Ministerio de Fomento. Apartado 4.5. Seguridad frente al hundimiento).

Donde:

Pv adm = Presión admisible.

Po = Presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 MPa.

qu = Resistencia a compresión simple de la roca sana (Se realizó una estimación a partir de la Tabla 3.4 de la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, obteniendo un valor orientativo qu = 25 - 50 MPa)

α1, α2, α3 = Parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su grado de alteración y del espaciamiento de las litoclasas, en función de las características geotécnicas del terreno se aplican para este caso los siguientes valores:

- α1 = 0,8 (granito)
- α2 = 0,5 (roca moderadamente meteorizada GM III)
- α3 = 0,7 (espaciamiento entre litoclasas)

Tomando el valor más desfavorable (qu = 25 MPa) se obtiene una **presión vertical admisible > 0,5 MPa** para cimentaciones en roca.

## 4. EFECTOS SÍSMICOS

En el artículo 1.2.2 de la "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)" se establece una clasificación de las construcciones, de acuerdo con el uso a lo que se destinan, con los daños que puede originar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, permitiendo clasificar los trabajos relativos al presente proyecto como una obra de importancia moderada, pues su destrucción puede ocasionar víctimas o interrumpir un servicio primario.

La citada norma específica, en su artículo 1.2.3, que será obligatoria su aplicación cuando la aceleración sísmica básica sea igual o superior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. La aceleración sísmica básica, ab, es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno y el coeficiente de contribución, *K*, tiene en cuenta a influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en el peligro sísmica de cada punto.

En lista del anexo 1 de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02) se detallan los valores de la aceleración sísmica básica, *ab*, así como el coeficiente de contribución, *K*, para los municipios que superen el citado umbral de la aceleración sísmica básica y que figuran en el mapa adjunto. En dicho mapa puede verse que el término municipal de Ourense, donde se llevarán a cabo los trabajos de ejecución de las sendas, está incluido en la zona donde puede verse que la aceleración sísmica básica está entre 0,04 g y 0,08 g.

En el Mapa de Peligro Sísmica adjunto, donde se indica la zona de estudio, se pueden observar los valores de la aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución.




Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica (NCSE-02).

Por todo eso se deduce que, a pesar de estar en la franja en la que la aceleración sísmica básica está entre 0,04 g y 0,08 g, no es necesaria la consideración del efecto de las acciones sísmicas, debido a que teniendo en cuenta lo que nos dice esta norma en su artículo 1.2.3, si las construcciones que vamos a levantar en el ámbito son de importancia moderada, podemos obviar la norma si la aceleración básica es inferior a 0.08 g, que es lo que ocurre en este caso.

## 5. CANTERAS

De manera no exclusiva, se indican a continuación canteras en las cercanías del emplazamiento de las obras.

### 5.1. DENOMINACIÓN DISTANCIA RECURSOS

| DENOMINACIÓN | DISTANCIA | RECURSOS |
|---|---|---|
| Granitos del Val, S.L. | 10,8 km | Granitos |
| Canteras Riomiño S.A. | 21,8 km | Granitos |
| Áridos de Astariz | 18,6 km | Áridos machaqueo |
| Mármoles y Granitos Emilio Álvarez | 38,4 km | Mármol y Granitos |
| Canteras Pío | 21,8 km | Granitos y piedra del país |
| Canteras de Cartelle | 38,7 km | Mármol |

En la figura siguiente se localizan las canteras en relación con la localización de las obras.





Figura 4. Localización de canteras


# APÉNDICE 1. PLANOS

# MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA

Escala 1:50.000

Instituto Geológico y Minero de España

**ALLARIZ** 226 07-11




## SIMBOLOS CONVENCIONALES




Área de Sistemas de Información Geocientífica

Escala 1:50.000

Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 29

NORMAS, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL I.G.M.E
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA: 1972

Autores : F. Fernández-Pompa
C. Chamón Cobos
E. Pilés Mateo
C. Estevez Gonzalez
M. Arce Duarte
Dirección y supervisión : A. Huerga Rodríguez (IGME)

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
axencia galega de infraestruturas

# MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA

Escala 1:50.000

Instituto Geológico y Minero de España

**ORENSE** | 187 | 06-10

LEYENDA

CUATERNARIO
ORDOV. INF. TREMADOC
CAMBRICO
PRECAMBRICO


ROCAS PLUTONICAS

ROCAS FILONIANAS

10 Terrazas
9 Aluviales
8a Esquistos. Metamorfismo de contacto. Inyecciones graníticas y migmatíticas
8 Esquistos
7 Esquistos grafitosos
6a Ampelitas y cuarcitas negras. Metamorfismo de contacto. Inyecciones graníticas y migmatíticas
6 Ampelitas y cuarcitas negras
5 Metavulcanitas
4 Ortocuarcita gris
3 Granito adamellítico de dos micas
2a Granodiorita porfídica tardía. Metamorfismo de contacto. Inyecciones graníticas y migmatíticas
2 Granodiorita porfídica tardía
1 Diques de cuarzo

SIMBOLOS CONVENCIONALES

- Contacto concordante
- Contacto discordante
- Contacto difuso entre rocas ígneas
- Falla supuesta
- Estratificación
- Primera esquistosidad
- Contacto concordante supuesto
- Contacto intrusivo
- Falla conocida
- Anticlinal tumbado supuesto
- Primera esquistosidad subvertical




Área de Sistemas de Información Geocientífica

Escala 1:50.000

Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 29

NORMAS, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL I.G.M.E
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA: 1972

Autores : F. González Lodeiro
M. Iglesias Ponce de León
A. Arribas Moreno
F. Aldaya Valverde
Dirección y supervisión : A. Huerga Rodríguez (IGME)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DIRECCION GENERAL DE MINAS


INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

# MAPA GEOTECNICO GENERAL

## MAPA DE INTERPRETACION GEOTECNICA

| ORENSE | 2 - 3 |
|---|---|
| | 17 |

0026





| REGION | AREA | CRITERIOS DE DIVISION Y CARACTERISTICAS GENERALES |
|---|---|---|
| I FUNDAMENTALMENTE CONSTITUIDA POR GRANITOS, ESQUISTOS Y PIZARRAS, ARENISCAS Y CUARCITAS DE MORFOLOGIA ACUSADA. SEDIMENTOS RECIENTES DE MORFOLOGIA LLANA. CLIMA VARIABLE DE OCEANICO A EXTREMADO | $I_1$ GRANITOS Y METAGRAUWACAS | Montañoso, acusado, pendientes generales entre 7% y mas del 30%, rios encajados.<br>Terrenos semipermeables, drenaje de aceptable a favorable por escorrentia.<br>Capacidad de carga alta, sin peligro de asientos |
| | $I_2$ GRANITOS Y METAGRAUWACAS | Alomada o ondulada, pendientes generales inferiores al 7%<br>Terrenos semipermeables, drenaje deficiente que localmente puede estar mejorado por percolación.<br>Capacidad de carga alta, sin peligro de asientos |
| | $I_3$ GRANODIORITAS | Morfología variable, pendientes generales oscilando entre menores del 7% a mayores del 15%.<br>Terrenos semipermeables, drenaje variable, la percolación puede tener importancia local.<br>Capacidad de carga alta, peligro de asientos medios a corto plazo, posibilidad de bloques independizados |
| | $I_4$ ESQUISTOS | Montañoso acusado, pendientes generales muy variables dentro de pequeños zonas, rios encajados.<br>Terrenos impermeables, drenaje de favorable a aceptable por escorrentia.<br>Sustrato con capacidad de carga alta, recubrimiento con capacidad de carga media y peligro de asientos medios |
| | $I_5$ ESQUISTOS | Alomada o ondulada, pendientes generales inferiores al 7%.<br>Terrenos impermeables, drenaje deficiente.<br>Sustrato con capacidad de carga alta, recubrimiento con capacidad de carga media y peligro de asientos medios. |
| | $I_6$ PIZARRAS Y ARENISCAS | Altamente montañosa y acusada, pendientes generales superiores al 15% y frecuentemente al 30%, rios encajados.<br>Terrenos semipermeables, drenaje favorable por escorrentia.<br>Capacidad de carga alta y sin peligro de asientos, inestable |
| | $I_7$ PIZARRAS | Montañosa a alomada, pendientes generales inferiores al 15%.<br>Terrenos semipermeables, drenaje de aceptable a deficiente.<br>Capacidad de carga alta y sin peligro de asientos, inestable. |
| | $I_8$ SEDIMENTOS RECIENTES | Llana a ondulada, pendientes generales inferiores al 7%, fosas tectonicas.<br>Terrenos impermeables y permeables, drenaje deficiente.<br>Capacidad de carga baja, peligro de asientos de consideración |

## CRITERIOS DE CLASIFICACION




## LEYENDA





## MAPA DE SITUACION



## DIVISION ADMINISTRATIVA




Emplazamiento de la actuación en OU-150 (Valdorregueiro)
Emplazamiento de la actuación en OU-101 (Montealegre)
LENDA
APLITA
ESQUISTOS
FACIES DE BORDE DA GRANODIORITA
GRANITO DE DUAS MICAS
GRANODIORITA DE GRAN FINO A MEDIO
GRANODIORITA DE GRAN MEDIO A GROSO
GRANODIORITA DE GRAN GROSO A MOI GROSO
MIGMATITAS, METAMORFISMO DE CONTACTO
METAVULCANITAS
PORFIDO GRANITICO
DIQUES DE CUARZO
DEPOSITOS ALUVIAIS
TERRAZAS FLUVIAIS
FRACTURAS
Diligencia.- para hacer constar que este documento una vez diligenciado y rubricado, según anexo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivienda de fechas 3 y 4 de abril de 2003, se corresponde con el documento de revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal que ha sido aprobado en Sesión Plenaria de fecha de 27 de marzo de 2003
Ourense, 14 de abril de 2003
EL SECRETARIO GENERAL
FDO.: Mariano Rodríguez Gutiérrez
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE DE
29 ABR. 2003
O XEFE DO SERVICIO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Ana...ldo Luis Álvarez Vicente
EXEMPLAR Nº 1
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: XEOLOXICO
PLANO Nº I-T-04
ESCALA: 1/25.000
DATA: FEBREIRO 2003
G.O.C.
G.O.C

# ESTUDIO GEOTÉCNICO

# ESTUDIO GEOTÉCNICO

REF.503P18

## PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
## ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA EN LA OU-101
## TRAMO MONTEALEGRE (P.K. 1+100-1+680)

Realizado por:

ALEJANDRO JOSÉ CHACÓN AUGE
Geólogo colegiado ICOG 2215

_____

Solicitante:
UTE DEVIARIOS-INRUPRE

**SRC PROFESIONAL DUAL IBÉRICA RIESGOS PROFESIONALES SAU. POLIZA Nº PI -02532014F0**

**SEPTIEMBRE 2018**

## ÍNDICE

**1. INTRODUCCIÓN**

**2. INVESTIGACIÓN REALIZADA**

- **2.1 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE**
- **2.2 TRABAJOS DE CAMPO**
- **2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO**

**3. ENTORNO GEOLOGICO**

**4. SISMICIDAD**

**5. DESCRIPCION GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES**

- **5.1 RELLENO ARTIFICIAL**
- **5.2 SUELOS RESIDUALES GM VI EN TRANSICIÓN A ROCA GM V**
- **5.3 ROCA GRANODIORÍTICA METEORIZADA GM ≤ III**

**6. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN**

- **6.1 PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN**
- **6.2 CARGA ADMISIBLE**

**APÉNDICES**

- I SITUACIÓN RECONOCIMIENTOS
- II REGISTRO DE CALICATAS
- III REGISTRO DE ESTACIONES GEOMECÁNICAS
- IV REGISTRO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
- V REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Anejo de Geología y Geotecnia del "Proyecto de construcción de un itinerario ciclista en la OU-101, tramo Montealegre PKs. 1+100-1+680"

La zona de intervención se caracteriza por presentar taludes escarpados por lo que será necesaria la construcción de muros de contención en tramos específicos. La investigación realizada se ha orientado al estudio de la cimentación de dichos muros.

A lo largo del documento se realizará una enumeración y descripción de los trabajos realizados, tanto en campo como en gabinete, los cuales han permitido realizar un análisis geológico-geotécnico del terreno implicado en la obra. La información proporcionada por la investigación de campo realizada aporta datos acerca de las características más destacables del subsuelo, especialmente en lo referente al grado de meteorización de la roca, excavabilidad y a la capacidad portante del mismo.

Para la consecución de los objetivos antes señalados, se han realizado los siguientes trabajos de campo:

- Observaciones geológicas de campo
- Levantamiento litológico de calicatas excavadas en las inmediaciones de la traza del muro
- Análisis geoestructural de las discontinuidades del macizo rocoso
- Extracción de muestras de suelo para la realización de ensayos de identificación geotécnica

Esta investigación in situ se ha complementado con un análisis de la misma en gabinete, estrategia conjunta que ha conducido a la descripción geotécnica de los materiales afectados por la actuación planteada.

Se han diferenciado dos taludes objeto de reconocimiento geotécnico (Talud 1 y Talud 2). La localización se indica a continuación.




Foto 3. Ortofoto de la zona objeto de reconocimiento geotécnico

Con referencia a la zona de prospección del talud 1, la existencia de servicios soterrados hizo inviable la realización de reconocimientos geotécnicos. En consecuencia los datos geotécnicos referentes al talud 1 están basados en una extrapolación de los reconocimientos realizados en el talud 2. La proximidad entre ambos taludes y la homogeneidad geológica de la zona hacen que dicha extrapolación se considere válida.

## 2. INVESTIGACIÓN REALIZADA

Para abordar la identificación y descripción geológica de los materiales presentes en la traza se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

- Análisis de la documentación existente
- Trabajos de campo:
  - -Excavación de una (1) calicata
  - -Extracción de una (1) muestra de suelo
  - -Levantamiento de una (1) estación geomecánica
- Ensayos de laboratorio
- Trabajos de gabinete: examen conjunto de toda la información y elaboración de la presente memoria técnica

### 2.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

Inicialmente se ha procedido al estudio de la información bibliográfica disponible:

- Mapa Geológico de España (I.G.M.E.), Escala 1:50.000, Hoja nº 226 (07-11)
- Atlas de Galicia, Tomo 1: Medio Natural, Xunta de Galicia (2001)
- Geología de España. Libro Jubilar J.M. Ríos (1983)
- Geología de España. J.A. Vera (2004)
- Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02)
- Fotografía aérea

Esta información ha servido para conocer de antemano el contexto geológico-geotécnico de la zona por donde se va a desarrollar la actuación y poder planificar mejor los trabajos de campo.

### 2.2. TRABAJOS DE CAMPO

Para efectuar la descripción geológica y geotécnica de los materiales presentes en la zona de intervención se procedió a la realización de los siguientes trabajos de campo:

#### 2.2.1. CALICATAS

Para poder realizar la descripción de las diferentes litologías existentes y analizar su evolución en profundidad, se realizó una (1) calicata con pala mixta en el talud 2 y de denominación C-1.

La profundidad alcanzada (-3,50 m) estuvo determinada tanto por la resistencia al ripado de los materiales existentes y como por las condiciones de estabilidad de la excavación. Durante su realización se efectuaron observaciones relativas a las diferentes litologías existentes en profundidad, estabilidad, resistencia a la excavación, etc.

En el Apéndice se adjunta el registro de la calicata C-1 con su correspondiente reportaje fotográfico.

### 2.2.2. ESTACIONES GEOMECÁNICAS

El ángulo de rozamiento interno y la cohesión del sustrato rocoso se han estimado a partir de la Clasificación Geomecánica de Bieniawaski, RMR, según la cual estos parámetros son función de las características del macizo rocoso. Para ello se seleccionó un (1) afloramiento rocoso en el talud 2 que corresponde a la estación denominada:

- Estación geomecánica 1 (ESTGEO-1)

Los parámetros de calidad obtenidos del macizo se resumen a continuación.

| Estación Geomecánica | Localización | Rozamiento interno **ϕ** | Cohesión c (kp/cm$^2$) | Calidad RMR |
|---|---|---|---|---|
| ESTGEO-1 | talud 2 | 25-35 | .2-3 | Media |

En el Apéndice se adjunta el registro de la estación geomecánica ESTGEO-1.

## 2.3. ENSAYOS DE LABORATORIO

De la calicata de notación C-1 se extrajo una muestra de suelo residual a -3,00 m de profundidad para la realización de ensayos de identificación geotécnica. En concreto se realizaron los ensayos siguientes:

- Granulometría por tamizado UNE-103101- 95
- Límite líquido UNE-103103 - 94
- Límite plástico UNE-103104 -93
- Índice de plasticidad UNE 103103 – 94 / 103104 -93
- Clasificación geotécnica de suelos U.S.C.S

A continuación se recoge un resumen de los resultados obtenidos en los ensayos realizados:

| CATA | PROFUNDIDAD (m) | % GRAVAS (Ø > 5mm) | % ARENAS (5mm > Ø > 0,08mm) | % FINOS (Ø < 0,08 mm) | LL | LP | IP | TIPO DE MATERIAL (SEGÚN SUCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 3,00 | 25,10 | 65,70 | 9,20 | NO | NO | NO | SW / SM |

En el Apéndice se adjunta las actas de laboratorio de los ensayos realizados.

## 3. ENTORNO GEOLÓGICO

El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente en la Hoja nº 226 (07-11), a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España (IGME). A continuación se reproduce el sector de la Hoja en el que se ubica la zona de intervención.





Figura 1. Extracto de la Hoja Nº226 (07-11) del Mapa Geológico de España

Desde el punto de vista de las grandes unidades geológicas del noroeste de la Península Ibérica, la actuación planteada se emplaza en la zona IV, definida por MATTE (1968) y denominada “Zona de Galicia – Tras os Montes”.

El subsuelo está constituido por un macizo rocoso granodiorítico de grano grueso emplazado al final de la orogenia hercínica. Es una roca de aspecto grisáceo blanquecino. El tamaño de grano suele ser grueso, con megacristales de hasta 5 cm. Está compuesta por cuarzo feldespato potásico, plagioclasa y biotita.

Los grandes rasgos tectónicos de la región responden a una tectónica polifásica de edad hercínica, con un episodio final de fracturas tardihercínicas que afectaron a las rocas graníticas que constituyen el subsuelo de la zona de intervención.

A nivel regional, tras la tercera fase de plegamiento se desarrolla un sistema de fracturas (fallas geológicas) de dirección NNE-SSW. Otra dirección importante es la NNW-SSE. Inmediatamente después de la intrusión de la granodiorita tardía tiene lugar una distensión regional que produce fracturas de dirección NE-SW.

En la inspección de campo se ha observado que el granito se encuentra afectado por superficies de discontinuidad (diaclasas y fracturas.)



Foto 4. Aspecto de la roca granodioritica fracturada y diaclasada con indicación de las superficies preferentes de discontinuidad (talud 2).

En el siguiente cuadro se indican las orientaciones preferentes de las familias de diaclasas principales.

| ESTACIÓN GEOMECÁNICA | Orientación familia F1 | Orientación familia F2 | Orientación familia F3 |
|---|---|---|---|
| ESTGEO-1 (TALUD 2) | 280/80 | 60/85 | 260/30 |

Los taludes investigados son subverticales y están excavados en roca granodiorítica diaclasada en grado II según las orientaciones preferentes descritas. En la inspección realizada no se observaron signos aparentes de inestabilidad.

### 3.1. HIDROGEOLOGÍA

En términos hidrogeológicos, las rocas graníticas se caracterizan por ser un medio heterogéneo y anisótropo, con una estructuración muy compleja y sistemas de flujo irregulares e incluso caóticos. Las redes de flujo, a menudo, coinciden con zonas abiertas y bien comunicadas de fracturas o zonas de fractura (porosidad de fractura). Las discontinuidades del macizo rocoso (diaclasas y fracturas) definen y conforman las direcciones preferentes de flujo del agua subterránea en el subsuelo.

En este sentido hay que mencionar que en el talud 2, asociada a la red de fracturas, existe una fuente de agua subterránea. Es una fuente de caudal estacional (en los meses de estiaje el caudal es reducido o inexistente). Se estima un caudal de extracción (en los meses de precipitaciones) de entre 0,3 y 1 l/s.



Foto 5. Fuente de agua subterránea (talud 2)

La meteorización in situ de las rocas graníticas presentes en la zona da lugar al desarrollo de un manto de alteración superficial (suelo residual o jabre) que alcanza un espesor aproximado de 0,50 m (calicata C-1) y su comportamiento hidrodinámico es muy distinto al del resto del macizo rocoso, asemejándose al de un material puramente detrítico (granular). Por ello, suelen constituir acuíferos someros, con una capacidad de almacenamiento limitada en función de su desarrollo en profundidad y de su extensión superficial. El coeficiente de permeabilidad k para estos materiales oscila entre 1x10-3 y 1x10-6 cm/s.

## 4. SISMICIDAD

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define, según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, mediante el mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, para cada punto del territorio nacional, y expresada en relación al valor de la gravead g, la aceleración sísmica básica ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. El coeficiente de contribución K tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. Ambos valores se pueden encontrar en el anejo 1 de la norma NCSR-02 para cada municipio con ab ≤ 0,04g.

Según el citado Mapa de Peligrosidad Sísmica el entorno de estudio se encuentra dentro de una zona con aceleración sísmica básica ab igual a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.

En función de lo anterior la aceleración símica de cálculo es la siguiente





Figura 2. Mapa de Peligrosidad Sísmica

A partir de la aceleración sísmica básica, se calcula la aceleración sísmica de cálculo ac:

$$ac = S\,\rho\,ab$$

Siendo ρ: coeficiente adimensional de riesgo

- Construcción de importancia normal ρ = 1.0

- Construcción de importancia especial ρ = 1.3

S: coeficiente de amplificación del terreno, dependiente de las características del terreno y del valor que tome la expresión ρ ab.

- Para ρ ab ≤ 0.1 g
- Para 0.1 g < ρ ab < 0.4 g
- Para 0.4 g ≤ ρ ab

C: Coeficiente de terreno, dependiente de las características del terreno de cimentación (Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s, C = 1.3)

Por tanto, según la norma sismorresistente, los valores de los parámetros de cálculo necesarios, son los siguientes:

- ab = 0,04 g Aceleración sísmica básica
- ρ = 1,3
- S = C/1.25 Para ρ ab ≤ 0.1 g
- C = 1,3

A partir de estos resultados se obtiene una aceleración de cálculo:

**ac = 0,054 g**

## 5. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE MATERIALES

A partir de las calicatas realizadas, ha sido posible identificar la serie de materiales que constituyen la columna litológica en el terreno, la cual está constituida por las siguientes litologías:

- Relleno artificial (Nivel Geotécnico I)
- Suelos residuales en transición a roca granodiorítica completamente meteorizada GM VI-V (Nivel Geotécnico II)
- Granodiorita meteorizada GM ≤ III (Nivel Geotécnico III)

### 5.1. RELLENO ARTIFICIAL (NIVEL GEOTÉCNICO I)

Asociado al vial existente aparece un relleno artificial de constitución arenosa mezclado parcialmente con fragmentos de roca heterométricos. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando un espesor aproximado de 3,00 m. El relleno identificado constituye la base de apoyo del vial actual.



Foto 6. Material de relleno extraído en la cata C-1

Para materiales tipo terraplén se proponen los parámetros geotécnicos orientativos que se indican a continuación.

| NIVEL GEOTÉCNICO | I |
|---|---|
| Tipo de Suelo | Terraplén |
| Ángulo de rozamiento interno **ϕ** | 30º |
| Peso específico aparente (kN/m³) | 17 |

### 5.2. SUELOS RESIDUALES EN TRANSICIÓN A ROCA GRANODIORÍTICA COMPLETAMENTE METEORIZADA GM VI-V (NIVEL GEOTÉCNICO II)

Subyacente al nivel anterior (Nivel Geotécnico I) aparecen suelos residuales eluviales y materiales alterados a grado V-IV, es decir términos transicionales hacia la roca, pero todavía con un elevado grado de alteración. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando un espesor aproximado de 0,50 m.

Los ensayos de laboratorio revelan para estos materiales una granulometría que varía entre unas arenas limosas mal graduadas SM y unas arenas con grava bien graduadas SW. El porcentaje de partículas finas es muy escaso no superando 9%.

A partir de los datos disponibles y de la información obtenida en la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, se proponen los parámetros geotécnicos estimados para esta unidad.

| **NIVEL GEOTÉCNICO** | **II** |
|---|---|
| Tipo de Suelo | eluvial arenoso |
| Ángulo de rozamiento interno efectivo ϕ' | 30º - 35º |
| Peso específico seco (kN/m³) | 16 - 20 |
| Cohesión efectiva c' (kPa) | 0 |
| Módulo de Deformación (MPa) | 10 - 30 |

Este nivel es fácilmente excavable mediante procedimientos mecánicos convencionales.

### 5.3. GRANODIORITA METEORIZADA GM ≤ III (NIVEL GEOTÉCNICO III)

Subyacente al nivel anterior (Nivel Geotécnico II) aparece una roca granodiorítica con un grado de meteorización igual o inferior a III. La existencia de este nivel en profundidad se relaciona con la cota de rechazo alcanzada en la calicata C-1. Se considera un grado de meteorización mínimo GM III que previsiblemente irá disminuyendo en profundidad a grados de meteorización más bajos (II-I) a la vista de los afloramientos rocosos existentes en la zona. Este nivel fue identificado en la cata C-1 presentando una profundidad aproximada de 3,50 m con respecto a la superficie del vial existente.

A partir de los datos disponibles y de la información obtenida en la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, se proponen los parámetros geotécnicos estimados para esta unidad.

| NIVEL GEOTÉCNICO | III |
|---|---|
| Tipo de Roca | Granodiorita GM ≤ III |
| Peso específico seco (kN/m$^3$) | 22 - 25 |
| Resistencia a Compresión Simple (MPa) | 50 - 200 |
| Módulo de deformación E (MPa) | 20.000 |

Este nivel es fácilmente excavable mediante el empleo de martillo hidráulico.

## 6. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN

### 6.1. PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN

Atendiendo a la tipología de la obra proyectada y a las características del subsuelo se recomienda apoyar la cimentación en el nivel Geotécnico III constituido por roca granodiorítica con un grado de meteorización igual o inferior a III.

Se recomienda igualmente eliminar (sanear) el Nivel Geotécnico II que en los reconocimientos realizados alcanza un espesor aproximado de 0,50 m **y apoyar la cimentación del muro en el nivel geotécnico subyacente (Nivel Geotécnico III).**

El material de relleno (Nivel Geotécnico I) alcanza un espesor aproximado de 3,00 m en el talud 2. Es previsible que también en el talud 1 exista un espesor similar. Cualquier intervención en el trasdós de los muros escollera existentes supondría el saneo del relleno artificial (Nivel Geotécnico I) incluyendo la eliminación de los suelos residuales subyacentes (Nivel Geotécnico II).

Si bien no se pudo acceder con máquinas de prospección geotécnica a la zona de apoyo de los muros escollera existentes, es muy probable que por las características geológicas del terreno y por su situación topográfica éstos se encuentren apoyados en el Nivel Geotécnico III descrito en este estudio.



Foto 7. Muro escollera talud 1

Los espesores de los niveles geotécnicos descritos en este estudio han de ser confirmados durante la ejecución de la obra, profundizando la cimentación siempre lo necesario hasta alcanzar el Nivel Geotécnico III (nivel de cimentación).

### 6.2. CARGA ADMISIBLE

La presión vertical admisible puede estimarse mediante la siguiente expresión:

$$p_{vadm} = p_0 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \sqrt{\frac{q_u}{p_0}}$$

(Según procedimiento de cálculo contenido en la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera. Ministerio de Fomento. Apartado 4.5. Seguridad frente al hundimiento).

Donde:

Pv adm = Presión admisible.

Po = Presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 MPa.

qu = Resistencia a compresión simple de la roca sana (Se realizó una estimación a partir de la Tabla 3.4 de la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, obteniendo un valor orientativo qu = 25 - 50 MPa)

α1, α2, α3 = Parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su grado de alteración y del espaciamiento de las litoclasas, en función de las características geotécnicas del terreno se aplican para este caso los siguientes valores:

- α1 = 0,8 (granito)
- α2 = 0,5 (roca moderadamente meteorizada GM III)
- α3 = 0,7 (espaciamiento entre litoclasas)

Tomando el valor más desfavorable (qu = 25 MPa) se obtiene una **presión vertical admisible > 0,5 MPa** para cimentaciones en roca.

En Ourense, a 18 de septiembre de 2018

El autor del Estudio:




Fdo. ALEJANDRO JOSÉ CHACÓN AUGE
GEÓLOGO COLEGIADO Nº 2215

## APÉNDICE

- **Situación Reconocimientos**
- **Registro de Calicatas**
- **Registro de Estaciones Geomecánicas**
- **Registro de Ensayos de laboratorio**
- **Reportaje fotográfico**

# APÉNDICE 1. SITUACIÓN DE RECONOCIMIENTOS




Figura 1. Situación de los reconocimientos efectuados sobre el Talud 2

# APÉNDICE 2. REGISTRO DE CALICATAS

**Proyecto:** ITINERARIO CICLISTA OU-101. TRAMO MONTEALEGRE

**Situación:** TALUD 2

# CALICATA C-1

| PROFUNDIDADES (m) | NIVEL FREÁTICO | ESPESOR ESTRATOS | CORTE LITOLÓGICO | NATURALEZA DEL TERRENO | MUESTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | | |
| 1,00 | | 3,00 | | **0,00 - 3,00 m RELLENO** Relleno artificial de constitución arenosa mezclado parcialmente con fragmentos de roca heterométricos | |
| 2,00 | | | | | |
| 3,00 | | 0,50 | | **3,00 - 3,50 m SUELO RESIDUAL A ROCA COMPLETAMENTE METEORIZADA GM VI-V** | MA-1 |
| 4,00 | | | | **FINAL EXCAVACIÓN** | |



Fotografia 1

**OBSERVACIONES**

No aparece agua subterránea (agosto 2018)

El final de la excavación coincide con un nivel geotécnico de elevada abrasividad y dureza. Corresponde a la cota de rechazo alcanzada por el cazo de la máquina excavadora utilizada en este estudio (GM ≤ III).

Se extrajo una muestra de suelo a una profundidad aproximada de 3 m para la realización de ensayos de identificación geotécnica.



Fotografia 2 (material de relleno extraido)

# APÉNDICE 3. REGISTRO DE ESTACIONES GEOMECÁNICAS

**Obra:** PROY. CONST. OU-101. TRAMO MONTEALEGRE

**Estación Geomecánica:** ESTGEO-1

| Pámetros de clasificación | Clasificación | Puntuación |
|---|---|---|
| ***1 Resistencia de la matriz rocosa (Mpa)*** | | |
| Ensayo de carga puntual | No aplica | 0 |
| Compresión simple | 50-25 | 4 |
| ***Índice RQD de la roca*** | | |
| RQD (%) | 25-50 | 6 |
| ***Separación entre diaclasas*** | | |
| Separación entre diaclasas (m) | 0,2-0,6 | 10 |
| ***Estado de las discontinuidades*** | | |
| Longitud de la discontinuidad (m) | 1-3 | 4 |
| Abertura (mm) | 1-5 | 1 |
| Rugosidad | Ligeramente rugosa | 3 |
| Relleno | Ninguno | 6 |
| Alteraciones | Madera. Alteradamente | 3 |
| ***Agua freática*** | | |
| Caudal por 10 m de tunel | <10 l/min | 10 |
| Presión agua/Tensión principal mayor | 0 | 15 |
| Estado general | Ligeramente húmeda | 10 |
| **Corrección por discontinuidades** | **Clasificación** | **Puntuación** |
| Túneles | No aplica | 0 |
| Cimentaciones | No aplica | 0 |
| Taludes | Mediar | -25 |
| **Puntuación** | **47** | |

# APÉNDICE 4. REGISTRO DE ENSAYOS DE LABORATORIO

SGEYCO S.L.
C/Plomo, 21 - Nave 4 - P. I. Almayr - 28330 - San Martín de la Vega (Madrid)
Tfno. Fax: 916 917 705 - e-mail: laboratorio@esgeyco.com

Laboratorio de Geotecnia acreditado con nº 03240GTL07 (BOCM nº 134 del 07/06/07) por la Comunidad de Madrid según R.D. 1230/1999 y Orden 14 de Mayo de 2003

El presente informe sólo afecta a la/s muestra/s ensayada/s y no contiene ningún consejo ni recomendación derivados de los resultados obtenidos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | D. ALEJANDRO JOSE CHACON AUGE | HOJA: | 1 DE 4 |
| | PLAZA CHARLES DARWIN, 2 - BAJO - 15172 - PERILLO (LA CORUÑA) | OBRA: | 14787 |
| LUGAR: | E.G. REF. 503P18. ITINERARIO CICLISTA OU-101 TRAMO MONTEALEGRE | FECHA: | 10/09/18 |

## DATOS DE LA/S MUESTRA/S RECIBIDA/S:

| | |
|---|---|
| Número/s de registro de la/s muestra/s: | 14787-01 |
| Muestras recibidas: | UNA DE SUELO |
| Muestreo realizado por: | EL CLIENTE |
| Muestra/s entregada/s en el laboratorio por: | EL CLIENTE |
| Estado de las muestras: | CORRECTO |
| Etiquetado: | CORRECTO |
| Fecha de recepción de muestras: | 24 - agosto - 2018 |
| Fecha de entrega de resultados: | 10 - septiembre - 2018 |

## ENSAYOS REALIZADOS Y NORMATIVA APLICADA:

Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103.103 y UNE.103.104)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103.101)

## OBSERVACIONES:

El presente informe consta de 4 hojas selladas y numeradas correlativamente.

Queda prohibido el uso y la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa de la propiedad.

**Director del Laboratorio**

**Fdo. José Angel de Mena Arenas**

SGEYCO S.L. LABORATORIO ACREDITADO

**Jefe del Laboratorio**

**Fdo. Juan Carlos Diez Pavon**

SGEYCO S.L.
C/Plomo, 21 - Nave 4 - P. I. Almayr - 28330 - San Martín de la Vega (Madrid)
Tfno. Fax: 916 917 705 - e-mail: laboratorio@esgeyco.com

Laboratorio de Geotecnia acreditado con nº 03240GTL07 (BOCM nº 134 del 07/06/07) por la Comunidad de Madrid según R.D. 1230/1999 y Orden 14 de Mayo de 2003

El presente informe sólo afecta a la/s muestra/s ensayada/s y no contiene ningún consejo ni recomendación derivados de los resultados obtenidos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | D. ALEJANDRO JOSE CHACON AUGE | HOJA: | 2 DE 4 |
| | PLAZA CHARLES DARWIN, 2 - BAJO - 15172 - PERILLO (LA CORUÑA) | OBRA: | 14787 |
| LUGAR: | E.G. REF. 503P18. ITINERARIO CICLISTA OU-101 TRAMO MONTEALEGRE | FECHA: | 10/09/18 |

## CUADRO GENERAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

| CATA | C-1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MUESTRA | ALTERADA | | | | | | | | |
| PROFUNDIDAD (m) | 3,00 | | | | | | | | |
| U S C S | SW-SM | | | | | | | | |
| Humedad Natural (%) | | | | | | | | | |
| Densidad aparente (g/cm$^3$) | | | | | | | | | |
| Densidad seca (g/cm$^3$) | | | | | | | | | |
| Peso especifico (g/cm$^3$) | | | | | | | | | |
| Límite líquido | NO | | | | | | | | |
| Límite plástico | PLAS | | | | | | | | |
| Indice de plasticidad | TICO | | | | | | | | |
| % Retiene T-5 UNE | 25,1 | | | | | | | | |
| % Retiene T-2 UNE | 49,0 | | | | | | | | |
| % Pasa T-0.080 UNE | 9,2 | | | | | | | | |
| Edómetro | | | | | | | | | |
| Compresión simple (kp/cm$^2$) | | | | | | | | | |
| Deformación (%) | | | | | | | | | |
| Hinchamiento (%) | | | | | | | | | |
| Presión de hinchamiento (kp/cm$^2$) | | | | | | | | | |
| Lambe: Indice hinchamiento (kp/cm$^2$) | | | | | | | | | |
| Lambe: Clasificación | | | | | | | | | |
| Cohesión (kp/cm$^2$) | | | | | | | | | |
| Angulo rozamiento interno (°) | | | | | | | | | |
| Grado de acidez Baumann-Gully | | | | | | | | | |
| Sales solubles (%) | | | | | | | | | |
| Materia orgánica (%) | | | | | | | | | |
| $SO_3$ (%) | | | | | | | | | |
| Análisis s/EHE | | | | | | | | | |
| Humedad óptima (%) | | | | | | | | | |
| Densidad máxima (g/cm$^3$) | | | | | | | | | |
| C B R | | | | | | | | | |

SGEYCO S.L.
C/Plomo, 21 - Nave 4 - P. I. Almayr - 28330 - San Martín de la Vega (Madrid)
Tfno. Fax: 916 917 705 - e-mail: laboratorio@esgeyco.com

Laboratorio de Geotecnia acreditado con nº 03240GTL07 (BOCM nº 134 del 07/06/07) por la Comunidad de Madrid según R.D. 1230/1999 y Orden 14 de Mayo de 2003

El presente informe sólo afecta a la/s muestra/s ensayada/s y no contiene ningún consejo ni recomendación derivados de los resultados obtenidos.

CLIENTE: D. ALEJANDRO JOSE CHACON AUGE
PLAZA CHARLES DARWIN, 2 - BAJO - 15172 - PERILLO (LA CORUÑA)
LUGAR: E.G. REF. 503P18. ITINERARIO CICLISTA OU-101 TRAMO MONTEALEGRE

HOJA: 3 DE 4
OBRA: 14787
FECHA: 10/09/18

## LIMITES DE ATTERBERG

NORMA UNE:103.103.94
NORMA UNE:103.104.93

CATA: C-1 PROFUNDIDAD (m): 3,00

| | LÍMITE PLÁSTICO | | LÍMITE LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|---|
| | PUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 1 | PUNTO 2 |
| GOLPES | | | | |
| T + S + A | | | | |
| T + S | | | | |
| T | | | | |
| % HUMEDAD | | | | |


OBSERVACIONES: " SUELO NO PLASTICO "

LÍMITE LÍQUIDO:
LÍMITE PLÁSTICO:
ÍNDICE DE PLASTICIDAD:

DIAGRAMA DE CASAGRANDE




NÚMERO DE GOLPES




SGEYCO S.L.
C/Plomo, 21 - Nave 4 - P. I. Almayr - 28330 - San Martín de la Vega (Madrid)
Tfno. Fax: 916 917 705 - e-mail: laboratorio@esgeyco.com

Laboratorio de Geotecnia acreditado con nº 03240GTL07 (BOCM nº 134 del 07/06/07) por la Comunidad de Madrid según R.D. 1230/1999 y Orden 14 de Mayo de 2003

El presente informe sólo afecta a la/s muestra/s ensayada/s y no contiene ningún consejo ni recomendación derivados de los resultados obtenidos.

CLIENTE: D. ALEJANDRO JOSE CHACON AUGE
PLAZA CHARLES DARWIN, 2 - BAJO - 15172 - PERILLO (LA CORUÑA)
LUGAR: E.G. REF. 503P18. ITINERARIO CICLISTA OU-101 TRAMO MONTEALEGRE

HOJA: 4 DE 4
OBRA: 14787
FECHA: 10/09/18

## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

NORMA UNE:103.101.95

CATA: C-1 PROFUNDIDAD (m): 3,00

| GRUESOS: > T-2 | |
|---|---|
| F+G+a: | 1459,0 |
| G=>T-2: | 715,6 |
| <T-2+a: | 743,4 |
| <T-2 seco: | 743,4 |
| E = F+G: | 1459,0 |
| **FINOS: < T-2** | |
| S+A: | 100,84 |
| H.higr.%: | 0,00 |
| S: | 100,84 |


| HUMEDAD HIGROSCÓPICA | |
|---|---|
| T+S+A: | 0,00 |
| T+S: | 0,00 |
| TARA: | 0,00 |
| SUELO: | 0,00 |
| AGUA: | 0,00 |
| HUMEDAD %: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| % > T-5: | 25,1 |
| % > T-2: | 49,0 |
| % < T-0.080: | 9,2 |

OBSERVACIONES:

| Diámetro (mm) | SS (g) | % Retenido de la parte | % Pasa de la parte | % Pasa del total |
|---|---|---|---|---|
| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 80,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 63,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 40,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20,0 | 24,6 | 1,7 | 98,3 | 98,3 |
| 12,5 | 54,5 | 3,7 | 96,3 | 96,3 |
| 10,0 | 84,3 | 5,8 | 94,2 | 94,2 |
| 5,0 | 366,8 | 25,1 | 74,9 | 74,9 |
| 2,0 | 715,6 | 49,0 | 51,0 | 51,0 |
| 0,40 | 63,0 | 62,5 | 37,5 | 19,1 |
| 0,160 | 79,2 | 78,5 | 21,5 | 10,9 |
| 0,080 | 82,7 | 82,0 | 18,0 | 9,2 |

CURVA GRANULOMÉTRICA
Tamices serie U N E



# APÉNDICE 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Foto 1. Excavación de Calicatas T2 (C1)



Foto 2. Excavación de Calicatas T2 (C1)



Foto 3. Excavación de Calicatas T2 (C1)



Foto 4. Estación Geomecánica (ESTGEO1)



Foto 5. Estación Geomecánica (ESTGEO1)

# ANEJO Nº5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA

# 1. OBJETO

El objeto del presente anexo es analizar los aspectos climatológicos e hidrológicos del ámbito del proyecto, de manera que se puedan prever y evaluar los efectos que sobre el ámbito pudieran producir en la obra y en su explotación.

# 2. CLIMATOLOGÍA

## 2.1. ENCUADRE CLIMATOLÓGICO

En la zona en la que se proyectan las actuaciones, las condiciones climáticas influyen de forma directa sobre las características geomorfológicas e hidrológicas, y de forma indirecta sobre las características geotécnicas.

La situación de Ourense, en el interior de Galicia, es un área de contrastes entre alta montaña y un valle cerrado y aislado. Como consecuencia de las características físicas del término municipal, existe un microclima de carácter mediterráneo y continental, en el que se produce un escalonamiento térmico y pluviométrico desde el fondo del valle hasta la línea de cumbres de sus alineaciones montañosas. Estas manifestaciones se muestran en los valores térmicos, que se alejan considerablemente de los que se pueden encontrar en la costa gallega.

Las temperaturas mínimas absolutas pueden llegar a ser inferiores a los -4ºC en invierno y las máximas absolutas pueden superar los 42ºC en verano. Dentro de la propia ciudad de Ourense los valores térmicos son sensiblemente más elevados en la parte occidental que en la oriental. El mes más caluroso del año con un promedio de 22.2°C es julio. Enero es el mes más frío, con temperaturas promediando 7.4°C. En la montaña los valores se hacen más extremos, con medias que no suelen llegar a los 10ºC (menos en las áreas más altas), con inviernos fríos (0-3ºC) y veranos frescos (15-16ºC). Las heladas son frecuentes en las áreas del valle y aún más en las montañas. Del mismo modo, las nieblas de inmersión térmica son muy frecuentes en la época invernal como consecuencia de la presencia de la masa de agua del Miño y del estancamiento de la humedad en las zonas más bajas.





Figura 1. Temperaturas medias en Ourense.

La pluviosidad no es muy elevada, aunque esta precipitación es de forma suave pero continua, con el cual los procesos erosivos que podrían ocasionar el efecto de arrollada de las aguas, son pequeños; no así su acción de alteración, por lo que llegan a disgregar grandes cantidades de rocas. A pesar de eso, en épocas invernales se puede presentar algún pico de precipitaciones que provocan grandes avenidas del río Miño a su paso por la ciudad ourensana, lo que condicionará la vegetación y las edificaciones colindantes a ambas márgenes del río.

Según el sistema Köppen-Geiger el clima de Ourense se clasifica como Csa.





Figura 1. Climograma de Ourense

El clima de la provincia de Ourense, como toda Galicia, pertenece al tipo oceánico, que se caracteriza en general por temperaturas suaves todo el año - con máximas en verano y mínimas en invierno - y precipitaciones también durante todo el año - con un máximo en invierno y un mínimo en verano -. La posición interior del territorio de Ourense, y la existencia de un alto relieve, ofrece diferencias, careciendo por otro lado de homogeneidad en toda la provincia. Básicamente se distinguen cuatro zonas climáticas ourensanas:

- Dominio oceánico de transición.
- Dominio oceánico continentalizado
- Dominio oceánico-mediterráneo
- Dominio oceánico de montaña

La ciudad de Ourense se enmarca dentro del **dominio oceánico-mediterráneo,** que se extiende por los valles de los ríos Miño y Sil desde Ribeiro a Valdeorras, incluyendo la depresión de Ourense capital. La flora y mismo los cultivos dominantes testimonian el influjo mediterráneo. Es la zona más seca de Galicia, con un promedio de más de 2.500 horas de sol al año y las precipitaciones por debajo de 1000 mm (Promedio de 912 mm).

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 111 mm. A lo largo del año, las temperaturas medias varían en 14.8°C.

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura media (°C) | 7.4 | 8.8 | 11.1 | 13.2 | 16.3 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 19.4 | 15.1 | 10.5 | 8.1 |
| Temperatura min. (°C) | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 8.4 | 11.3 | 14.4 | 16.9 | 17 | 14.4 | 11 | 6.6 | 4.3 |
| Temperatura máx. (°C) | 11.3 | 12.9 | 15.2 | 18 | 21.4 | 24.8 | 27.5 | 27.4 | 24.5 | 19.2 | 14.4 | 11.9 |
| Temperatura media (°F) | 45.3 | 47.8 | 52.0 | 55.8 | 61.3 | 67.3 | 72.0 | 72.0 | 66.9 | 59.2 | 50.9 | 46.6 |
| Temperatura min. (°F) | 38.3 | 40.6 | 44.8 | 47.1 | 52.3 | 57.9 | 62.4 | 62.6 | 57.9 | 51.8 | 43.9 | 39.7 |
| Temperatura máx. (°F) | 52.3 | 55.2 | 59.4 | 64.4 | 70.5 | 76.6 | 81.5 | 81.3 | 76.1 | 66.6 | 57.9 | 53.4 |
| Precipitación (mm) | 98 | 96 | 104 | 68 | 69 | 41 | 20 | 23 | 57 | 96 | 109 | 131 |

Figura 1. Tabla climática de Ourense





Figura 2. Precipitaciones medias anuales en Galicia

## 2.2. ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Del fichero "Catálogo de estaciones del CMT en Galicia", facilitado por la "Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)", se selecciona la estación meteorológica más próxima.

| Código | Año instalación | Nombre | Tipo Estación | Altitud (m) | Longitud (W) | Latitud (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690A | 2010 | Ourense | TP | 143 | 7° 51' 35'' | 42°19' 31'' |

### 2.2.1. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Se obtuvieron los siguientes valores media (en °C) para la temperatura media mensual desde el año 1981 al 2010.

| **ESTACIÓN 1690A** | | | |
|---|---|---|---|
| **MES** | **T.M.M. (°C)** | **MES** | **T.M.M. (°C)** |
| ENERO | 8,0 | JULIO | 22,5 |
| FEBRERO | 9,2 | AGOSTO | 22,6 |
| MARZO | 11,9 | SEPTIEMBRE | 19,9 |
| ABRIL | 13,3 | OCTUBRE | 15,6 |
| MAYO | 16,2 | NOVIEMBRE | 11,1 |
| JUNIO | 20,2 | DICIEMBRE | 8,5 |
| | | **MEDIA ANUAL** | **14,9** |

### 2.2.2. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMA Y MÁXIMA

Se obtuvieron los siguientes valores media (en °C) para la temperatura media máxima y mínima mensual desde el año 1981 al 2010.

| **ESTACIÓN 1690A** | | | | **ESTACIÓN 1690A** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS** | | | | **TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS** | | | |
| **MES** | **T.M.M. (°C)** | **MES** | **T.M.M. (°C)** | **MES** | **T.M.M. (°C)** | **MES** | **T.M.M. (°C)** |
| ENERO | 12,7 | JULIO | 30,2 | ENERO | 3,4 | JULIO | 14,8 |
| FEBRERO | 15,2 | AGOSTO | 30,6 | FEBRERO | 3,2 | AGOSTO | 14,5 |
| MARZO | 18,7 | SEPTIEMBRE | 27,5 | MARZO | 5,0 | SEPTIEMBRE | 12,3 |
| ABRIL | 19,8 | OCTUBRE | 21,7 | ABRIL | 6,7 | OCTUBRE | 9,6 |
| MAYO | 22,9 | NOVIEMBRE | 15,9 | MAYO | 9,5 | NOVIEMBRE | 6,3 |
| JUNIO | 27,5 | DICIEMBRE | 12,8 | JUNIO | 12,8 | DICIEMBRE | 4,1 |
| | | **MEDIA ANUAL** | **21,3** | | | **MEDIA ANUAL** | **8,5** |

## 2.3. CÁLCULO DE LOS DÍAS ÚTILES DE TRABAJO

### 2.3.1. DEFINICIÓN

En el cálculo de los días realmente trabajables (o útiles) de cada mes intervienen dos factores de reducción:

- El correspondiente a los días festivos, que son variables según el año y la localidad, pero que tienen una importancia muy notable. El coeficiente de reducción debido a los días no laborables ($C_f$) puede establecerse en cada caso a la vista del calendario laboral segundo el convenio Colectivo, habida cuenta de circunstancias extraordinarias (trabajo en días festivos en caso de urgencia, etc).
- El correspondiente a los días de climatología adversa, cuyo coeficiente de reducción $C_m$ se determina a partir de la climatología de la zona segundo las estaciones meteorológicas correspondientes.

### 2.3.2. POR CONDICIONANTES LABORALES

Según el Convenio laboral de la provincia de Ourense, los días laborables por mes en el año 2017 son los siguientes:

| MES | DÍAS | DÍAS LABORABLES | $C_f$ |
|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 22 | 0,710 |
| Febrero | 28 | 18 | 0,643 |
| Marzo | 31 | 17 | 0,548 |
| Abril | 30 | 22 | 0,733 |
| Mayo | 31 | 21 | 0,677 |
| Junio | 30 | 20 | 0,667 |
| Julio | 31 | 21 | 0,677 |
| Agosto | 31 | 20 | 0,645 |
| Septiembre | 30 | 21 | 0,700 |
| Octubre | 31 | 22 | 0,710 |
| Noviembre | 30 | 20 | 0,667 |
| Diciembre | 31 | 16,5 | 0,532 |
| **PROMEDIO** | **30,4** | **20,0** | **0,659** |

### 2.3.3. POR CONDICIONANTES METEOROLÓGICOS

Para la determinación de los coeficientes de reducción por condicionantes meteorológicos, se utilizaron los datos de las estaciones meteorológicas más próximas a las carreteras que son objeto de actuación. Se toman en cuenta los siguientes parámetros:

- Precipitación límite: Se establecen dos valores de la precipitación límite diaria: 1 mm por día y 10 mm por día. El primer valor limita el trabajo en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia y el segundo de los valores limita el resto de los trabajos. Para valores de precipitación diaria superior a 10 mm son necesarias protecciones superficiales, y serán estos los días que se consideren inhábiles en esta obra.
- Temperatura límite: Se establecen temperaturas límites para la ejecución de unidades bituminosas, hormigones y para la manipulación de materiales naturales.
- Asimismo, se tendrán en cuenta los días laborables en los cuáles se producen heladas, factor que afecta igualmente a la obra. Los factores climatológicos que afectan a las principales unidades de obra son:

En la tabla siguiente se exponen la influencia de cada factor climático en cada tipo de unidad de obra.

| UNIDAD DE OBRA | FACTORES QUE AFECTAN A LA OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Días con $t < 0°C$ | Días con $p > 10$ mm | Días con $p > 1$ mm | Días con $t_{9h} < 10°C$ | Días con $t_{9h} < 5°C$ |
| Hormigones | X | | | | |
| Explanaciones | X | X | X | | |
| Áridos | | X | | | |
| Riegos | | | X | X | |
| Mezclas bituminosas | | | X | | X |

A continuación se describen los coeficientes empleados:

- Se define el coeficiente de reducción por helada $\eta_m$, como el ratio entre el número de días del mes " m" en que la temperatura mínima es superior a 0° C y el número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración $\tau_m$, como el ratio del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10° C, al número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas $\tau'_m$, como el ratio entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5° C y el número de días del mes.
- Se define el ratio de reducción por lluvia límite de trabajo $\lambda_m$, como el ratio entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm y el número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo $\lambda'_m$, como el ratio entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, y el número de días del mes.

Por tratarse de fenómenos independientes, y como el trabajo ha de suspenderse cuando acontezca una de las condiciones adversas, se aplican reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes. Los coeficientes de reducción de los días laborables de los equipos según clases de obra son:

- Hormigones hidráulicos $C_{mf} = \eta_m \cdot \lambda_m$
- Explanaciones $C_{me} = \eta_m \cdot (\lambda_m + \lambda'_m)/2$
- Producción de áridos $C_{ma} = \lambda_m$
- Riegos y tratamientos superficiales $C_{mr} = \tau_m \cdot \lambda'_m$
- Mezclas bituminosas $C_{mb} = \tau'_m \cdot \lambda'_m$

### 2.3.4. COEFICIENTES DE REDUCCIÓN TOTALES

Dado que os días festivos también pueden tener climatología adversa, el razonamiento es el siguiente: dado que $(1-C_m)$ representa la probabilidad de que un día determinado del mes presente climatología adversa, entonces $(1-C_m) \cdot C_f$ es la probabilidad de que ese día sea laborable y por tanto, el coeficiente a aplicar en los días totales es $C_T=1- . (1-C_m) \cdot C_f$.

En la tabla siguiente se muestran los resultados.

| MES | $C_f$ | $\eta_m$ | $\tau_m$ | $\tau'_m$ | $\lambda_m$ | $\lambda'_m$ | $C_{mf}$ | $C_{me}$ | $C_{ma}$ | $C_{mr}$ | $C_{mb}$ | $C_{Tf}$ | $C_{Te}$ | $C_{Ta}$ | $C_{Tr}$ | $C_{Tb}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0,71 | 0,72 | 0,13 | 0,58 | 0,88 | 0,66 | 0,63 | 0,55 | 0,88 | 0,09 | 0,38 | 0,74 | 0,68 | 0,92 | 0,35 | 0,56 |
| Febrero | 0,64 | 0,75 | 0,10 | 0,52 | 0,89 | 0,68 | 0,67 | 0,59 | 0,89 | 0,07 | 0,35 | 0,79 | 0,73 | 0,93 | 0,40 | 0,58 |
| Marzo | 0,55 | 0,89 | 0,25 | 0,81 | 0,93 | 0,72 | 0,83 | 0,74 | 0,93 | 0,18 | 0,58 | 0,91 | 0,86 | 0,96 | 0,55 | 0,77 |
| Abril | 0,73 | 0,93 | 0,40 | 0,90 | 0,93 | 0,66 | 0,87 | 0,74 | 0,93 | 0,26 | 0,59 | 0,90 | 0,81 | 0,95 | 0,46 | 0,70 |
| Mayo | 0,68 | 0,98 | 0,80 | 1,00 | 0,94 | 0,70 | 0,92 | 0,81 | 0,94 | 0,56 | 0,70 | 0,95 | 0,87 | 0,96 | 0,70 | 0,80 |
| Junio | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,85 | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,90 | 0,90 |
| Julio | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,91 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,94 |
| Agosto | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,93 | 0,93 |
| Septiembre | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 0,87 | 0,94 | 0,80 | 0,80 | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,86 | 0,86 |
| Octubre | 0,71 | 0,95 | 0,65 | 1,00 | 0,88 | 0,66 | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 0,81 | 0,91 | 0,59 | 0,76 |
| Noviembre | 0,67 | 0,83 | 0,25 | 0,75 | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 0,64 | 0,89 | 0,17 | 0,50 | 0,82 | 0,76 | 0,92 | 0,45 | 0,67 |
| Diciembre | 0,53 | 0,75 | 0,27 | 0,55 | 0,86 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,36 | 0,81 | 0,77 | 0,92 | 0,56 | 0,66 |

A partir de los coeficientes medios mensuales anteriores, se calculó un coeficiente medio anual de reducción climatológica para cada tipo de unidad de obra, ponderando los coeficientes de reducción de los días laborables de cada mes con sus propios días laborables. Los resultados se exponen en la tabla siguiente:

| UNIDAD DE OBRA | COEFICIENTE REDUCTOR TOTAL ($C_T$) |
|---|---|
| Hormigones | 0,81 |
| Explanaciones | 0,77 |
| Áridos | 0,92 |
| Riegos y tratamientos | 0,56 |
| Mezclas bituminosas | 0,66 |

## 3. HIDROLOGÍA

### 3.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La red fluvial está totalmente jerarquizada por el Miño. Existen cuatro subcuencas principales, la del Barbantiño y Río do Porto al Norte, y las del Lonia y Barbaña al sur, además de otros pequeños arroyos.

El tramo del Miño correspondiente al área del Término Municipal de Ourense presenta mayoritariamente un valle amplio, en el que se localizan diversas terrazas fluviales. Solamente se observa un mayor encajamiento en su parte oriental, que fue aprovechado para la construcción del embalse de Velle, y en el extremo occidental del Término, donde a partir de Untes y Arrabaldo las vertientes se hacen más espinadas, siendo un área que prácticamente se corresponde con la cola del embalse de Castrelo.

En la Estación de Aforo de Pontemaior, al Noreste de la zona de actuación, el Miño presenta un caudal de 278,4 $m^3/s$, lo que supone un caudal relativo de 21,5 l/s con respecto a la cuenca comprendida entre los embalses de Os Peares y Frieira. Estos valores suponen un descenso relativo respecto a los tramos superiores, lo que en buena parte refleja el régimen de precipitaciones del área, con valores inferiores a la mayor parte de la cuenca miñota.

Por las características morfológicas, los cursos de agua que configuran la cuenca del Río do Porto presentan perfiles con tramos de mayor pendiente que los del Lonia o el Barbaña, si bien todos ellos son muy cortos y con cuencas de drenaje de pequeña superficie. Las tres cuencas extraterritoriales (Barbantiño, Barbaña y Lonia) tienen una superficie similar, y no presentan grandes diferencias en el relieve. Existen algunas cuencas, que topográficamente forman vaguadas, que drenan pequeñas áreas sin que existan cauces permanentes, así como zonas de drenaje difuso en las vertientes que descienden hacia la llanura del Miño.

En el Apéndice Nº1 podemos observar las diferentes cuencas que componen la Red Hidrológica Superficial del Ayuntamiento de Ourense, así como las cuencas de aportación a la Red de Saneamiento.

A continuación podemos observar la red hidrográfica en el entorno de las zonas de actuación, en la que se puede observar la presencia del Regueiro Fozado, derivación del río Barbaña, cercano a la traza de la senda de Montealegre; y el regato do Val dos Gozos, afluente del Sil, cercano a la traza de la senda de Valdorregueiro.





Foto 1. Red hidrográfica superficial en el ayuntamiento de Ourense.

En el Apéndice Nº2 podemos observar con mayor detalle la afección a la red hidrográfica superficial, haciendo hincapié en la traza de la senda peatonal de Valdorregueiro, debido a que la senda de Montealegre no afecta a ningún curso de agua ni a sus zonas de servidumbre o policía.

## 3.2. HIDROGEOLOGÍA

A pesar de encontrarnos en una ciudad con numerosos puntos de surgencia de agua caliente con propiedades termales, en el ámbito del entorno de actuación no existen características hidrogeológicas reseñables.

## 3.3. ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS

### 3.3.1. METODOLOGÍA

Para la determinación de la precipitación diaria $P_d$ correspondiente al período de retorno T, tal y como cita la Instrucción 5.2- IC *"Drenaje superficial"* de la Dirección General de Carreteras, se debe adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de los:

- Datos publicados por la Dirección General de Carreteras.
- Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas en los pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se debe ajustar la serie de precipitaciones máximas registradas en cada pluviómetro, la función de distribución extremal más apropiada a los datos de la zona, considerando por lo menos las funciones Gumbel y SQRT ET-max.

### 3.3.2. DATOS PUBLICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.

Para la estimación de las precipitaciones totales diarias correspondientes a los distintos períodos de retorno considerados, se utiliza la metodología recogida en la publicación "*Máximas lluvias diarias en la España Peninsular"* de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, basada en la aplicación de modelos estadísticos a las series anuales de máximas lluvias diarias recopiladas en estaciones pluviométricas con 30 o más años de registro agrupadas en regiones con características meteorológicas comunes.

Básicamente, la metodología consiste en obtener la precipitación máxima diaria en un punto geográfico determinado y para el período de retorno deseado multiplicando el valor medio de la máxima precipitación diaria anual por lo que se denomina cuantil regional, que tiene distintos valores en función del período de retorno.

Las coordenadas U.T.M. (huso 29) aproximadas de la zona de proyecto son las siguientes:

| **TRAMO: MONTEALEGRE** | |
|---|---|
| **Inicio de la actuación** | **Fin de la actuación** |
| **X: 594.438,63** | **X: 595.317,08** |
| **Y: 4.687.107,73** | **Y: 4.686.925,50** |

| **TRAMO: VALDORREGUEIRO** | |
|---|---|
| **Inicio de la actuación** | **Fin de la actuación** |
| **X: 593.367,94** | **X: 593.303,31** |
| **Y: 4.690.526,15** | **Y: 4.691.493,59** |

Empleando los planos y tablas incluidos en la publicación "*Máximas lluvias diarias en la España Peninsular*", se lleva a cabo el siguiente procedimiento para calcular las precipitaciones máximas diarias en la zona de proyecto:

1) Se estiman mediante las isolíneas de la figura 3 el coeficiente de variación CV (líneas rojas con valores inferiores a la unidad) y el valor medio de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas).

| $C_v$ | $\dot{P}$ |
|---|---|
| 0,351 | 52 |

2) Para el período de retorno deseado T y el valor de $C_V$, se obtiene el factor de amplificación $K_T$ mediante el uso de la tabla $K_T$

| **PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS)** | **$K_T$** |
|---|---|
| 10 | 1,438 |
| 25 | 1,732 |
| 50 | 1,961 |
| 100 | 2,220 |
| 500 | 2,831 |

3) Finalmente, realizando el producto del factor de amplificación $K_T$ por el valor medio de la máxima precipitación diaria anual se obtiene la precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado $P_d$.

| **PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS)** | **$\dot{P}$** | **$K_T$** | **PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA $P_d$ (mm)** |
|---|---|---|---|
| 10 | 52 | 1,438 | 74,776 |
| 25 | 52 | 1,732 | 90,064 |
| 50 | 52 | 1,961 | 101,972 |
| 100 | 52 | 2,220 | 115,44 |
| 500 | 52 | 2,831 | 147,212 |

A continuación se presenta el mapa de isolíneas de la precipitación máxima anual, del coeficiente de variación Cv y la tabla para la obtención del cuantil regional.




Figura 3. Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv





Figura 4. Relación entre los cuantiles regionales Yt, el período de retorno en años T, la probabilidad (%) de no superar el cuantil en un año y el coeficiente de variación Cv





Figura 5. Mapa de Isolíneas de la máxima precipitación diaria anual

### 3.3.3. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE PRECIPITACIONES DIARIAS MÁXIMAS ANUALES.

Se realizará un contraste con estaciones pluviométricas próximas, hallando los valores extremos por medio de las distribuciones de Gumbel y SQRT ET-max, en este caso se consideró adecuada la estimación por medio de la publicación mencionada por la estación pluviométrica más próxima, la cual se encuentra en Ourense, a 2 km de la zona de actuación en Montealegre (OU-101), y a 4 km de la zona de actuación en Valdorregueiro (OU-150).




| | |
|---|---|
| **Latitud** | 42.3435 WGS84 (EPSG:4326) |
| **Longitud** | -7.84885 WGS84 (EPSG:4326) |
| **Altitud** | 143 m. |

Figura 6. Ficha descriptiva de la estación meteorológica de Ourense

Para la estimación de los valores de precipitación se utiliza la distribución Gumbel frente a la SQRT ET-max mediante los datos facilitados por la estación de Ourense desde el año 2011 hasta el 2017. En el Apéndice Nº3 se muestra la obtención de dichos valores extremos por medio de las distribuciones de Gumbel y SQRT ET-max.

Los datos obtenidos después de la realización del estudio estadístico son los siguientes:

| PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) - Gumbel | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) – SQRT-ET max |
|---|---|---|
| 10 | 41,10 | 37,58 |
| 25 | 52,36 | 50,11 |
| 50 | 60,72 | 60,42 |
| 100 | 69,01 | 71,50 |
| 500 | 88,17 | 100,34 |

### 3.3.4. CONCLUSIÓN

Una vez obtenidos los valores de la precipitación diaria $P_d$ por los diversos métodos, se comparan los resultados en la siguiente tabla:

| PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) - Gumbel | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) – SQRT-ET max | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) – Método D.G.C. |
|---|---|---|---|
| 10 | 41,10 | 37,58 | 74,776 |
| 25 | 52,36 | 50,11 | 90,064 |
| 50 | 60,72 | 60,42 | 101,972 |
| 100 | 69,01 | 71,50 | 115,44 |
| 500 | 88,17 | 100,34 | 147,212 |

Si se comparan los resultados obtenidos por los tres métodos, se puede observar que los valores obtenidos de Pdmax,24h a partir de las distribuciones de Gumbel y SQRT ET-max son muy inferiores a los calculados mediante las tablas y mapas de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Esto resulta coherente, ya que los estudios estadísticos disponen de una muestra de datos poco representativa y recogen además los valores de la variable (precipitación) en una serie de años en la que no ha habido eventos significativos como en años precedentes, suponiendo una muestra sesgada y con escaso valor estadístico para el análisis que se pretende.

Por tanto, se desestima el uso de estos valores estadísticos y se opta por escoger los valores máximos obtenidos de la metodología recogida en la publicación “*Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”* de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

De este modo, los datos a emplear en el presente proyecto son los que a continuación se muestran:

| PERÍODO DE RETORNO T (ANOS) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) |
|---|---|
| 10 | 74,776 |
| 25 | 90,064 |
| 50 | 101,972 |
| 100 | 115,44 |
| 500 | 147,212 |

## 3.4. OBTENCIÓN DE CAUDALES DE CÁLCULO

### 3.4.1. FÓRMULA DE CÁLCULO

El caudal $Q_T$ para una avenida extraordinaria se obtendrá mediante la fórmula del Método Racional descrita en la Instrucción 5.2-IC "*Drenaje superficial*" de la Dirección General de Carreteras:

$$Q_T = \frac{I(T,t_c)\cdot C\cdot A\cdot K_t}{3,6}$$

Siendo:

- $Q_T$ Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca ($m^3/s$).
- I Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para una duración de lluvia igual al tempo de concentración $t_c$ (mm/h).
- C Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.
- A Área de la cuenca o superficie considerada ($km^2$).
- $K_t$ Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.

### 3.4.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

En el caso normal de cuencas en las que predomina el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de canales definidos sobre el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno, el tiempo de concentración $t_c$ (en horas) relacionado con la intensidad media de la precipitación se deduce de la fórmula:

$$t_c = 0,3\cdot L_C^{0,76}\cdot J_C^{-0,19}$$

Siendo:

- $t_c$ Tiempo de concentración (h).
- $L_c$ Longitud del cauce (km).
- $J_c$ Pendiente media del canal principal.

En el caso de la existencia de subcuencas, con el objetivo de aplicar correctamente el método racional, se considera el tiempo de concentración más elevado de entre los correspondientes a las distintas subcuencas que vierten en el mismo punto, para asegurar así la contribución de todas las superficies vertientes con una misma intensidad.

### 3.4.3. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN

La intensidad media I de precipitación (en mm/h) a emplear en la estimación del caudal se puede obtener por medio de la siguiente fórmula:

$$I = \frac{P_d\cdot K_a}{24}\cdot\left(\frac{I_1}{I_d}\right)^{3,5287-2,5287\cdot t^{0,1}}$$

Siendo:

- $P_d$ Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno considerado (mm).
- $I_1/I_d$ Razón entre la intensidad horaria de precipitación y la intensidad media diaria de precipitación, correspondientes al período de retorno considerado. Se toma de la figura 2.4 de la Instrucción 5.2-IC "*Drenaje superficial*" de la Dirección General de Carreteras (para la zona de proyecto se estima que es 8).
- $K_A$ Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. Equivale a la unidad para cuencas de superficie inferior a 1 $km^2$. Para cuencas más extensas se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$K_A = 1 - \frac{\log_{10} A}{15}$$

- t Duración del intervalo al que se refiere I, que se toma igual al tiempo de concentración $t_c$ (h).





Figura 7. Mapa de índice de torrencialidad $I_1/I_d$ (fig. 2.4 Instrución 5.2-IC)

### 3.4.4. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno considerado y el límite de escorrentía Po a partir del cual se inicia aquella. El valor de C puede obtenerse de la fórmula:

$$C = \frac{(P_d - P_o)\cdot(P_d + 23\cdot P_o)}{(P_d + 11\cdot P_o)^2}$$


El umbral de escorrentía $P_o$ se obtiene de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC "*Drenaje superficial*" de la Dirección General de Carreteras, multiplicando los valores en ella contenidos por un coeficiente corrector $b$ dado por la tabla 2.5 de la citada Instrucción (para la zona de proyecto, región 11 de la figura 2.9 Instrucción 5.2-IC, se estima que dicho coeficiente corrector es 0,90).

TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: VALORES CORRESPONDIENTES A CALIBRACIONES REGIONALES

| Región | Valor medio, $\beta_m$ | Desviación respecto al valor medio para el intervalo de confianza del | | | Período de retorno $T$ (años), $F_T$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50% $\Delta_{50}$ | 67% $\Delta_{67}$ | 90% $\Delta_{90}$ | 2 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| 11 | 0,90 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,13 | 1,34 | 1,59 |
| 12 | 0,95 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,75 | 0,90 | 1,14 | 1,33 | 1,56 |
| 13 | 0,60 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,74 | 0,90 | 1,15 | 1,34 | 1,55 |

La información sobre los usos del suelo en cada cuenca vertiente fue obtenida del Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) de la Xunta de Galicia. Las zonas de proyecto están formadas por:

- OU-101 (Montealegre): Suelos destinados a suelos urbanos, cultivos e prados, mezclas de especies arbóreas y mato.
- OU-150 (Valdorregueiro): Suelos destinados a mosaico agrícola y urbano, cultivos y prados y matos.




De este modo se puede resumir que los grupos de cubierta vegetal, obtenidos de la tabla 2.1 *Valor inicial del umbral de escorrentía* de la Instrucción 5.2-IC, son los reflejados en la siguiente tabla.

| TIPO DE CULTIVO | ESTIMACIÓN INICIAL DE $P_0^i$ |
|---|---|
| Tejido urbano discontinuo | 14 mm |
| Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío | 23 mm |

| | |
|---|---|
| Mezclas de frondosas | 47 mm |
| Matorral boscoso de bosque mixto | 34 mm |
| Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural | 23 mm |

Para el uso de la tabla 2.3 de la Instrucción, los suelos se clasifican en los grupos de la tabla 2.4, en cuya definición interviene a su vez la textura definida por la figura 2.7 de la Instrucción 5.2- IC. Por tanto, conforme con la tabla 2.4 *Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía* y con la figura 2.7 *Mapa de grupos hidrológicos de suelo* de la Instrucción 5.2- IC, se concluye que toda la zona de proyecto está formada por suelos pertenecientes al grupo B.

| GRUPO | INFILTRACIÓN | POTENCIA | TEXTURA | DRENAJE |
|---|---|---|---|---|
| A | Rápida | Grande | Arenosa<br>Areno-limosa | Perfecto |
| B | Moderada | Media a grande | Franco-arenosa.<br>Franca<br>Franco-arcillo-arenosa<br>Franco-limosa | Bueno a moderado |
| C | Lenta | Media a pequeña | Franco-arcillosa<br>Franco-arcillo-limosa<br>Arcillo-arenosa | Imperfecto |
| D | Muy lenta | Pequeña (litosuelo) u horizontes de arcilla | Arcillosa | Pobre o muy pobre |
| Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D. | | | | |

Tabla 2.4 Grupos hidrológicos del suelo a afectos de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía.





Figura 8. Diagrama triangular para la determinación de la textura (Fig. 2.6 Instrución 5.2-IC)





Figura 9. Mapa de Grupos Hidrológicos de Suelo (Fig. 2.7 Instrucción 5.2-IC)

Para el uso de la tabla 2.5, se tendrán en cuenta las distintas regiones de la figura 2.9 de la Instrucción 5.2-IC. Dichas regiones son las consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Por tanto, conforme con la tabla 2.5 de la Instrucción 5.2- IC, se concluye que toda la zona de proyecto está encuadrada en la región 11.




Figura 10. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía (fig. 2.9 Instrución 5.2-IC)

De esta manera, y de forma resumida, los valores que se obtienen son los siguientes:

- Grupo hidrológico de suelo = **B**
- Valor inicial del umbral de escorrentía:

| TIPO DE CULTIVO | ESTIMACIÓN INICIAL DE $P_0^i$ |
|---|---|
| Red viaria | 1 mm |
| Tejido urbano discontinuo | 14 mm |
| Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío | 23 mm |
| Mezclas de frondosas | 47 mm |
| Matorral boscoso de bosque mixto | 34 mm |
| Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural | 23 mm |

- Región 11 (Galicia)
- Coeficiente corrector de $P_0$ $(b)$ = 0,90
- Factor $F_T$ = 1,13 (T=25 años)
- Umbral de escorrentía:

$$P_0 = P_0^i \cdot \beta$$

| TIPO DE CULTIVO | ESTIMACIÓN INICIAL DE $P_0^i$ | $P_0$ |
|---|---|---|
| Tejido urbano discontinuo | 14 mm | 14,24 mm |
| Red viaria | 1 mm | 1,02 mm |
| Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío | 23 mm | 23,40 mm |
| Mezclas de frondosas | 47 mm | 47,80 mm |
| Matorral boscoso de bosque mixto | 34 mm | 34,60 mm |
| Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural | 23 mm | 23,40 mm |

### 3.4.5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD


El coeficiente $K_t$ tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión:


$$K_t = 1 + \frac{t_c^{1,25}}{t_c^{1,25} + 14}$$

Siendo:

- $K_t$ Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.
- $t_c$ Tiempo de concentración de la cuenca (h).

# APÉNDICE 1. PLANOS


Emplazamiento de la actuación
CUNCAS FLUVIAIS
CUNCA DO RIO DO PORTO
CUNCA DO BARBANTIÑO
CUNCA DO BARBAÑA
CUNCA DO LONIA
OUTRAS CUNCAS
AREAS DE DRENAXE DIFUSO
1.3614 SUPERFICIE DAS CUNCAS (KM²)
RÍO BARBANTIÑO
RÍO MIÑO
RÍO BARBAÑA
RÍO DE SEIXALBO
RÍO DO PORTO
REGATO DO PORTO
REGO DO LAGARTO
REGATO DA BURATA
REGATO DO VAL
REGATO DA PEDRAZA
REGATO DO OLIVAR
REGATO DA REGUEIRA
PRESA DE CASTAÓN
4.8111
2.0642
7.9782
0.6380
1.7765
0.3588
2.4001
1.4994
0.4235
2.1279
5.0868
0.0780
0.3094
0.7396
0.2178
0.3464
1.0379
3.9717
1.3614
0.4846
0.7783
1.3933
0.8432
1.2847
4.0786
0.5830
0.8796
1.3137
0.4123
1.9357
0.1499
0.3992
0.7215
0.4455
Diligencia.- para hacer constar que este documento una vez conformado y refundido, según escrito de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de fechas 3 y 4 de abril de 2003, se corresponde con el documento de revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal que ha sido aprobado en Sesión Plenaria de fecha de 27 de marzo de 2003
Ourense, 14 de abril de 2003
EL SECRETARIO GENERAL
FDO.: Maximino Rodríguez Gutiérrez
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE DE
28 ABR. 2003
O XEFE DO SERVICIO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Asdo.: José Luis Alvarez Vicente
EXEMPLAR Nº 1
D.A.D.
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CUNCAS FLUVIAIS
PLANO Nº I-T-07
CONCELLO DE OURENSE
1/25.000
DATA: FEBREIRO 2003
G.O.C.


Emplazamiento de la actuación
T. M. PEREIRO DE AGUIAR
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
T. M. OURENSE
12 NUMERO DE SUBZONA
SUBZONA A URBANIZAR
CUENCA DE ADAPTACION
LIMITE ZONA VERDE Y ZONA DE ESCORRENTIA
ZONA SIN APORTACION
ZV ZONA VERDE
ZM ZONA COEFICIENTE ESCORRENTIA MEDIA
Q CAUDAL APORTADO
G.O.C.
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO CUENCAS DE APORTACION
PLANO Nº II-05
CONCELLO DE OURENSE
ESCALA: 1/10.000
DATA: FEBREIRO 2003
EQUIPO REDACTOR:
EXEMPLAR Nº 1

# APÉNDICE 2. RED HIDROGRÁFICA SUPERFICIAL





Foto 1. Red hidrográfica en la zona de actuación de la senda peatonal y ciclista de Valdorregueiro (OU-150)

# APÉNDICE 3. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA

**ESTACION OURENSE**
Precipitación máxima en 24 horas
Axuste da serie temporal mediante a función de Gumbel

| Nº DE ORDEN | MES | PREC. MÁX DIARIA (mm) | PERIODO DE RETORNO (anos) | PROB. SUCESO | PREC. AXUSTADA Pd (mm/dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-jun-14 | 12,3 | **10** | **0,100** | **41,10** |
| 2 | 01-jul-14 | 11,3 | **25** | **0,040** | **52,36** |
| 3 | 01-ago-14 | 11,6 | **50** | **0,020** | **60,72** |
| 4 | 01-sep-14 | 17,5 | **100** | **0,010** | **69,01** |
| 5 | 01-oct-14 | 43,8 | **500** | **0,002** | **88,17** |
| 6 | 01-nov-14 | 29,9 | | | |
| 7 | 01-dic-14 | 30,9 | | | |
| 8 | 01-ene-15 | 26,2 | | | |
| 9 | 01-feb-15 | 13,4 | | | |
| 10 | 01-mar-15 | 0,7 | | | |
| 11 | 01-abr-15 | 20,6 | | | |
| 12 | 01-may-15 | 22,1 | | | |
| 13 | 01-jun-15 | 11,5 | | | |
| 14 | 01-jul-15 | 1,7 | | | |
| 15 | 01-ago-15 | 3,9 | | | |
| 16 | 01-sep-15 | 27,3 | | | |
| 17 | 01-oct-15 | 42,7 | | | |
| 18 | 01-nov-15 | 24,0 | | | |
| 19 | 01-dic-15 | 11,8 | | | |
| 20 | 01-ene-16 | 48,6 | | | |
| 21 | 01-feb-16 | 38,2 | | | |
| 22 | 01-mar-16 | 28,1 | | | |
| 23 | 01-abr-16 | 23,7 | | | |
| 24 | 01-may-16 | 17,9 | | | |
| 25 | 01-jun-16 | 12,6 | | | |
| 26 | 01-jul-16 | 0,0 | | | |
| 27 | 01-ago-16 | 8,8 | | | |
| 28 | 01-sep-16 | 37,6 | | | |
| 29 | 01-oct-16 | 15,2 | | | |
| 30 | 01-nov-16 | 23,4 | | | |
| 31 | 01-dic-16 | 12,5 | | | |
| 32 | 01-ene-17 | 13,1 | | | |
| 33 | 01-feb-17 | 54,1 | | | |
| 34 | 01-mar-17 | 18,4 | | | |
| 35 | 01-abr-17 | 10,2 | | | |
| 36 | 01-may-17 | 22,6 | | | |
| 37 | 01-jun-17 | 15,7 | | | |
| 38 | 01-jul-17 | 0,4 | | | |
| 39 | 01-ago-17 | 41,1 | | | |
| 40 | 01-sep-17 | 5,6 | | | |
| 41 | 01-oct-17 | 10,9 | | | |
| 42 | 01-nov-17 | 32,8 | | | |
| 43 | 01-dic-17 | 53,7 | | | |
| 44 | 01-ene-18 | 19,9 | | | |
| 45 | 01-feb-18 | 19,4 | | | |
| 46 | 01-mar-18 | 24,7 | | | |
| 47 | 01-abr-18 | 16,9 | | | |
| 48 | 01-may-18 | 14,3 | | | |
| 49 | 01-jun-18 | 21,5 | | | |
| 50 | 01-jul-18 | 4,5 | | | |
| 51 | 01-ago-18 | 3,0 | | | |
| 52 | 01-sep-18 | 55,8 | | | |
| 53 | 01-oct-18 | 17,8 | | | |
| 54 | 01-nov-18 | 23,4 | | | |
| 55 | 01-dic-18 | 20,4 | | | |

VALOR MEDIO — DESVIACION
SERIE **x̲** = 20,9091 — TIPICA **s** = 13,8750
EXPRESION
GUMBEL **x** = **x̲** - s /sn * (Ln(Ln(Tr/(Tr-1)))+yn)
**sn** = 1,1682
**yn** = 0,5504

**ESTACION OURENSE**
Precipitación máxima en 24 horas
Axuste da serie temporal mediante a función SQRT-ET Máx.

| Nº DE ORDEN | MES | PREC. MÁX DIARIA (mm) | PERIODO DE RETORNO (anos) | PROB. SUCESO | PREC. AXUSTADA Pd (mm/dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-jun-14 | 12,3 | **10** | **0,100** | **37,58** |
| 2 | 01-jul-14 | 11,3 | **25** | **0,040** | **50,11** |
| 3 | 01-ago-14 | 11,6 | **50** | **0,020** | **60,42** |
| 4 | 01-sep-14 | 17,5 | **100** | **0,010** | **71,50** |
| 5 | 01-oct-14 | 43,8 | **500** | **0,002** | **100,34** |
| 6 | 01-nov-14 | 29,9 | | | |
| 7 | 01-dic-14 | 30,9 | | | |
| 8 | 01-ene-15 | 26,2 | | | |
| 9 | 01-feb-15 | 13,4 | | | |
| 10 | 01-mar-15 | 0,7 | | | |
| 11 | 01-abr-15 | 20,6 | | | |
| 12 | 01-may-15 | 22,1 | | | |
| 13 | 01-jun-15 | 11,5 | | | |
| 14 | 01-jul-15 | 1,7 | | | |
| 15 | 01-ago-15 | 3,9 | | | |
| 16 | 01-sep-15 | 27,3 | | | |
| 17 | 01-oct-15 | 42,7 | | | |
| 18 | 01-nov-15 | 24,0 | | | |
| 19 | 01-dic-15 | 11,8 | | | |
| 20 | 01-ene-16 | 48,6 | | | |
| 21 | 01-feb-16 | 38,2 | | | |
| 22 | 01-mar-16 | 28,1 | | | |
| 23 | 01-abr-16 | 23,7 | | | |
| 24 | 01-may-16 | 17,9 | | | |
| 25 | 01-jun-16 | 12,6 | | | |
| 26 | 01-jul-16 | 0,0 | | | |
| 27 | 01-ago-16 | 8,8 | | | |
| 28 | 01-sep-16 | 37,6 | | | |
| 29 | 01-oct-16 | 15,2 | | | |
| 30 | 01-nov-16 | 23,4 | | | |
| 31 | 01-dic-16 | 12,5 | | | |
| 32 | 01-ene-17 | 13,1 | | | |
| 33 | 01-feb-17 | 54,1 | | | |
| 34 | 01-mar-17 | 18,4 | | | |
| 35 | 01-abr-17 | 10,2 | | | |
| 36 | 01-may-17 | 22,6 | | | |
| 37 | 01-jun-17 | 15,7 | | | |
| 38 | 01-jul-17 | 0,4 | | | |
| 39 | 01-ago-17 | 41,1 | | | |
| 40 | 01-sep-17 | 5,6 | | | |
| 41 | 01-oct-17 | 10,9 | | | |
| 42 | 01-nov-17 | 32,8 | | | |
| 43 | 01-dic-17 | 53,7 | | | |
| 44 | 01-ene-18 | 19,9 | | | |
| 45 | 01-feb-18 | 19,4 | | | |
| 46 | 01-mar-18 | 24,7 | | | |
| 47 | 01-abr-18 | 16,9 | | | |
| 48 | 01-may-18 | 14,3 | | | |
| 49 | 01-jun-18 | 21,5 | | | |
| 50 | 01-jul-18 | 4,5 | | | |
| 51 | 01-ago-18 | 3,0 | | | |
| 52 | 01-sep-18 | 55,8 | | | |
| 53 | 01-oct-18 | 17,8 | | | |
| 54 | 01-nov-18 | 23,4 | | | |
| 55 | 01-dic-18 | 20,4 | | | |

VALOR MEDIO — DESVIACION
SERIE **x̲** = 20,9091 — TIPICA **s** = 13,8750
EXPRESION
SQRT-ET MAX **F(x) = EXP(-k*(1+RAIZ(alfa*x))*EXP(-RAIZ(alfa*x** COEFICIENTE
α = 1,2832 — VAR. **Cv** = 0,66358652
**k** = 13,7394

# ANEJO Nº6. PLANEAMIENTO

## 1. OBJETO

Dado el carácter y la naturaleza de las obras que se incluyen en el presente Proyecto no cabe hablar de plan viario en la aceptación literal de la expresión ya que esto presupone el estudio de una red con distintas alternativas de distribución de las corrientes de tráfico en las distintas vías que lo compone.

## 2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

La redacción del presente proyecto comprende el cumplimiento de la legislación urbanística que se cita a continuación:

### 2.1. LEGISLACIÓN LOCAL

- Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Ourense

### 2.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
- Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo.
- Ley 8/2013 de 28 de junio de 2013 de Carreteras de Galicia, y sus modificaciones en Ley 6/2015, de 7 de agosto.
- Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia.

### 2.3. LEGISLACIÓN ESTATAL

- Ley 6/1998 sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

## 3. PLANEAMIENTO URBANO

En lo referente a la legislación local, cabe destacar que el *Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Ourense* fue aprobado el 16 de septiembre de 1986. Se incluyen en el presente anexo las referencias de planeamiento urbano en el propio ayuntamiento de Ourense, y de la ordenación de las márgenes de la carretera en proyecto.

Por otra parte, cabe destacar que las actuaciones que se proyectan son compatibles con el planeamiento urbanístico.


Se incluyen a continuación los planos del PXOU de Ourense por donde se traza la senda peatonal y ciclista. Se incluye a modo informativo la localización de la senda en dichos planos, sin detallar en exceso la actuación debido a la escala de los planos, que no permiten una mayor definición.


## 4. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS


A continuación, se indica la clasificación urbanística, según los PXOM, de los suelos atravesados por la actuación:


| CARRETERA/AYUNTAMIENTO | CLASIFICACIÓN SUELO |
|---|---|
| OU-101 (OURENSE) | Área de reparto en Suelo Urbano 40 E |
| | Suelo urbanizable |
| OU-150 (OURENSE) | Suelo urbano |
| | Sistemas generales de espacios libres y zonas verdes |
| | Suelo rural. Núcleo tradicional |


# APÉNDICE 1. PLANOS DEL ÁMBITO CONTENIDOS EN EL P.X.O.U. DE OURENSE DE 1986 Y SU REVISIÓN DEL 2003



Emplazamiento de la actuación OU-150
Emplazamiento de la actuación OU-101
SOLOS URBANS:
SOLO URBAN CENTRAL
NUCLEOS URBANS MENORES
SOLO DE USO INDUSTRIAL
EQUIPAMENTOS
SOLOS URBANIZABLES:
SOLO URBANIZABLE PROGRAMADO
SOLO URBANIZABLE NON PROGRAMADO
SOLO URBANIZABLE NON PROGRAMADO DE NUCLEOS
SOLOS DE NUCLEOS RURAIS:
NUCLEOS RURAIS TRADICIONAIS
SOLOS NON URBANIZABLES:
SOLO RUSTICO COMUN
SOLO NON URBANIZABLE DE NUCLEOS
SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCION PAISAXISTICA
SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCION FORESTAL
SOLO NON URBANIZABLE DE PROTECCIONS ARQUEOLOXICAS
COPIA
G.O.C.
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CLASIFICACION DO SOLO DO PXOU DO 86
I-U-06
CONCELLO DE OURENSE
G.O.C



T. M. COLES
T. M. OURENSE
VILAR DAS TRES
Punxina Concepción
Souto de Rei
Vilafranca
Cudeiro
Cartelos
O Viso de Arriba
Requelxo
Ragó
Broxadas
RÍO MIÑO
VELLE
Santa Marta
Casixova
Quintela
San Mamede
O Cerdeiro
O Rodeiro
Pousa
Santa Marta de Velle
Ponte de Velle
Arnoia de Arriba
AR_NR_01 (CUDEIRO)
AR_01-N
AR_02-N
AR_03-N
AR_04-N
AR_05-N
AR_06a-N
AR_06-N
AR_07-N
AR_12-N
AR_13-N
AR_14-N
AR_15-N
AR_16-N
AR_22-N
AR_23-N
AR_24-N
AR_25-N
DISTRITO NORTE
Emplazamiento de la actuación OU-150
APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDE DO CONSELLEIRO DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E VIVENDA
DE DATA 29 ABR. 2003
EXEMPLAR Nº 1
1. SISTEMAS XERAIS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES
2. XESTION
AREA DE REPARTO NO SOLO URBAN (AR-OON)
POLIGONO DETRO DE UN NUCLEO SOMETIDO A UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCION REHABILITACION E MELLORA DO MEDIO RURAL
SECTOR DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO(SURBZ)
AREA DE PLANEAMENTO REMITIDO (APR)
AREA DE PLANEAMENTO ESPECIFICO (APE)
AREA DE PLANEAMENTO INCORPORADO (API)
4. SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO
SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO
3. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
DELIMITACION DE NUCLEO RURAL
DELIMITACION DE TERMO MUNICIPAL
DELIMITACION PARROQUIAL
RIOS
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: SISTEMAS XERAIS E DE XESTION
PLANO Nº XT-07
ESCALA: 1/5.000
DATA: FEBREIRO 2003
EQUIPO REDACTOR: G.O.C
5001 5002 5003
5004 5005 5006 5007 5008
5009 5010 5011 5012 5013
5014 5015 5016
5017 5018



Emplazamiento de la actuación OU-101
DISTRITO OESTE
DISTRITO ESTE
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE DO CONSELLEIRO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E VIVENDA
DE DATA 29 ABR. 2003
EXEMPLAR Nº 1
1. SISTEMAS XERAIS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES
2. XESTION
AREA DE REPARTO NO SOLO URBAN (AR-OON)
POLIGONO DETRO DE UN NUCLEO SOMETIDO A UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCION REHABILITACION E MELLORA DO MEDIO RURAL
SECTOR DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO(SURBZ)
AREA DE PLANEAMENTO REMITIDO (APR)
AREA DE PLANEAMENTO ESPECIFICO (APE)
AREA DE PLANEAMENTO INCORPORADO (API)
4. SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO
SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO
3. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
DELIMITACION DE NUCLEO RURAL
DELIMITACION DE TERMO MUNICIPAL
DELIMITACION PARROQUIAL
RIOS
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: SISTEMAS XERAIS E DE XESTION
PLANO Nº: XT-15
ESCALA: 1/5.000
DATA: FEBREIRO 2003
EQUIPO REDACTOR:
G.O.C


Emplazamiento de la actuación OU-150
Emplazamiento de la actuación OU-101
T. M. AMOEIRO
T. M. PUNXÍN
T. M. TOÉN
T. M. BARBADÁS
T. M. COLES
T. M. PEREIRO DE AGUIAR
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
LENDA
AFLORAMENTO ROCOSO
REPOBOACION FORESTAL
FRONDOSAS
VEXETACION NA RIBEIRA
MATO
CULTIVO
PRADOS
INCULTO
RIO
EDIFICACIONS
OUTROS USOS
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE DE
O XEFE DO SERVICIO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
EXEMPLAR Nº 1
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: USOS DO SOLO
PLANO Nº I-T-08
CONCELLO DE OURENSE
ESCALA: 1/10.000
G.O.C.


T. M. COLES
T. M. OURENSE
Emplazamiento de la actuación OU-150
1. SOLOS URBANS
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO TERCIARIO
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL TERCIARIO
2. NUCLEO RURAL
SOLO DE NUCLEO RURAL
3. SOLOS URBANIZABLES
3.1 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS E INDUSTRIALES
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO GLOBAL TERCIARIO
3.2 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE NO DELIMITADO
4. SOLOS RUSTICOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION ORDINARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION FORESTAL
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE LEITOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE ESPACIOS NATURAIS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION AGROPECUARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DA PAISAXE
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DO PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLOXICO
5. SISTEMAS XERAIS
PARQUES E ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES (F.F.C.C.)
6. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
LIMITE DO TERMO MUNICIPAL
LIMITE PARROQUIAL
RIOS
EXEMPLAR Nº 1
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CLASIFICACION DO SOLO E ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO
PLANO Nº CL-07
ESCALA: 1/5.000
DATA: FEBREIRO 2003
EQUIPO REDACTOR
G.O.C


Emplazamiento de la actuación OU-101
Emplazamiento de la actuación OU-105
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS V
1. SOLOS URBANS
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO TERCIARIO
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL TERCIARIO
2. NUCLEO RURAL
SOLO DE NUCLEO RURAL
3. SOLOS URBANIZABLES
3.1 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INDUSTRIALES
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO GLOBAL TERCIARIO
3.2 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE NO DELIMITADO
4. SOLOS RUSTICOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION ORDINARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION FORESTAL
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE LEITOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE ESPACIOS NATURAIS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION AGROPECUARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DA PAISAXE
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DO PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓXICO
5. SISTEMAS XERAIS
PARQUES E ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES (F.F.C.C.)
6. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
LIMITE DO TERMO MUNICIPAL
LIMITE PARROQUIAL
RIOS
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CLASIFICACION DO SOLO E ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO
PLANO Nº CL-15
ESCALA 1/5.000
DATA: FEBREIRO 2003
EQUIPO REDACTOR G.O.C
EXEMPLAR Nº 1
Diligencia.- para hacer constar que este documento conformado y refundido, según escrito de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de fechas 3 y 4 de abril de 2003, se corresponde con el documento de revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal que ha sido aprobado en Sesión Plenaria de fecha de 27 de marzo de 2003
Ourense, 14 de abril de 2003
EL SECRETARIO GENERAL
FDO.: Mariano Rodríguez Gutiérrez
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE DO CONSELLEIRO DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
DATA 29 ABR. 2003
Asdo.: José Luis Ayllón Alonso
5001 5002 5003
5004 5005 5006 5007 5008
5009 5010 5011 5012 5013
5014 5015 5016
5017 5018


Emplazamiento de la actuación OU-150
Cudeiro
Outeiro
Granxa
Souteiro
Cartelos
Valdorregueiro
LEYENDA
ORDENACION
SISTEMAS GENERALES
CONSERVACION
PROTECCION
SISTEMA DE NUCLEOS
PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA
EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ORENSE
PLANO DE
ORDENACION
SERIE
PLANO Nº 3
ESCALA 1:2.000
FECHA Abril 1986
IDASA
Ingeniería del Atlántico S.A.
APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDEN DE 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA
EFECTADO POLO DECRETO 43/1995




RECTADO POLO DECRETO 187/2011 DO 29 DE SETEMBRO
DA XUNTA DE GALICIA

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

3

Emplazamiento de la actuación OU-150

AFECTADO POR EL DECRETO 187/2011 DO 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA

LEYENDA

VIAS TIPO "A"
Carreteras del Estado
Carreteras Autonómicas (Xunta)
Carreteras de la Diputación

VIAS TIPO "B"
Caminos municipales — Pavimentados / En proyecto

VIAS TIPO "C"
Sin grafismo especial (pecuarias y peatonales)

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Orden de 16 SET. 1986
Que introduce las modificaciones que en ella constan.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,
Eugenio Bazarra Carbara

# PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

PLANO DE CLASIFICACION RED VIARIA MUNICIPAL

| SERIE | PLANO Nº | ESCALA |
|---|---|---|
| | 3 | 1/10.000 |

FECHA Abril 1986

IDASA Ingeniería del Atlántico S.A.

SIGNOS CONVENCIONALES

Autopista, Carretera, Ferrocarril Puente de hierro, Paso a nivel. Carr. en const., Paso superior, Paso inferior, Límite de provincia
Límite de término municipal, Cortafuegos, Camino carretero, Camino de herradura, Senda, Alambrada, Muro
Tapia, Línea eléctrica, Acequia de obra, Acequia de tierra, Canal, Canal, Conducción subterránea
Río, Arroyo, Vaguada, Límite de cultivo, Curvas de nivel, Depresion, Escarpado
Zona de árboles, Casa Ruinas, Puente Alcantarilla, Pozo Alberca Depósito, Torres metálicas Foute, Vértice Punto de apoyo
Tc Terreno de cultivos, Ep Erial pastos, Ma Monte alto, Mb Monte bajo, R Roces, H Huerta
V Viña, Rf Repoblación forestal, Pr Prado, O Olivos, Tc/A Tc. y árboles

Elipsoide internacional Datum Europeo
PROYECCION U.T.M. Huso 29
Longitudes Origen Meridiano de Greenwich
Escala 1:10.000
Equidistancia de curvas, 5 m.
Datos de Julio de 1977

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

5

Emplazamiento de la actuación OU-101

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Comisión de 11 SET. 1986
Con las reservas las modificaciones que en ella constan
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

LEYENDA

VIAS TIPO "A"
Carreteras del Estado
Carreteras Autonómicas (Xunta)
Carreteras de la Diputacion

VIAS TIPO "B"
Caminos municipales — Pavimentados / En proyecto

VIAS TIPO "C"
Sin grafismo especial (pecuarias y peatonales)

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento forma parte integrante del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente en sesión plenaria de fecha 6 de julio de 1986, que ha sido elevado a definitivo por la Comisión Provincial de Urbanismo, Diputación y Comisión
El Secretario,

AFECTADO POLO DECRETO 187/2011 DO 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA

SIGNOS CONVENCIONALES

Autopista
Carretera
Ferrocarril Puente de hierro
Paso a nivel Carril de tierra
Paso superior
Paso inferior
Límite de provincia
Límite de término municipal
Cortalagos
Camino carretero
Camino de herradura
Senda
Alambrada
Muro
Tapia
Línea eléctrica
Acequia de tierra
Acequia de tierra
Cerca
Cerca
Conducción subterránea
Río
Arroyo
Vaguada
Límite de Cultivo
Curvas de nivel
Depresión
Escarpado
Pozo Alberca Depósito
Torres metálicas Poste
Vertice Punto de apoyo
Tc Terreno de cultivos
Ep Encinas
Ma Monte alto
Mb Monte bajo
R Rocas
H Huerta
V Viña
Ar Repoblación forestal
Pr Prado
O Olivos
T.I.A. Tc. y arboles
Zona de arboles
Casa Ruinas
Fuente Alcantarilla

Elipsoide internacional. Datum Europeo
PROYECCION U.T.M. Huso 29
Longitudes Origen Meridiano de Greenwich

Escala 1:10.000

Equidistancia de curvas, 5 m.
Datos de Julio de 1977

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

PLANO DE CLASIFICACION RED VIARIA MUNICIPAL

| SERIE | PLANO Nº | ESCALA 1:10.000 |
|---|---|---|
| | 5 | FECHA Abril 1986 |

IDASA Ingeniería del Atlántico S.A

DILIGENCIA
ESTE PLANO ES EL MISMO APROBADO PROVISIONALMENTE CON RESULTADO DE ... EN SESION PLENARIA DE FECHA ...
EL SECRETARIO GENERAL

DILIGENCIA
ESTE PLANO ES EL MISMO APROBADO DEFINITIVAMENTE SEGUN RESOLUCION DEL EXCMO. SR. CONSELLERO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OP DE FECHA ...
EL SR. EL SECRETARIO GENERAL

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

3

# PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

DIVISION PARROQUIAL Y SECTORIZACION DEL MUNICIPIO

Emplazamiento de la actuación OU-150

VILARIÑO · CASDENAO · CACHALVITE · CASTRO · VILAR · VALDOLIDE · SOUTO DO REI · BARXAS · COSTA · VILAFRANCA · PARADELA · SAN MAMEDE · COURIZ · CUDEIRO · GRANXA · OUTEIRO · BURATA · NOGUEIRA · REGUEIXO · SEOANE · REGATO DO PORTO · VALDEGOLA · LAGOA · LAXA · ESCORIAL · VALDORREGUEIRO · VALDOCODOS · CONCHADA · CACHAXUAS · COUTO DA TORRE · PENAFIDEL · MONTARIN · CAPELA · PONTECEBALLOS · POMBAL · BOBADELA · AS EIROAS · COIÑAS · CANEDO · VILANOVA · REZA A VELLA · PARAISO · TARASCON · CASARDOMATO · SAN PEDRO · GUIZAMONDE · O VINTEUN · ORRA · FIRASVERRAS · QUINTELA · CASTELADONAI · O DINO · SANTA CARLA · PONTELO · G. PORTO · CAMPO DE REZA · BALNEARIO · ESTACION EMPALME · PRAIA · SANTA COMBA · CASAGRANDE · QUINTIANS · OUTARIZ · REZA A NOVA · AS CALDAS · A PONTE · PORTOMILLO · GRANXA-REZA · FONTE · CHABASQUEIRA · MIÑO · BARRIO · RIBEIRIÑO · AS LAGOAS · SANTA LADAINA · ERBEDELO · VISTA FORMOSA · OS REMEDIOS · VAO · HOSPITAL · SEMINARIO · REGUEIRO · COUTO · CENTRO · PORTO CARREIRO · CANAL · CRUZ ALTA · QUEIPO DE LLANO · QUEIMADE · BAIRO DE GALO · CASCO ANTIGO · SAN FRANCISCO · OUTEIRO · SAS · SANTO CAN

C A N E D O · C A L D A S · R E Z A · C U D E I R O

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Orden de 16 SET. 1986
Que introduce las modificaciones que en ella constan.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,
Eugenio Ossorio Corbera

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento forma parte integrante del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente en sesión de 21 de Julio de 1986, que ha sido enviado a informe de la Diputación Provincial de Urbanismo. El Secretario,

SIGNOS CONVENCIONALES

Autopista · Carretera · Ferrocarril Puente de hierro · Paso a nivel. Carr. en const. · Paso superior · Paso inferior · Límite de provincia
Límite de término municipal · Cortafuegos · Camino carretero · Camino de herradura · Senda · Alambrada · Muro
Tapia · Línea eléctrica · Acequia de obra · Acequia de tierra · Canal · Canal · Conducción subterránea
Río · Arroyo · Vaguada · Límite de cultivo · Curvas de nivel · Depresión · Escarpado
Zona de árboles · Casa Ruinas · Puente Alcantarilla · Pozo Alberca Depósito · Torres metálicas Fovia · Vértice Punto de apoyo
Tc. Terreno de cultivos · Ep. Erial pastos · Ma. Monte alto · Mb. Monte bajo · R. Rocas · H. Huerta
V. Viña · Rf. Repoblación forestal · Pr. Prado · O. Olivos · Tc/A. Tc y árboles
Límite de parroquia · Límite de sector · Límite de sector urbano · Sector · Parroquia
A VIÑOA

IDASA

Elipsoide internacional Datum Europeo
PROYECCION U.T.M. Huso 29
Longitudes Origen Meridiano de Greenwich
Escala 1: 10.000
Equidistancia de curvas, 5 m.
Datos de Julio de 1977

AFECTADO POLO DECRETO 19/2021 DA XUNTA DE GALICIA DO 29 DE SETEMBRO

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE

5.

# PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

DIVISION PARROQUIAL Y SECTORIZACION DEL MUNICIPIO

Emplazamiento de la actuación OU-101

SECTORIZACION URBANA

CORREDORES · PONTE DE LADRÓN · POSIO · CARAZOCHAS · CASTELO BANJO · CARBALLEIRA · CARBALLEIRA QUEMADO · CAMINO BARREIROAS · POLMORIN · CUARTEL G. CIVIL · GRANXA (Monte) · LAXAS · MARIÑAMANSA · REGUEIROFOZADO · FONSILLÓN · FARIXA · ERMIDA · PAPÓN · SANTA EUFEMIA · CUÑA · RAIRO · BURATA · SEVILLA · COTORIÑO · NUEVO CEMENTERIO · PORTEIRO · RIAZÓN · MONTOSCOS · ZAIN · SEIXALBO · CURUXEIRAS · BENPOSTA · OUTEIRO DA VELA · CUMIAL · PORTO SEIXIÑO · CASTRO FLOXO · CHAO DA MOA · FONTE DO MOURO

M O N T E

S E I X A L B O

CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Orden de 16 SET. 1986
Que introduce las modificaciones que en ella constan.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,


Diligencia: Para hacer constar que el presente documento forma parte integrante del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente en sesión celebrada el 27 de julio de 1988, con las que entrega a informe de la Diputación y Comisión Provincial de Urbanismo.
El Secretario,


SIGNOS CONVENCIONALES

Escala 1:10000


Equidistancia de curvas, 5 m.
Datos de Julio de 1977

AFECTADO POLO DECRETO 187/2011 DO 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA



CARTOGRAFIA MUNICIPAL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE
COMISION PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Orden de 16 SET. 1986
Quedando las modificaciones que en ella constan.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,
Eugenio Bonome Cerbeira
9
187-56
Emplazamiento de la actuación OU-150
LEYENDA
ORDENACION
SISTEMAS GENERALES
CONSERVACION
PROTECCION
SISTEMA DE NUCLEOS
PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA
EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ORENSE
PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
SERIE
PLANO Nº 9
ESCALA 1:5.000
FECHA, Abril 1986
IDASA
Ingeniería del Atlántico S.A.
SIGNOS CONVENCIONALES
Escala 1:5.000
Equidistancia 5 m.
Datos de Julio de 1977
AFECTADO POLO DECRETO 187/2017 DO 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA


CARTOGRAFIA MUNICIPAL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE
CONSELLERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y OBRAS PUBLICAS
Aprobado por la Orden de 16 SET. 1986
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO
Eugenio Bedoya Cardeno
17
226-01
Emplazamiento de la actuación OU-101
MONTEALEGRE
LEYENDA
ORDENACION
SISTEMAS GENERALES
CONSERVACION
PROTECCION
SISTEMA DE NUCLEOS
PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ORENSE
PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
SERIE
PLANO Nº 17
ESCALA 1: 5.000
FECHA, Abril 1986
IDASA Ingeniería del Atlántico S.A.
SIGNOS CONVENCIONALES
Escala 1:5.000
Equidistancia de curvas, 5 m.
AFECTADO POLO DECRETO 187/2011 DO 29 DE SETEMBRO DA XUNTA DE GALICIA


# APÉNDICE 3. PLANO SIOSE 2014


SIOSE 2014
SIOSE_2014
Sistemas xerais de transporte
Instalacións deportivas
Zonas urbanas
Coberturas artificiais
Praias e cantís
Afloramentos rochosos e rochedos
Zonas de extracción ou vertido
Especies caducifolias
Mestura de especies arbóreas
Eucaliptos e coníferas
Repoboacións forestais
Mato
Mato e rochedo
Mato e especies arbóreas
Zonas queimadas
Viñedo e cultivos leñosos
Cultivos e prados
Mosaico de cultivos e especies arbóreas
Mosaico agrícola e urbano
Mosaico agrícola e mato
Augas mariñas
Humidais
Augas continentais
Estradas
ESTRADA_L_25
AUTOESTRADA_AUTOVIA
Autoestrada-Autovía en construcción
VIA_RAPIDA
CORREDOR
Corredor en construcción
REDE_ESTATAL
Rede Estatal en construcción
PRIMARIA_BASICA
Primaria Básica en construcción
Primaria Complementaria
Primaria Complementaria en construcción
Deputación
Outras Estradas
Secundaria
Pista
Rúa
A Costa
As Barxas
O Viso
Souto de Rei
A Rega
Barxelas
Quinta
Cudeiro
A Granxa
Castiñova
A Pedra
A Serra
Roxo
Vella
Regoufe
O Outeiro
Val do Regueiro
Os Coiñas
O Lagar
A Pousa
Emplazamiento de la actuación OU-150
Ourense
Emplazamiento de la actuación OU-101
A Granxa
Granxa

# APÉNDICE 4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA CON PLANTA BASE




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A06.1<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ORDENACIÓN URBANÍSTICA**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUQUE

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 4 8 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A06.1

HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ORDENACIÓN URBANÍSTICA**
OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

AR 04-N

SOLAPA CON LA POSTERIOR

NR-3

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

## LEYENDA

- DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
- LÍNEA DOMINIO PÚBLICO ACTUAL
- RÍOS Y FLUJOS SUPERFICIALES DE AGUA
- SUELO URBANO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
- SUELO URBANIZABLE EXTENSIVO
- SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL
- ÁREA DE REPARTO EN SUELO URBANO
- ELEMENTO INVENTARIADO. NOMENCLATURA (P1001.1)
- DELIMITACIÓN DE FINCA SINGULAR
- ÁREA DE RESPETO DE ELEMENTO INVENTARIADO
- EQUIPAMIENTOS
- SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
- SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
- SUELO RURAL. NÚCLEO TRADICIONAL

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUMAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 4 8 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A06.2

HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ORDENACIÓN URBANÍSTICA**
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

NR-3

SOLAPA CON LA ANTERIOR

10

NR-1

10

N

NR-2

SOLAPA CON LA POSTERIOR

8

NR-1

## LEYENDA

- DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
- LÍNEA DOMINIO PÚBLICO ACTUAL
- RÍOS Y FLUJOS SUPERFICIALES DE AGUA
- SUELO URBANO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
- SUELO URBANIZABLE EXTENSIVO
- SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL
- ÁREA DE REPARTO EN SUELO URBANO
- ELEMENTO INVENTARIADO. NOMENCLATURA (P1001.1)
- DELIMITACIÓN DE FINCA SINGULAR
- ÁREA DE RESPETO DE ELEMENTO INVENTARIADO
- EQUIPAMIENTOS
- SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
- SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
- SUELO RURAL. NÚCLEO TRADICIONAL

3

NR-3

0+682

P1001.1

1+010

8

SR-PF

0+500

8

NR-2

SOLAPA CON LA ANTERIOR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 4 8 16 m) | TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE: OU/16/273.06 | Nº PLANO: A06.2<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ORDENACIÓN URBANÍSTICA**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA: MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

# ANEJO Nº7. TRAFICO

## 1. NORMATIVA

Para la consulta de los datos de tráfico recogidos en el presente anejo, se han tenido en cuenta las especificaciones incluidas en las siguientes normativas y memorias:

- *Memorias de Tráfico de la Red Autonómica de Estradas de Galicia*, editadas por la Xunta de Galicia.
- O.C. 4/2017 *pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia establecidos polas ordes circulares 3/2016 e 4/2016*

Debe resaltarse que, tal como se indica en las mencionadas órdenes circulares, los criterios de diseño toman como referencia técnica lo dispuesto en la publicación "*Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de aspectos constructivos*", del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

## 2. TRÁFICO

### 2.1. CARRETERA OU-101

Los resultados de los aforos realizados en la carretera sometida a estudio se obtuvieron de las *Memorias de Tráfico de la Red Autonómica de Estradas de Galicia* editadas por la Xunta de Galicia, arrojando los siguientes datos en las estaciones más cercanas:

| OU – 101 (3) - SANTA MARIÑA | | | |
|---|---|---|---|
| **AÑO** | **SITUACIÓN** | **IMD** | **$IMD_P$** |
| 2012 | Ourense | 3.760 veh./día | 177 veh.p./día (4,7%) |
| 2013 | Ourense | 3.657 veh./día | 147 veh.p./día (4,0%) |
| 2014 | Ourense | 3.404 veh./día | 143 veh.p./día (4,2%) |
| 2015 | Ourense | 3.453 veh./día | 145 veh.p./día (4,2%) |
| 2016 | Ourense | 3.510 veh./día | 147 veh.p./día (4,2%) |
| 2017 | Ourense | 3.533 veh./día | 145 veh.p./día (4,1%) |

No es posible aportar mayores datos en lo referente a la carretera OU-101 en los tramos de actuación, pues esta estación de aforo complementaria magnética con historial de datos se encuentra en el P.K. 3+720, a más de 1 km de la zona de estudio, en cambio la veracidad de los datos es extrapolable al ámbito de actuación, ya que no existe presencia de ningún cruce que pueda generar una dispersión del tráfico.

Por otro lado, podemos aportar los datos referentes a dos estaciones complementarias neumáticas que recogieron datos relativos al tráfico en el año 2011 y 2016 respectivamente, en las proximidades de la traza de la senda en Montealegre, arrojando los siguientes resultados:





Figura 1. Datos de la estación complementaria neumática situada en Ourense Leste (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)





Figura 2. Datos de la estación complementaria neumática situada en La Campazos (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)

Así pues, las características de la estación de aforo que se encuentra en esta carretera son:

- Estación de aforo complementaria magnética en la red Primaria Complementaria, de código OU-101 (3), Tramo Santa Mariña, con una distribución del tráfico pesado del 54% en sentido Maceda y del 46% en sentido Ourense.





Figura 3. Evolución histórica del tráfico en la OU-101, en la estación de aforo OU-101(3) (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)

En esta carretera hay un fuerte incremento de tráfico en los días laborales, debido a que pasa por las cercanías de un Parque Empresarial, y un notable descenso en fines de semana y festivos en la distribución semanal de los datos aforados, como apreciamos a continuación.





Figura 4. Distribución de la semana media en la carretera OU-101, según la estación OU-101(3) (Memoria de tráfico RAEGA 2017)

Por lo que, a efectos de reposición de firmes, se considera que el tráfico de la OU-101 en el ámbito de actuación corresponde con una categoría T31 de entre las indicadas en la Instrucción 6.1-IC Secciones de firme.

## 2.2. CARRETERA OU-150

Los resultados de los aforos realizados en la carretera sometida a estudio se obtuvieron de tres estaciones neumáticas que recogieron datos relativos al tráfico en el año 2008, 2012 y 2016 respectivamente, en las proximidades de la traza de la senda de Valdorregueiro, arrojando los siguientes resultados:





Figura 5. Datos de la estación complementaria neumática situada en Valdorregueiro Norte (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)





Figura 6. Datos de la estación complementaria neumática situada en Val do Regueiro (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)





Figura 7. Datos de la estación complementaria neumática situada en Cudeiro (San Pedro) (Datos obtenidos de *Afoxun 17*)





Figura 8. Mapa de Tráfico del ámbito de las actuaciones (Memoria de tráfico RAEGA 2017)

Dado que la estación de aforos no proporciona datos de vehículos pesados, se toma como referencia la clasificación indicada en los Mapas de tráfico recogidos en la Memoria Anual de Tráfico del año 2018 del RAEGA. Por lo que, a efectos de reposición de firmes, se considera que el tráfico de la OU-150 en el ámbito de actuación corresponde con una categoría T32 de entre las indicadas en la Instrucción 6.1-IC Secciones de firme.

## 2.3. TRÁFICO EN LA SENDA

Se ha considerado que en la senda el tráfico corresponde a una categoría C4 de entre las establecidas en la publicación "*Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de aspectos constructivos*" para pavimentos de hormigón, debido a que por la traza de la senda no se prevé que discurran vehículos pesados más que para accesos puntuales a determinadas parcelas.

| **CATEGORÍA DE TRÁFICO** | **TRÁFICO DE PROYECTO (camiones diarios en el momento de la puesta en servicio)** |
|---|---|
| C4 | 0 a 4 |

# ANEJO Nº8. TRAZADO

## 1. OBJETO

El presente anejo tiene como objeto describir geométricamente el trazado de la senda que constituye el proyecto de construcción del itinerario peatonal y ciclista en las carreteras OU-101 y OU-150.

## 2. TRAZADO EN PLANTA

Se proyecta la creación de un itinerario mixto peatonal y ciclista en la margen derecha de la carretera OU-101 desde el PK 1+021,97, en el cual comienza una acera existente, hasta el PK 2+311,26, en el que se sitúa una parada de bus.

También se proyecta la creación de un itinerario mixto peatonal y ciclista, por la margen derecha de la carretera OU-150, el cual comienza en el PK 0+000, a la altura del cruce con la N-525, y finaliza en el PK 0+962, en la cual finaliza un tramo de acera existente, antes del comienzo del puente sobre el Rego de Valdorregueiro.

Para el replanteo de las obras se definieron dos ejes principales, denominados *OU-101,* para el tramo de senda situada en Montealegre*, y OU-150*, en el caso de la senda de Valdorregueiro. El eje de replanteo, situado en el margen de la vía, del tramo de senda de Montealegre corresponde en el eje de la OU-101 a los PPKK 1+010 hasta el 2+421. Por otra parte, el eje de replanteo, situado también en el margen de la vía, del tramo de senda de Valdorregueiro corresponde en el eje de la OU-150 al PK 0+000 hasta el PK 1+000.

## 3. TRAZADO EN ALZADO

Dadas las características de la actuación, no se ha definido un trazado en alzado para los ejes de replanteo, habida cuenta de que la senda que se proyecta adaptará su rasante a la de las carreteras OU-101 y OU-150 a la que se adosa.

## 4. SECCIÓN TRANSVERSAL


Se definen varias secciones tipo, teniendo en cuenta los condicionantes especificados en la O.C. 4/2017, el entorno de la senda y el espacio disponible. En el caso presente, no se dispone en la mayor parte del trazado del espacio suficiente para proyectar una vía de tránsito exclusivamente ciclista de ancho 2,50 m además de la zona de uso peatonal de ancho mínimo 2,00 m, tal como se considera adecuado en el apartado 2.1 de la OC 4/2017. En consecuencia, se ha optado por un diseño para uso mixto del tráfico peatonal y ciclista.

En el caso del itinerario peatonal en la OU-101 se trata de una senda compartida de ancho variable, siendo el mínimo de 1,80 m. Se diseña separada del tronco de la carretera por diferentes elementos según el tipo de sección adoptada en función de las necesidades. Los elementos de separación pueden una parte de vegetación más bordillo de ancho 1,00 m, un bordillo de señalización o la combinación de los dos elementos anteriores.

Para el itinerario peatonal en la OU-150 se trata de una senda compartida de ancho variable, siendo el mínimo de 1,80 m. Se diseña separada del tronco de la carretera por diferentes elementos según el tipo de sección adoptada en función de las necesidades. Los elementos de separación pueden ser una parte de vegetación más bordillo de ancho 1,00 m, un bordillo de señalización o la combinación de los dos elementos anteriores.

### 4.1. SECCIÓN TIPO M1 (OU-101)


Al comienzo del tramo se plantea el reacondicionamiento de un tramo de acera existente, sustituyéndola por hormigón HF-4,0, y se plantea la colocación de un pretil estético urbano para dotar de una mayor seguridad al tránsito peatonal. En este caso la sección queda como se define en la figura.




**SECCIÓN TIPO M1**
**HORMIGONADO DE ACERA EXISTENTE**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30

### 4.2. SECCIÓN TIPO M2 (OU-101)


En zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101.




**SECCIÓN TIPO M2**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30


### 4.3. SECCIÓN TIPO M3 (OU-101)

En las zonas en la que la senda será atravesada por vehículos o en las zonas de terminación, donde la misma se interrumpe, se plantea la senda con un ancho mínimo de 1,80 m, sin separador vegetal, con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101 y utilizando un refuerzo con mallazo para dotarlas de una mayor resistencia. En estos casos la sección queda como se define en la figura.





## 4.4. SECCIÓN TIPO M4 (OU-101)

En zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. Llevará un pretil estético urbano en zonas determinadas.





## 4.5. SECCIÓN TIPO M5 (OU-101)

Al igual que la sección M2, en zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores en estas secciones se plantea un pretil estético urbano en zonas determinadas.





## 4.6. SECCIÓN TIPO M6 Y M7 (OU-101)

Se proyectan las secciones M6 y M7 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 2,70 m, un pretil estético urbano y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona:




## 4.7. SECCIÓN TIPO M10, M11 Y M12 (OU-101)


Se proyectan las secciones M10, M11 y M12 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,00 m, un pretil estético urbano y un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-101, a mayores en estas secciones se proyectarán unos muros que servirán como sostenimiento del terreno en esa zona:




**SECCIÓN TIPO M10**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M11**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 4**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M12**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 5**
ESCALA 1:30

## 4.8. SECCIÓN TIPO M8 (OU-101)


Se plantea la sección tipo de la figura, para dar cabida a un tramo de pavimento de hormigón destinado a la parada del Bus, por lo que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente relativa a accesibilidad, se diseña la sección como se muestra a continuación:




**SECCIÓN TIPO M8**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**PARADA BUS (SIN REFUERZO)**
ESCALA 1:30


## 4.9. SECCIÓN TIPO M9 (OU-101)

Al igual que en la sección M4, en zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101:





## 4.10. SECCIÓN TIPO V1 (OU-150)

En zonas urbanas, en las que existe una escasez de espacio entre las edificaciones, se ha tenido que suprimir el separador vegetal. Por lo que se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m, sin separador vegetal y con bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-150:





## 4.11. SECCIÓN TIPO V2 (OU-150)

En las zonas de terminación, en las cuales se interrumpe la senda, se suprime el separador vegetal. En estos casos la sección queda como se define en la figura, manteniendo siempre un ancho mínimo de 4,7 m y utilizando un refuerzo con mallazo para dotarlas de una mayor resistencia:





## 4.12. SECCIÓN TIPO V3 (OU-150)

En zonas urbanas, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-150:





## 4.13. SECCIÓN TIPO V4 (OU-150)

Al igual que en la sección tipo V3, en las cuales no existe restricción de espacio, se proyecta la sección que se indica en la figura, con un ancho mínimo de senda de 1,80 m y con un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado 3 cm sobre la rasante de la OU-101. A mayores llevará un pretil estético urbano en zonas determinadas.





## 4.14. SECCIÓN TIPO V5 (OU-150)

Se plantea la sección tipo de la figura, para dar cabida a un tramo de pavimento de hormigón destinado a la parada del Bus, por lo que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente relativa a accesibilidad, se diseña la sección como se muestra a continuación.





## 4.15. SECCIÓN TIPO V6 (OU-150)


Se proyectan las secciones V6 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 1,80 m, y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona.





## 4.16. SECCIÓN TIPO V7, V9, V10, V11 Y V12 (OU-150)

Se proyectan las secciones V7, V9, V10, V11 y V12 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,00 m, un pretil estético urbano y un separador vegetal de 0,50 m de ancho y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150, a mayores en estas secciones se proyectarán unos muros que servirán como sostenimiento del terreno en esa zona.













## 4.17. SECCIÓN TIPO V8 (OU-150)

Se proyecta la sección V8 como se indica a continuación, con un ancho mínimo de 3,70 m y un bordillo elevado de 3 cm sobre la rasante de la OU-150. A mayores en estas secciones se proyectará un muro que servirá como sostenimiento del terreno en esta zona.

## 5. TABLA RESUMEN

En la tabla siguiente se resumen las secciones tipo utilizadas en cada tramo:

| OU-101 MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| SECCIONES TIPO | | | |
| **PK** | **PK FINAL** | **DENOM.** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1+021,97 | 1+085,24 | M1 | Hormigonado de acera existente con pretil |
| 1+091,30 | 1+097,24 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+097,24 | 1+223,03 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 1+223,03 | 1+233,89 | M5 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y con pretil |
| 1+233,89 | 1+238,42 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+238,42 | 1+241,85 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+241,85 | 1+267,95 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+267,95 | 1+272,41 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+272,41 | 1+281,18 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+281,18 | 1+284,67 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+284,67 | 1+291,80 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+291,80 | 1+305,27 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+305,27 | 1+312,32 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+312,32 | 1+314,70 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+314,70 | 1+323,49 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+323,49 | 1+334,43 | M6 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal con pretil y muro de escollera 1 |
| 1+334,43 | 1+338,07 | M5 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y con pretil |
| 1+338,07 | 1+416,66 | M7 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal con pretil y muro de escollera 2 |
| 1+416,66 | 1+423,35 | M5 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y con pretil |
| 1+423,35 | 1+430,23 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+430,23 | 1+435,02 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+435,02 | 1+443,48 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+443,48 | 1+448,88 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+448,88 | 1+486,99 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 1+486,99 | 1+586,97 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 1+586,97 | 1+609,50 | M8 | Zona urbana (sin cuneta) parada bus (sin refuerzo) |
| 1+609,50 | 1+614,21 | M5 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y con pretil |
| 1+614,21 | 1+661,83 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 1+661,83 | 1+669,44 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+678,18 | 1+681,11 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+681,11 | 1+699,36 | M9 | Zona urbana (sin cuneta) con separado vegetal |
| 1+699,36 | 1+702,00 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+713,92 | 1+722,95 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+722,95 | 1+914,20 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 1+914,20 | 1+924,22 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+932,94 | 1+948,01 | M3 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 1+957,32 | 1+974,48 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 2+001,35 | 2+024,70 | M8 | Zona urbana (sin cuneta) parada bus (sin refuerzo) |
| 2+024,70 | 2+029,87 | M5 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y con pretil |
| 2+029,87 | 2+094,28 | M10 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal, pretil y muro de escollera 3 |
| 2+094,28 | 2+096,84 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 2+096,84 | 2+119,02 | M11 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal, pretil y muro de escollera 4 |
| 2+119,02 | 2+149,78 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 2+149,78 | 2+222,74 | M12 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal, pretil y muro de escollera 5 |
| 2+222,74 | 2+282,10 | M4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil |
| 2+282,10 | 2+297,35 | M9 | Zona urbana (sin cuneta) con separado vegetal |
| 2+297,35 | 2+311,26 | M2 | Zona no urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |

| OU-150 VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| SECCIONES TIPO | | | |
| **PK INICIAL** | **PK FINAL** | **DENOM.** | **DESCRIPCIÓN** |
| 0+000,00 | 0+005,85 | V6 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y muro de escollera 1 |
| 0+005,85 | 0+107,65 | V7 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal, pretil y muro de escollera 1 |
| 0+107,65 | 0+113,29 | V4 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y pretil estético urbano |
| 0+113,29 | 0+116,48 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+120,95 | 0+123,06 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+123,06 | 0+128,51 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+128,51 | 0+131,83 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+131,83 | 0+145,79 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+145,79 | 0+156,65 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+160,45 | 0+176,60 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+176,60 | 0+191,69 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+191,69 | 0+199,22 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+199,22 | 0+221,99 | V5 | Zona urbana (sin cuneta), parada de bus (sin refuerzo) |
| 0+221,99 | 0+226,49 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+226,49 | 0+258,24 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+258,24 | 0+260,23 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+267,50 | 0+269,53 | V8 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal y muro de escollera 2 |
| 0+269,53 | 0+277,00 | V9 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y muro de escollera 2 |
| 0+277,00 | 0+369,92 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+369,92 | 0+372,60 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+380,86 | 0+384,45 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+384,45 | 0+502,74 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+502,74 | 0+511,01 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+511,01 | 0+560,58 | V10 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y muro de escollera 3 |
| 0+560,58 | 0+566,31 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+566,31 | 0+595,25 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+595,25 | 0+605,90 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+605,90 | 0+628,43 | V5 | Zona urbana (sin cuneta), parada de bus (sin refuerzo) |
| 0+628,43 | 0+634,57 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+634,57 | 0+645,73 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+645,73 | 0+665,13 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+665,13 | 0+671,02 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+671,02 | 0+694,94 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+694,94 | 0+706,72 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+706,72 | 0+738,36 | V11 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal y muro de escollera 4 |
| 0+738,36 | 0+790,62 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+790,62 | 0+796,81 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+796,81 | 0+802,05 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+802,05 | 0+818,25 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |
| 0+818,25 | 0+828,77 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+828,77 | 0+929,56 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+929,56 | 0+932,53 | V2 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal (con refuerzo) |
| 0+932,53 | 0+960,23 | V3 | Zona urbana (sin cuneta) con separador vegetal |
| 0+960,23 | 0+962,00 | V1 | Zona urbana (sin cuneta) sin separador vegetal |

## 6. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Las obras contenidas en el presente proyecto tienen en cuenta las prescripciones de la Ley de Accesibilidad en la Comunidad autónoma de Galicia del 3 de diciembre publicada en el Diario Oficial de Galicia el 17 de diciembre de 2014. Mantiene vigencia el reglamento de desarrollo dado por el Decreto 35/2000 mientras no entre en contradicción con la ley vigente. La mencionada normativa tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad universal. A mayores también se ha tenido en cuenta lo establecido en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

En el presente proyecto, se han considerado, no exclusivamente, las prescripciones incluidas en la tabla siguiente, donde se indica el grado de cumplimiento de los elementos proyectados (practicable o adaptado):

| | ADAPTADO | PRACTICABLE | PROYECTADO |
|---|---|---|---|
| **ITINERARIOS PEATONALES** | | | |
| A. Anchura mínima | | | |
| Paso libre de obstáculos | 1,80 m | 1,50 m | ADAPTADO |
| Paso con obstáculos puntuales | 1,50 m | 1,20 m | ADAPTADO |
| B. Pendientes máximas | | | |
| Longitudinal | 10% | 12% | ADAPTADO |
| Transversal | 2% | 3% | ADAPTADO |
| C. Altura libre mínima | 2.20 m | 2,10 m | ADAPTADO |
| D. Desniveles | | | |
| Equivalente a un escalón | Rampa adaptada | Altura máx. 15 cm | ADAPTADO |
| Con escalera | Rampa adaptada | Rampa practicable | ADAPTADO |
| **VADOS PEATONALES** | | | |
| Tipo A | | | |
| A. Anchura mínima | 1,80 m | 1,50 m | ADAPTADO |
| B. Pendientes máximas | 1,50 m | 1,20 m | ADAPTADO |
| C. Resalto máximo | 2 cm | 3 cm | ADAPTADO |
| Tipo B | | | |
| A. Longitud mínima | 1,50 m | 1,20 m | ADAPTADO |
| B. Ancho mínimo | 0,90 m | 0,90 m | ADAPTADO |
| **VADOS PARA VEHÍCULOS** | | | |
| A. Dimensión mínima | 0.60 m | 0,60 m | ADAPTADO |
| B. Resalto máximo | 2 cm | 3 cm | ADAPTADO |
| C. Ancho mínimo | 1.80 m | 1,50 m | ADAPTADO |
| D. Desniveles | Vado adaptado | Vado practicable | ADAPTADO |

| | ADAPTADO | PRACTICABLE | PROYECTADO |
|---|---|---|---|
| A. Dimensión mínima | 0,60 m | 0,60 m | ADAPTADO |
| B. Resalto máximo | 2 cm | 3 cm | ADAPTADO |
| **PAVIMENTOS** | | | |
| A. Características generales | Duros, antideslizantes y sin resaltos | | ADAPTADO |
| B. Desnivel entre pavimentos | 2 cm | 3 cm | ADAPTADO |
| C. Dimensión de huecos de rejas | 2 cm | 2 cm | ADAPTADO |
| **BORDILLOS** | | | |
| A. Altura máxima | 14 cm | 16 cm | ADAPTADO |

# APÉNDICE 1. LISTADO DE PUNTOS SINGULARES

## Alineación: OU-101

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+010.000 | 594.362.824 | 4.687.132.726 |
| FINAL: | 1+019.604 | 594.370.851 | 4.687.127.453 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 9.604 | Orientación: | S 56° 41' 52.9131" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+019.604 | 594.370.851 | 4.687.127.453 |
| Punto de Intersección: | | 594.383.573 | 4.687.119.096 |
| TC: | 1+042.359 | 594.390.796 | 4.687.116.634 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 22.756 | Tan Largo: | 15.221 |
| Radio: | 45.000 | Tan Corto: | 7.632 |
| Ángulo: | 14° 29' 11.8918" | P: | 0.478 |
| X: | 22.611 | K: | 11.354 |
| Y: | 1.909 | A: | 32.000 |
| Cuerda: | 22.691 | Orientación: | S 61° 31' 27.4544" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+042.359 | 594.390.796 | 4.687.116.634 |
| Centro: | | 594.405.310 | 4.687.159.230 |
| TC: | 1+050.322 | 594.398.521 | 4.687.114.745 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 10° 08' 17.9571" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 45.000 | | |
| Longitud: | 7.963 | Tangente: | 3.992 |
| Flecha: | 0.176 | Secante(Externo): | 0.177 |
| Cuerda: | 7.952 | Orientación: | S 76° 15' 13.7834" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+050.322 | 594.398.521 | 4.687.114.745 |
| Punto de Intersección: | | 594.400.895 | 4.687.114.382 |
| TS: | 1+057.522 | 594.405.684 | 4.687.114.040 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 7.200 | Tan Largo: | 4.802 |
| Radio: | 45.000 | Tan Corto: | 2.401 |
| Ángulo: | 04° 35' 01.1845" | P: | 0.048 |
| X: | 7.195 | K: | 3.599 |
| Y: | 0.192 | A: | 18.000 |
| Cuerda: | 7.198 | Orientación: | S 84° 22' 43.8497" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+057.522 | 594.405.684 | 4.687.114.040 |
| FINAL: | 1+077.640 | 594.425.751 | 4.687.112.604 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 20.118 | Orientación: | S 85° 54' 23.9465" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+077.640 | 594.425.751 | 4.687.112.604 |
| Centro: | | 594.426.893 | 4.687.128.563 |
| TS: | 1+097.058 | 594.441.446 | 4.687.121.912 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 69° 32' 01.0216" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 16.000 | | |
| Longitud: | 19.417 | Tangente: | 11.107 |
| Flecha: | 2.856 | Secante(Externo): | 3.477 |
| Cuerda: | 18.248 | Orientación: | N 59° 19' 35.5427" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+097.058 | 594.441.446 | 4.687.121.912 |
| FINAL: | 1+146.318 | 594.461.920 | 4.687.166.716 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 49.260 | Orientación: | N 24° 33' 35.0319" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+146.318 | 594.461.920 | 4.687.166.716 |
| Punto de Intersección: | | 594.465.755 | 4.687.175.108 |
| TC: | 1+160.080 | 594.468.936 | 4.687.178.479 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 13.762 | Tan Largo: | 9.227 |
| Radio: | 21.000 | Tan Corto: | 4.635 |
| Ángulo: | 18° 46' 25.6338" | P: | 0.374 |
| X: | 13.615 | K: | 6.856 |
| Y: | 1.492 | A: | 17.000 |
| Cuerda: | 13.696 | Orientación: | N 30° 48' 43.0469" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+160.080 | 594.468.936 | 4.687.178.479 |
| Centro: | | 594.484.211 | 4.687.164.068 |
| TC: | 1+176.268 | 594.483.295 | 4.687.185.048 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 44° 10' 05.5725" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 21.000 | | |
| Longitud: | 16.188 | Tangente: | 8.520 |
| Flecha: | 1.541 | Secante(Externo): | 1.663 |
| Cuerda: | 15.791 | Orientación: | N 65° 25' 03.4520" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+176.268 | 594.483.295 | 4.687.185.048 |
| Punto de Intersección: | | 594.490.460 | 4.687.185.361 |
| TS: | 1+197.268 | 594.503.195 | 4.687.179.108 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 21.000 | Tan Largo: | 14.188 |
| Radio: | 21.000 | Tan Corto: | 7.171 |
| Ángulo: | 28° 38' 52.4031" | P: | 0.867 |
| X: | 20.481 | K: | 10.413 |
| Y: | 3.438 | A: | 21.000 |
| Cuerda: | 20.768 | Orientación: | S 73° 22' 45.6264" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+197.268 | 594.503.195 | 4.687.179.108 |
| FINAL: | 1+230.415 | 594.532.949 | 4.687.164.499 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 33.147 | Orientación: | S 63° 51' 01.3587" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+230.415 | 594.532.949 | 4.687.164.499 |
| Punto de Intersección: | | 594.539.724 | 4.687.161.173 |
| TC: | 1+241.723 | 594.543.319 | 4.687.160.016 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 11.308 | Tan Largo: | 7.547 |
| Radio: | 39.000 | Tan Corto: | 3.777 |
| Ángulo: | 08° 18' 22.2944" | P: | 0.137 |
| X: | 11.284 | K: | 5.650 |
| Y: | 0.546 | A: | 21.000 |
| Cuerda: | 11.297 | Orientación: | S 66° 37' 07.0159" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+241.723 | 594.543.319 | 4.687.160.016 |
| Centro: | | 594.555.269 | 4.687.197.140 |
| TC: | 1+262.374 | 594.563.708 | 4.687.159.064 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 30° 20' 23.2515" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 39.000 | | |
| Longitud: | 20.652 | Tangente: | 10.574 |
| Flecha: | 1.359 | Secante(Externo): | 1.408 |
| Cuerda: | 20.411 | Orientación: | S 87° 19' 35.2788" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+262.374 | 594.563.708 | 4.687.159.064 |
| Punto de Intersección: | | 594.566.122 | 4.687.159.599 |
| TS: | 1+269.785 | 594.570.824 | 4.687.161.121 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 7.410 | Tan Largo: | 4.943 |
| Radio: | 39.000 | Tan Corto: | 2.472 |
| Ángulo: | 05° 26' 35.8347" | P: | 0.059 |
| X: | 7.404 | K: | 3.704 |
| Y: | 0.235 | A: | 17.000 |
| Cuerda: | 7.407 | Orientación: | N 73° 52' 28.7065" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+269.785 | 594.570.824 | 4.687.161.121 |
| FINAL: | 1+282.185 | 594.582.622 | 4.687.164.941 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 12.401 | Orientación: | N 72° 03' 37.2608" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+282.185 | 594.582.622 | 4.687.164.941 |
| Punto de Intersección: | | 594.601.239 | 4.687.170.968 |
| TC: | 1+311.352 | 594.609.007 | 4.687.177.001 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 29.167 | Tan Largo: | 19.569 |
| Radio: | 42.000 | Tan Corto: | 9.835 |
| Ángulo: | 19° 53' 39.7244" | P: | 0.840 |
| X: | 28.817 | K: | 14.525 |
| Y: | 3.347 | A: | 35.000 |
| Cuerda: | 29.011 | Orientación: | N 65° 26' 08.4568" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+311.352 | 594.609.007 | 4.687.177.001 |
| Centro: | | 594.583.245 | 4.687.210.172 |
| TC: | 1+330.847 | 594.621.131 | 4.687.192.044 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 26° 35' 41.1156" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 42.000 | | |
| Longitud: | 19.495 | Tangente: | 9.926 |
| Flecha: | 1.126 | Secante(Externo): | 1.157 |
| Cuerda: | 19.320 | Orientación: | N 38° 52' 06.9786" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+330.847 | 594.621.131 | 4.687.192.044 |
| Punto de Intersección: | | 594.621.902 | 4.687.193.655 |
| TS: | 1+336.204 | 594.623.235 | 4.687.196.969 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 5.357 | Tan Largo: | 3.572 |
| Radio: | 42.000 | Tan Corto: | 1.786 |
| Ángulo: | 03° 39' 14.6433" | P: | 0.028 |
| X: | 5.355 | K: | 2.678 |
| Y: | 0.114 | A: | 15.000 |
| Cuerda: | 5.356 | Orientación: | N 23° 08' 06.5077" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+336.204 | 594.623.235 | 4.687.196.969 |
| FINAL: | 1+341.553 | 594.625.232 | 4.687.201.931 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 5.349 | Orientación: | N 21° 55' 01.7776" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+341.553 | 594.625.232 | 4.687.201.931 |
| Centro: | | 594.639.148 | 4.687.196.332 |
| TS: | 1+344.639 | 594.626.669 | 4.687.204.656 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 11° 47' 18.5043" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 15.000 | | |
| Longitud: | 3.086 | Tangente: | 1.549 |
| Flecha: | 0.079 | Secante(Externo): | 0.080 |
| Cuerda: | 3.081 | Orientación: | N 27° 48' 41.0298" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+344.639 | 594.626.669 | 4.687.204.656 |
| FINAL: | 1+349.990 | 594.629.639 | 4.687.209.108 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 5.351 | Orientación: | N 33° 42' 20.2819" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+349.990 | 594.629.639 | 4.687.209.108 |
| FINAL: | 1+353.706 | 594.631.701 | 4.687.212.199 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 3.716 | Orientación: | N 33° 42' 20.2819" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+353.706 | 594.631.701 | 4.687.212.199 |
| Centro: | | 594.653.330 | 4.687.197.771 |
| TS: | 1+375.304 | 594.649.398 | 4.687.223.472 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 47° 35' 43.6163" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 26.000 | | |
| Longitud: | 21.598 | Tangente: | 11.466 |
| Flecha: | 2.211 | Secante(Externo): | 2.416 |
| Cuerda: | 20.982 | Orientación: | N 57° 30' 12.0901" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+375.304 | 594.649.398 | 4.687.223.472 |
| FINAL: | 1+379.585 | 594.653.629 | 4.687.224.119 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 4.280 | Orientación: | N 81° 18' 03.8982" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+379.585 | 594.653.629 | 4.687.224.119 |
| FINAL: | 1+381.125 | 594.655.166 | 4.687.224.230 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 1.541 | Orientación: | N 85° 53' 14.4069" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+381.125 | 594.655.166 | 4.687.224.230 |
| Centro: | | 594.658.752 | 4.687.174.359 |
| TS: | 1+399.344 | 594.673.174 | 4.687.222.233 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 20° 52' 38.7805" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 50.000 | | |
| Longitud: | 18.219 | Tangente: | 9.212 |
| Flecha: | 0.828 | Secante(Externo): | 0.841 |
| Cuerda: | 18.118 | Orientación: | S 83° 40' 26.2030" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+399.344 | 594.673.174 | 4.687.222.233 |
| FINAL: | 1+421.407 | 594.694.299 | 4.687.215.869 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 22.063 | Orientación: | S 73° 14' 06.8127" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+421.407 | 594.694.299 | 4.687.215.869 |
| Centro: | | 594.702.376 | 4.687.242.679 |
| TS: | 1+437.133 | 594.709.818 | 4.687.215.687 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 32° 10' 44.9187" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 28.000 | | |
| Longitud: | 15.726 | Tangente: | 8.076 |
| Flecha: | 1.097 | Secante(Externo): | 1.141 |
| Cuerda: | 15.520 | Orientación: | S 89° 19' 29.2721" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+437.133 | 594.709.818 | 4.687.215.687 |
| FINAL: | 1+440.078 | 594.712.657 | 4.687.216.469 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2.945 | Orientación: | N 74° 35' 08.2686" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+440.078 | 594.712.657 | 4.687.216.469 |
| Centro: | | 594.704.683 | 4.687.245.390 |
| TS: | 1+442.599 | 594.715.056 | 4.687.217.241 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 04° 48' 52.7167" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 30.000 | | |
| Longitud: | 2.521 | Tangente: | 1.261 |
| Flecha: | 0.026 | Secante(Externo): | 0.026 |
| Cuerda: | 2.520 | Orientación: | N 72° 10' 41.9102" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+442.599 | 594.715.056 | 4.687.217.241 |
| FINAL: | 1+445.535 | 594.717.811 | 4.687.218.256 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2.936 | Orientación: | N 69° 46' 15.5518" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+445.535 | 594.717.811 | 4.687.218.256 |
| Centro: | | 594.710.204 | 4.687.238.899 |
| TS: | 1+456.598 | 594.726.818 | 4.687.224.477 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 28° 48' 42.7762" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 22.000 | | |
| Longitud: | 11.063 | Tangente: | 5.651 |
| Flecha: | 0.692 | Secante(Externo): | 0.714 |
| Cuerda: | 10.947 | Orientación: | N 55° 21' 54.1638" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+456.598 | 594.726.818 | 4.687.224.477 |
| FINAL: | 1+479.417 | 594.741.776 | 4.687.241.710 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 22.820 | Orientación: | N 40° 57' 32.7757" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+479.417 | 594.741.776 | 4.687.241.710 |
| FINAL: | 1+487.020 | 594.746.892 | 4.687.247.333 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 7.602 | Orientación: | N 42° 17' 45.7488" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+487.020 | 594.746.892 | 4.687.247.333 |
| Centro: | | 594.763.165 | 4.687.232.528 |
| TS: | 1+493.616 | 594.751.992 | 4.687.251.479 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 17° 10' 46.9676" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 22.000 | | |
| Longitud: | 6.597 | Tangente: | 3.323 |
| Flecha: | 0.247 | Secante(Externo): | 0.250 |
| Cuerda: | 6.572 | Orientación: | N 50° 53' 09.2326" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+493.616 | 594.751.992 | 4.687.251.479 |
| FINAL: | 1+496.834 | 594.754.763 | 4.687.253.114 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 3.218 | Orientación: | N 59° 28' 32.7164" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+496.834 | 594.754.763 | 4.687.253.114 |
| FINAL: | 1+503.668 | 594.760.661 | 4.687.256.566 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 6.834 | Orientación: | N 59° 39' 07.5017" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+503.668 | 594.760.661 | 4.687.256.566 |
| Centro: | | 594.785.398 | 4.687.214.314 |
| TS: | 1+558.636 | 594.812.762 | 4.687.254.915 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 64° 19' 34.8018" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 48.961 | | |
| Longitud: | 54.969 | Tangente: | 30.788 |
| Flecha: | 7.514 | Secante(Externo): | 8.876 |
| Cuerda: | 52.127 | Orientación: | S 88° 11' 05.0973" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+558.636 | 594.812.762 | 4.687.254.915 |
| FINAL: | 1+572.382 | 594.824.160 | 4.687.247.233 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 13.745 | Orientación: | S 56° 01' 17.6964" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+572.382 | 594.824.160 | 4.687.247.233 |
| Centro: | | 594.793.421 | 4.687.201.625 |
| TS: | 1+576.005 | 594.827.096 | 4.687.245.111 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 03° 46' 28.8933" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 55.000 | | |
| Longitud: | 3.623 | Tangente: | 1.812 |
| Flecha: | 0.030 | Secante(Externo): | 0.030 |
| Cuerda: | 3.623 | Orientación: | S 54° 08' 03.2498" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+576.005 | 594.827.096 | 4.687.245.111 |
| FINAL: | 1+594.025 | 594.841.343 | 4.687.234.078 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 18.020 | Orientación: | S 52° 14' 48.8032" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+594.025 | 594.841.343 | 4.687.234.078 |
| FINAL: | 1+601.050 | 594.846.911 | 4.687.229.794 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 7.025 | Orientación: | S 52° 25' 37.8507" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+601.050 | 594.846.911 | 4.687.229.794 |
| Punto de Intersección: | | 594.868.099 | 4.687.213.493 |
| TC: | 1+641.050 | 594.880.226 | 4.687.207.808 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 40.000 | Tan Largo: | 26.733 |
| Radio: | 92.000 | Tan Corto: | 13.394 |
| Ángulo: | 12° 27' 20.1753" | P: | 0.723 |
| X: | 39.811 | K: | 19.969 |
| Y: | 2.889 | A: | 60.663 |
| Cuerda: | 39.916 | Orientación: | S 56° 34' 38.5891" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+641.050 | 594.880.226 | 4.687.207.808 |
| Centro: | | 594.919.277 | 4.687.291.109 |
| TC: | 1+729.761 | 594.965.459 | 4.687.211.540 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 55° 14' 52.6643" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 92.000 | | |
| Longitud: | 88.712 | Tangente: | 48.145 |
| Flecha: | 10.487 | Secante(Externo): | 11.836 |
| Cuerda: | 85.315 | Orientación: | N 87° 29' 35.6419" E |

Curva de Transición

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC: | 1+729.761 | 594.965.459 | 4.687.211.540 |
| Punto de Intersección: | | 594.966.740 | 4.687.212.283 |
| TS: | 1+734.206 | 594.969.266 | 4.687.213.832 |

Datos: clothoid

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 4.444 | Tan Largo: | 2.963 |
| Radio: | 92.000 | Tan Corto: | 1.482 |
| Ángulo: | 01° 23' 02.2417" | P: | 0.009 |
| X: | 4.444 | K: | 2.222 |
| Y: | 0.036 | A: | 20.221 |
| Cuerda: | 4.444 | Orientación: | N 58° 56' 47.8071" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+734.206 | 594.969.266 | 4.687.213.832 |
| FINAL: | 1+795.869 | 595.021.835 | 4.687.246.065 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 61.663 | Orientación: | N 58° 29' 07.0680" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+795.869 | 595.021.835 | 4.687.246.065 |
| Centro: | | 595.073.584 | 4.687.161.667 |
| TS: | 1+919.188 | 595.137.028 | 4.687.237.666 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 71° 22' 11.6041" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 99.000 | | |
| Longitud: | 123.318 | Tangente: | 71.099 |
| Flecha: | 18.589 | Secante(Externo): | 22.886 |
| Cuerda: | 115.499 | Orientación: | S 85° 49' 47.1299" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 1+919.188 | 595.137.028 | 4.687.237.666 |
| FINAL: | 1+947.377 | 595.158.668 | 4.687.219.600 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 28.190 | Orientación: | S 50° 08' 41.3279" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 1+947.377 | 595.158.668 | 4.687.219.600 |
| Centro: | | 594.985.639 | 4.687.012.330 |
| TS: | 2+059.225 | 595.217.909 | 4.687.149.991 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 19° 29' 26.2422" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 270.000 | | |
| Longitud: | 91.847 | Tangente: | 46.372 |
| Flecha: | 3.896 | Secante(Externo): | 3.953 |
| Cuerda: | 91.405 | Orientación: | S 40° 23' 58.2068" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+059.225 | 595.217.909 | 4.687.149.991 |
| FINAL: | 2+088.875 | 595.233.026 | 4.687.124.484 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 29.650 | Orientación: | S 30° 39' 15.0856" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 2+088.875 | 595.233.026 | 4.687.124.484 |
| Centro: | | 595.164.206 | 4.687.083.696 |
| TS: | 2+103.729 | 595.239.373 | 4.687.111.078 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 10° 38' 17.6934" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 80.000 | | |
| Longitud: | 14.854 | Tangente: | 7.448 |
| Flecha: | 0.344 | Secante(Externo): | 0.346 |
| Cuerda: | 14.832 | Orientación: | S 25° 20' 06.2389" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+103.729 | 595.239.373 | 4.687.111.078 |
| FINAL: | 2+123.324 | 595.246.080 | 4.687.092.667 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 19.595 | Orientación: | S 20° 00' 57.3922" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 2+123.324 | 595.246.080 | 4.687.092.667 |
| Centro: | | 595.194.402 | 4.687.073.841 |
| TS: | 2+146.052 | 595.249.290 | 4.687.070.329 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 23° 40' 37.8327" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 55.000 | | |
| Longitud: | 22.728 | Tangente: | 11.529 |
| Flecha: | 1.170 | Secante(Externo): | 1.195 |
| Cuerda: | 22.567 | Orientación: | S 08° 10' 38.4759" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+146.052 | 595.249.290 | 4.687.070.329 |
| FINAL: | 2+174.219 | 595.247.492 | 4.687.042.220 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 28.167 | Orientación: | S 03° 39' 40.4405" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 2+174.219 | 595.247.492 | 4.687.042.220 |
| Centro: | | 595.306.371 | 4.687.038.452 |
| TS: | 2+217.634 | 595.260.197 | 4.687.001.724 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 42° 09' 38.1200" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 59.000 | | |
| Longitud: | 43.415 | Tangente: | 22.743 |
| Flecha: | 3.948 | Secante(Externo): | 4.232 |
| Cuerda: | 42.442 | Orientación: | S 17° 25' 08.6195" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+217.634 | 595.260.197 | 4.687.001.724 |
| FINAL: | 2+251.857 | 595.281.501 | 4.686.974.941 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 34.223 | Orientación: | S 38° 29' 57.6795" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 2+251.857 | 595.281.501 | 4.686.974.941 |
| Centro: | | 595.488.894 | 4.687.139.905 |
| TS: | 2+365.471 | 595.368.850 | 4.686.903.654 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 24° 33' 52.1187" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 265.000 | | |
| Longitud: | 113.614 | Tangente: | 57.693 |
| Flecha: | 6.065 | Secante(Externo): | 6.208 |
| Cuerda: | 112.746 | Orientación: | S 50° 46' 53.7389" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+365.471 | 595.368.850 | 4.686.903.654 |
| FINAL: | 2+405.013 | 595.404.102 | 4.686.885.741 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 39.543 | Orientación: | S 63° 03' 49.7983" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 2+405.013 | 595.404.102 | 4.686.885.741 |
| Centro: | | 595.419.957 | 4.686.916.944 |
| TS: | 2+406.838 | 595.405.750 | 4.686.884.958 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 02° 59' 13.2559" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 35.000 | | |
| Longitud: | 1.825 | Tangente: | 0.913 |
| Flecha: | 0.012 | Secante(Externo): | 0.012 |
| Cuerda: | 1.824 | Orientación: | S 64° 33' 26.4262" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 2+406.838 | 595.405.750 | 4.686.884.958 |
| FINAL: | 2+421.192 | 595.418.868 | 4.686.879.131 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 14.354 | Orientación: | S 66° 03' 03.0542" E |

## Alineación: OU-150

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+000.00 | 593.367.938 | 4.690.526.154 |
| FINAL: | 0+020.77 | 593.349.099 | 4.690.534.893 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 20.767 | Orientación: | N 65° 06' 51.2691" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+020.77 | 593.349.099 | 4.690.534.893 |
| Centro: | | 593.361.432 | 4.690.561.479 |
| TS: | 0+025.82 | 593.344.718 | 4.690.537.405 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 09° 53' 07.4918" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 29.308 | | |
| Longitud: | 5.057 | Tangente: | 2.535 |
| Flecha: | 0.109 | Secante(Externo): | 0.109 |
| Cuerda: | 5.050 | Orientación: | N 60° 10' 17.5231" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+025.82 | 593.344.718 | 4.690.537.405 |
| FINAL: | 0+045.34 | 593.328.684 | 4.690.548.537 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 19.519 | Orientación: | N 55° 13' 43.7772" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+045.34 | 593.328.684 | 4.690.548.537 |
| Centro: | | 593.365.914 | 4.690.602.161 |
| TC(Sentido Igual): | 0+055.48 | 593.320.837 | 4.690.554.942 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 08° 53' 58.9129" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 65.282 | | |
| Longitud: | 10.140 | Tangente: | 5.080 |
| Flecha: | 0.197 | Secante(Externo): | 0.197 |
| Cuerda: | 10.130 | Orientación: | N 50° 46' 44.3208" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+055.48 | 593.320.837 | 4.690.554.942 |
| Centro: | | 593.339.350 | 4.690.574.334 |
| TS: | 0+089.80 | 593.315.465 | 4.690.586.514 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 73° 20' 52.4023" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 26.811 | | |
| Longitud: | 34.322 | Tangente: | 19.965 |
| Flecha: | 5.307 | Secante(Externo): | 6.617 |
| Cuerda: | 32.026 | Orientación: | N 09° 39' 18.6632" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+089.80 | 593.315.465 | 4.690.586.514 |
| FINAL: | 0+144.62 | 593.340.366 | 4.690.635.345 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 54.813 | Orientación: | N 27° 01' 07.5379" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+144.62 | 593.340.366 | 4.690.635.345 |
| Centro: | | 593.164.037 | 4.690.725.261 |
| TS: | 0+187.23 | 593.355.503 | 4.690.675.086 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 12° 20' 03.3607" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 197.931 | | |
| Longitud: | 42.609 | Tangente: | 21.387 |
| Flecha: | 1.145 | Secante(Externo): | 1.152 |
| Cuerda: | 42.527 | Orientación: | N 20° 51' 05.8575" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+187.23 | 593.355.503 | 4.690.675.086 |
| FINAL: | 0+325.79 | 593.390.628 | 4.690.809.122 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 138.562 | Orientación: | N 14° 41' 04.1771" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+325.79 | 593.390.628 | 4.690.809.122 |
| Centro: | | 593.217.448 | 4.690.854.505 |
| TC(Sentido Igual): | 0+345.19 | 593.394.521 | 4.690.828.121 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 06° 12' 34.1621" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 179.028 | | |
| Longitud: | 19.402 | Tangente: | 9.711 |
| Flecha: | 0.263 | Secante(Externo): | 0.263 |
| Cuerda: | 19.393 | Orientación: | N 11° 34' 47.0961" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+345.19 | 593.394.521 | 4.690.828.121 |
| Centro: | | 593.326.126 | 4.690.838.312 |
| TS: | 0+381.79 | 593.390.309 | 4.690.864.046 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 30° 19' 24.3267" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 69.150 | | |
| Longitud: | 36.597 | Tangente: | 18.738 |
| Flecha: | 2.407 | Secante(Externo): | 2.494 |
| Cuerda: | 36.172 | Orientación: | N 06° 41' 12.1483" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+381.79 | 593.390.309 | 4.690.864.046 |
| FINAL: | 0+408.51 | 593.380.367 | 4.690.888.844 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 26.716 | Orientación: | N 21° 50' 54.3117" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+408.51 | 593.380.367 | 4.690.888.844 |
| Centro: | | 593.466.169 | 4.690.923.247 |
| TS: | 0+458.36 | 593.374.878 | 4.690.937.790 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 30° 53' 59.5234" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 92.443 | | |
| Longitud: | 49.855 | Tangente: | 25.550 |
| Flecha: | 3.341 | Secante(Externo): | 3.466 |
| Cuerda: | 49.253 | Orientación: | N 06° 23' 54.5500" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+458.36 | 593.374.878 | 4.690.937.790 |
| FINAL: | 0+485.11 | 593.379.086 | 4.690.964.206 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 26.750 | Orientación: | N 09° 03' 05.2117" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+485.11 | 593.379.086 | 4.690.964.206 |
| Centro: | | 593.065.377 | 4.691.014.182 |
| TS: | 0+545.71 | 593.382.871 | 4.691.024.599 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 10° 55' 50.4005" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 317.665 | | |
| Longitud: | 60.603 | Tangente: | 30.394 |
| Flecha: | 1.444 | Secante(Externo): | 1.451 |
| Cuerda: | 60.511 | Orientación: | N 03° 35' 10.0114" E |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+545.71 | 593.382.871 | 4.691.024.599 |
| FINAL: | 0+595.15 | 593.381.250 | 4.691.074.014 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 49.442 | Orientación: | N 01° 52' 45.1888" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+595.15 | 593.381.250 | 4.691.074.014 |
| Centro: | | 593.080.143 | 4.691.064.134 |
| TC(Sentido Igual): | 0+668.37 | 593.370.024 | 4.691.146.183 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 13° 55' 28.5930" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 301.269 | | |
| Longitud: | 73.217 | Tangente: | 36.790 |
| Flecha: | 2.222 | Secante(Externo): | 2.238 |
| Cuerda: | 73.037 | Orientación: | N 08° 50' 29.4854" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+668.37 | 593.370.024 | 4.691.146.183 |
| Centro: | | 593.294.512 | 4.691.124.810 |
| TS: | 0+710.20 | 593.348.692 | 4.691.181.585 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 30° 32' 09.0878" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 78.478 | | |
| Longitud: | 41.825 | Tangente: | 21.422 |
| Flecha: | 2.770 | Secante(Externo): | 2.871 |
| Cuerda: | 41.332 | Orientación: | N 31° 04' 18.3258" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+710.20 | 593.348.692 | 4.691.181.585 |
| FINAL: | 0+733.69 | 593.331.698 | 4.691.197.802 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 23.491 | Orientación: | N 46° 20' 22.8697" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+733.69 | 593.331.698 | 4.691.197.802 |
| Centro: | | 593.385.918 | 4.691.254.619 |
| TC(Sentido Igual): | 0+785.16 | 593.308.304 | 4.691.242.618 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 37° 32' 58.6099" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 78.536 | | |
| Longitud: | 51.470 | Tangente: | 26.697 |
| Flecha: | 4.179 | Secante(Externo): | 4.414 |
| Cuerda: | 50.554 | Orientación: | N 27° 33' 53.5648" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+785.16 | 593.308.304 | 4.691.242.618 |
| Centro: | | 593.445.009 | 4.691.263.757 |
| TC(Sentido Igual): | 0+826.86 | 593.308.193 | 4.691.284.166 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 17° 16' 27.7290" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 138.331 | | |
| Longitud: | 41.706 | Tangente: | 21.012 |
| Flecha: | 1.569 | Secante(Externo): | 1.587 |
| Cuerda: | 41.548 | Orientación: | N 00° 09' 10.3953" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+826.86 | 593.308.193 | 4.691.284.166 |
| Centro: | | 593.108.864 | 4.691.313.900 |
| TC(Sentido Igual): | 0+880.45 | 593.309.001 | 4.691.337.593 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 15° 14' 08.6523" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 201.535 | | |
| Longitud: | 53.591 | Tangente: | 26.954 |
| Flecha: | 1.779 | Secante(Externo): | 1.795 |
| Cuerda: | 53.433 | Orientación: | N 00° 51' 59.1431" E |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+880.45 | 593.309.001 | 4.691.337.593 |
| Centro: | | 593.181.320 | 4.691.322.477 |
| TC(Sentido Igual): | 0+909.25 | 593.302.454 | 4.691.365.575 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 12° 50' 00.7590" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 128.572 | | |
| Longitud: | 28.799 | Tangente: | 14.460 |
| Flecha: | 0.805 | Secante(Externo): | 0.811 |
| Cuerda: | 28.738 | Orientación: | N 13° 10' 05.5626" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TC(Sentido Igual): | 0+909.25 | 593.302.454 | 4.691.365.575 |
| Centro: | | 593.140.982 | 4.691.308.126 |
| TS: | 0+943.34 | 593.287.918 | 4.691.396.350 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 11° 23' 48.2502" | Sentido: | Antihor. |
| Radio: | 171.387 | | |
| Longitud: | 34.091 | Tangente: | 17.102 |
| Flecha: | 0.847 | Secante(Externo): | 0.851 |
| Cuerda: | 34.035 | Orientación: | N 25° 17' 00.0672" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+943.34 | 593.287.918 | 4.691.396.350 |
| FINAL: | 0+964.84 | 593.276.850 | 4.691.414.783 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 21.501 | Orientación: | N 30° 58' 54.1923" W |

Curva

| Descripción | P.K. | X | Y |
|---|---|---|---|
| TE: | 0+964.84 | 593.276.850 | 4.691.414.783 |
| Centro: | | 593.296.099 | 4.691.426.341 |
| TS: | 0+983.76 | 593.274.709 | 4.691.433.165 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Delta: | 48° 15' 59.1783" | Sentido: | Hor. |
| Radio: | 22.453 | | |
| Longitud: | 18.914 | Tangente: | 10.059 |
| Flecha: | 1.962 | Secante(Externo): | 2.150 |
| Cuerda: | 18.360 | Orientación: | N 06° 50' 54.6031" W |

Recta

| Descripción | P.K. TC | X | Y |
|---|---|---|---|
| INICIO: | 0+983.76 | 593.274,709 | 4.691.433,165 |
| FINAL: | 1+000.00 | 593.279.487 | 4.691.448.520 |

Datos

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 16.241 | Orientación: | N 17° 17' 04.99" E |

# APÉNDICE 2. LISTADO DE PUNTOS POR INCREMENTO

Nombre de alineación: OU-101
Descripción:
Intervalo de P.K.: inicio: 1+010.00, fin: 2+421.19
Incremento de P.K.: 10.00

| P.K. | Ordenada | Abscisa | Orientación de tangente |
|---|---|---|---|
| 1+010.00 | 4,687,132.7260m | 594,362.8240m | S56° 41' 52.91"E |
| 1+020.00 | 4,687,127.2355m | 594,371.1819m | S56° 42' 08.73"E |
| 1+030.00 | 4,687,121.8994m | 594,379.6377m | S59° 43' 18.44"E |
| 1+040.00 | 4,687,117.4514m | 594,388.5835m | S68° 20' 11.20"E |
| 1+050.00 | 4,687,114.7944m | 594,398.2029m | S80° 54' 47.22"E |
| 1+060.00 | 4,687,113.8628m | 594,408.1561m | S85° 54' 23.95"E |
| 1+070.00 | 4,687,113.1489m | 594,418.1306m | S85° 54' 23.95"E |
| 1+080.00 | 4,687,112.6090m | 594,428.1089m | N85° 38' 35.13"E |
| 1+090.00 | 4,687,116.3360m | 594,437.2136m | N49° 49' 59.63"E |
| 1+100.00 | 4,687,124.5886m | 594,442.6688m | N24° 33' 35.03"E |
| 1+110.00 | 4,687,133.6839m | 594,446.8252m | N24° 33' 35.03"E |
| 1+120.00 | 4,687,142.7792m | 594,450.9816m | N24° 33' 35.03"E |
| 1+130.00 | 4,687,151.8745m | 594,455.1381m | N24° 33' 35.03"E |
| 1+140.00 | 4,687,160.9697m | 594,459.2945m | N24° 33' 35.03"E |
| 1+150.00 | 4,687,170.0529m | 594,463.4770m | N25° 54' 13.76"E |
| 1+160.00 | 4,687,178.4210m | 594,468.8814m | N43° 07' 00.85"E |
| 1+170.00 | 4,687,183.8511m | 594,477.1663m | N70° 23' 59.93"E |
| 1+180.00 | 4,687,184.8989m | 594,487.0202m | S83° 13' 15.69"E |
| 1+190.00 | 4,687,182.1795m | 594,496.6095m | S67° 16' 55.16"E |
| 1+200.00 | 4,687,177.9037m | 594,505.6476m | S63° 51' 01.36"E |
| 1+210.00 | 4,687,173.4966m | 594,514.6240m | S63° 51' 01.36"E |
| 1+220.00 | 4,687,169.0894m | 594,523.6005m | S63° 51' 01.36"E |
| 1+230.00 | 4,687,164.6822m | 594,532.5769m | S63° 51' 01.36"E |
| 1+240.00 | 4,687,160.5782m | 594,541.6906m | S69° 49' 06.60"E |
| 1+250.00 | 4,687,158.3318m | 594,551.4072m | S84° 19' 00.99"E |
| 1+260.00 | 4,687,158.6211m | 594,561.3756m | N80° 59' 30.60"E |
| 1+270.00 | 4,687,161.1876m | 594,571.0287m | N72° 03' 37.26"E |
| 1+280.00 | 4,687,164.2678m | 594,580.5425m | N72° 03' 37.26"E |
| 1+290.00 | 4,687,167.4096m | 594,590.0359m | N70° 37' 55.94"E |
| 1+300.00 | 4,687,171.1498m | 594,599.3051m | N64° 38' 18.76"E |
| 1+310.00 | 4,687,176.1888m | 594,607.9259m | N53° 58' 03.64"E |
| 1+320.00 | 4,687,182.9688m | 594,615.2445m | N40° 22' 06.87"E |
| 1+330.00 | 4,687,191.2834m | 594,620.7577m | N26° 43' 36.20"E |
| 1+340.00 | 4,687,200.4906m | 594,624.6523m | N21° 55' 01.78"E |
| 1+350.00 | 4,687,209.1076m | 594,629.6387m | N33° 42' 20.28"E |
| 1+360.00 | 4,687,216.9633m | 594,635.7901m | N47° 34' 31.32"E |
| 1+370.00 | 4,687,222.1422m | 594,644.2725m | N69° 36' 43.94"E |
| 1+380.00 | 4,687,224.1490m | 594,654.0434m | N85° 53' 14.41"E |
| 1+390.00 | 4,687,224.0794m | 594,664.0276m | S83° 56' 35.48"E |
| 1+400.00 | 4,687,222.0443m | 594,673.8017m | S73° 14' 06.81"E |
| 1+410.00 | 4,687,219.1599m | 594,683.3766m | S73° 14' 06.81"E |
| 1+420.00 | 4,687,216.2754m | 594,692.9516m | S73° 14' 06.81"E |
| 1+430.00 | 4,687,214.6822m | 594,702.7754m | N89° 10' 55.25"E |
| 1+440.00 | 4,687,216.4486m | 594,712.5817m | N74° 35' 08.27"E |
| 1+450.00 | 4,687,220.2129m | 594,721.8159m | N58° 08' 30.09"E |
| 1+460.00 | 4,687,227.0467m | 594,729.0480m | N40° 57' 32.78"E |
| 1+470.00 | 4,687,234.5984m | 594,735.6032m | N40° 57' 32.78"E |
| 1+480.00 | 4,687,242.1412m | 594,742.1686m | N42° 17' 45.75"E |
| 1+490.00 | 4,687,249.3956m | 594,749.0412m | N50° 03' 29.69"E |
| 1+500.00 | 4,687,254.7133m | 594,757.4957m | N59° 39' 07.50"E |
| 1+510.00 | 4,687,259.4040m | 594,766.3168m | N67° 03' 45.09"E |
| 1+520.00 | 4,687,262.3370m | 594,775.8588m | N78° 45' 53.48"E |
| 1+530.00 | 4,687,263.2737m | 594,785.7974m | S89° 31' 58.13"E |
| 1+540.00 | 4,687,262.1751m | 594,795.7194m | S77° 49' 49.74"E |
| 1+550.00 | 4,687,259.0869m | 594,805.2123m | S66° 07' 41.35"E |
| 1+560.00 | 4,687,254.1530m | 594,813.8923m | S56° 01' 17.70"E |
| 1+570.00 | 4,687,248.5642m | 594,822.1848m | S56° 01' 17.70"E |
| 1+580.00 | 4,687,242.6647m | 594,830.2543m | S52° 14' 48.80"E |
| 1+590.00 | 4,687,236.5421m | 594,838.1608m | S52° 14' 48.80"E |
| 1+600.00 | 4,687,230.4344m | 594,846.0789m | S52° 25' 37.85"E |
| 1+610.00 | 4,687,224.3625m | 594,854.0244m | S53° 03' 02.90"E |
| 1+620.00 | 4,687,218.4860m | 594,862.1148m | S55° 13' 22.10"E |
| 1+630.00 | 4,687,213.0344m | 594,870.4960m | S58° 57' 06.32"E |
| 1+640.00 | 4,687,208.2591m | 594,879.2781m | S64° 14' 15.56"E |
| 1+650.00 | 4,687,204.4089m | 594,888.5018m | S70° 27' 24.77"E |
| 1+660.00 | 4,687,201.5820m | 594,898.0888m | S76° 41' 04.86"E |
| 1+670.00 | 4,687,199.8118m | 594,907.9259m | S82° 54' 44.95"E |
| 1+680.00 | 4,687,199.1191m | 594,917.8969m | S89° 08' 25.04"E |
| 1+690.00 | 4,687,199.5123m | 594,927.8843m | N84° 37' 54.88"E |
| 1+700.00 | 4,687,200.9865m | 594,937.7700m | N78° 24' 14.79"E |
| 1+710.00 | 4,687,203.5245m | 594,947.4375m | N72° 10' 34.70"E |
| 1+720.00 | 4,687,207.0963m | 594,956.7726m | N65° 56' 54.61"E |
| 1+730.00 | 4,687,211.6596m | 594,965.6652m | N59° 43' 28.88"E |
| 1+740.00 | 4,687,216.8608m | 594,974.2059m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+750.00 | 4,687,222.0880m | 594,982.7310m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+760.00 | 4,687,227.3152m | 594,991.2560m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+770.00 | 4,687,232.5424m | 594,999.7811m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+780.00 | 4,687,237.7695m | 595,008.3062m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+790.00 | 4,687,242.9967m | 595,016.8312m | N58° 29' 07.07"E |
| 1+800.00 | 4,687,248.1498m | 595,025.4003m | N60° 52' 33.42"E |
| 1+810.00 | 4,687,252.5677m | 595,034.3667m | N66° 39' 48.25"E |
| 1+820.00 | 4,687,256.0590m | 595,043.7330m | N72° 27' 03.08"E |
| 1+830.00 | 4,687,258.5879m | 595,053.4035m | N78° 14' 17.91"E |
| 1+840.00 | 4,687,260.1289m | 595,063.2798m | N84° 01' 32.74"E |
| 1+850.00 | 4,687,260.6660m | 595,073.2611m | N89° 48' 47.56"E |
| 1+860.00 | 4,687,260.1940m | 595,083.2457m | S84° 23' 57.61"E |
| 1+870.00 | 4,687,258.7175m | 595,093.1318m | S78° 36' 42.78"E |
| 1+880.00 | 4,687,256.2516m | 595,102.8186m | S72° 49' 27.95"E |
| 1+890.00 | 4,687,252.8215m | 595,112.2074m | S67° 02' 13.12"E |
| 1+900.00 | 4,687,248.4621m | 595,121.2024m | S61° 14' 58.29"E |
| 1+910.00 | 4,687,243.2179m | 595,129.7120m | S55° 27' 43.46"E |
| 1+920.00 | 4,687,237.1449m | 595,137.6516m | S50° 08' 41.33"E |
| 1+930.00 | 4,687,230.7364m | 595,145.3282m | S50° 08' 41.33"E |
| 1+940.00 | 4,687,224.3279m | 595,153.0049m | S50° 08' 41.33"E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1+950.00 | 4,687,217.9097m | 595,160.6734m | S49° 35' 17.60"E |
| 1+960.00 | 4,687,211.2874m | 595,168.1657m | S47° 27' 58.16"E |
| 1+970.00 | 4,687,204.3922m | 595,175.4076m | S45° 20' 38.73"E |
| 2+000.00 | 4,687,197.2337m | 595,182.3892m | S43° 13' 19.29"E |
| 2+010.00 | 4,687,189.8215m | 595,189.1010m | S41° 05' 59.85"E |
| 2+020.00 | 4,687,182.1658m | 595,195.5337m | S38° 58' 40.41"E |
| 2+030.00 | 4,687,174.2773m | 595,201.6785m | S36° 51' 20.98"E |
| 2+040.00 | 4,687,166.1665m | 595,207.5270m | S34° 44' 01.54"E |
| 2+050.00 | 4,687,157.8448m | 595,213.0712m | S32° 36' 42.10"E |
| 2+060.00 | 4,687,149.3241m | 595,218.3044m | S30° 39' 15.09"E |
| 2+070.00 | 4,687,140.7215m | 595,223.4029m | S30° 39' 15.09"E |
| 2+080.00 | 4,687,132.1189m | 595,228.5015m | S30° 39' 15.09"E |
| 2+090.00 | 4,687,123.5123m | 595,233.5932m | S29° 50' 53.95"E |
| 2+100.00 | 4,687,114.5508m | 595,238.0159m | S22° 41' 10.85"E |
| 2+110.00 | 4,687,105.1858m | 595,241.5199m | S20° 00' 57.39"E |
| 2+120.00 | 4,687,095.7898m | 595,244.9427m | S20° 00' 57.39"E |
| 2+130.00 | 4,687,086.2707m | 595,247.9797m | S13° 03' 39.19"E |
| 2+140.00 | 4,687,076.3781m | 595,249.3440m | S2° 38' 36.49"E |
| 2+150.00 | 4,687,066.3895m | 595,249.0381m | S3° 39' 40.44"O |
| 2+160.00 | 4,687,056.4099m | 595,248.3996m | S3° 39' 40.44"O |
| 2+170.00 | 4,687,046.4303m | 595,247.7610m | S3° 39' 40.44"O |
| 2+180.00 | 4,687,036.4418m | 595,247.4054m | S1° 57' 09.10"E |
| 2+190.00 | 4,687,026.5242m | 595,248.5894m | S11° 39' 49.23"E |
| 2+200.00 | 4,687,016.9485m | 595,251.4294m | S21° 22' 29.37"E |
| 2+210.00 | 4,687,007.9890m | 595,255.8439m | S31° 05' 09.51"E |
| 2+220.00 | 4,686,999.8725m | 595,261.6698m | S38° 29' 57.68"E |
| 2+230.00 | 4,686,992.0463m | 595,267.8948m | S38° 29' 57.68"E |
| 2+240.00 | 4,686,984.2201m | 595,274.1199m | S38° 29' 57.68"E |
| 2+250.00 | 4,686,976.3940m | 595,280.3449m | S38° 29' 57.68"E |
| 2+260.00 | 4,686,968.6467m | 595,286.6671m | S40° 15' 35.94"E |
| 2+270.00 | 4,686,961.1393m | 595,293.2721m | S42° 25' 19.51"E |
| 2+280.00 | 4,686,953.8863m | 595,300.1557m | S44° 35' 03.09"E |
| 2+290.00 | 4,686,946.8982m | 595,307.3079m | S46° 44' 46.67"E |
| 2+300.00 | 4,686,940.1850m | 595,314.7187m | S48° 54' 30.25"E |
| 2+310.00 | 4,686,933.7561m | 595,322.3775m | S51° 04' 13.83"E |
| 2+320.00 | 4,686,927.6207m | 595,330.2734m | S53° 13' 57.40"E |
| 2+330.00 | 4,686,921.7876m | 595,338.3952m | S55° 23' 40.98"E |
| 2+340.00 | 4,686,916.2650m | 595,346.7312m | S57° 33' 24.56"E |
| 2+350.00 | 4,686,911.0608m | 595,355.2696m | S59° 43' 08.14"E |
| 2+360.00 | 4,686,906.1825m | 595,363.9983m | S61° 52' 51.71"E |
| 2+370.00 | 4,686,901.6024m | 595,372.8875m | S63° 03' 49.80"E |
| 2+380.00 | 4,686,897.0724m | 595,381.8027m | S63° 03' 49.80"E |
| 2+390.00 | 4,686,892.5424m | 595,390.7178m | S63° 03' 49.80"E |
| 2+400.00 | 4,686,888.0125m | 595,399.6329m | S63° 03' 49.80"E |
| 2+410.00 | 4,686,883.6741m | 595,408.6396m | S66° 03' 03.05"E |
| 2+420.00 | 4,686,879.6148m | 595,417.7787m | S66° 03' 03.05"E |
| 2+421.19 | 4,686,879.1318m | 595,418.8662m | S66° 03' 03.05"E |

Nombre de alineación: OU-150
Descripción:
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 1+052.13
Incremento de P.K.: 10.00

| P.K. | Ordenada | Abscisa | Orientación de tangente |
|---|---|---|---|
| 0+000.00 | 4,690,526.1538m | 593,367.9379m | N65° 06' 51.27"O |
| 0+010.00 | 4,690,530.3619m | 593,358.8665m | N65° 06' 51.27"O |
| 0+020.00 | 4,690,534.5700m | 593,349.7950m | N65° 06' 51.27"O |
| 0+030.00 | 4,690,539.7866m | 593,341.2873m | N55° 13' 43.78"O |
| 0+040.00 | 4,690,545.4896m | 593,333.0729m | N55° 13' 43.78"O |
| 0+050.00 | 4,690,551.3268m | 593,324.9565m | N51° 08' 28.17"O |
| 0+060.00 | 4,690,558.3209m | 593,317.8467m | N36° 40' 31.57"O |
| 0+070.00 | 4,690,567.2576m | 593,313.4899m | N15° 18' 17.46"O |
| 0+080.00 | 4,690,577.1675m | 593,312.6892m | N6° 03' 56.64"E |
| 0+090.00 | 4,690,586.6880m | 593,315.5540m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+100.00 | 4,690,595.5966m | 593,320.0968m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+110.00 | 4,690,604.5052m | 593,324.6396m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+120.00 | 4,690,613.4138m | 593,329.1825m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+130.00 | 4,690,622.3223m | 593,333.7253m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+140.00 | 4,690,631.2309m | 593,338.2681m | N27° 01' 07.54"E |
| 0+150.00 | 4,690,640.1722m | 593,342.7454m | N25° 27' 38.59"E |
| 0+160.00 | 4,690,649.3057m | 593,346.8145m | N22° 33' 57.55"E |
| 0+170.00 | 4,690,658.6331m | 593,350.4171m | N19° 40' 16.50"E |
| 0+180.00 | 4,690,668.1305m | 593,353.5441m | N16° 46' 35.45"E |
| 0+190.00 | 4,690,677.7688m | 593,356.2063m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+200.00 | 4,690,687.4422m | 593,358.7412m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+210.00 | 4,690,697.1156m | 593,361.2762m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+220.00 | 4,690,706.7889m | 593,363.8111m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+230.00 | 4,690,716.4623m | 593,366.3461m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+240.00 | 4,690,726.1357m | 593,368.8811m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+250.00 | 4,690,735.8090m | 593,371.4160m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+260.00 | 4,690,745.4824m | 593,373.9510m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+270.00 | 4,690,755.1558m | 593,376.4859m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+280.00 | 4,690,764.8291m | 593,379.0209m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+290.00 | 4,690,774.5025m | 593,381.5559m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+300.00 | 4,690,784.1758m | 593,384.0908m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+310.00 | 4,690,793.8492m | 593,386.6258m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+320.00 | 4,690,803.5226m | 593,389.1608m | N14° 41' 04.18"E |
| 0+330.00 | 4,690,813.2081m | 593,391.6477m | N13° 20' 12.52"E |
| 0+340.00 | 4,690,822.9978m | 593,393.6816m | N10° 08' 11.16"E |
| 0+350.00 | 4,690,832.8976m | 593,395.0638m | N4° 29' 26.57"E |
| 0+360.00 | 4,690,842.8887m | 593,395.1245m | N3° 47' 41.85"O |
| 0+370.00 | 4,690,852.7842m | 593,393.7447m | N12° 04' 50.27"O |
| 0+380.00 | 4,690,862.3777m | 593,390.9533m | N20° 21' 58.69"O |
| 0+390.00 | 4,690,871.6678m | 593,387.2533m | N21° 50' 54.31"O |
| 0+400.00 | 4,690,880.9495m | 593,383.5318m | N21° 50' 54.31"O |
| 0+410.00 | 4,690,890.2357m | 593,379.8215m | N20° 55' 18.89"O |
| 0+420.00 | 4,690,899.7511m | 593,376.7622m | N14° 43' 26.21"O |
| 0+430.00 | 4,690,909.5412m | 593,374.7482m | N8° 31' 33.54"O |
| 0+440.00 | 4,690,919.4915m | 593,373.8029m | N2° 19' 40.86"O |
| 0+450.00 | 4,690,929.4857m | 593,373.9374m | N3° 52' 11.81"E |
| 0+460.00 | 4,690,939.4094m | 593,375.1357m | N9° 03' 05.21"E |
| 0+470.00 | 4,690,949.2849m | 593,376.7089m | N9° 03' 05.21"E |
| 0+480.00 | 4,690,959.1603m | 593,378.2821m | N9° 03' 05.21"E |
| 0+490.00 | 4,690,969.0415m | 593,379.8182m | N8° 10' 09.78"E |
| 0+500.00 | 4,690,978.9608m | 593,381.0831m | N6° 21' 56.62"E |
| 0+510.00 | 4,690,988.9150m | 593,382.0353m | N4° 33' 43.47"E |
| 0+520.00 | 4,690,998.8941m | 593,382.6737m | N2° 45' 30.31"E |
| 0+530.00 | 4,691,008.8885m | 593,382.9976m | N0° 57' 17.16"E |
| 0+540.00 | 4,691,018.8881m | 593,383.0069m | N0° 50' 56.00"O |
| 0+550.00 | 4,691,028.8841m | 593,382.7303m | N1° 52' 45.19"O |
| 0+560.00 | 4,691,038.8787m | 593,382.4023m | N1° 52' 45.19"O |
| 0+570.00 | 4,691,048.8733m | 593,382.0744m | N1° 52' 45.19"O |
| 0+580.00 | 4,691,058.8679m | 593,381.7465m | N1° 52' 45.19"O |
| 0+590.00 | 4,691,068.8625m | 593,381.4186m | N1° 52' 45.19"O |
| 0+600.00 | 4,691,078.8557m | 593,381.0517m | N2° 48' 02.94"O |
| 0+610.00 | 4,691,088.8338m | 593,380.3974m | N4° 42' 09.49"O |
| 0+620.00 | 4,691,098.7847m | 593,379.4123m | N6° 36' 16.03"O |
| 0+630.00 | 4,691,108.6974m | 593,378.0975m | N8° 30' 22.57"O |
| 0+640.00 | 4,691,118.5611m | 593,376.4545m | N10° 24' 29.11"O |
| 0+650.00 | 4,691,128.3647m | 593,374.4850m | N12° 18' 35.66"O |
| 0+660.00 | 4,691,138.0976m | 593,372.1913m | N14° 12' 42.20"O |
| 0+670.00 | 4,691,147.7456m | 593,369.5638m | N16° 59' 34.00"O |
| 0+680.00 | 4,691,157.0972m | 593,366.0407m | N24° 17' 37.17"O |
| 0+690.00 | 4,691,165.9252m | 593,361.3578m | N31° 35' 40.34"O |
| 0+700.00 | 4,691,174.0866m | 593,355.5910m | N38° 53' 43.50"O |
| 0+710.00 | 4,691,181.4490m | 593,348.8337m | N46° 11' 46.67"O |
| 0+720.00 | 4,691,188.3530m | 593,341.5995m | N46° 20' 22.87"O |
| 0+730.00 | 4,691,195.2568m | 593,334.3650m | N46° 20' 22.87"O |
| 0+740.00 | 4,691,202.3394m | 593,327.3105m | N41° 44' 03.24"O |
| 0+750.00 | 4,691,210.2049m | 593,321.1462m | N34° 26' 19.65"O |
| 0+760.00 | 4,691,218.7895m | 593,316.0306m | N27° 08' 36.05"O |
| 0+770.00 | 4,691,227.9542m | 593,312.0465m | N19° 50' 52.46"O |
| 0+780.00 | 4,691,237.5506m | 593,309.2584m | N12° 33' 08.87"O |
| 0+790.00 | 4,691,247.4156m | 593,307.6475m | N6° 47' 03.13"O |
| 0+800.00 | 4,691,257.3797m | 593,306.8260m | N2° 38' 32.12"O |
| 0+810.00 | 4,691,267.3770m | 593,306.7263m | N1° 29' 58.89"E |
| 0+820.00 | 4,691,277.3554m | 593,307.3489m | N5° 38' 29.90"E |
| 0+830.00 | 4,691,287.2718m | 593,308.6314m | N7° 35' 32.94"E |
| 0+840.00 | 4,691,297.2128m | 593,309.7062m | N4° 44' 58.24"E |
| 0+850.00 | 4,691,307.1949m | 593,310.2867m | N1° 54' 23.53"E |
| 0+860.00 | 4,691,317.1935m | 593,310.3713m | N0° 56' 11.17"O |
| 0+870.00 | 4,691,327.1840m | 593,309.9600m | N3° 46' 45.88"O |
| 0+880.00 | 4,691,337.1418m | 593,309.0536m | N6° 37' 20.58"O |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0+890.00 | 4,691,347.0222m | 593,307.5277m | N11° 00' 19.65"O |
| 0+900.00 | 4,691,356.7542m | 593,305.2391m | N15° 27' 42.37"O |
| 0+910.00 | 4,691,366.2791m | 593,302.2017m | N19° 50' 05.52"O |
| 0+920.00 | 4,691,375.5816m | 593,298.5362m | N23° 10' 40.54"O |
| 0+930.00 | 4,691,384.6544m | 593,294.3344m | N26° 31' 15.56"O |
| 0+940.00 | 4,691,393.4668m | 593,289.6107m | N29° 51' 50.57"O |
| 0+950.00 | 4,691,402.0568m | 593,284.4912m | N30° 58' 54.19"O |
| 0+960.00 | 4,691,410.6301m | 593,279.3435m | N30° 58' 54.19"O |
| 0+970.00 | 4,691,419.4680m | 593,274.7244m | N17° 49' 29.90"O |
| 0+980.00 | 4,691,429.3468m | 593,273.8487m | N7° 41' 36.39"E |
| 0+990.00 | 4,691,438.9718m | 593,276.5150m | N17° 17' 04.99"E |
| 1+000.00 | 4,691,448.5202m | 593,279.4862m | N17° 17' 04.99"E |

# ANEJO Nº9. MOVIMIENTO DE TIERRAS

## 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente anexo es el estudio de las necesidades de tierras de la obra proyectada, cuantificando los volúmenes de materiales procedentes de las excavaciones aprovechables y sobrantes en el ámbito de la actuación. Se estructura en los siguientes apartados:

- **Clasificación de materiales**: A partir de los resultados de la campaña de reconocimientos geotécnicos se realizó la clasificación de los distintos materiales que se prevé obtener a lo largo de la traza. Estos datos se emplean para saber los volúmenes de material excavado y de material disponible para el relleno de los terraplenes.
- **Estudio de compensaciones:** Aplicando las consideraciones del estudio geotécnico a las mediciones reflejadas en el presupuesto se obtienen los volúmenes resultantes de las diferentes unidades consideradas en el movimiento de tierras, lo que permite calcular finalmente la necesidad de material de empréstito o la cantidad de material sobrante para prever, en caso necesario, las escombreras. Para eso se aplican los correspondientes coeficientes de paso a cada tipo de material obtenido en los desmontes.

## 2. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

Teniendo en cuenta la información recabada en el anejo nº 4 *Geología y geotecnia,* se considera que todo el material procedente de la excavación de la traza será utilizable para formación de núcleo de terraplén, considerándolo como suelo adecuado, aplicando un valor de 1,06 de coeficiente de esponjamiento, según el PG-3.

## 3. ESTUDIO DE COMPENSACIONES

Realizado el cálculo de acuerdo con lo anteriormente indicado se obtiene el siguiente balance:

### 3.1. APORTES

Los volúmenes extraídos de la traza de la senda de Montealegre (OU-101) son los siguientes:

- **340,97 m³** de material de excavación para el cajeado de la senda.
- 1.170,00x0,35x0,35=**143,33m³** producto de la excavación de las cunetas para prisma de telecomunicaciones, el cual se va a considerar como tierra vegetal.
- 1.043,59-732,80=**310,50m³** material sobrante de la excavación de las zanjas para tuberías de drenaje.
- 1.462,56-96,12=**1.366,44m³** material sobrante de la excavación para la ejecución de los muros de escollera y cimentación.
- 4.890,55x0,30=**1.467,16m³** de tierra vegetal, considerando que la roza y tala produce residuos a razón de 0,30 $m^3$ por cada $m^2$ de desbroce.

Por otro lado, los volúmenes extraídos de la traza de la senda de Valdorregueiro (OU-150) son:

- **805,47 m³** de material de excavación para el cajeado de la senda.
- 935,00x0,35x0,35=**114,54m³** producto de la excavación de las cunetas para prisma de telecomunicaciones, el cual se va a considerar como tierra vegetal.
- 566,86-408,60=**158,26m³** material sobrante de la excavación de las zanjas para tuberías de drenaje.
- 699,42-62,73=**636,69m³** material sobrante de la excavación para la ejecución de los muros de escollera y cimentación y la ampliación del puente.
- 4.367,02x0,30=**1.310,10m³** de tierra vegetal, considerando que la roza y tala produce residuos a razón de 0,50 $m^3$ por cada $m^2$ de desbroce.

### 3.2. NECESIDADES

Los volúmenes requeridos para los rellenos, según los listados que se presentan en el Documento nº4: Presupuesto, en el apartado de Mediciones Auxiliares, son los siguientes:

- Para los rellenos de la senda de Montealegre (OU-101) son precisos 2.399,28 $m^3$.
- Para los rellenos de la senda de Valdorregueiro (OU-150) son precisos 1.982,30 $m^3$.

Se considera que los únicos volúmenes válidos para los rellenos son los extraídos en el cajeado de la senda.

### 3.3. COMPENSACIÓN

Por tanto, el balance es el siguiente, una vez aplicados los coeficientes de paso o esponjamiento:

| MATERIAL PARA RELLENOS Y TERRAPLENES (m³) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PROCEDENCIA | |
| LOCALIZACIÓN | TIPO | NECESIDADES | EXCAVACIÓN | PRÉSTAMO |
| OU-101 | Adecuado/Tolerable | 2399,28 | **340,97** | **2037,85** |
| OU-150 | Adecuado/Tolerable | 1982,30 | **805,47** | **1128,50** |

| MATERIAL A VERTEDERO (m³) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | EXTRAÍDO | UTILIZADO | COEF. | VERTEDERO |
| Cajeado en Sendas | 1146,44 | 1146,44 | 0,00 | 0,00 |
| Cunetas para prisma | 257,87 | 0,00 | 1,05 | 270,76 |
| Zanjas drenaje | 468,76 | 0,00 | 1,05 | 492,20 |
| Excavación muros | 2003,13 | 0,00 | 1,05 | 2103,29 |
| Tierra vegetal | 2777,27 | 0,00 | 1,10 | 3055,00 |
| | | | **SUMA** | **5921,25** |

## 4. CANTERAS Y VERTEDEROS

A continuación, se muestran las canteras más próximas a la localización de las sendas.





Figura 1. Localización de las canteras próximas al emplazamiento de las obras

Como se puede apreciar en la figura, las canteras más próximas son:

| DENOMINACIÓN | DISTANCIA | RECURSOS |
|---|---|---|
| Granitos del Val, S.L. | 10,8 km | Granitos |
| Canteras Riomiño S.A. | 21,8 km | Granitos |
| Áridos de Astariz | 18,6 km | Áridos machaqueo |
| Mármoles y Granitos Emilio Álvarez | 38,4 km | Mármol y Granitos |
| Canteras Pío | 21,8 km | Granitos y piedra del país |
| Canteras de Cartelle | 38,7 km | Mármol |

Se propone la utilización de los espacios explotados de las mismas canteras como vertederos.

# ANEJO Nº10. FIRMES Y PAVIMENTOS

## 1. NORMATIVA

Para el diseño de los pavimentos en las actuaciones recogidas en el presente proyecto, se han tenido en cuenta las especificaciones incluidas en las siguientes órdenes circulares de la "Axencia Galega de Infraestructuras":

- O.C. 4/2017 *pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia establecidos polas ordes circulares 3/2016 e 4/2016*

Debe resaltarse que, tal como se indica en las mencionadas órdenes circulares, los criterios de diseño toman como referencia técnica lo dispuesto en la publicación "*Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de aspectos constructivos*", del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

## 2. EXPLANADA

Para el dimensionamiento del firme, se ha tenido en cuenta que, tal como se especifica en la OC 4/2017, que la misma se asentará sobre suelo clasificado como "adecuado" según los criterios del PG-3, al que se le exigirá un CBR ≥ 10 y una compactación tal que se alcance una densidad como mínimo del 98% de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Por tanto, la explanada a considerar es S2 de entre las incluidas en la publicación "*Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. 6. Normalización de aspectos constructivos*":

| CATEGORÍA DE TRÁFICO | CBR | MÓDULO DE DEFORMACIÓN EV2 (kp/cm$^2$) | INSPECCIÓN VISUAL |
|---|---|---|---|
| S2 | >10 | >500 | Terrenos de buena calidad en los que el paso de vehículos pesados sobre la explanada húmeda no produce prácticamente huella. Están compuestos, en general, por gravas y arenas con pocos finos plásticos. |

## 3. FIRMES

### 3.1. REPOSICIÓN DE FIRME EN LA OU-101

Debido a las actuaciones en el PK 1+090 de la OU-101, con la realización de una canalización de saneamiento, será necesario llevar a cabo una reposición del firme existente.

Entre las secciones de firme recogidas en la figura 2.2 de la Norma 6.1- IC, en función de las categorías de explanada y de tráfico pesado (E2 y T31 respectivamente, en este caso), se opta por la sección nº 3121, formada por 16 cm de mezcla bituminosa sobre 40 cm de zahorra artificial. De entre las posibilidades que permite la citada Norma 6.1- IC en su tabla 6, se adopta la siguiente sección estructural:

- Rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC-16 surf BC50/70S (con betún mejorado con caucho).
- Base: 11 cm de mezcla bituminosa tipo AC-22 base BC50/70G (con betún mejorado con caucho). Sobre esta capa asfáltica, se aplicará un riego de adherencia mediante emulsión C60B3 TER con una dotación de 500 g/ m2 que garantice 285 g/ m2 de ligante residual.
- Subbase: 40 cm de zahorra artificial ZA 0/20. Sobre esta capa se aplicará un riego de imprimación mediante emulsión C50BF4 IMP con una dotación de 1500 g/ m2, que garantiza 600 g/ m2 de ligante residual, cumpliendo las prescripciones del PG-3.

## 4. PAVIMENTACIÓN

### 4.1. SENDA PEATONAL Y CICLISTA

En la OC 4/2017 se enumeran varias casuísticas a la hora de diseñar el pavimento de las sendas. En el caso presente deben considerarse las siguientes:

- Senda compartida (tráfico peatonal y ciclista) en zona urbana
- Senda compartida (tráfico peatonal y ciclista) en zonas con edificación dispersa

Por tanto, según la OC 4/2017, el pavimento a emplear será de hormigón. Si bien la Orden Circular indica una sección preferente de espesor 16 cm de HF-3,5, se ha optado por igualar el espesor del pavimento a la altura del bordillo ejecutado "in situ" preconizado por la misma Orden Circular, para favorecer el proceso constructivo. Para compensar la reducción de espesor se ha optado por proyectar el pavimento con un hormigón de mayor resistencia, teniendo en cuenta además la existencia de accesos vehiculares a fincas a lo largo del trazado de las sendas.

En consecuencia, con lo anterior, las sendas se proyectan con pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado con cemento de bajo calor de hidratación e incorporando un mallazo de diámetro Ø8 mm con espaciado de 20x20 cm en aquellos puntos en los que sea necesario. Los acabados son los siguientes, en consonancia con lo establecido en la O.C. 4/2017:

- Para las zonas urbanas, como es el caso que nos ocupa, el color final del pavimento será el gris natural del hormigón.

Por otra parte, teniendo en cuenta la existencia de accesos a lo largo de la senda, se ha proyectado un refuerzo del hormigón de la cuneta en estas zonas, con mallazo de Ø8#20/20.

## 5. TRAMOS DE PRUEBA

En la **OC 4/2017 "Pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia"** de la *Dirección Xeral da AXI* en el punto *2.3 Criterios de execución* establece que «*En todos os proxectos incluirase a obriga de definir un tramo de proba para garantir a obtención do aspecto estético desexado. Todos os proxectos contemplarán o aboamento dos devanditos tramos de proba e a obriga do contratista de realizar o número de probas necesario ata conseguir a estética requirida*».

A estos efectos, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto la definición de las condiciones de realización de estos tramos de prueba.

# ANEJO Nº11. DRENAJE

## 1. OBJETO

El objeto del presente anejo es recoger las hipótesis, consideraciones y cálculos referentes al drenaje de las obras recogidas en el presente proyecto de construcción. Se contemplan los siguientes aspectos:

- Drenaje superficial, que comprende:
  - La recogida de las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes, mediante bordillos, sumideros y cunetas.
  - La evacuación de dichas aguas recogidas a lechos naturales o a las redes de aguas pluviales, mediante bajantes al terreno o puntos de descarga.
- Drenaje transversal, para realizar los alivios de los elementos longitudinales que se proyectan.

## 2. NORMATIVA Y REFERENCIAS

A continuación, se cita la normativa de aplicación y las referencias consultadas para la redacción del anejo:


- CHOW, V.T. "*Hidráulica de canales abiertos*" McGraw Hill Interamericana. Bogotá (Colombia). 2004
- COUTINHO DE LENCASTRE "*Manual de Ingeniería Hidráulica*" Universidad Pública de Navarra. Pamplona. 1998
- FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION "*Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels*" FHWA Resource Center. Arlington VA (EE.UU.) 2006
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO "*Instrucción de Carreteras: Norma 5.2-IC Drenaje superficial*", Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento. Madrid, 1990. Aprobada por la Orden FOM/298/2016 y modificada por la Orden FOM/185/2017
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. OC 17/2003*" Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento. Madrid. 2004
- XUNTA DE GALICIA. *"Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia. Serie Saneamento"*, editado por Augas de Galicia. 2009


## 3. ODT, CRUCES Y DESAGÜES

No se afectará a ningún canal natural distinto de los ya interceptados por la actual carretera, por lo que se considera que siguen siendo válidos las obras de drenaje transversal, los cruces y los puntos de desagüe existentes.

Por otro lado, sí que será necesario tener en cuenta aquellos puntos en los que, por necesidades constructivas e hidráulicas, habrá que realizar una descarga de los elementos de drenaje longitudinal al terreno adyacente o a las redes de pluviales o saneamientos existentes, así como ampliar alguna obra de drenaje transversal existente.

El presente proyecto cuenta con varios cruces y obras de drenaje transversal existentes, que será necesario ampliar, y a mayores se dispondrán diversos puntos de descarga a lechos naturales. Sus características se resumen a continuación:

| EJE | TIPO DE ACTUACIÓN | P.K. | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| OU-101 | Punto Descarga 1 proyectado | 1+370 | 400 |
| | Punto Descarga 2 proyectado | 1+550 | 400 |
| | Punto Descarga 3 proyectado | 1+660 | 400 |
| | Punto Descarga 4 proyectado | 1+830 | 400 |
| | Punto Descarga 5 proyectado | 2+040 | 400 |
| | Punto Descarga 6 proyectado | 2+200 | 400 |
| OU-150 | Punto Descarga 1 proyectado | 0+000 | 400 |
| | Ampliación de ODT existente | 0+086 | 1000 |
| | Punto Descarga 3 proyectado | 0+300 | 400 |

Como se describe en la tabla anterior, se proyectan varios puntos de descarga a lechos naturales en las trazas de las sendas, así como la conexión con la red de saneamiento existente.

En el caso de la OU-101, todos los puntos de descarga, situados en los PP.KK. 1+370, 1+550, 1+660, 1+830, 2+040 y 2+200, coinciden con bajantes naturales existentes actualmente.

El tramo final de dicha red solo puede resolverse utilizando un cruce que atraviesa la carretera, conectando de esta manera la red de drenaje con la red de saneamiento existente.

En el caso de la OU-150, los puntos de descarga, situados en los PP.KK. 0+000 y 0+200, se colocan vertiendo a la ladera existente sin afectar a ninguna edificación.

No se estima necesario la realización de cálculos para el dimensionamiento de los cruces y puntos de descarga a lechos naturales que se citan, ya que se usan diámetros que aseguran la capacidad de desagüe de los mismos. También cabe destacar que los puntos de descarga al terreno proyectados (PP.KK. 1+370, 1+550, 1+660, 1+830, 2+040 y 2+200 en la OU-101, y PP.KK. 0+000 y 0+200 en la OU-150) y los cruces bajo calzada (P.K. 1+090 de la OU-101) tienen la funcionalidad de dar continuidad a los elementos de drenaje longitudinal, sin influir en ellos mayores áreas de captación que las que se consideran en los cálculos de los elementos de drenaje longitudinal.



Foto 1. Lugar donde se ubicará el Punto de Descarga 5 (P.K. 2+040 de la OU-101)



Foto 2. Lugar donde se ubicará el Punto de Descarga 2 (P.K. 1+550 de la OU-101)



Foto 3. Terreno donde se ubicará el cruce en la OU-101



Foto 4. Lugar donde se ubicará el Punto de Descarga 1 (P.K. 0+000 de la OU-150)



Foto 5. Lugar donde se ubicará la ampliación de la ODT (P.K. 0+086 de la OU-150)



Foto 6. Lugar donde se ubicará el Punto de Descarga 3 (P.K. 0+300 de la OU-150)


En los casos de ampliación de ODT, en aquellas que desempeñan actualmente como obra de drenaje transversal de una cuenca asociada, se debe verificar, previamente a su ampliación, que la ODT funciona correctamente.

En el anejo nº 5 Climatología e hidrología se desarrollarán los datos para la obtención de los caudales de cálculo en el Regato.

A partir de estos datos, se realiza el cálculo del caudal de aportación teniendo en cuenta la cuenca incluida en el apéndice 1:

| | | |
|---|---|---|
| Área de la cuenca | **A =** | **0.25 km²** |
| Umbral de escorrentía | $P_0$ = | 21.5 mm |
| Factor de reducción por área | $K_A$ = | 1.040 |
| Longitud del cauce principal | L = | 0.54 km |
| Altura máxima de la cuenca | $H_{max}$ = | 355.0 m |
| Altura en el punto de control | $H_{min}$ = | 170.0 m |
| Diferencia de alturas | ΔH = | 185.0 m |
| Pendiente del cauce principal | J = | 0.120 m/m |
| Tiempo de concentración | $t_c$ = | 0.28 h |
| Coeficiente de uniformidad | $K_T$ = | 1.01 |
| Número de curva | $I_1/I_d$ = | 8 |
| **PERIODO DE RETORNO** | **T =** | **25 años** |
| Precipitación diaria | $P_d$ = | 90.1 mm |
| **Coeficiente de escorrentía** | **C =** | **0.389** |
| **Intensidad media de precipitación** | **I =** | **58.3 mm/h** |
| **CAUDAL DE APORTACIÓN** | **Q =** | **1.61 m³/s** |

Con todos estos datos, se calcula la capacidad de la ODT del PP.KK. 0+086, mediante la utilización del programa de modelización HY-8, e introduciendo los siguientes datos:




En el apéndice 4 se muestran los resultados obtenidos de la modelización realizada en el programa, resumiéndose los mismos en la siguiente tabla:

- ODT 0+086

| ODT | Q MAX. ADMISIBLE (m³/s) | CUENCA ASOCIADA (m²) | Q DISEÑO T=25 años (m³/s) | SITUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 0+086 | 1,65 | 250000 | 1,61 | **VÁLIDO** |

Comprobado entonces que la tajea existente a ampliar, de 900x700 mm, 12,45 m de longitud y 4% de pendiente, funciona correctamente, se ejecutará dicha ampliación mediante un tubo de hormigón de 1000 mm.

# 4. DRENAJE LONGITUDINAL

## 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Se entiende como drenaje longitudinal el conjunto de elementos que recogen y conducen las aguas pluviales caídas sobre la plataforma y sus márgenes hasta que puedan ser evacuadas, de manera que no cause daños superiores a los permitidos a la estructura del firme.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta son las siguientes:

- El período de retorno que se considera para el cálculo de caudales es de 25 años según la Instrucción 5.2- IC "Drenaje Superficial".
- El elemento principal de conducción y recogida del agua son el bordillo y el sumidero
- Una vez recogidas las aguas superficiales de la plataforma, se conducen a la propia red de aguas pluviales por medio de sumideros, arquetas, colectores y pozos de registro, para posteriormente verter al terreno en aquellos puntos donde sea posible. Se evitará, en la medida de lo posible, aportar las aguas pluviales a la red de saneamiento existente.
- La máxima velocidad admisible del agua en colectores de PVC será de 6,0 m/s, mientras que la mínima no deberá ser inferior a 0,6 m/s, de acuerdo con la Instrucción Técnica para Obras Hidráulicas en Galicia – Saneamiento.

## 4.2. DRENAJE SUPERFICIAL

### 4.2.1. CAUDALES DE PLATAFORMA Y MÁRGENES

En general, a una cuneta le llega el agua caída sobre el pavimento en función del peralte de la carretera y la correspondiente a la ladera que vierte a ella.

Para el cálculo de este caudal que confluye en un determinado punto de control de la cuneta se empleará el Método Racional. En caso de que el agua llegue al punto de control por distintos caminos (en este caso ladera y pavimento), el tiempo de concentración que debe considerarse es el mayor de todos. Esto permite asegurar que están contribuyendo a la vez todas las áreas vertientes que desagüen en el punto de control considerado. De esta forma el Método Racional se aplica como sigue:

$$Q = \frac{I \sum_i C_i \cdot A_i \cdot K_T}{3{,}6} \ (l/s)$$

Siendo:

- I (mm/h) = intensidad de precipitación.
- $C_i$ = coeficiente de escorrentía.
- $A_i$ ($m^2$) = área de recogida.
- $K_T$ = coeficiente de uniformidad de la distribución temporal de la precipitación.

El coeficiente de escorrentía se toma como:

$$C = \frac{(P_d - P_o)\cdot(P_d + 23\cdot P_o)}{(P_d + 11\cdot P_o)^2}$$

Según el *Anejo Nº5 Climatología e hidrología*, la precipitación máxima diaria Pd correspondiente al período de retorno considerado es la siguiente:

| PERÍODO DE RETORNO T (ANOS) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA Pd (mm) |
|---|---|
| 10 | 74,776 |
| 25 | 90,064 |
| 50 | 101,972 |
| 100 | 115,44 |
| 500 | 147,212 |

El umbral de escorrentía $P_0$ se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$P_0 = P_0^i \cdot \beta$$

Siendo:

- $P_0$ (mm)= umbral de escorrentía
- $P_0^i$ (mm)= valor inicial del umbral de escorrentía
- $\beta$ (adimensional)= coeficiente corrector del umbral de escorrentía

Y por tanto el coeficiente corrector β, según el *Anejo Nº5 Climatología e hidrología*: , aplicando la fórmula $\beta = \beta_m \cdot F_T$ , arroja un valor de 1,017 mm.

En nuestro caso, la zona de proyecto tendrá que asumir las aguas que le llegan de la carretera, siendo las aguas de la ladera recogidas por la cuneta del lado opuesto.

Los valores iniciales del umbral de escorrentía $P_0^i$ según los usos del suelo existentes en la cuenca son los siguientes:

| Código | Uso de suelo | Grupo de suelo | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 12200 | Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12210 | Autopistas, autovías y terrenos asociados | 1 | 1 | 1 | 1 |

La intensidad media I de precipitación (en mm/h) a emplear en la estimación del caudal se puede obtener por medio de la siguiente fórmula:

$$I = \frac{Pd}{24} \cdot \left(\frac{I_1}{I_d}\right)^{3.5287 - 2.5287 \cdot t^{0,1}}$$

Siendo:

- $P_d$ (mm) = precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado, tomada del *Anejo Nº5 Climatología e hidrología.*
- $I_1/I_d$: razón entre la intensidad horaria de precipitación y la intensidad media diaria de precipitación, correspondientes al periodo de retorno considerado. Se toma de la figura 2.4 de la Instrucción 5.2-IC "*Drenaje superficial*" de la Dirección General de Carreteras (para la zona de proyecto se estima que es 8).
- $t_C$ (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se toma igual al tiempo de concentración.

El tiempo de concentración para cuencas principales se calcula, de acuerdo con la Instrucción 5.2-IC "*Drenaje superficial*" de la Dirección General de Carreteras, de la siguiente manera:

$$t_c = 0{,}3 \cdot L^{0{,}76} \cdot i^{-0.19}$$

Siendo:

- $t_c$ (h) = tiempo de concentración
- L (km) = longitud del cauce
- i = coeficiente de escorrentía.

### 4.2.2. CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LAS CUNETAS


En el presente punto se trata de calcular la capacidad de desagüe de los tramos en los que, aunque no se dispone cuneta, sí se realiza la recogida de aguas mediante sumideros y una red subterránea de pluviales. De este modo es necesario comprobar la capacidad hidráulica de los tramos entre sumideros, teniendo en cuenta que se proyecta un bordillo de tres centímetros de altura que separa el firme flexible del pavimento rígido.

Debido a esto, es muy importante comprobar que la capacidad hidráulica de las mismas sea superior al máximo caudal que va a discurrir por ellas en todo momento. Para ello, y teniendo en cuenta la Instrucción 5.2-IC *"Drenaje Superficial",* procederemos a calcular el caudal máximo admisible que discurrirá por el drenaje longitudinal superficial y, por otro lado, calcularemos la máxima capacidad de desagüe de los diferentes tramos de cunetas o entre sumideros. Comparando el primero y el segundo podremos corroborar que el drenaje longitudinal proyectado es suficiente y cumple con toda la normativa vigente.

La fórmula de Manning genérica para cálculos hidráulicos en lámina libre es la siguiente:

$$Q(h) = \frac{1}{n} A (Rh)^{2/3} \sqrt{S}$$

Que para el caso particular de una cuneta triangular:




$$A = \frac{h^2 \cdot (H_1 + H_2)}{2}$$

$$P = h \cdot (\sqrt{1 + H_1^2} + \sqrt{1 + H_2^2})$$

$$R_h = \frac{A}{P} = \frac{h \cdot (H_1 + H_2)}{2 \cdot (\sqrt{1 + H_1^2} + \sqrt{1 + H_2^2})}$$

Y por tanto, aplicando la fórmula de Manning y simplificando la ecuación:

$$Q = \frac{1}{n} \sqrt[3]{\frac{h^8}{32} \cdot \frac{(H_1 + H_2)^5}{\left(\sqrt{1 + H_1^2} + \sqrt{1 + H_2^2}\right)^2}} \cdot i^{1/2}$$

Siendo:

- Q ($m^3/s$) = capacidad de desagüe de la cuneta.
- n = coeficiente de rugosidad, igual a 0,015 para cuneta revestida y 0,026 para cuneta sin revestir, según la tabla 3.1 de la Instrucción 5.2-IC *"Drenaje superficial"*

TABLA 3.1.- COEFICIENTE DE RUGOSIDAD *n* ($sm^{-1/3}$) A UTILIZAR EN LA FÓRMULA DE MANNING-STRICKLER PARA CONDUCTOS Y CUNETAS

| MATERIAL | | n ($sm^{-1/3}$) |
|---|---|---|
| Cuneta | Sin vegetación. Superficie uniforme | 0,020-0,025 |
| | Sin vegetación. Superficie irregular | 0,020-0,033 |
| | Con vegetación herbácea segada | 0,033-0,040 |
| | Con vegetación herbácea espesa | 0,040-0,050 |
| | En roca. Superficie uniforme | 0,029-0,033 |
| | En roca. Superficie irregular | 0,033-0,050 |
| | Fondo de grava. Cajeros de hormigón | 0,017-0,020 |
| | Fondo de grava. Cajeros encachados | 0,022-0,033 |
| | Encachado | 0,020-0,029 |
| | Hormigón proyectado | 0,017-0,022 |
| | Revestida con hormigón in situ | 0,013-0,017 |
| Pavimento con mezclas bituminosas | | 0,013-0,018 |
| Hormigón en marcos y otras estructuras in situ | | 0,014-0,017 |
| Gaviones | | 0,020-0,040 |
| Tubo de hormigón | | 0,012-0,017 |
| Tubo de fundición | | 0,010-0,015 |
| Tubo de acero | | 0,010-0,014 |
| Tubo de materiales poliméricos | | 0,008-0,013 |

- h (m) = altura de la lámina de agua de la cuneta o sobre el arcén, que se asume máximo igual a la profundidad de la misma o a la altura del bordillo, ya que se permitirá que la altura de la lámina de agua en la cuneta alcance el borde de la plataforma, según el punto 1.2 de la Instrucción 5.2-IC
- $H_1$, $H_2$ (m/m) = pendiente transversal de cada uno de los lados de la cuenta.
- i (m/m) = pendiente longitudinal de la cuneta.

### 4.2.3. CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LOS COLECTORES

Disponiendo un colector de diámetro interior D con una pendiente longitudinal i, y aplicando la fórmula de Manning según el apartado 3.3 *Estimación de caudales* de la ITOHG-SAN-1/3, resulta una capacidad máxima para el mismo, a sección llena, de:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{D}{4}\right)^{2/3} \cdot i^{1/2} \cdot \frac{\pi D^2}{4} = 31{,}1714\, i^{1/2} \cdot D^{8/3}$$

El coeficiente de Manning de las tuberías se extrae de la siguiente tabla, siendo el coeficiente para tuberías de PVC igual a n=0,014:

*Táboa 2. Valores do coeficiente de fricción de Manning.*

| | n | |
|---|---|---|
| | Liñas simples | Liñas con pozos |
| Plástico (PVC, poliéster, etc.) | 0,012 | 0,014 |
| Fibrocemento | 0,012 | 0,014 |
| Gres | 0,012 | 0,014 |
| Fundición (con recubrimento de morteiro) | 0,015 | 0,017 |
| Formigón armado e pretensado | 0,015 | 0,017 |
| Formigón vibrocentrifugado | 0,016 | 0,018 |

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción 5.2-IC, aunque el diámetro mínimo permitido es de 300 mm, se adopta el valor mínimo recomendado que corresponde a colectores de 400 mm de diámetro interior.

Por otro lado, para calcular las velocidades y calados de diseño referentes a un período de retorno de 25 años se ha tenido en cuenta el Anexo 1 *Tabulación de las fórmulas de Thorman-Franke* de las ITOHG-SAN-1/3, en el que a partir de la relación $Q_{proyecto}/Q_o$ podemos obtener las relaciones $v_{proyecto}/v_o$ e $y_{máxima}/ID$.

Para el cálculo del Caudal de diseño $Q_{diseño}$ en cada tramo de tubería, se ha tenido en cuenta la suma de las aportaciones de cada cuenca de aportación al colector, obteniendo el caudal total en el punto de descarga. Dicho valor tiene que ser menor que el Caudal máximo $Q_{max}$ que puede soportar la tubería, calculado según la fórmula anteriormente expuesta.

En la siguiente tabla se exponen todos los resultados para cada uno de los colectores, calculando un promedio para cada uno de los tramos reflejados en el perfil longitudinal de los mismos, que se puede observar en el plano nº9 Drenaje.

#### 4.2.3.1. Carretera OU-101. Tramo Montealegre.

| Montealegre | | | Pendiente Longitudinal (m/m) | Q a sección llena (m³/s) | Velocidad a sección llena (m/s) | Diámetro de tubería (m) | Q de Proyecto T=25 Años (m³/s) | Velocidad máxima de proyecto T=25 Años (m/s) | Calado máximo de proyecto (m) | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | pk inicio | pk fin | | | | | | | | |
| TRAMO 1 | 1+090 | 1+150 | 0,05 | 0,432414326 | 3,441043869 | 0,4 | 0,02837 | 1,995805444 | 0,068 | VÁLIDO |
| TRAMO 2 | 1+175 | 1+250 | 0,06 | 0,473686161 | 3,769474697 | 0,4 | 0,0141805 | 1,733958361 | 0,0464 | VÁLIDO |
| TRAMO 3 | 1+340 | 1+370 | 0,005 | 0,136741416 | 1,088153616 | 0,4 | 0,017479 | 0,750825995 | 0,0944 | VÁLIDO |
| TRAMO 4 | 1+370 | 1+430 | 0,075 | 0,529597228 | 4,214400831 | 0,4 | 0,022892 | 2,149344424 | 0,0552 | VÁLIDO |
| TRAMO 5 | 1+470 | 1+520 | 0,014 | 0,228812154 | 1,820829266 | 0,4 | 0,0115795 | 0,983247804 | 0,0604 | VÁLIDO |
| TRAMO 6 | 1+550 | 1+635 | 0,045 | 0,410224249 | 3,264460847 | 0,4 | 0,020255 | 1,730164249 | 0,0592 | VÁLIDO |
| TRAMO 7 | 1+660 | 1+800 | 0,06 | 0,473686161 | 3,769474697 | 0,4 | 0,068809 | 2,714021782 | 0,1016 | VÁLIDO |
| TRAMO 8 | 1+830 | 2+050 | 0,07 | 0,51163953 | 4,071498014 | 0,4 | 0,068809 | 2,89076359 | 0,098 | VÁLIDO |
| TRAMO 9 | 2+040 | 2+190 | 0,07 | 0,51163953 | 4,071498014 | 0,4 | 0,046113 | 2,565043749 | 0,08 | VÁLIDO |
| TRAMO 10 | 2+200 | 2+310 | 0,07 | 0,51163953 | 4,071498014 | 0,4 | 0,038385 | 2,442898808 | 0,0728 | VÁLIDO |

Se puede verificar que la velocidad máxima de proyecto en todos los colectores es menor que la velocidad máxima admisible (6,0 m/s para colectores de PVC), cumpliendo de dicha forma con la Instrucción Técnica para Obras Hidráulicas en Galicia – Saneamiento.

Por tanto, se comprueba que todos los colectores cumplen con los cálculos de dimensionamiento, escogiendo los tramos más desfavorables.

Se refleja la situación de estos colectores en el plano nº9 Drenaje.

#### 4.2.3.2. Carretera OU-150. Tramo Valdorregueiro.

| Valdorregueiro | | | Pendiente Longitudinal (m/m) | Q a sección llena (m³/s) | Velocidad a sección llena (m/s) | Diámetro de tubería (m) | Q de Proyecto T=25 Años (m³/s) | Velocidad máxima de proyecto T=25 Años (m/s) | Calado máximo de proyecto (m) | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | pk inicio | pk fin | | | | | | | | |
| TRAMO 1 | 0+000 | 0+050 | 0,075 | 0,529597228 | 4,214400831 | 0,4 | 0,031354 | 2,360064465 | 0,0648 | VÁLIDO |
| TRAMO 2 | 0+090 | 0+270 | 0,03 | 0,334946696 | 2,66542112 | 0,4 | 0,032778 | 1,732523728 | 0,0832 | VÁLIDO |
| TRAMO 3 | 0+300 | 0+490 | 0,05 | 0,432414326 | 3,441043869 | 0,4 | 0,034383 | 2,09903676 | 0,0748 | VÁLIDO |
| TRAMO 4 | 0+625 | 0+700 | 0,0397 | 0,385310039 | 3,066199868 | 0,4 | 0,017091 | 1,594423931 | 0,056 | VÁLIDO |
| TRAMO 5 | 0+740 | 0+750 | 0,005 | 0,136741416 | 1,088153616 | 0,4 | 0,00030901 | 0,228512259 | 0,0128 | VÁLIDO |

Se puede verificar que la velocidad máxima de proyecto en todos los colectores es menor que la velocidad máxima admisible (6,0 m/s para colectores de PVC), cumpliendo de dicha forma con la Instrucción Técnica para Obras Hidráulicas en Galicia – Saneamiento.

Por tanto, se comprueba que todos los colectores cumplen con los cálculos de dimensionamiento, escogiendo los tramos más desfavorables.

Se refleja la situación de estos colectores en el plano nº9 Drenaje.

### 4.2.4. CÁLCULO SUMIDEROS

La ubicación de los sumideros se basa en la función que desempeñan a lo largo de la traza, ya que su misión es la de dar salida a las aguas que circulan por las plataformas y cunetas. Para ello, y tras realizar el cálculo de la capacidad hidráulica máxima de las cunetas y los colectores, se establecen aquellos puntos en los que es necesario descargar una cuneta o dar salida al agua que discurre por el arcén de la plataforma mediante un sumidero conectado a un colector que transporta el agua procedente de las pluviales hasta un pozo de registro proyectado o de la red existente de pluviales (o de saneamiento cuando no haya otra opción) o bien hasta un punto de descarga del terreno natural.

Asimismo, y según los cálculos realizados para las cunetas y los colectores, se da por supuesto que los sumideros proyectados son capaces de asumir el caudal que transportan los elementos de drenaje longitudinal.

Se refleja la situación de estos sumideros en el plano nº9 Drenaje.

# APÉNDICE 1. CUENCAS DE APORTACIÓN

REGATO

PUNTO DE CONTROL

**LEYENDA DE USOS DEL SUELO**

- ESPECIES CADUCIFOLIAS
- CULTIVOS Y PRADOS
- ZONAS URBANAS
- MATORRAL
- MATORRAL Y ESPECIES ARBÓREAS
- MATORRAL Y ROQUEDO
- MOSAICO AGRÍCOLA
- MOSAICO AGRÍCOLA Y MATORRAL
- EUCALIPTOS Y CONÍFERAS
- CULTIVOS Y ESPECIES ARBÓREAS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deVarios inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS RUBIAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/2000 A3: 1/4000 — 0 20 40 80 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A11.1

HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **CUENCAS DE APORTACIÓN**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:


# APÉNDICE 2. LISTADOS Y GRÁFICA DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ODT O+086

# HY-8 Analysis Results

## Culvert Summary Table - Culvert

Culvert Crossing: Cruce existente

| Total Discharge (cms) | Culvert Discharge (cms) | Headwater Elevation (m) | Inlet Control Depth(m) | Outlet Control Depth(m) | Flow Type | Normal Depth (m) | Critical Depth (m) | Outlet Depth (m) | Tailwater Depth (m) | Outlet Velocity (m/s) | Tailwater Velocity (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 170.38 | 1.43 | 0.86 | 5-S2n | 0.38 | 0.78 | 0.49 | 0.47 | 4.34 | 3.18 |
| 1.51 | 1.51 | 170.40 | 1.45 | 0.87 | 5-S2n | 0.39 | 0.78 | 0.50 | 0.48 | 4.35 | 3.19 |
| 1.53 | 1.53 | 170.41 | 1.46 | 0.89 | 5-S2n | 0.39 | 0.79 | 0.50 | 0.48 | 4.36 | 3.19 |
| 1.54 | 1.54 | 170.43 | 1.48 | 0.90 | 5-S2n | 0.39 | 0.79 | 0.51 | 0.48 | 4.37 | 3.20 |
| 1.56 | 1.56 | 170.44 | 1.49 | 0.91 | 5-S2n | 0.40 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | 4.38 | 3.21 |
| 1.57 | 1.57 | 170.46 | 1.51 | 0.93 | 5-S2n | 0.40 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | 4.39 | 3.22 |
| 1.59 | 1.59 | 170.47 | 1.52 | 0.94 | 5-S2n | 0.40 | 0.81 | 0.52 | 0.49 | 4.39 | 3.23 |
| 1.60 | 1.60 | 170.49 | 1.54 | 0.95 | 5-S2n | 0.40 | 0.81 | 0.52 | 0.50 | 4.40 | 3.23 |
| 1.61 | 1.61 | 170.50 | 1.55 | 0.96 | 5-S2n | 0.40 | 0.81 | 0.52 | 0.50 | 4.40 | 3.24 |
| 1.63 | 1.63 | 170.52 | 1.57 | 0.98 | 5-S2n | 0.41 | 0.82 | 0.53 | 0.50 | 4.42 | 3.25 |
| 1.65 | 1.65 | 170.54 | 1.59 | 0.99 | 5-S2n | 0.41 | 0.83 | 0.53 | 0.51 | 4.42 | 3.26 |



# ANEJO Nº12. ESTRUCTURAS

# ÍNDICE

**1. OBJETO**
**2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS**
2.1. MUROS DE CONTENCIÓN O DE SOSTENIMIENTO
2.2. AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA

***MUROS DE CONTENCIÓN Y DE SOSTENIMIENTO***

**1. NORMATIVA Y REFERENCIAS**
**2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS**
2.1. MUROS DE CONTENCIÓN O DE SOSTENIMIENTO
**3. BASES DE CÁLCULO**
3.1. VIDA ÚTIL
3.2. SITUACIONES DE PROYECTO
3.3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN
3.4. PROGRAMAS UTILIZADOS
**4. DATOS GEOTÉCNICOS**
**5. MATERIALES**
**6. ACCIONES**
6.1. VALORES CARACTERÍSTICOS
6.2. VALORES REPRESENTATIVOS
6.3. VALORES DE CÁLCULO
6.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES
**7. MÉTODO DE CÁLCULO**
7.1. E.L.U. DE DESLIZAMIENTO
7.2. E.L.U. DE ESTABILIDAD LOCAL (VUELCO)
7.3. E.L.U. DE HUNDIMIENTO
7.4. E.L.U. DE ROTURA A SOLICITACIONES NORMALES Y POR CORTANTE
**8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL**
8.1. MUROS DE ESCOLLERA

***AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA***

**1. NORMATIVA Y REFERENCIAS**
**2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA**
**3. BASES DE CÁLCULO**
3.1. VIDA ÚTIL
3.2. SITUACIONES DE PROYECTO
3.3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN
3.4. PROGRAMAS UTILIZADOS
**4. MATERIALES**
4.1. VALORES CARACTERÍSTICOS
4.2. VALORES DE CÁLCULO
**5. ACCIONES**
5.1. VALORES CARACTERÍSTICOS
5.2. VALORES REPRESENTATIVOS
5.3. VALORES DE CÁLCULO
5.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES
**6. RESULTADOS**
6.1. MODELO DE CÁLCULO
6.2. COMPROBACIONES

## 1. OBJETO

El objeto del presente anejo es recoger las consideraciones y cálculos referentes a las estructuras contenidas en el presente proyecto. En consecuencia, el presente documento ha de servir para:

- Declarar las distintas instrucciones y normativa de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras, así como las recomendaciones que cualquier Administración pudiera haber publicado y fueran de utilidad, además de las referencias consultadas.
- Describir los elementos estructurales sometidos a cálculo, dando idea de su geometría y características principales.
- Exponer las bases de diseño de los mencionados elementos estructurales.
- Recopilar y analizar los datos geotécnicos que puedan interactuar con las estructuras, estableciendo los parámetros de diseño que serán utilizados en el cálculo.
- Proporcionar una relación detallada de los materiales de empleo en la construcción de cada elemento y de las características mecánicas que sean determinantes en su comportamiento estructural.
- Especificar las acciones consideradas en el diseño de las estructuras, bien por sus valores característicos cuando sean acciones impuestas o bien por su peso específico cuando se trate de peso propio.
- Exponer y analizar los resultados del cálculo, realizando las comprobaciones pertinentes justificativas del diseño de los elementos estructurales.

## 2. NORMATIVA Y REFERENCIAS

A continuación se describe la normativa de obligado cumplimiento y otras referencias consultadas para la redacción de la presente memoria de cálculo:


- CALAVERA RUIZ, J. "*Proyecto y cálculo de de estructuras de hormigón*". 2ª Edición. INTEMAC. Madrid. 2008.
- DAS, BRAJA M. *"Fundamentos de ingeniería geotécnica"* 1ª Edición. Thomson Learning. México. 2001.
- GARCÍA MESEGUER A.; MORÁN CABRÉ F; ARROYO PORTERO, J.C. "*Hormigón armado*". 15ª Edición. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2009.
- JIMENEZ SALAS, J.A., JUSTO ALPAÑÉS, J.L. DE, SERRANO GLEZ., A. "*Geotecnia y cimientos II: Mecánica del suelo y de las rocas"*. 2ª Edición. Editorial Rueda. Madrid. 1981.
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Guía de cimentaciones en obras de carretera*". 2ª Edición. Centro de Publicacións do Ministerio de Fomento. Madrid. 2004
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Norma de construcción sismorresistente: Puentes NCSP-07*". R.D. 637/2007, de 18 de maio. Centro de Publicacións do Ministerio de Fomento. Madrid. 2007.
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Instrucción de hormigón estructural EHE-08"*. R.D. 1247/2008, de 18 de xullo. 1ª Edición. Centro de Publicacións do Ministerio de Fomento. Madrid. 2008
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera*". 1ª Edición. Centro de Publicacións do Ministerio de Fomento. Madrid. 2009


## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

En el presente proyecto se incluye la ejecución de un muro de sostenimiento, realizado con escollera, localizado en la senda proyectada en la OU-105 y de diez muros de sostenimiento, también realizados con escollera en la senda proyectada en la Avda. Ponferrada. Todos los muros se ejecutan en zona de terraplén. A continuación se muestra un cuadro resumen con sus características principales:

### 3.1. MUROS DE CONTENCIÓN O DE SOSTENIMIENTO

En el presente proyecto se incluye la ejecución de cinco muros de sostenimiento, realizados con escollera, localizados en la senda proyectada en la OU-101 y de cuatro muros de sostenimiento, también realizados con escollera en la senda proyectada en la OU-150. Todos los muros se ejecutan en zona de terraplén. A continuación se muestra un cuadro resumen con sus características principales:

Las secciones tipo de los muros de escollera se reflejan en las siguientes figuras:

| LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | PK | ALTURA MÁX. | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| OU-101 | Muro de escollera 1 | 1+325 | 1,20 m | 12,34 m |
| | Muro de escollera 2 | 1+340 | 3,00 m | 62,55 m |
| | Muro de escollera 3 | 2+030 | 1,50 m | 62,71 m |
| | Muro de escollera 4 | 2+100 | 1,60 m | 21,14 m |
| | Muro de escollera 5 | 2+150 | 3,90 m | 80,34 m |
| OU-150 | Muro de escollera 1 | 0+000 | 3,00 m | 91,16 m |
| | Muro de escollera 2 | 0+270 | 1,60 m | 9,26 m |
| | Muro de escollera 3 | 0+510 | 3,00 m | 50,29 m |
| | Muro de escollera 4 | 0+710 | 2,00 m | 29,87 m |





Figura 1. Sección tipo de muro de escollera 1 (OU-101)





Figura 2. Sección tipo de muro de escollera 2 (OU-101)





Figura 3. Sección tipo de muro de escollera 3 (OU-101)





Figura 4. Sección tipo de muro de escollera 4 (OU-101)





Figura 5. Sección tipo de muro de escollera 5 (OU-101)





Figura 6. Sección tipo de muro de escollera 1 (OU-150)





Figura 7. Sección tipo de muro de escollera 2 (OU-150)





Figura 8. Sección tipo de muro de escollera 3 (OU-150)




Figura 9. Sección tipo de muro de escollera 4 (OU-150)

# 4. BASES DE CÁLCULO

## 4.1. VIDA ÚTIL

Se entiende por vida útil de un elemento estructura el periodo de tiempo a partir de su puesta en servicio, durante la cual debe cumplir la función para la que fue construido, contando con la conservación adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitación.

En el caso en estudio, se establece una vida útil nominal de 100 años, de acuerdo con el apartado 2.1 de la *Guía de cimentaciones en obras de carretera*.

| ESTRUCTURA | VIDA ÚTIL | NORMATIVA DE APLICACIÓN |
|---|---|---|
| Muros de sostenimiento | 100 anos | *Guía de cimentaciones en obras de carretera* |

## 4.2. SITUACIONES DE PROYECTO

Una *situación de proyecto* de una estructura es un conjunto de condiciones físicas que representan las circunstancias reales que pueden presentarse durante un cierto intervalo de tiempo para el cual en el proyecto se han de realizar las comprobaciones descritas más adelante. Se considera que, durante ese intervalo de tiempo, los factores que afectan a la seguridad estructural no varían.

Las situaciones consideradas en el presente documento son:

- **Situaciones persistentes**, que corresponden a las condiciones de uso normales de la estructura durante su vida útil. Se consideran periodos de retorno de T = 100 años
- **Situaciones transitorias**, que se producen cuando las condiciones de uso o estado de la estructura son temporales (por ejemplo durante su construcción o reparación) y para las que se considerará una duración máxima de un año. Se consideran periodos de retorno de T = 10 años.
- **Situaciones accidentales**, corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura, como por ejemplo las provocadas por un impacto. Se consideran instantáneas.

## 4.3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN

### 4.3.1. MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE

Se definen como *estados límite* aquellas situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que fue proyectada.

El procedimiento de comprobación, para un determinado estado límite, consiste en deducir, por una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o la parte de ella y, por otra, la respuesta de la estructura para la situación límite en estudio. El estado límite quedará garantizado si se verifica, con un índice de fiabilidad suficiente, que la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las acciones aplicadas.

#### 4.3.1.1. Estado límite último

La denominación de *estado límite último* (E.L.U.) engloba a todas aquellas situaciones que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de parte de ella. Como estados límite últimos se consideran los siguientes tipos:

- **E.L.U. de rotura** por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva. En la comprobación debe satisfacerse la condición:

$$R_d \geq S_d$$

  - $R_d$ Valor de cálculo de la respuesta estructural
  - $S_d$ Valor de cálculo de los efectos de las solicitaciones
- **E.L.U. de equilibrio**, por pérdida de estabilidad estática de una parte o del conjunto de la estructura. Para su comprobación debe satisfacerse la siguiente condición:

$$E_{d,stb} \geq E_{d,dst}$$

  - $E_{d,stb}$ : Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras
  - $E_{d,dst}$ : Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras
- **E.L.U. de hundimiento**, por agotamiento de la capacidad portante del terreno.

#### 4.3.1.2. Estado límite de servicio

La denominación de estado límite de servicio (E.L.S) engloba todas aquellas situaciones para las que no se verifican los requisitos de funcionalidad, comodidad o aspecto de la estructura, sin que esto suponga el colapso de la misma. Pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Los primeros son aquellos que dejan de ser superados cuando desaparece la acción que los provoca. Los estados límite de servicio irreversibles son aquellos que, una vez superados, se mantienen de manera permanente, incluso eliminando la acción que los provocó.

Como Estados Límite de Servicio se consideran los siguientes, en el caso de muros de hormigón:

- **E.L.S. de fisuración**
- **E.L.S. de deformación**

En la comprobación debe satisfacerse la condición:

$$C_d \geq E_d$$

- $E_d$ Valor de límite admisible para el Estado Límite a comprobar.
- $C_d$ Valor de cálculo de los efectos de las solicitaciones

#### 4.3.2. VERIFICACIÓN CON COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Para las comprobaciones de **estado límite de tipo estructural**, se utiliza el método de coeficientes de seguridad parciales. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos

En la comprobación de **estados límite de tipo geotécnico** se sigue el proceso clásico indicado en la *Guía de cimentaciones en obras de carretera*, basado en el concepto de coeficiente de seguridad único, que engloba en un sólo número la imprecisión que tiene que considerarse tanto en las acciones como en las resistencias, en los modelos de cálculo o debida a cualquiera otra causa de incertidumbre, excepto el error humano.

### 4.4. PROGRAMAS UTILIZADOS

Para la comprobación de los muros de sostenimiento se utilizaron hojas de cálculo de elaboración propia.

## 5. DATOS GEOTÉCNICOS

Los parámetros para el cálculo son los indicados en el anejo nº 4 *Geología y geotecnia:*

| | | |
|---|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el trasdós | $\gamma_T =$ | 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T =$ | 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-trasdós | $\delta =$ | 23,33° |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim} =$ | 35,00° |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm} =$ | 490 kN/m² |

## 6. MATERIALES

#### 6.1.1. ESCOLLERA

Los valores característicos de las propiedades del material pétreo utilizado en el muro de sostenimiento se recogen en la siguiente tabla:

| | |
|---|---|
| Categoría | $HMB_{300/1000}$ |
| Granulometría | 300/1000 kg |
| Densidad seca mínima | $\gamma_d =$ 2600 kg/m³ |
| Resistencia a compresión simple media | $q_u =$ 80 N/mm² |

Para las comprobaciones con coeficientes de seguridad único, el valor de cálculo de las propiedades de los materiales es coincidente con el valor característico.

## 7. ACCIONES

### 7.1. VALORES CARACTERÍSTICOS

#### 7.1.1. PERMANENTES (G)

##### 7.1.1.1. Peso propio y cargas muertas

Los valores del peso propio utilizados para el cálculo se deducen de la porosidad obtenida en la colocación de la escollera. Siguiendo las indicaciones del apartado 4.1.2 de la Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en muros de carretera, deben obtenerse valores de porosidad de $0,25 \leq n \leq 0,35$.

Los valores del peso específico resultantes para el alzado y el alicerce hormigonado se pueden observar en los listados de cálculo que acompañan a este anejo.

##### 7.1.1.2. Empuje del terreno

A la hora de considerar los empujes de tierras sobre el trasdós de los muros, es necesario decidir el estado de esfuerzos en los que se encuentra el terreno.

Si los desplazamientos resultantes en el muro son suficientemente reducidos como para considerar que el suelo no se ha deformado hasta llegar a su estado límite, debe adoptarse la hipótesis de empuje al reposo. Por el contrario, si el muro permite que el suelo desarrolle mayores deformaciones, debe hablarse de empuje activo. La figura siguiente relaciona el tipo de empuje del terreno y los movimientos necesarios para su desarrollo:




Figura 10. Relación entre empuje del terreno y los movimientos necesarios para su desarrollo (Fuente: CTE DB-SE-C)

El valor del coeficiente de empuje al reposo considerando una superficie horizontal en el trasdós se puede estimar con la siguiente relación empírica (JAKI, 1944)):

$$K_0 = 1 - \text{sen } \varphi$$

Siendo:

- $K_0$ Coeficiente de empuje en reposo
- $\varphi$ Ángulo de rozamiento interno

La resultante del empuje horizontal se define entonces como:

$$E_H = \frac{H^2}{2} K_0 \gamma_T + K_0 \, q \, H$$

Siendo:

- $E_H$ Resultante del empuje al reposo
- H Altura del muro
- $\gamma_T$ Peso específico del terreno
- q Sobrecarga uniforme en la superficie del trasdós

Para estudiar el empuje activo del terreno se ha aplicado la teoría de Coulomb, que se basa en suponer que, al moverse el muro bajo la acción del empuje de las tierras, se produce un deslizamiento de una cuña de terreno limitada por el trasdós del muro y por un plano que pasa por el pie del muro. Los esfuerzos que actúan sobre esta cuña de terreno son su propio peso, los rozamientos con el terreno y con el muro, y la sobrecarga de uso. El método de Coulomb consiste en hallar el ángulo de ese plano que hace máximo el empuje en el muro.





Figura 1. Método de Coulomb

La resultante del empuje activo se define como:

$$E_a = \frac{H^2}{2} K_a \gamma_T + K_a \, q \, H \frac{\cos\theta}{\cos(\theta - \alpha)}$$

Siendo:

- $E_a$ Resultante del empuje activo
- $K_a$ Coeficiente de empuje activo:

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\cos^2\theta \cos(\delta + \theta)\left[1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\delta + \phi)\text{sen}(\phi - \alpha)}{\cos(\delta + \theta)\cos(\theta - \alpha)}}\right]^2}$$

- $\varphi$ Ángulo de rozamiento interno del terreno
- $\delta$ Ángulo de rozamiento terreno - trasdós
- $\theta$ Ángulo del trasdós del muro
- $\alpha$ Ángulo del talud en el trasdós del muro

Es usual hallar por separado las componentes del empuje, y entonces:

$$K_{ah} = K_a \cos(\theta + \delta) \text{ para el empuje horizontal}$$
$$K_{av} = K_{ah} \, \text{tg}(\theta + \delta) \text{ para el empuje vertical}$$

Habida cuenta del desplazamiento obtenido en los primeros tanteos del cálculo, se considera empuje activo en el trasdós de los muros. Por motivos de seguridad, en previsión de futuras retiradas del terreno en el intradós, no se consideró en ningún caso la acción del empuje pasivo del terreno.

### 7.1.2. VARIABLES (Q)

#### 7.1.2.1. Sobrecarga de uso

De acuerdo con las indicaciones del apdo. 4.1.6 de la Instrucción IAP-11, se ha considerado una sobrecarga de uso en el trasdós de la estructura de 10 kN/m$^2$ por la existencia cargas de tráfico rodado en el trasdós y bajo la premisa de que el muro existente transmitirá el empuje al relleno.

#### 7.1.2.2. Climáticas y térmicas

Por las características de la estructura y el carácter soterrado de su ejecución, no se estima necesaria la consideración de acciones climáticas. Asimismo, teniendo en cuenta que el muro se ejecuta en material de cantería, con baja respuesta a los cambios térmicos, se estima innecesaria la consideración de las acciones térmicas.

### 7.1.3. ACCIDENTALES (A)

#### 7.1.3.1. Impactos

Por las características de uso y localización de la estructura no será necesaria la consideración de impactos sobre la misma.

#### 7.1.3.2. Seísmos

Según la Norma Sismorresistente NCSE-02, en las obras llevadas a cabo en el término municipal de Pereiro de Aguiar no es necesaria la consideración de acciones sísmicas, ya que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica en la localización de la obra, cumple que $0{,}04g < a_b < 0{,}08g$.

## 7.2. VALORES REPRESENTATIVOS

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los estados límite.

### 7.2.1. ACCIONES PERMANENTES

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con su valor característico $G_k$

### 7.2.2. ACCIONES VARIABLES

Para las acciones variables los valores representativos se obtendrán multiplicando el valor característico por el coeficiente reductor Ψ, según se indica a continuación:

- **$\Psi_0 Q_k$ Valor de combinación:** Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. Se utiliza para las comprobaciones de estados límite últimos en situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio irreversibles.
- **$\Psi_1 Q_k$ Valor frecuente**. Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un período de corta duración respecto a la vida útil de la estructura. Corresponde aproximadamente a un período de retorno de una semana. Se utiliza en las comprobaciones de estados límite último en situación accidental y de estados límite de servicio reversibles.
- **$\Psi_2 Q_k$ Valor casi permanente**. Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de la estructura (el 50% o más del tiempo), o bien el valor medio. Se utiliza en las comprobaciones de estados límite último en situación accidental.

El valor de los coeficientes se especifica en el cuadro siguiente:

| $\Psi_0$ (combinación) | $\Psi_1$ (frecuente) | $\Psi_2$ (casi permanente) |
|---|---|---|
| 0,60 | 0,50 | 0,20 |

## 7.3. VALORES DE CÁLCULO

### 7.3.1. VALORES DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES CON COEFICIENTES PARCIALES

Para el estudio de estados límite con coeficientes de seguridad parciales, el valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el correspondiente coeficiente parcial $\gamma_F$

| TIPO DE ACCIÓN | E.L.U. | | E.L.S. | |
|---|---|---|---|---|
| | Favorable | Desfavorable | Favorable | Desfavorable |
| Permanente | $\gamma_G$ = 1,00 | $\gamma_G$ = 1,35 | $\gamma_G$ = 1,00 | $\gamma_G$ = 1,00 |
| Variable | $\gamma_Q$ = 0,00 | $\gamma_Q$ = 1,50 | $\gamma_Q$ = 0,00 | $\gamma_Q$ = 1,00 |

### 7.3.2. VALORES DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES CON COEFICIENTE ÚNICO

Para el estudio de estados límite basados en el cálculo de un coeficiente de seguridad único, se adopta como coeficiente de mayoración de acciones, la unidad, ya sean estas acciones de efecto favorable o desfavorable y de carácter permanente, variable o accidental (salvo para las acciones variables de efecto favorable, en que se tomará un coeficiente de ponderación de valor nulo).

## 7.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES

### 7.4.1. COMBINACIÓN DE ACCIONES CON COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES

En el cálculo estructural basado en el método de los coeficientes parciales de seguridad, se utilizan unas combinaciones de acciones para el estudio de estados límite últimos y otras diferentes para el estudio de estados límite de servicio

#### 7.4.1.1. Comprobaciones de E.L.U.

**Combinación característica:** Se utiliza para la verificación de E.L.S. irreversibles (fisuración, etc.)

$$\sum_{i\geq 1}\gamma_{G,i}\cdot G_{k,i}+\gamma_{Q,1}\cdot Q_{k,1}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\cdot\psi_{0,i}\cdot Q_{k,i}$$

- $G_{k,i}$ Valor representativo de cada acción permanente
- $Q_{k,1}$ Valor característico de la acción variable dominante
- $\psi_{0,i}\, Q_{k,i}$ Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con $Q_{k,1}$

**Combinación casi-permanente:** Se utiliza para la evaluación de efectos diferidos

$$\sum_{i\geq 1}\gamma_{G,i}\cdot G_{k,i}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\cdot\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i}$$

- $G_{k,i}$ Valor representativo de cada acción permanente
- $\psi_{0,i}\, Q_{k,i}$ Valores casi permantenes de las acciones variables

#### 7.4.1.2. Comprobaciones de E.L.S.

**Combinación característica:** Se utiliza para la verificación de E.L.S. irreversibles (fisuración, etc.)

$$\sum_{i\geq 1}\gamma_{G,i}\cdot G_{k,i}+\gamma_{Q,1}\cdot Q_{k,1}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\cdot\psi_{0,i}\cdot Q_{k,i}$$

- $G_{k,i}$ Valor representativo de cada acción permanente
- $Q_{k,1}$ Valor característico de la acción variable dominante
- $\psi_{0,i}\, Q_{k,i}$ Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con $Q_{k,1}$

**Combinación frecuente:** Utilizado para la verificación de E.L.S. reversibles (deformación, etc.)

$$\sum_{i\geq 1}\gamma_{G,i}\cdot G_{k,i}+\gamma_{Q,1}\cdot\psi_1\cdot Q_{k,1}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\cdot\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i}$$

- $G_{k,i}$ Valor representativo de cada acción permanente
- $\psi_1\, Q_{k,1}$ Valor de combinación de la acción variable dominante
- $\psi_{0,i}\, Q_{k,i}$ Valores frecuentes de las acciones variables concomitantes con $Q_{k,1}$

**Combinación casi-permanente:** Se utiliza para la evaluación de efectos diferidos

$$\sum_{i\geq 1}\gamma_{G,i}\cdot G_{k,i}+\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\cdot\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i}$$

- $G_{k,i}$ Valor representativo de cada acción permanente
- $\psi_{0,i}\, Q_{k,i}$ Valores casi-permanentes de las acciones variables

### 7.4.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES CON COEFICIENTE DE SEGURIDAD ÚNICO

Para la comprobación de estados límite de tipo geotécnico se utilizan las mismas combinaciones de acciones para analizar cualquier estado, sea éste último o de servicio:

**Combinación casi permanente** Es aquella en la que concurren las acciones permanentes, y algunas acciones variables, representadas por los valores siguientes:

- Acciones permanentes: $\gamma_G\ G_k$
- Acciones variables concomitantes: $\gamma_Q\ \Psi_2 \cdot Q_2$

**Combinación característica o fundamental: :** Es aquella en la que concurren las acciones permanentes y una acción variable principal, junto con otras acciones variables concomitantes, de existir. Existe una combinación fundamental (o característica) por cada acción variable dominante que se elija. Los valores representativos a utilizar son los siguientes:

- Acciones permanentes: $\gamma_G\ G_k$
- Acción variable dominante: $\gamma_Q\ Q_k$
- Otras acciones variables concomitantes: $\gamma_Q\ \Psi_0 \cdot Q_k$

Los coeficientes de seguridad requeridos tienen la estructura formal especificada en la tabla siguiente:

| MODO DE FALLO | COMBINACIÓN DE ACCIONES | |
|---|---|---|
| | Casi permanente $F_1$ | Característica $F_2$ |
| Estabilidad global | 1,50 | 1,30 |
| Deslizamiento | 1,50 | 1,30 |
| Vuelco rígido | 2,00 | 1,80 |
| Hundimiento | 3,00 | 2,60 |

## 8. MÉTODO DE CÁLCULO

### 8.1. E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

Este modo de fallo ocurre cuando las tensiones de corte en el plano de contacto terreno-base de la cimentación igualan o superan la resistencia al corte del dicho contacto. Se produce entonces un deslizamiento inadmisible de la cimentación respeto al terreno de apoyo.

Se comprueba que la sección pésima de deslizamiento coincide en todas las situaciones con la sección que pasa por la sección del muro. El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento se calcula, en consecuencia, mediante la razón entre la resistencia al corte del contacto entre la base y terreno y la fuerza tangencial en la dicha base.

Se proyectan las fuerzas actuantes sobre las direcciones normal y tangencial al plano de la base. Con estos datos se realiza el balance ente esfuerzos favorables y desfavorables.

Fuerza que produce el deslizamiento: $T = E_t - W_t$

Fuerza que resiste al deslizamiento: $R = (e_n + W_n)\ tg\ \phi_{terreo\text{-}zapata}$

### 8.2. E.L.U. DE ESTABILIDAD LOCAL (VUELCO)

El modo de fallo por vuelco consiste en el giro excesivo del elemento estructural. El coeficiente de seguridad a vuelco es el ratio entre todos los momentos estabilizadores, respeto al pie del muro (punto), y los momentos basculantes. La acción del giro se debe a los empujes actuantes sobre el muro y la acción estabilizadora al peso propio del muro. Esta es la forma característica de trabajo de los muros de gravedad: únicamente con el peso propio deben compensarse todas las acciones desestabilizadoras.

### 8.3. E.L.U. DE HUNDIMIENTO

El modo de fallo de hundimiento se produce cuando la capacidad de soporte del terreno es inferior a la carga que transmite la estructura al terreno. En estas circunstancias, tanto el elemento de cimentación como el terreno situado inmediatamente debajo experimentan movimientos inadmisibles que arruinan la propia estructura.

La distribución probable de presiones en la cimentación rígida de un muro es el resultado de fenómenos complicados. No obstante, las comprobaciones de los muros se hacen aceptando la simplificación que supone la hipótesis de Winkler de que hay una proporcionalidad ente el asiento y la presión entre la base y el terreno. Al considerar el muro prácticamente rígido, la ley de presiones estará representada por una recta.

El coeficiente de seguridad al hundimiento será el ratio entre la tensión máxima en la cimentación y capacidad portante del terreno.

### 8.4. E.L.U. DE ROTURA A SOLICITACIONES NORMALES Y POR CORTANTE

Los E.L.U. referidos a las secciones de hormigón se comprueban de acuerdo a lo establecido en la Instrucción EHE-08.

## 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

### 9.1. MUROS DE ESCOLLERA

A continuación se incluyen los cálculos y comprobaciones realizados.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Proyecto

Hadrián Arias Durán

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 1 (OU-101)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 200 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 1,20 m |
| Anchura en coroación | a = 0,40 m |
| Puntera | b = 0,30 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,30 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,300 m |
| $X_2$ = | 0,300 m |
| $Y_2$ = | 0,350 m |
| $X_3$ = | 0,530 m |
| $Y_3$ = | 1,500 m |
| $X_4$ = | 0,930 m |
| $Y_4$ = | 1,500 m |
| $X_5$ = | 0,930 m |
| $Y_5$ = | 0,455 m |
| $X_6$ = | 0,930 m |
| $Y_6$ = | -0,310 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 22,76 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 16,91 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 11,82 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 14,38 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 31,30 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 17,91 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 33,51 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,177** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 1,871** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 0,592 | 0,466 |
| Empuje del terreno | 0,930 | 0,293 |
| Empuje por sobrecarga | 0,930 | 0,595 |
| Sobrecarga en coronación | 0,730 | 1,500 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 5,85 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 20,57 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 8,43 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 22,31 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 3,518** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 2,646** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 2,15 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 30,39 kN |
| Excentricidad | e = 0,071 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 47,6 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 17,7 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 4,54 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 32,26 kN |
| Excentricidad | e = 0,141 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 66,2 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 3,2 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 5,251** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 3,778** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 2 (OU-101)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 200 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 3,00 m |
| Anchura en coroación | a = 1,50 m |
| Puntera | b = 0,50 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,50 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,500 m |
| $X_2$ = | 0,500 m |
| $Y_2$ = | 0,583 m |
| $X_3$ = | 1,083 m |
| $Y_3$ = | 3,500 m |
| $X_4$ = | 2,583 m |
| $Y_4$ = | 3,500 m |
| $X_5$ = | 2,583 m |
| $Y_5$ = | 0,931 m |
| $X_6$ = | 2,583 m |
| $Y_6$ = | -0,861 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 163,71 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 98,20 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 28,49 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 77,49 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 208,98 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 85,99 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 214,29 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,697** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 2,492** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 1,604 | 1,168 |
| Empuje del terreno | 2,583 | 0,593 |
| Empuje por sobrecarga | 2,583 | 1,319 |
| Sobrecarga en coronación | 1,833 | 3,500 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 60,33 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 368,97 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 74,14 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 380,63 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 6,116** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 5,134** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = -2,95 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 204,86 kN |
| Excentricidad | e = 0,014 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 76,6 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 82,0 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 9,53 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 209,37 kN |
| Excentricidad | e = 0,045 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 89,6 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 72,5 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,050** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,790** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 3 (OU-101)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 200 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 1,50 m |
| Anchura en coroación | a = 0,40 m |
| Puntera | b = 0,30 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,30 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,300 m |
| $X_2$ = | 0,300 m |
| $Y_2$ = | 0,350 m |
| $X_3$ = | 0,590 m |
| $Y_3$ = | 1,800 m |
| $X_4$ = | 0,990 m |
| $Y_4$ = | 1,800 m |
| $X_5$ = | 0,990 m |
| $Y_5$ = | 0,465 m |
| $X_6$ = | 0,990 m |
| $Y_6$ = | -0,330 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 27,43 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 23,42 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 13,91 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 19,55 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 39,12 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 23,70 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 41,71 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,001** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 1,760** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 0,639 | 0,571 |
| Empuje del terreno | 0,990 | 0,380 |
| Empuje por sobrecarga | 0,990 | 0,735 |
| Sobrecarga en coronación | 0,790 | 1,800 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 10,05 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 27,80 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 13,81 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 29,98 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 2,766** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 2,171** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 4,94 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 37,81 kN |
| Excentricidad | e = 0,131 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 68,4 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 7,9 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 8,45 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 40,01 kN |
| Excentricidad | e = 0,211 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRIANGULAR |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 94,0 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 0,0 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,653** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,660** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 4 (OU-101)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 200 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 1,60 m |
| Anchura en coroación | a = 0,50 m |
| Puntera | b = 0,30 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,30 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,300 m |
| $X_2$ = | 0,300 m |
| $Y_2$ = | 0,350 m |
| $X_3$ = | 0,610 m |
| $Y_3$ = | 1,900 m |
| $X_4$ = | 1,110 m |
| $Y_4$ = | 1,900 m |
| $X_5$ = | 1,110 m |
| $Y_5$ = | 0,485 m |
| $X_6$ = | 1,110 m |
| $Y_6$ = | -0,370 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 33,76 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 26,60 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 14,83 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 22,05 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 46,90 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 26,48 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 49,66 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,126** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 1,876** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 0,711 | 0,617 |
| Empuje del terreno | 1,110 | 0,387 |
| Empuje por sobrecarga | 1,110 | 0,765 |
| Sobrecarga en coronación | 0,860 | 1,900 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 11,53 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 36,99 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 15,69 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 39,60 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 3,209** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 2,523** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 4,80 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 45,48 kN |
| Excentricidad | e = 0,105 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 64,3 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 17,6 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 8,67 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 47,83 kN |
| Excentricidad | e = 0,181 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 85,3 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 0,9 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,886** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,931** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 5 (OU-101)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 250 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 3,90 m |
| Anchura en coroación | a = 1,80 m |
| Puntera | b = 0,70 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,70 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,700 m |
| $X_2$ = | 0,700 m |
| $Y_2$ = | 0,817 m |
| $X_3$ = | 1,457 m |
| $Y_3$ = | 4,600 m |
| $X_4$ = | 3,257 m |
| $Y_4$ = | 4,600 m |
| $X_5$ = | 3,257 m |
| $Y_5$ = | 1,243 m |
| $X_6$ = | 3,257 m |
| $Y_6$ = | -1,086 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 265,33 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 166,90 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 37,14 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 130,02 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 341,46 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 141,10 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 348,39 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,626** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 2,469** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 2,036 | 1,523 |
| Empuje del terreno | 3,257 | 0,810 |
| Empuje por sobrecarga | 3,257 | 1,757 |
| Sobrecarga en coronación | 2,357 | 4,600 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 136,06 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 764,99 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 160,02 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 784,15 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 5,623** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 4,900** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 2,42 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 334,38 kN |
| Excentricidad | e = 0,007 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 104,0 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 101,3 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 24,21 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 340,26 kN |
| Excentricidad | e = 0,071 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 118,2 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 90,8 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,004** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,644** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 1 (OU-150)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 250 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 3,00 m |
| Anchura en coroación | a = 1,10 m |
| Puntera | b = 0,50 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,50 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,500 m |
| $X_2$ = | 0,500 m |
| $Y_2$ = | 0,583 m |
| $X_3$ = | 1,083 m |
| $Y_3$ = | 3,500 m |
| $X_4$ = | 2,183 m |
| $Y_4$ = | 3,500 m |
| $X_5$ = | 2,183 m |
| $Y_5$ = | 0,864 m |
| $X_6$ = | 2,183 m |
| $Y_6$ = | -0,728 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 127,58 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 92,28 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 27,61 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 72,95 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 170,71 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 81,19 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 175,86 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,340** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 2,166** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 1,383 | 1,166 |
| Empuje del terreno | 2,183 | 0,681 |
| Empuje por sobrecarga | 2,183 | 1,386 |
| Sobrecarga en coronación | 1,633 | 3,500 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 64,78 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 261,07 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 78,83 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 270,63 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 4,030** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 3,433** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 17,94 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 166,31 kN |
| Excentricidad | e = 0,108 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 98,8 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 53,6 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 30,91 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 170,69 kN |
| Excentricidad | e = 0,181 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 117,1 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 39,3 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,164** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,669** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 2 (OU-150)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 200 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 1,60 m |
| Anchura en coroación | a = 0,50 m |
| Puntera | b = 0,30 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,30 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,300 m |
| $X_2$ = | 0,300 m |
| $Y_2$ = | 0,350 m |
| $X_3$ = | 0,610 m |
| $Y_3$ = | 1,900 m |
| $X_4$ = | 1,110 m |
| $Y_4$ = | 1,900 m |
| $X_5$ = | 1,110 m |
| $Y_5$ = | 0,485 m |
| $X_6$ = | 1,110 m |
| $Y_6$ = | -0,370 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 33,76 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 26,60 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 14,83 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 22,05 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 46,90 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 26,48 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 49,66 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,126** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 1,876** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 0,711 | 0,617 |
| Empuje del terreno | 1,110 | 0,387 |
| Empuje por sobrecarga | 1,110 | 0,765 |
| Sobrecarga en coronación | 0,860 | 1,900 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 11,53 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 36,99 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 15,69 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 39,60 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 3,209** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 2,523** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 4,80 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 45,48 kN |
| Excentricidad | e = 0,105 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 64,3 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 17,6 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 8,67 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 47,83 kN |
| Excentricidad | e = 0,181 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 85,3 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 0,9 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,886** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,931** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 3 (OU-150)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 250 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 3,00 m |
| Anchura en coroación | a = 1,10 m |
| Puntera | b = 0,50 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,50 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,500 m |
| $X_2$ = | 0,500 m |
| $Y_2$ = | 0,583 m |
| $X_3$ = | 1,083 m |
| $Y_3$ = | 3,500 m |
| $X_4$ = | 2,183 m |
| $Y_4$ = | 3,500 m |
| $X_5$ = | 2,183 m |
| $Y_5$ = | 0,864 m |
| $X_6$ = | 2,183 m |
| $Y_6$ = | -0,728 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 127,58 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 92,28 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 27,61 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 72,95 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 170,71 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 81,19 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 175,86 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,340** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 2,166** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 1,383 | 1,166 |
| Empuje del terreno | 2,183 | 0,681 |
| Empuje por sobrecarga | 2,183 | 1,386 |
| Sobrecarga en coronación | 1,633 | 3,500 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 64,78 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 261,07 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 78,83 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 270,63 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 4,030** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 3,433** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 17,94 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 166,31 kN |
| Excentricidad | e = 0,108 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 98,8 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 53,6 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 30,91 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 170,69 kN |
| Excentricidad | e = 0,181 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 117,1 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 39,3 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,164** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,669** |

# MURO DE ESCOLLERA
## MURO 4 (OU-150)

### MATERIALES


| | |
|---|---|
| Peso específico seco de la roca | $\gamma_d$ = 26,00 kN/m³ |
| Porosidad | n = 0,30 |
| Peso volumétrico de la escollera | $\gamma_{alz}$ = 18,20 kN/m³ |
| Peso volumétrico del alicerce hormigonado | $\gamma_{cim}$ = 25,40 kN/m³ |

### TERRENO

| | |
|---|---|
| Peso volumétrico del terreno en el extradorso | $\gamma_T$ = 19,00 kN/m³ |
| Ángulo de rozamiento interno del terreno | $\phi_T$ = 35,00° |
| Ángulo de rozamiento terreno-extradorso | $\delta$ = 23,33° |
| Ángulo del talud del terreno | $\alpha$ = 33,69 |
| Ángulo de rozamiento terreno-cimentación | $\delta_{cim}$ = 35,00° |
| Coeficiente de empuje activo | $K_a$ = 0,5435 |
| Capacidad portante del terreno de cimentación | $\sigma_{adm}$ = 250 kN/m² |

### GEOMETRÍA

| | |
|---|---|
| Altura del muro | H = 2,00 m |
| Anchura en coroación | a = 0,60 m |
| Puntera | b = 0,30 m |
| Altura de cimentación en puntera | c = 0,30 m |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. horizontal) | $n_H$ = 0 |
| Talud del paramento en extradorso (Comp. vertical) | $n_V$ = 10 |
| Ángulo del talud del extradorso | $\theta$ = 0,00° |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. horizontal) | $m_H$ = 2 |
| Talud del paramento en intradorso (Comp. vertical) | $m_V$ = 10 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. horizontal) | $p_H$ = 6 |
| Talud de la puntera y de la superficie del alicerce (Comp. vertical) | $p_V$ = 1 |
| Talud de la cimentación (Comp. horizontal) | $i_H$ = 3 |
| Talud de la cimentación (Comp. vertical) | $i_V$ = 1 |




COORDENADAS

| | |
|---|---|
| $X_0$ = | 0,000 m |
| $Y_0$ = | 0,000 m |
| $X_1$ = | 0,000 m |
| $Y_1$ = | 0,300 m |
| $X_2$ = | 0,300 m |
| $Y_2$ = | 0,350 m |
| $X_3$ = | 0,690 m |
| $Y_3$ = | 2,300 m |
| $X_4$ = | 1,290 m |
| $Y_4$ = | 2,300 m |
| $X_5$ = | 1,290 m |
| $Y_5$ = | 0,515 m |
| $X_6$ = | 1,290 m |
| $Y_6$ = | -0,430 m |

### ACCIONES

| | |
|---|---|
| Peso propio del muro | W = 47,12 kN |
| Empuje activo debido al terreno | $E_a$ = 38,48 kN |
| Sobrecarga en el extradorso | q = 10,00 kN/m² |
| Empuje activo debido a la sobrecarga | $E_q$ = 17,83 kN |
| Sobrecarga en coronación | $q_p$ = 0,00 kN/m² |
| Coeficiente de combinación casi permanente | $\Psi_0$ = 0,20 |
| Coeficiente de combinación característica | $\Psi_2$ = 0,60 |

### COMPROBACIONES

#### E.L.U. DE DESLIZAMIENTO

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_1$ = 31,36 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_1$ = 65,82 kN |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Fuerza favorable al deslizamiento | $T_2$ = 36,68 kN |
| Fuerza opuesta al deslizamiento | $R_2$ = 69,14 kN |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO** | **$F_1$ = 2,099** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 1,50$ y característica $F_2 \geq 1,30$** | **$F_2$ = 1,885** |

#### E.L.U. DE VUELCO

| ACCIÓN | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Peso propio | 0,827 | 0,770 |
| Empuje del terreno | 1,290 | 0,480 |
| Empuje por sobrecarga | 1,290 | 0,935 |
| Sobrecarga en coronación | 0,990 | 2,300 |

**Combinación casi permanente**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V1}$ = 20,02 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E1}$ = 60,44 kN·m |

**Combinación característica**

| | |
|---|---|
| Momento desestabilizador | $M_{V2}$ = 26,14 kN·m |
| Momento estabilizador | $M_{E2}$ = 64,08 kN·m |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A VUELCO** | **$F_1$ = 3,019** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 2,00$ y característica $F_2 \geq 1,80$** | **$F_2$ = 2,451** |

#### E.L.U. DE HUNDIMIENTO

**SITUACIÓN PERSISTENTE**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 9,02 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 63,78 kN |
| Excentricidad | e = 0,141 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRAPECIAL |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 82,0 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 16,9 kN/m² |

**SITUACIÓN TRANSITORIA**

| | |
|---|---|
| Momento en el centro del alicerce | M = 14,73 kN·m |
| Resultante fuerzas verticales | N = 66,60 kN |
| Excentricidad | e = 0,221 m |
| Tipo de ley en el alicerce situación persistente | TRIANGULAR |
| Tensión en la puntera | $\sigma_{puntera}$ = 104,8 kN/m² |
| Tensión en el talón | $\sigma_{talón}$ = 0,0 kN/m² |
| **FACTORES DE SEGURIDAD A HUNDIMIENTO** | **$F_1$ = 3,813** |
| **Casi permanente $F_1 \geq 3,00$ y característica $F_2 \geq 2,60$** | **$F_2$ = 2,983** |

# ANEJO Nº13. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

## 1. OBJETO

El presente anejo tiene por objetivo analizar el grado de compatibilidad de la ejecución de las obras con la circulación de la carretera que es objeto de actuación, proponiendo las soluciones que se consideren óptimas para disminuir dichos efectos y mantener el servicio dentro de condiciones razonables de funcionamiento.

## 2. NORMATIVA

Para el desarrollo del presente anejo se tuvo en cuenta la siguiente normativa:

- MINISTERIO DE FOMENTO "*Instrucción de Carreteras. Norma 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado"*. Orden do 31 de agosto de 1987. Madrid. 1987.
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Manual de ejemplos de señalización de obras fijas"*. Dirección General de Carreteras. Madrid. 1997.
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Señalización móvil de obras"*. Dirección General de Carreteras. Madrid. 1997.

## 3. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS OBRAS

Las situaciones más frecuentes durante el desarrollo de las obras recogidas en el presente proyecto serán las siguientes:

<u>Carreteras OU-101 y OU-150:</u>

- Obras en el arcén derecho de la calzada sin necesidad de ocupación de carril.
- Obras en el arcén derecho de la calzada ocupando parte o la totalidad del carril.
- Obras en el exterior de la calzada (aceras) y terrenos adyacentes.

Teniendo en cuenta la situación de las obras y su influencia sobre la calzada, se estima necesaria la implantación de itinerarios alternativos, que se pueden observar en el Estudio de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta la combinación de casuísticas que se dan en este proyecto y las situaciones posibles que menciona la Instrucción 8.3-IC.

## 4. ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN


Según la Instrucción 8.3-IC, donde no resulte posible ni conveniente el desvío de toda o parte de la circulación por un itinerario alternativo, deben distinguirse los siguientes casos en cuanto a funcionalidad de la vía:


A. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles.
B. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles y un carril adicional y/o especial.
C. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con cuatro carriles sin mediana.
D. Vías de doble calzada con mediana o separador, con dos o tres carriles por sentido.


En lo relativo a la posición del obstáculo representado por una zona fija de obras o actividades, se diferencian los siguientes casos:

1. Exterior a la plataforma.
2. En el arcén exterior.
3. En el arcén interior.
4. En la mediana.
5. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la circulación.
6. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles abiertos a la circulación.
7. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en más de uno el número de carriles abiertos a la circulación.
8. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de esta.

La combinación de casuísticas en el caso presente corresponde a las situaciones **A2 y A6**, por lo que se seguirán las recomendaciones de señalización del ejemplo 1.2 y del ejemplo 1.8, así como el ejemplo 1.10 para señalización en curva, del *Manual de ejemplos de señalización de obras fijas*, que serán de aplicación en cada tramo según las necesidades de la actuación, y cuyos esquemas se adjuntan seguidamente.


Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
Alternativas:
Zona de obra
d≈150 m
Zona de obra: En el arcén
Ejemplo: 1.2
Por ejemplo: Mantenimiento, etc.
Figura: A2/2


Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
Señalización de Obras Fijas
Vía de doble sentido de circulación
calzada única con 2 carriles
Alternativas
si la retención supera la señal de obras
Variable
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Triflash recomendable en señales TP-18
En función de la duración de la obra.
50 m
100 m
Alternativas:
Zona de obra
200 m
50 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Variable
si la retención supera la señal de obras
Alternativas
Zona de obra: Dejando libre un carril
Ejemplo: 1.8
Por ejemplo: Obras diversas
Figura: A6/4




## 4.1. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Teniendo en cuenta las características de la obra a realizar y los casos que se corresponden con la normativa vigente, se dispondrán los siguientes elementos de señalización y balizamiento:

- Señales de peligro TP-3 (Semáforos), TP-17a*(Estrechamiento de calzada por la derecha), TP-17b*(Estrechamiento de calzada por la izquierda), TP-18 (obras) y TP-31 (congestión).
- Señales de Reglamentación y Prioridad TR-301 (velocidad máxima), TR-305 (adelantamiento prohibido) y TR-500 (fin de prohibiciones).
- Elementos de balizamiento reflectantes TB-1 (panel direccional alto), TB-2 (panel direccional estrecho), TB-5 (panel de zona excluida al tráfico), TB- 6 (cono) ó TB-7 (piquetas) ó TB-11 (hito de borde), y TB-13 (Guirnalda).
- Señales Manuales TM-1 (bandera roja), TM-2 (paso permitido) y TM-3 (Stop o paso prohibido).
- Señales de Indicación TS-54 (Reducción de un carril por la derecha (2 a 1)).
- Elementos luminosos TL-1 (Semáforo tricolor) y TL-4 (Triple luz ámbar intermitente)
- Elementos de Defensa TD-1 (Barrera de seguridad rígida portátil), tipo New Jersey realizadas en plástico.

Además, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Las señales cumplirán las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC en cuanto a sus dimensiones mínimas.
- Siguiendo la recomendación de la Instrucción, las señales TP-3 y TP-18 se colocarán con triflash (TL-4) con el fin de mejorar la señalización en período nocturno o en situaciones de baja visibilidad (niebla, lluvia…).
- El bordillo inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo.
- Con el fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando expresamente prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos.
- El diseño de las señales TP, TR y TS será igual al de las que se empleen para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS, será amarillo.
- Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflectantes; con el índice de reflectancia indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto.

# ANEJO Nº14. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

## 1. OBJETO

El presente anejo tiene como objeto la descripción y justificación de los elementos de señalización, balizamiento y defensas proyectados

## 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para el desenvolvimiento del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

- MINISTERIO DE FOMENTO "*Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC Señalización vertical*". Orden FOM/534/2014 do 20 de marzo.
- MINISTERIO DE FOMENTO "*Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC Marcas viales*". Orden Ministerial de 16 de julio de 1987. Madrid. 1987.
- MINISTERIO DE FOMENTO "Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos". Orden Circular 35/2014 Madrid. 2014.
- MINISTERIO DE FOMENTO "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes" (PG-3)

## 3. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA

La señalización vertical y horizontal, así como los sistemas de contención y balizamiento, deberán ser los idóneos para el tipo de vía en proyecto. El viario afectado por el presente proyecto tiene las siguientes características:

| EJE | TIPO | ANCHO DE ARCÉN | $V_P$ (km/h) | $V_{legal}$ ASC. (km/h) | $V_{legal}$ DESC. (km/h) | IMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU-101 | Primaria básica | < 1,50 m | 40 | 50 | 50 | > 1500 |
| OU-150 | Secundaria | < 1,50 m | 40 | 50 | 50 | > 1500 |

## 4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

### 4.1. ELEMENTOS

En el documento nº 2 Planos se reflejan las localizaciones de la señalización vertical existente que debe ser retranqueada a causa de las obras proyectadas.

No se prevé la instalación de señalización vertical nueva.

### 4.2. CARACTERÍSTICAS

#### 4.2.1. RETRORREFLECTANCIA

Tal como establece la normativa vigente, para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o gris oscuro.

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla 1 de la Norma 8.1-IC. El caso presente corresponde a una zona no urbana, por lo que las características de retrorreflexión serán las indicadas en la tabla siguiente:

| TIPO DE SEÑAL | CLASE DE RETRORREFLEXIÓN |
|---|---|
| Señales de contenido fijo | Clase RA2 |
| Carteles | Clase RA3 |

#### 4.2.2. DIMENSIONES

Los tamaños de las señales verticales empleados varían dependiendo de la categoría de la carretera en la que se encuentran. En el caso en estudio, los tamaños de las señales prescritas por la normativa para los viarios en los que se proyectan actuación son los siguientes:

| TRIANGULAR | CIRCULAR | OCTOGONAL | CUADRADA | RECTANGULAR |
|---|---|---|---|---|
| L = 1350 mm | Ø=900 mm | 2A =900 mm | L = 900 mm | 900 mm x 1350 mm |

## 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

### 5.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE MATERIAL

La selección de la clase de material más idóneo para cada aplicación de marca viaria se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla siguiente a todas y cada una de las características de la carretera.

| CARACTERÍSTICA | VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| **Situación de la marca viaria** | Zona excluida al tráfico | Banda lateral izquierda (calz. separ.) | Bandas laterales (calz. única) | Separación de carriles | Separación de carriles especiales | Símbolos, letras y flechas |
| **Textura superficial (altura de área, en mm)** | Baja H < 0,7 | Media 0,7<H<1,0 | - | Alta H > 1,0 | - | - |
| **Ancho de calzada (a, en m)** | Vías de calzadas separadas | Calz. Única buena visibilid. a ≥ 7,0 | Calzada única buena visibilid. 6,5< a< 7,0 | Calzada única buena visibilid. a < 6,5 | Calzada única mala visibilid. | - |
| **IMD** | < 5.000 | 5.000-10.000 | 10.000-20.000 | > 20.000 | - | - |

En el caso presente, el factor de desgaste correspondiente a cada situación de marca vial es el siguiente:

| Situación de la marca vial | Marca na zona excluida al tráfico | Bandas laterales, en vías de calzada única | Marcas viales para separación de carriles especiales | Símbolos y letras |
|---|---|---|---|---|
| **Factor de desgaste** | 1+2+3+1 = 7 | 2+2+3+1 = 8 | 5+2+3+1 = 11 | 8+2+3+1 = 14 |

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más idónea se seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente.

| FACTOR DE DESGASTE | CLASE DE MATERIAL |
|---|---|
| 4-9 | Pinturas |
| 10 - 14 | Productos de larga duración (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) aplicados por pulverización o marca viaria prefabricada. |
| 15 - 21 | Productos de longa duración (termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre; o marca viaria prefabricada. |

Según lo anterior, se concluye que:

- Las marcas viarias en zonas excluidas al tráfico y las bandas laterales serán a base de pinturas.
- Las marcas viales de separación de carriles serán a base de productos de larga duración aplicados por pulverización.
- Los símbolos y letras en la calzada serán a base de productos de larga duración aplicados por extrusión.
- Los símbolos y letras en la senda compartida deberán ser a base de pinturas.

Cuando la aplicación deba hacerse directamente sobre el pavimento, se utilizarán los criterios de compatibilidad que se exponen en la tabla siguiente:

| Tipo de pavimento | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Material e aplicación** | **Aglom. bit. conv. nuevo** | **Aglom. bit. conv. viejo** | **Microaglomerado bituminoso** | **Aglomerado drenante** | **Hormigón** |
| **PINTURAS** | | | | | |
| **Acrílica modificada** pulverización | Poco/Muy[1] apropiada | Apropiada | Nada apropiada | Apropiada[1] | Nada/ Muy[3] apropiada |
| **Acrílica termoplástica** pulverización | Apropiada | Muy apropiada | Nada apropiada | Muy apropiada[2] | Muy apropiada |
| **acrílica base agua** pulverización | Muy apropiada | Apropiada | Muy[1]/ Poco apropiada | Muy apropiada[1] | Apropiada |

[1] Dos manos [2] Para reborde de negro [3] Con imprimación [4] Solo aplicación manual

Dado que en el caso presente se ha de disponer la marca viaria sobre hormigón de nueva construcción, se considerará adecuado el uso de pintura acrílica de base acuosa.

### 5.2. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS

#### 5.2.1. BORDE DE CALZADA

Se empleará la marca M-1.12 como marca lineal de borde de carretera para la zona de las paradas de bus y las entradas.

### 5.3. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS

#### 5.3.1. BORDE DE CALZADA

Se empleará la marca M-2.6 como marca lineal para para delimitar el borde de calzada en zonas puntuales de la OU-101.

### 5.4. MARCAS LINEALES TRANSVERSALES E INSCRIPCIONES

#### 5.4.1. LÍNEA DE DETENCIÓN

Se empleará la marca transversal continua M-4.1 en los lugares donde esté indicada la detención de la circulación por motivos de seguridad. La longitud de la línea será la anchura del carril AL que se refiere.

#### 5.4.2. STOP

Se dispondrá de la inscripción M-6.4 a una distancia de 5 metros de la línea de DETENCIÓN.

#### 5.4.3. MARCA TRANSVERSAL BUS

Se dispondrá de la inscripción M-6.2 en la OU-101 y en la OU-150 por tratarse de vías de VM ≤ 60 km/h.

Las marcas viarias empleadas sobre la senda serán el símbolo de bicicleta y el símbolo de peatón, los detalles de ambos símbolos se especifican en el Documento nº 2 Planos.

## 6. BALIZAMIENTO

Dadas las características de la obra a ejecutar, no procede disponer elementos de balizamiento en la misma.

## 7. DEFENSAS

En los tramos de la senda, los cuales existe la presencia de un terraplén de altura superior a 1 m, se proyecta la colocación, de una barandilla de acero inoxidable, de 1,10 m de altura formada por perfiles tubulares de acero inoxidable.

En ambas sendas se plantea la colocación de pretiles estéticos urbanos. Este pretil será de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O.

# ANEJO Nº15. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

# ÍNCIDE

**1. INTRODUCCIÓN ..... 3**
1.1. OBJETIVOS ..... 3
1.2. NORMATIVA ..... 3
1.3. METODOLOGÍA ..... 4
**2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ..... 4**
**3. ANÁLISIS DEL PROYECTO ..... 4**
3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN ..... 4
3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN ..... 5
**4. INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL MEDIO ..... 5**
4.1. OBJETIVO ..... 5
4.2. GEOLOGÍA ..... 5
4.3. CLIMATOLOGÍA ..... 5
4.4. HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA ..... 5
4.5. VEGETACIÓN ..... 6
4.6. FAUNA ..... 6
4.7. ESPACIOS PROTEGIDOS ..... 8
4.8. HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO ..... 8
4.9. HUMEDALES ..... 10
4.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO ..... 10
4.11. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ..... 11
4.12. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL ..... 11
**5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS ..... 11**
5.1. METODOLOGÍA ..... 11
5.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO FÍSICO ..... 11
5.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO ..... 11
5.4. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO ..... 11
5.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ..... 11
**6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS ..... 13**
6.1. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO ..... 13
6.2. PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA ..... 13
6.3. INSTALACIONES AUXILIARES ..... 14
6.4. PROTECCIÓN FRENTE A LAS EMISIONES ACÚSTICAS ..... 14
6.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO ..... 14
6.6. PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS ..... 14
**7. RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ..... 15**
7.1. OBJETIVOS DE LA RESTAURACIÓN ..... 15
7.2. CONDICIONANTES DE LA LEY 3/2007 ..... 15
7.3. METODOLOGÍA ..... 15
7.4. DESCRIPCIÓN DE LA RESTAURACIÓN PROYECTADA ..... 16
7.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE RESTAURACIÓN ..... 18
**8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..... 18**
8.1. OBJETIVOS ..... 18
8.2. VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..... 18
8.3. VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN ..... 20
**APÉNDICE 1. VEGETACIÓN POTENCIAL ..... 21**
**APÉNDICE 2. ESPACIOS PROTEGIDOS ..... 25**
**APÉNDICE 3. ESTUDIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL ..... 27**
**1. OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN ..... 29**
**2. CAMINO DE SANTIAGO ..... 29**
2.1. INTRODUCCIÓN ..... 29
2.2. NORMATIVA ..... 29
**3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS ..... 30**
3.1. LOCALIZACIÓN ..... 30
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN ..... 30
3.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ..... 30
**4. METODOLOGÍA ..... 30**
**5. INVENTARIO Y MEDIDAS CORRECTORAS ..... 31**
5.1. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO ..... 31
5.2. CAMINO DE SANTIAGO ..... 31
5.3. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ..... 32
5.4. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO ..... 32
**PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LOS BIENES PATRIMONIALES ..... 37**
5.5. RESUMEN DE IMPACTOS ..... 47
5.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL ..... 47
5.7. PRESUPUESTO ..... 47
5.8. CONCLUSIONES ..... 47

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. OBJETIVOS

El objeto del presente anejo es analizar el proyecto desde un punto de vista ambiental, de manera que se puedan prever y evaluar los efectos que sobre el ámbito pudieran producir la obra y su explotación.

## 1.2. NORMATIVA

El objeto del proyecto no se encuentra entre los supuestos de los anexos I y II de la Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, por lo que no es necesario someterlo a procedimiento de evaluación ambiental.

Se han tenido en cuenta los criterios de la OC 4/2017 en lo que respecta a la elección de las especies que conforman la estética paisajística.

A continuación, se incluye una relación de la normativa ambiental y patrimonial de aplicación para las obras recogidas en el presente proyecto.

### 1.2.1. AMBIENTAL

- Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por lo que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Decreto 169/2014, de 26 de diciembre, por lo que se deroga el Decreto 154/1993, de 24 de junio, por lo que se aprueba el régimen jurídico básico del servicio público de gestión de los residuos industriales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Reglamento Nº 1357/2014 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2014 por lo que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y su respectiva modificación por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anexo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II e III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en escombrera.
- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
- Orden de 1 de abril de 2013 por la que se designan los órganos de la consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura competentes para la tramitación de las comunicaciones previas al ejercicio de actividades de producción y gestión de residuos previstas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
- Reglamento Nº 1179/2012 de la Comisión Europea de 10 de diciembre de 2012 por lo que se establecen criterios para determinar cuando el vidrio recuperado deja de ser residuo conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
- Reglamento Nº 333/2011 del Consejo Europeo de 31 de marzo de 2011 por lo que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de ferralla dejan de ser residuos conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia.
- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la rastreabilidad de los residuos.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
- Ley 7/2008 de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.
- Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
- Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en el referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por lo que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por lo que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna #silvestre.
- Orden de 15 de junio de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por lo que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por lo que se regulan las emisiones sonoras en ámbito deber a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por lo que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por lo que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos había sido de uso.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por lo que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Ley del Ruido. RD 1513/2005 de 16 de diciembre, y su respectiva modificación, por la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. RD 1367/2007 de 19 de octubre.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
- Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por lo que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora #silvestre.
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de 11 de abril, así como RD 9/2008, de 11 de enero, por lo que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD- 849/1986.
- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Ley 1/1995 de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia
- Normas ESO 9000 sobre Sistemas de Calidad y ESO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.

#### 1.2.2. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

- Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad autónoma de Galicia
- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, y R.D. 111/1986 de 10 de enero.
- Ley 5/2016 de 4 de mayo de Patrimonio Cultural de Galicia.

### 1.3. METODOLOGÍA

Los pasos a seguir para conseguir el objetivo marcado en el apartado anterior son los siguientes:

- Análisis del proyecto, para identificar todos aquellos aspectos de este susceptibles de producir un impacto negativo en el ámbito, tanto de forma directa como indirecta; considerando las fases de construcción y explotación.
- Descripción del estado inicial del ámbito, definiendo el medio físico, biológico y socioeconómico, con análisis de todos los sistemas naturales que pudieran verse afectados por la obra e identificación de aquellos parámetros susceptibles de sufrir alguna alteración como consecuencia de los impactos que se generen.
- Evaluación de los impactos generados sobre el ámbito durante las fases de construcción y explotación.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La actuación definida en el presente proyecto consiste en la creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-101 entre los PP.KK. 1+100 y 1+680, y otro en la carretera OU-150 entre los PP.KK. 0+000 y 1+000.

La propuesta de actuaciones previstas puede dividirse en varias tipologías:

- Movimiento de tierras.
- Ejecución de varios muros de escollera.
- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en las carreteras OU-101 y OU-150
- Cuneta revestida en tramos determinados de las sendas.
- Prolongación de obras de drenaje existentes (cruces, desagües…) y ejecución de obras nuevas.
- Señalización vertical y horizontal.

## 3. ANÁLISIS DEL PROYECTO

Las principales acciones o aspectos a considerar por su incidencia ambiental son:

### 3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

De carácter general:

- Se prevé que por la obra y sus aledaños circule de forma secuencial la maquinaria propia de obra civil: excavadoras, retroexcavadoras, camiones, etc., siendo probable la coincidencia de dos o tres de estos tipos de maquinaria en la obra.
- Son necesarias expropiaciones, tal como se establece en el anejo nº 19 *Expropiaciones*
- El tiempo previsto para las obras es de seis meses.
- Se han detectado servicios afectados, tal y como se describen en el anejo nº20 *Reposición de Servicios.*

### 3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN

Dadas las características de las obras proyectadas, en la explotación sólo se consideran acciones derivadas del propio tráfico peatonal y ciclista, tales como la emisión de ruido.

## 4. INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL MEDIO

### 4.1. OBJETIVO

La descripción del medio preoperacional tiene como finalidad definir y valorar el estado en que se encuentra el medio natural y social antes de la ejecución del proyecto. Para cada una de las variables consideradas en el inventario, se analizará su valor para la conservación en función de sus respectivos criterios aplicables, especificados en el apartado correspondiente.

### 4.2. GEOLOGÍA

Desde el punto de vista paleogeográfico, el ámbito en el que se localizarán las obras se sitúa dentro de las Zonas Centroibérica de Julivert (1972) y IV de las definidas por Matte (1968), denominada Galicia Media - Tras Os Montes o Zona Galaico-Castellana.

A gran escala, geológicamente comprende las series paleozoicas y precámbricas del sinclinorio de Verín, el macizo granítico de Allariz, el macizo de granodiorita de Ourense y la cuenca sedimentaria de Maceda. A mayores, el terreno presenta una gran homogeneidad, ya que la mayor parte del substrato se compone de granitos y granodioritas, a excepción de una banda de rocas metamórficas aflorante en el extremo occidental. Es importante señalar la presencia de una facies de borde de las granodioritas, en su contacto con los granitos, y que se emplaza formando una estrecha banda de este a oeste.

Más concretamente, la traza de la senda Berrocás-Montealegre se sitúa sobre un terreno de gran homogeneidad, compuesto de granodioritas de biotitas de grano medio a grueso, las cuales se encuentran en las últimas fases del hercínico.

Por otro lado, la senda Valdorregueiro-Souto de Rei se distribuye a lo largo de varios terrenos con distinta geología. La traza de dicha senda discurre, de norte a sur, entre terrenos de rocas plutónicas de granito adamellítico de dos micas al oeste, y entre terrenos aluviales del cuaternario al este. El último tramo de la senda, al sur, discurre por una zona de rocas plutónicas de granodiorita porfídica tardía con metamorfismo de contacto, inyecciones graníticas y migmatíticas.

El dominio predominante en la zona es el Dominio Esquistoso (Zona Galicia Tras Os Montes)

### 4.3. CLIMATOLOGÍA

La situación de Ourense, en el interior de Galicia, es un área de contrastes entre alta montaña y un valle cerrado y aislado. Como consecuencia de las características físicas del término municipal, existe un microclima de carácter mediterráneo y continental, en el que se produce un escalonamiento térmico y pluviométrico desde el fondo del valle hasta la línea de cumbres de sus alineaciones montañosas.

Las temperaturas mínimas absolutas pueden llegar a ser inferiores a los -4ºC en invierno y las máximas absolutas pueden superar los 42ºC en verano, siendo la temperatura media anual superior a los 13ºC.

### 4.4. HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA

#### 4.4.1. RED HIDROGRÁFICA SUPERFICIAL

La red fluvial está totalmente jerarquizada por el Miño. Existen cuatro subcuencas principales, la del Barbantiño y Río do Porto al Norte, y las del Lonia y Barbaña al sur, además de otros pequeños arroyos.

El tramo del Miño correspondiente al área del Término Municipal de Ourense presenta mayoritariamente un valle amplio, en el que se localizan diversas terrazas fluviales. Solamente se observa un mayor encajamiento en su parte oriental, que fue aprovechado para la construcción del embalse de Velle, y en el extremo occidental del Término, donde a partir de Untes y Arrabaldo las vertientes se hacen más espinadas, siendo un área que prácticamente se corresponde con la cola del embalse de Castrelo.

Dentro de este tramo se enmarca el curso fluvial Regato do Val dos Gozos, próximo al área de actuación de la senda planteada en la OU-150, en el tramo de Valdorregueiro.

Por las características morfológicas, los cursos de agua que configuran la cuenca del Río do Porto presentan perfiles con tramos de mayor pendiente que los del Lonia o el Barbaña, si bien todos ellos son muy cortos y con cuencas de drenaje de pequeña superficie. Las tres cuencas extraterritoriales (Barbantiño, Barbaña y Lonia) tienen una superficie similar, y no presentan grandes diferencias en el relieve. Existen algunas cuencas, que topográficamente forman vaguadas, que drenan pequeñas áreas sin que existan cauces permanentes, así como zonas de drenaje difuso en las vertientes que descienden hacia la llanura del Miño.

Asociado al Río Barbaña se encuentra el Regueiro Fozado, el cual se encuentra próximo a la zona de finalización del itinerario planteado en la OU-101, en el tramo de Montealegre.

#### 4.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la zona estudiada, los terrenos poseen diferentes características hidrológicas según su litología dominante:

*a) Zonas donde predominan rocas ígneas y metamórficas*

La permeabilidad de estas rocas en estado fresco es prácticamente nula, tan sólo unida a la presencia de fracturas. Sin embargo, en los metros más superficiales donde sucede una importante alteración del sustrato rocoso se originan perfiles de arenas limosas que pueden tener una cierta permeabilidad.

Las posibilidades de explotación hidrogeológica de estos terrenos donde se localizan los mayores núcleos de población de la zona están limitadas a la ejecución de captaciones a cielo abierto y de poca profundidad que se emplazan sobre las zonas superficiales más alteradas. Los caudales obtenidos de estas pequeñas explotaciones no superan los 1 o 1,5 L/S y están supeditados a la carga pluviométrica.

*b) Zonas donde se acumulan sedimentos cuaternarios*

Debido a su mayor porosidad intergranular, estos sedimentos presentan en principio unas condiciones más favorables para la infiltración y el almacenamiento del agua subterránea. Sin embargo, la extensión en la zona de dichos depósitos es muy limitada, por lo que los núcleos de población que se ven abastecidos por estos acuíferos son reducidos.

En los depósitos cuaternarios originan acuíferos superficiales de poco espesor, estrechamente ligados a las condiciones estacionarias. Dentro de este grupo merecen especial atención las lagunas aluviales, las cuales sufren un recargo adicional (superior en muchos casos a la pluviométrica) procedente de los ríos a los que pertenecen. Otros depósitos cuaternarios, como los coluviones, pueden presentar condiciones favorables

para la infiltración y el almacenamiento de agua, si bien debido a su reducida extensión superficial no supone en conjunto un volumen importante.

## 4.5. VEGETACIÓN

Una parte fundamental de la riqueza biológica de un territorio es la diversidad vegetal, además la vegetación del territorio es un elemento clave en el paisaje y la base de las comunidades faunísticas, además de ser un buen indicador de las condiciones naturales del territorio y de las alteraciones antrópicas llevadas a cabo.

La composición vegetal de la zona está determinada por la localización entre la Región Floral Mediterránea y la Eurosiberiana. Destacan en número los geófitos subatlánticos y euatlánticos, seguidos de boreales y medio-europeos; en menor cantidad algunos endemismos ibero-atlánticos y en último lugar los subatlánticos-mediterráneos y mediterráneo.

En base a la clasificación establecida por Allúe Andrade en su obra "Atlas Fitoclimático de España. Taxonomías (1990)", el ámbito se encuentra dentro de la subregión fitoclimática VI (IV)3, caracterizada por un clima con trazos mediterráneos.

### 4.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL

La vegetación potencial de la zona se engloba dentro del Piso Colino, serie colina galaicoportuguesa acidófila del roble (Quercus robur): Rusco aculeati- Querceto roboris sigmetum. La serie en su óptimo estable es un bosque denso de robles (Quercus robur), que pueda llevar una cierta cantidad de cerqueros (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureles (Laurus nobilis) y sobreiras (Quercus suber). En el sotobosque de la carballeira, además de un número de hierbas nemorales esciófilas (Teurcrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula forsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nitida, Aquilegia vulgaris subs. dichroa, Anémona trifolia subs. Albida, Luzula sylvatica subsp). Existe un sotobosque arbustivo más o menos denso en el que se suenen encontrar elementos mediterráneos de la clase Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rojiza peregrina, Viburnum tinus, etc.), coexistiendo con otros vegetales caducifolios eurosiberianos o de área más amplio (Pyrus cordata, Lonicera periclyneum, Fragula agnus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.).

La degradación moderada de los bosques de esta serie permite la extensión de las xesteiras oceánicas colinas y mesomediterráneas, pobres en especies de distribución galaico-portuguesa, ourensana y bierense litoral (Cytisenion striati, Ulici europaei- Cytisetum striatus, Ulex europaeus subs. latebracteatus, Rubus lusitanus, Pteridium aquilinum, etc.).

Las breixeiras que aparecen tras los fuegos continuados y por las repoblaciones de los pendientes marítimos (Pinus pinaster subs. atlantica) llevan ya un buen número de elementos de la breixeira mediterráneo ibero-atlántico de Ericion umbellatae (Ulex minor, Genista triacanthos, Cistus psilosepalus), etc. Las comunidades de breixeira más significativas de esta serie son: Ulicetum. latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum minoris y Ulici-Ericetum cinereae cistetosum psilosepali.

La vocación de los territorios correspondientes a las series de las carballeiras colino montanas acidófilas cantabroatlánticas es agrícola, forestal y ganadera

Según la clasificación recogida por Salvador Rivas Martínez entre 1981 y 1987 en el "Mapa de Series de Vegetación de España", la vegetación potencial de la zona de actuación correspondiera con la serie 8 c de la Región eurosiberiana, piso colino: Serie colina galaico-portuguesa acidófila del Carballo o Quercus robur (Rusco aculeati-Quercetuo roboris signetum). Carballeiras acidófilas.

En él **Apéndice 1** se incluye plano de vegetación potencial - Clasificación de Rivas Martínez.

### 4.5.2. VEGETACIÓN ACTUAL

La flora se caracteriza por especies típicamente mediterráneas: el roble, el alcornoque, que pueden formar bosques en las partes más meridionales y orientales de la provincia. La especie típica de la flora gallega el carballo (Quercus robur), presente en la parte occidental de la provincia, es sustituido en el Centro-Sur y Este de la provincia por el roble cerquiño, que en las comarcas más orientales llaman rebollo.

En los ríos los abedules, el aliso, el sauce, especies típicas de la provincia Atlántica, viven en las orillas de los ríos y otros lugares húmedos, con los álamos, que son más mediterráneos. La vegetación degradada tiene un predominio de la aulaga y la retama junto con las hierbas típicas de la garriga y el maquis mediterráneo: jaras, lavanda, cantueso, tomillo, orégano etc.

La intervención humana ha modificado el paisaje forestal, introduciendo eucaliptos, pinos, y anteriormente el castaño. Pero en tanto que el eucalipto se reduce a las tierras bajas occidentales, el pino se ha adaptado en toda la provincia, aunque a determinadas alturas crece con dificultad. Los castaños forman masas forestales relativamente extensas en los municipios del Macizo Central como Chandrexa de Queixa o Pobra de Trives, mientras que en otros forman sotos más grandes o más pequeños.

## 4.6. FAUNA

Para cada una de las 4 clases de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) se relacionan, las especies con su nombre científico y común, seguido de una información acerca de su hábitat y estado de conservación, de acuerdo que normativa de rango gallego, español y comunitario. Se indican en las tablas las especies protegidas por la Directiva 43/92/CEE, catalogadas de protección especial en España por el R.D. 139/2011 y catalogadas por el Decreto 88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas.

### 4.6.1. ANFIBIOS

En la provincia de Ourense encontramos las siguientes especies de anfibios presentes en el país gallego (GALAN Y FERNANDEZ, 1993) y en España (BLANCO Y GONZÁLEZ, 1992).

| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATALOGADA D. 167/11 | PROTEGIDA RD 139/11 | PROTEGIDA DIRECTIVA 43/92/CEE |
|---|---|---|---|---|
| *Rana temporaria* | Rana bermeja | | X | |
| *Pelophylax perezi* | Rana común | | | |
| *Rana ibérica* | Rana patilarga | X | X | X |
| *Rana perezi* | Rana verde | | | X |
| *Hyla arborea* | Ranita de San Antonio | X | X | |
| *Salamandra salamandra* | Salamandra común | X | | |
| *Chioglossa lusitanica* | Salamandra rabilarga | X | X | X |
| *Discoglossus galganoi* | Sapillo pintojo ibérico | X | X | X |
| *Alytes obstetricans* | Sapo partero común | X | X | X |
| *Bufo calamita* | Sapo corredor | X | X | X |
| *Pelobates cultripes* | Sapo de espuelas | X | X | |
| *Lissotriton boscai* | Tritón ibérico | | X | |
| *Triturus marmoratus* | Tritón jaspeado | X | X | X |
| *Lissotriton helveticus* | Tritón palmeado | | X | |

### 4.6.2. REPTILES

La comunidad de reptiles detectada está compuesta por las siguientes especies, que ocupan variedad de medios.

| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATALOGADA D. 167/11 | PROTEGIDA RD 139/11 | PROTEGIDA DIRECTIVA 43/92/CEE |
|---|---|---|---|---|
| *Malpolon monspessulanus* | Culebra bastarda | | | |
| *Natrix natrix* | Culebra de collar | X | X | X |
| *Rhinechis scalaris* | Culebra de escalera | | X | |
| *Coronella austriaca* | Culebra lisa europea | X | X | |
| *Coronella girondica* | Culebra lisa meridional | X | X | |
| *Natrix maura* | Culebra viperina | X | X | |
| *Blanus cinereus* | Culebrilla ciega | X | X | |
| *Chalcides bedriagai* | Eslizón ibérico | X | X | |
| *Chalcides striatus* | Eslizón tridátilo ibérico | X | X | |
| *Psammodromus hispanicus* | Lagartija cenicienta | X | X | |
| *Psammodromus algirus* | Lagartija colilarga | X | X | |
| *Podarcis bocagei* | Lagartija gallega | | | |
| *Podarcis hispanica* | Lagartija ibérica | X | X | |
| *Iberolacerta monticola* | Lagartija serrana | | X | |
| *Lacerta lepida* | Lagarto ocelado | X | X | |
| *Lacerta schreiberi* | Lagarto verdinegro | X | X | X |
| *Timon lepidus* | Lagarto ocelado | | *X* | |
| *Anguis fragilis* | Lución | X | X | |
| *Tarentola mauritanica* | Salamanquesa común | X | X | |
| *Vipera seoanei* | Víbora de Seoane | | X | |
| *Vipera latastei* | Víbora hocicuda | | X | |
| *Emys orbicularis* | Galápago europeo | X | X | X |
| *Mauremys leprosa* | Galápago leproso | | X | X |
| *Trachemys scripta* | Tortuga pintada | | | |

### 4.6.3. AVES

La ingente cantidad de aves catalogadas se pueden agrupar en las siguientes especies:

- **Falconiformes**: las especies características de esta familia son halcón peregrino (*Falco peregrinus),* o abejero abeleiro (*Pernis aviporus*), gavilán (*Accipiter nisus*)
- **Estrigiformes:** búho común (*Athene noctua*), búho real (*Bubo bubo*), lechuza común (*Tyto alba*)
- **Pelicanifomrme:** garza real (*Ardea cinérea*)
- **Anseriforme:** ánade real *(Anas platyrhynchos)*
- **Paseriformes:** arrendajo (*Garrulus glandarius),* chochín común *(Troglodytes troglodytes),* camachuelo común *(Pyrrhula pyrrhula)*
- **Accipitriforme:** buitre leonado *(Gyps fulvus),* azor común *(Accipiter gentilis)*

Se aporta como información de interés que en el sureste de la provincia de Ourense, se puede encontrar el ave protegida perdiz pardilla (*perdix perdix*).

### 4.6.4. MAMÍFEROS

Entre los grupos de especies que por su buena representatividad en la zona merecen ser destacados están los quirópteros (murciélagos). También mamíferos ligados a ambientes acuáticos como el ratón de agua (*Arvieola sapidus*), indicador de una buena calidad del ecosistema lo mismo que el mustélido nutria (*Lutra lutra*), y otros carnívoros como el lobo (Canis lupus).

| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATALOGADA D. 167/11 | PROTEGIDA RD 139/11 | PROTEGIDA DIRECTIVA 43/92/CEE |
|---|---|---|---|---|
| *Talpa occidentalis* | Topo ibérico | | | |
| *Erinaceus europaeus* | Erizo común | | | |
| *Sorex minutus* | Musaraña enana | | | |
| *Sorex granarius* | Musaraña ibérica | | | |
| *Neomys anomalus* | Murgaño de Cabrera | | | |
| *Crocidura russula* | Musaraña gris | | | |
| *Crocidura suaveolens* | Musaraña de campo | | | |
| *Rhinolophus hipposideros* | Murciélago de herradura | X | X | X |
| *Rhinolophus ferrumequinum* | Murciélago grande | X | X | X |
| *Rhinolophus euryale* | Murciélago mediterraneo | X | | X |
| *Pipistrellus pipistrellus* | Murciélago común | X | X | X |
| *Pipistrellus pygmaeus* | Murciélago de Cabrera | | X | |
| *Eptesicus serotinus* | Murciélago hortelano | X | X | |
| *Myotis myotis* | Murciélago ratonero grande | X | X | X |
| *Myotis bechsteinii* | Murciélago ratonero forestal | X | X | X |
| *Myotis nattereri* | Murciélago ratonero gris | X | X | |
| *Myotis emarginatus* | Murciélago ratonero pardo | X | X | X |
| *Myotis mystacinus* | Murciélago bigotudo | X | X | |
| *Myotis daubentonii* | Murciélago ribereño | X | X | |
| *Myotis emarginatus* | Murciélago ratonero pardo | | X | |
| *Miniopterus schreibersii* | Murciélago de cueva | X | X | X |
| *Eptesicus serotimus* | Murciélago hortelano | | X | |
| *Tadarida teniotis* | Murciélago rabudo | X | X | |
| *Plecotus auritus* | Murciélago orejudo dorado | X | X | |
| *Plecotus austriacus* | Murciélago orejudo gris | X | X | |
| *Hypsugo savii* | Murciélago montañero | X | X | |
| *Barbastella barbastellus* | Murciélago de bosque | X | X | X |
| *Oryctolagus cuniculus* | Conejo común | | | |
| *Sciurus vulgaris* | Ardilla | | | |
| *Microtus agrestis* | Topillo agreste | | | |
| *Microtus arvalis* | Topillo campesino | | | |
| *Microtus lusitanicus* | Topillo lusitano | | | |
| *Microtus duodecimcostatus* | Topillo mediterráneo | | | |
| *Pitymys duodecimcostatus* | Corta dos prados | | | |
| *Rattus norvegicus* | Rata común | | | |
| *Rattus rattus* | Rata de campo | | | |
| *Mus musculus* | Rato caseiro | | | |
| *Apodemus sylvaticus* | Rato de campo | | | |

| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATALOGADA D. 167/11 | PROTEGIDA RD 139/11 | PROTEGIDA DIRECTIVA 43/92/CEE |
|---|---|---|---|---|
| *Galemys pyrenaicus* | Desmán de los Pirineos | X | X | X |
| *Canis Lupus* | Lobo | | X | X |
| *Vulpes vulpes* | Zorro | | | |
| *Felis silvestris* | Gato montés | X | X | |
| *Eliomys quercinus* | Lirón careto | | | |
| *Mustela erminea* | Armiño | X | | |
| *Neovison vison* | Visón americano | | | |
| *Mustela nivalis* | Comadreja común | | | |
| *Mustela putorius* | Hurón | | | |
| *Martes martes* | Marta | | | |
| *Martes foina* | Garduña | | | |
| *Meles meles* | Tejón común | | | |
| *Genetta genetta* | Gineta | | | X |
| *Sus scrofa* | Jabalí | | | |
| *Cervus elaphus* | Ciervo | | | X |
| *Capreolus capreolus* | Corzo | | | |

### 4.6.5. PECES CONTINENTALES

A continuación se enumeran los peces que se hallan en los cursos de agua del municipio de Ourense y alrededores.

| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | PROTEGIDA DIRECTIVA 43/92/CEE |
|---|---|---|
| *Anguilla anguilla* | Anguila | |
| *Lepomis gobbosus* | Perca sol | |
| *Gasterosteus aculeatus* | Espinoso | |
| *Barbus bocagei* | Barbo común | |
| *Lucionarbus bocagei* | Barbo común ibérico | |
| *Achondrostoma arcasii* | Bermejuela | |
| *Chondrostoma arcasii* | Bermejuela | |
| *Chondrostoma duriense* | Boga del Duero | |
| *Pseudochondrostoma duriense* | Boga del Duero | |
| *Squalius carolitertii* | Escalo | |
| *Cyprinus carpio* | Carpa común | |
| *Cobitis palúdica* | Colmilleja | |
| *Gobio lozanoi* | Gobio ibérico | |
| *Petromyzon marinus* | Lamprea marina | |
| *Alosa alosa* | Sábalo | X |
| *Salmo salar* | Salmón común | X |
| *Salmo trutta* | Trucha común | |

## 4.7. ESPACIOS PROTEGIDOS

Dentro del ámbito afectado por el proyecto no existen áreas catalogadas como de especial protección medioambiental.

La zona afectada por las obras se encuentra, no obstante, dentro del Área de Recuperación del sapoconcho común (*emys orbicularis*). Cabe mencionar que próxima a la zona afectada se encuentran dos espacios naturales de interés local (ENIL), Voutureira, a 7,5 km, en el término municipal de San Cibrao das viñas y Puzo do Lago, a 25 km, en el término municipal de Maside. Asimismo, a escasos 5 km de una de las zonas de actuación podemos encontrar una reserva de la biosfera, el Área de Allariz.

En el **Apéndice 2** se incluye un plano con las áreas mencionadas.

## 4.8. HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

La Directiva Hábitats tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio europeo. Las medidas que en ella se establecen están orientadas al mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales definidos como zonas terrestres o acuáticas, naturales o seminaturales, diferenciadas por sus características geográficas, abióticas o bióticas, y de las especies silvestres de fauna y flora de interés comunitario.

La Directiva diferencia los hábitats naturales de interés comunitario como los que se encuentran amenazados en su área de distribución natural o presentan una distribución natural reducida representativos de su región biogeográfica, de los hábitats de interés prioritario, aquellos amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la UE.

Se identifican los siguientes hábitats de interés comunitario (incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE) presentes en la provincia de Ourense, que están representados en los espacios naturales relacionados en el apartado anterior.


| LISTA DE HÁBITATS DEL ANEXO I DE LA DC 92/43/CEE PRESENTES EN OURENSE | |
|---|---|
| **3. AGUAS DE AGUA DULCE** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *3110* | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (*Littorelletalia uniflorae*) |
| *3130* | Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de *Littorelletalia uniflorae* y/o *Isoeto-Nanojuncetea* |
| *3150* | Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion o Hydrocharition* |
| *3160* | Lagos y estanques distróficos naturales |
| *3260* | Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de *Ranunculion fluitantis* y de *Callitricho-Batrachion* |
| *3270* | Ríos de orillas fangosas con vegetación de *Chenopodion rubri p.p.* y de *Bidentionp.p.* |
| **4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *4020* | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
| *4030* | Brezales secos europeos |
| *4060* | Brezales alpinos y boreales |
| *4090* | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| **5. MATORRALES ESCLERÓFILOS** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *5120* | Formaciones montañas de Genista purgans |
| *5230* | Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos |
| **6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *6160* | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta |

| LISTA DE HÁBITATS DEL ANEXO I DE LA DC 92/43/CEE PRESENTES EN OURENSE | |
|---|---|
| *6170* | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
| *6210* | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) |
| *6220* | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| *6230* | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) |
| *6410* | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
| *6430* | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
| *6510* | Prados pobres de siega de baja altitud (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* |
| *6520* | Prados de siega de montaña |
| **7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *7110* | Turberas altas activas |
| *7140* | «Mires» de transición |
| *7150* | Depresiones sobre sustratos turbosos del (Rhynchosporion) |
| *7220* | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| **8. HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *8130* | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| *8210* | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| *8220* | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| *8230* | Roquedos siliceos con vegetación pionera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii* |
| *8240* | Pavimentos calcáreos |
| *8310* | Cuevas no explotadas por el turismo |
| **9. BOSQUES** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *9180* | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
| *91D0* | Turberas boscosas |
| *91E0* | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| *9230* | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| *9260* | Bosques de Castanea sativa |
| *92A0* | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| *9330* | Alcornocales de Quercus suber |
| *9340* | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| *9380* | Bosques de Ilex aquifolium |
| *9580* | Bosques mediterráneos de Taxus baccata |


A continuación se enumeran los hábitats presentes en la zona de actuación.

| LISTA DE HÁBITATS DEL ANEXO I DE LA DC 92/43/CEE PRESENTES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN | |
|---|---|
| **4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *4030* | Brezales secos europeos |
| *4090* | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| **9. BOSQUES** | |
| **CÓD.** | **NOMBRE** |
| *9230* | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |

| | CÓD. |
|---|---|
| | 4090 |




| | CÓD. |
|---|---|
| | 4030 |



| | CÓD. |
|---|---|
| | 9230 |
| | 4030 |





Figura 1. Mapas proporcionados por el Banco de Datos de la Naturaleza de MAPAMA

## 4.9. HUMEDALES

La importancia de los humedales gallegos no viene determinada únicamente por sus valores ecológicos y de reserva de la biodiversidad, sino por los beneficios directos e indirectos que suministran a la vida cotidiana de los ciudadanos.

La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y abióticos de los humedales hacen que se encuentren entre los ecosistemas más complejos y productivos del planeta. Poseen una gran variedad de hábitats de transición entre los ambientes terrestre y acuático, y juegan, por lo tanto, un importante papel en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico.

Como se dijo anteriormente la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza supone el instrumento legal más actual en la normativa autonómica en materia de medio ambiente. Dentro de los regímenes de protección estipulados en esta ley se otorga una figura específica para los humedales y se destaca la necesidad de promover y contribuir a una mejor conservación de los humedales gallegos atendiendo a su especial fragilidad y valor desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta estas consideraciones la Xunta de Galicia elaboró el Inventario de Humedales de Galicia (IHG).

Una vez consultada la documentación antes mencionada, se llega a la conclusión que en las proximidades de la obra a ejecutar en el presente proyecto se encuentra ninguno de los humedales recogidos en el IHG.

## 4.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO

Los municipios en los que se localiza las sendas a ejecutar pertenecen a la Comarca de Ourense, que está formada por los municipios de Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén y Vilamarín.




Figura 2. Mapa de la provincia de Ourense, resaltando la Comarca de Ourense

Según los datos aportados por el INE, a fecha de 1 de enero de 2018, la Comarca de Ourense tiene una población total de 144.004 habitantes y una superficie de 624 km².

Concretamente, el término municipal de Ourense cuenta con una población de 105.505 habitantes en una superficie de 84,5 km².

En la tabla siguiente se muestran los distintos datos de densidad de población para las parroquias de Ourense según datos recabados por el INE a fecha 1 de enero de 2017 (los datos de 2018 no están disponibles), con una población de 105.363.

| PARROQUIAS OURENSE | Nº habitantes (2017) |
|---|---|
| ARRABALDO (SANTA CRUZ) | 646 |
| BEIRO (SANTA BAIA) | 274 |
| CASTRO DE BEIRO (O) (SANTO ANDRÉ) | 209 |
| CEBOLIÑO (BON XESÚS) | 200 |
| CUDEIRO (SAN PEDRO) | 945 |
| MONTE (O) (SANTA MARIÑA) | 224 |
| MONTEALEGRE (LA MILAGROSA) | 101 |
| OURENSE | 98.728 |
| PALMÉS (SAN MAMEDE) | 257 |
| RAIRO (SANTA LUCÍA) | 535 |
| REZA (SANTA MARÍA) | 344 |
| SEIXALBO (SAN BREIXO) | 1110 |
| TRASALVA (SAN PEDRO) | 18 |
| UNTES (SAN ESTEBAN) | 253 |
| VELLE (SANTA MARTA) | 729 |
| VILAR DE ASTRÉS (PURÍSIMA | 413 |
| VISTA FERMOSA (SAN XOSÉ) | 162 |
| CANEDO (SAN MIGUEL) | 488 |
| **TOTAL** | **105.636** |

### 4.11. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

En lo referente a la legislación local, cabe destacar que el *Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Ourense* fue aprobado el 16 de septiembre de 1986, y se encuentra afectado por decreto 187/2011 del 29 de septiembre, publicado en el DOG con fecha 03/12/2011, por lo que se suspende parcialmente la vigencia del plan general de ordenación urbana del ayuntamiento de Ourense y se aprueba la ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento.

### 4.12. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

En el **Apéndice 3** se incluye el Estudio de Patrimonio Histórico y Cultural, en el que se analizan los elementos de interés para el Patrimonio Histórico y Cultural que deben ser tenidos en cuenta en la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto.

## 5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

### 5.1. METODOLOGÍA

El proceso de identificación de impactos tiene por objeto generar un grupo de indicadores de impacto que permitan determinar el grupo de elementos ambientales que puedan resultar significativamente afectados por la ejecución de las obras.

La identificación de las repercusiones sobre el medio se realiza mediante una matriz en la que, para cada elemento ambiental, identificará y calificará el impacto de cada uno de los trabajos de la obra susceptible de generarlo.

### 5.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO FÍSICO

#### 5.2.1. IMPACTO SOBRE EL SUELO

Los principales efectos potenciales sobre el suelo generado por la ejecución de la senda y los muros se producirán durante la fase de construcción, generándose alteraciones entre las que cabe destacar como principales:

- Movimientos de tierras, debidos a la actuación de la maquinaria necesaria para la obra.
- Recubrimiento de superficies de suelo urbano, por la colocación en éste de materiales de obra o instalaciones.

#### 5.2.2. IMPACTO SOBRE EL AGUA

Durante la fase de construcción, los efectos sobre el agua pueden proceder de vertidos accidentales de la maquinaria de obra que pueden afectar a las aguas tanto superficiales como subterráneas o bien de la impermeabilización de superficies que pueden dañar las zonas de recarga de acuíferos.

#### 5.2.3. IMPACTO SOBRE LA ATMOSFERA

##### 5.2.3.1. Contaminación acústica

El acondicionamiento de la senda ciclista y peatonal no contribuirá en ningún caso al incremento de los niveles sonoros actuales.

##### 5.2.3.2. Contaminación atmosférica

En la fase de construcción las alteraciones pueden ser debidas al aumento de polvo en el aire debido a las labores de excavación, movimiento de tierras, etc., así como la emisión de gases de escape de la maquinaria utilizada.

Estos efectos tendrán un carácter puntual y temporal e inapreciable, en comparación con la contaminación actualmente existente generada por la circulación de vehículos.

En la fase de funcionamiento no se prevé contaminación alguna, dado que el uso de las sendas es peatonal y ciclista.

### 5.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Habida cuenta de que no existe ninguna comunidad vegetal susceptible de ser dañada, se considera que no existe impacto sobre el medio biótico.

### 5.4. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Desde un punto de vista socioeconómico y habida cuenta el marcado sentido de la propiedad de la tierra en Galicia, el aspecto más importante a considerar en la construcción de vías de comunicación son las expropiaciones.

Se valoran además aquellos impactos positivos que la ejecución de este proyecto representa para la población de la zona y que desde luego compensarían los escasos efectos negativos. Estos son, fundamentalmente, los derivados de la mejora de las comunicaciones. El acondicionamiento de la senda supone la creación de una serie de puestos de trabajo por la necesidad de personal, con el consiguiente efecto positivo sobre la población activa de la zona.

La valoración del impacto socioeconómico que producirán las obras se realizó siguiendo la metodología tradicional para estas, basada en la suma de los efectos individualizados sobre los factores empleo y sectores económicos.

Los efectos derivados de las obras serán:

- Aumento de la capacidad de gasto debido al empleo generado por la obra.
- Incremento de los contratos de suministro y servicio con empresas locales, que producirán un aumento de volumen de negocio de almacenistas, transportistas, etc.
- Aumento de la calidad de vida del entorno.

### 5.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Las fases de identificación y valoración de impactos aparecen reunidas en la matriz de evaluación de impactos que se presenta.

Los casos en los que se identificó una interacción Proyecto - Medio aparecen completadas con el calificativo avalador de compatible, moderado, severo o crítico. Esta terminología está así definida en el anexo VI, apartado 8, de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- *Impacto ambiental compatible* es aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa de prácticas correctoras o protectoras.
- *Impacto ambiental moderado* es aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras intensivas y en que a consecuencia de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

- *Impacto ambiental severo* es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, incluso con esas medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.
- *Impacto ambiental crítico* es aquel cuya magnitud es superior a la aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación.

**IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES**

| | | FASE DE CONSTRUCCIÓN | | | | | FASE DE EXPLOTACIÓN | VALORACIÓN DEL IMPACTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES DEL PROYECTO | | Movimiento tierras | Pavimentación | Señalización | Servicios urbanos | Plantaciones | | |
| ELEMENTOS DEL MEDIO | ASPECTOS AMBIENTALES | | | | | | | |
| **Atmósfera** | Emisión gases de combustión | X | X | | X | | | Compatible |
| | Emisión de polvo | X | X | | X | | | Compatible |
| **Ruido** | Generación de ruido (maquinaria) | X | X | | X | | | Compatible |
| | Generación de vibraciones | X | X | | | | | Compatible |
| **Aguas** | Vertidos de aguas residuales | | | | X | | | Compatible |
| | Derrames accidentales de maquinaria | X | X | | X | | | Compatible |
| **Residuos** | Generación de residuos orgánicos | X | | | | X | X | Compatible |
| | Generación de residuos no peligrosos | | X | X | X | X | X | Compatible |
| | Generación de residuos peligrosos | | | X | | | | Compatible |
| | Generación de residuos inertes | X | | | X | | | Compatible |
| **Recursos naturales** | Consumo de agua | X | X | | | X | | Compatible |
| | Consumo de electricidad | | | | X | | | Compatible |
| | Consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo | X | X | | X | | | Compatible |
| **Fauna** | Afección a fauna | | | | | | | Compatible |
| **Vegetación** | Afección a vegetación | | | | | | | Compatible |
| **Suelo** | Ocupación | X | X | | X | | X | Compatible |
| | Derrame accidental de maquinaria | X | X | | X | | | Compatible |

# 6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS

## 6.1. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

Como norma general se controlará que se ejecutan las medidas señaladas referentes a la Protección de las Aguas Superficiales por consecuencia de Procesos de Escorrentía Superficial y se comprobará que se instalan los sistemas destinados a controlar los arrastres de polvos, finos y otros materiales contaminantes hacia las aguas continentales, que son cunetas de guardia longitudinales a pie de las zonas de ocupación que se completarán con la construcción de filtros de superficie en estas.

### 6.1.1. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA OBRA

Se refiere el presente epígrafe a la gestión de las aguas residuales originadas en las zonas de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria.

Con carácter general cabe indicar que para proceder a la reversión o vertido de estas aguas a alguno de los cursos de agua naturales se deberá contar con autorización específica del Organismo Competente.

### 6.1.2. AGUAS RESIDUALES ASOCIADAS LA INSTALACIONES AUXILIARES

Se corresponden con las aguas procedentes de los servicios higiénicos y duchas que potencialmente podrían instalarse para el servicio al personal de obra.

Dado el carácter de las obras, se procederá al vertido de las aguas residuales asociadas a las instalaciones auxiliares a la red de saneamiento existente, previo permiso de la Administración competente.

### 6.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el ámbito destinado a situar las instalaciones auxiliares se dotará de colectores destinados al vertido de materiales de escombro, de forma que todos los residuos producidos en la obra sean clasificados y segregados en su origen, evitando su vertido incontrolado y la formación de posibles focos de contaminación.

Para las substancias contaminantes (aceites, refrigerantes, combustibles, etc.), se habilitarán en la zona de seguridad depósitos al efecto donde puedan almacenarse en condiciones; asegurando la gestión racionalizada de los mismos, considerando que los vertidos generados deben tratarse como residuos peligrosos, tal y como establece la legislación sectorial (R.D. 833/88 de residuos peligrosos, modificado por el R.D. 952/97).

El almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará en zonas especiales de almacenaje temporal que se instalarán según las siguientes indicaciones:

- El recinto debe estar a cubierto y delimitado en su contorno.
- Debe tener un cubeto en el que recoger posibles derrames.
- Los diferentes tipos de residuos deben estar claramente separados e identificados
- El tipo de utensilio a utilizar puede ser variable (bidones, cajas...)
- Si el almacenamiento es previo a entregar para su gestión desde el parque de maquinaria, debe describirse con una etiqueta identificativa del tipo: ENVASES, PILAS.
- Si la entrega al gestor se realizara desde la obra, la etiqueta debe cubrir todos los apartados requeridos legalmente: código del recurso, identificación de la empresa y gestor final.
- En el parque de maquinaria se instalará un recinto para este fin, que con preferencia será prefabricado.

### 6.1.4. HORMIGONES, AGLOMERADOS Y OTROS RESIDUOS

En el proyecto no se prevé la instalación de plantas de hormigón. El hormigón necesario será transportado a obra ya fabricado en plantas situadas fuera de la misma y que cuenten con las debidas autorizaciones.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) que hubiere serán puestos en valor si su condición lo permite, formando parte de los terraplenes.

La puesta en valor de estos residuos supone ahorro en materiales, evita la necesidad de acudir al transporte de estos hasta vertedero y su proceso de eliminación por gestor autorizado.

### 6.1.5. DESMANTELAMIENTO

Una vez finalizadas las obras, se repondrán y devolverán a sus condiciones iniciales todas las áreas afectadas por las instalaciones auxiliares que no se encuentren directamente sobre la traza; corrigiéndose así, las alteraciones producidas durante la fase de construcción sobre el ámbito.

La restauración de las áreas afectadas consistirá en la restitución de las condiciones iniciales y el saneo de las zonas que se vieran sensiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, consiguiendo así eliminar la afección residual de las obras.

## 6.2. PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA

### 6.2.1. RIEGOS PARA ESTABILIZACIÓN DE POLVO Y FINOS

Para evitar el incremento localizado de partículas en suspensión en el aire, así como su acumulación sobre el ámbito próximo a las actuaciones, se propone la realización de riegos con agua para la estabilización del polvo.

Así, se realizarán riegos mediante mangueras y/o camiones-cuba, de las superficies afectadas por los movimientos de tierra; prestando especial interés a las zonas de carga y descarga de las tierras y otros materiales que puedan provocar emisiones de polvo. El objetivo de esta medida es mantener el aire y las superficies de vegetación libres de polvo.

Se procederá a la aplicación de riegos de agua a las zonas expuestas al viento, acopios de áridos y tierras ya las zonas de circulación frecuente de maquinaria.

Para realizar el riego, se tomará como valor límite la presencia ostensible de polvo por simple observación visual. Para eso se contará con la disponibilidad permanente de un camión cisterna de agua o bien de tractores-cuba.

Se considera una superficie de riego continuado de aproximadamente 60 ha (59.065 m2), para una aplicación de unos 120 riegos/año en el 20% de la superficie

### 6.2.2. CONTROL DE EMISIONES

La totalidad de la maquinaria utilizada en el marco de las obras contará con el correspondiente certificado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), para asegurar que todas ellas están en condiciones de circular por las vías públicas de acuerdo con la legislación vigente en ese aspecto.

Se pretende conseguir que no se superen los límites de inspiración de partículas sedimentables y otras, establecidos por la Ley 34/2007 del 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

#### 6.2.3. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Los camiones utilizados para el transporte contarán con sistemas de protección (cubierta de la caja abatible tipo toldo u otras) que minimice o evite la dispersión de finos y partículas en el curso del proceso de transporte de los materiales de obra. Se realizará el recubrimiento de las materias a transportar mediante lonas, transportes cerrados, u otros métodos; principalmente cuando el transporte del material traspase los límites de la superficie de ejecución y/o cuando el trayecto se realice en las proximidades de zonas habitadas.

En el caso de que los vehículos carezcan de las citadas medidas protectoras, se adoptarán otro tipo de medidas para evitar la emisión de partículas, como es el riego de la carga de forma previa al inicio del transporte. Del mismo modo, se realizarán periódicamente limpiezas de los vehículos de transporte, fuera de la obra, en los lugares habilitados para ello en estaciones de servicio o lavaderos autorizados.

#### 6.2.4. LIMPIEZA DE VIARIOS

Para complementar estas medidas tomadas directamente sobre los vehículos, se realizará una limpieza periódica de los viarios utilizados para el transporte, en los puntos de entroncamiento de estos con la zona de obras.

### 6.3. INSTALACIONES AUXILIARES

En aras de minimizar al máximo cualquier incidente ambiental que potencialmente podría derivarse de las instalaciones auxiliares, se proponen su situación en curvas abandonadas de las carreteras o en las zonas más idóneas para tal fin según la orografía del terreno.

Se prescriben para el caso de las instalaciones auxiliares y zonas de abasto temporal el desmantelamiento y retirada de todos los elementos y componentes de estas: casetas, colectores para residuos, restos de materiales de obra, etc. en la finalización de la fase de construcción.

### 6.4. PROTECCIÓN FRENTE A LAS EMISIONES ACÚSTICAS

#### 6.4.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

Se adoptarán las siguientes medidas:

- De forma general, para asegurar la correcta aplicación de estas medidas, durante el curso de las obras se mantendrá un plan continuado de información y concienciación del personal empleado.
- Igualmente, durante el tiempo en que se realicen las obras se cumplirán los períodos de revisión de todos los equipos utilizados en ésta.

#### 6.4.2. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Se adoptarán las siguientes medidas:

- Se realizará el vertido de tierras desde alturas lo más bajas posibles.
- Se realizará una programación flexible de las actividades de obra de forma que se eviten situaciones en que la acción conjunta de varios equipos o acciones cause niveles de ruidos elevados durante períodos prolongados de tiempo y/o durante la noche.

#### 6.4.3. MOVIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y DEL PERSONAL DE OBRA

Se adoptarán las siguientes medidas:

- Toda la maquinaria de obras públicas utilizada en los trabajos pasará las Inspecciones técnicas correspondientes (ITV).
- Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las medidas a tomar para minimizar las emisiones sonoras.
- Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida del posible, la velocidad de los vehículos.

### 6.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO

Se formula la aplicación de medidas del tipo de las siguientes:

- Correcta señalización de aviso de obras y del viario alternativo, de forma que sea posible evitar trastornos en la circulación generados por las actividades constructivas y la presencia de maquinaria pesada durante la fase de construcción.
- Utilización preferente de la mano de obra local y de los recursos materiales ofrecidos por el medio inmediato la obra.
- Establecimiento de mecanismos diseñados para informar a los habitantes del municipio de Ourense, único afectado por las obras, de: naturaleza de las obras, alcance, objetivos, etc.
- Maximizar la realización de los trabajos de movimientos de tierra y transporte de materiales en condiciones atmosféricas favorables, evitando trabajar con vientos fuertes durante períodos secos, para evitar afecciones en las vías respiratorias, pérdida de valor de las cosechas y calidad estética del ámbito.
- Riegos mediante mangueras y/o camiones-cuba, de las zonas afectadas por los movimientos de tierra, prestando especial interés a las zonas de carga y descarga de las tierras y otros materiales que puedan provocar emisiones de polvo.
- Maximizar el recubrimiento de las materias a transportar mediante lonas, transportes cerrados u otros métodos; principalmente cuando el trayecto se realice en las proximidades de zonas habitadas y/o cuando el transporte del material traspase los límites de la superficie de ejecución.
- Restauración del viario rural utilizado en el marco de las obras.

### 6.6. PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS

Se implementarán las siguientes partidas de ejecución material para el desarrollo de las medidas correctoras definidas en el presente documento.

| PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS | |
|---|---|
| **ELEMENTOS** | **IMPORTE (€)** |
| PARQUE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES | 400,00 € |
| PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO | 1.200,00 € |
| PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA | 400,00 € |
| **TOTAL** | **2.000,00 €** |

# 7. RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

## 7.1. OBJETIVOS DE LA RESTAURACIÓN

Los objetivos prioritarios de la restauración definida en el presente apartado se pueden resumir en lo siguiente:

- Integración paisajística de la obra.
- Recuperación, regeneración, restauración y acondicionamiento de suelos en superficies de taludes.
- Revegetación de superficies en desmonte y terraplén
- Estabilización y minimización de la erosión en las superficies resultantes del proceso constructivo.
- Recuperación de superficies alteradas por la obra: puntos de vertido.
- Utilización de la cobertura vegetal como complemento del balizamiento.
- Protección efectiva de los cursos fluviales del ámbito directa o indirectamente afectados por la obra.
- Racionalización de los costes de ejecución y mantenimiento.

La restauración se seguirá atendiendo a las directrices especificadas en la Orden Circular OC4/2017 de Proyectos de movilidad alternativa.

## 7.2. CONDICIONANTES DE LA LEY 3/2007

La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, limita en su título III las especies que pueden plantarse en las márgenes de la carretera.

***LEY 3/2007 TÍTULO III:***

***Capítulo II*** *Defensa de personas Y bienes*

***Artículo 20 bis. -*** *Redes primarias de fajas de gestión de biomasa.*

*a) A lo largo de la red de autopistas, autovías y vías rápidas y carreteras, deberá gestionarse la biomasa vegetal, de acuerdo con los criterios estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de dominio público. Además, en dichos terrenos no podrá haber árboles de las especies señaladas en la disposición adicional tercera de la presente ley.*

*Disposición Adicional Tercera.*

*1. Se determinan las siguientes especies a los efectos de la gestión de la biomasa vegetal y de la ordenación de las repoblaciones forestales, en los términos establecidos en la presente ley:*

| ***ESPECIE*** | ***NOME COMÚN*** |
|---|---|
| *Pinus pinaster* | *Pino gallego, pino del país* |
| *Pinus sylvestris* | *Pino silvestre* |
| *Pinus radiata* | *Pino de Monterrey* |
| *Pseudotsuga menziesii* | *Pino de Oregón* |
| *Acacia dealbata* | *Mimosa* |
| *Acacia melanoxylum* | *Acacia negra* |
| *Eucalyptus spp* | *Eucalipto* |

| ***ESPECIE*** | ***NOME COMÚN*** |
|---|---|
| *Calluna vulgaris* | *Brecina* |
| *Chamaespartium tridentatum* | *Carquesa* |
| *Cytisus spp* | *Retama* |
| *Erica spp.* | *Brezo* |
| *Genista spp.* | *Genista* |
| *Pteridium aquilinum* | *Helecho águila* |
| *Rubus spp.* | *Zarza* |
| *Ulex europaeus* | *Tojo* |

Los condicionantes establecidos por la Ley 3/2007 en relación con las especies que no se pueden plantar en las márgenes de las carreteras, se tuvieron en cuenta en el momento de formular la restauración objeto del presente informe.

## 7.3. METODOLOGÍA

### 7.3.1. FUNDAMENTOS DE LA RESTAURACIÓN

Se prescindirá de una restauración mediante lo empleo de plantas totalmente desarrolladas, ya que a mayor desarrollo, aumentan las necesidades de la vegetación. Dado que la carretera no va a contar más que con actuaciones de mantenimiento esporádicas y espaciadas, esto minimizaría las posibilidades de viabilidad de la revegetación a medio y largo plazo. Sin un plan de mantenimiento y reposición, la vegetación tendería a degradarse, restando eficacia a las medidas adoptadas, y obstaculizando el cumplimiento de los objetivos de la restauración.

El propósito de la restauración no es sólo alcanzar los objetivos últimos, sino asegurar que estos se mantengan a lo largo del tiempo. Para eso se diseña cómo base una cobertura vegetal rústica, dando preferencia a las especies autóctonas, dado que su presencia en la zona, asegura la aclimatación y resistencia a las limitaciones climáticas existentes. Se emplearán tamaños de planta y estados de implantación que determinen la idónea evolución del material vegetal, permitiendo la adaptación a las limitaciones físicas existentes y asegurando una vegetación acorde con el ámbito, pensada para un desarrollo integrado en medio circundante, que cumpla los objetivos buscados con el paso del tiempo.

Una vez establecidas las líneas generales de la restauración habrá que considerar las características del medio natural circundante, intentando, en la medida del posible y sin perder de vista el carácter funcional de la obra, una integración paisajística en el ámbito.

Al seleccionar las especies y condiciones de implantación se buscará cómo principal característica la reducción de las labores de conservación; recurriendo a tratamientos que permita una evolución de la cobertura el más natural y autocontrolada posible.

### 7.3.2. DEFINICIÓN DE LAS SUPERFICIES A RESTAURAR

La definición de las unidades de restauración se realiza habida cuenta las siguientes consideraciones:

- Limitaciones ambientales del ámbito.
- Superficies resultantes de la construcción.
- Consideraciones del sustrato existente y pendiente de las superficies.
- Existencia de sobrantes de excavación.

Se proyectan las siguientes unidades de restauración

- Terraplenes
- Desmontes
- Separador vegetal de la senda con la calzada

En el presente apartado de restauración se diseña también el tratamiento de restauración que debería realizarse en caso de aparición de superficies degradadas en el proceso constructivo, tales como canteras a utilizar como punto de vertido.

### 7.3.3. SELECCIÓN DE ESPECIES

Una vez determinadas las superficies que deben restaurarse, y considerando las limitaciones establecidas en el área de estudio por el clima, edafología y demás aspectos analizados en el punto 4 del presente anejo, es necesario considerar las especies que debe incluir la cobertura vegetal integradora y la elección del tamaño y cultivo de la planta; todo eso con el fin de determinar una idónea evolución del material vegetal, que permita la obtención de los distintos objetivos buscados con la actuación.

Los condicionantes que regirán la selección de especies son:

- Minimización de las labores de conservación.
- Preferencia de especies que pertenezcan a la vegetación autóctona del ámbito de los terrenos Afectados por las obras.
- Rusticidad: resistencia a sequía estival y adaptación a la deficiencia del sustrato.
- Funcionalidad: morfología, aspecto y forma de las distintas especies, para cubrir los objetivos buscados.
- Viabilidad de la implantación.
- Relación coste/calidad.
- Disponibilidad en vivero.

Conjugando las distintas precisiones sobre cada superficie se diseñará el esquema final de actuación de revegetación.

Uno de los principales problemas en la ejecución de los proyectos de restauración es el suministro de las plantas especificadas en la memoria, debido al desabastecimiento de los viveros y las posibles oscilaciones de precio. Las especies seleccionadas en el presente proyecto podrán ser sustituidas por otras autóctonas de características similares presentes en la vegetación del ámbito, en caso de imprevistos en el abastecimiento de plantas durante la fase de ejecución de los trabajos. La dicha modificación deberá realizarse bajo la supervisión de la Dirección de Obra.

## 7.4. DESCRIPCIÓN DE LA RESTAURACIÓN PROYECTADA

### 7.4.1. TAREAS PREVIAS

Como tarea previa a las labores de restauración vegetal, será necesario considerar el extendido de la tierra vegetal acopiada durante las obras de construcción. Dicho extendido se realizará, sobre las superficies con pendiente inferior al 45°.

En función de las condiciones que definen el proyecto, el ámbito que lo rodea y los objetivos de la restauración, se consideran acomodados dos tratamientos generales de revegetación: hidrosiembra y plantación arbustiva y/o arbórea.

Se considera la hidrosiembra por ser la solución más efectiva habida cuenta los sustratos, pendientes y alturas de las estructuras. El fin básico es frenar los procesos de erosión en zonas sin vegetación o que no reúnen las condiciones idóneas para la implantación a corto plazo de vegetación natural. Su misión es por lo tanto colonizadora, protegiendo los suelos de los efectos directos de las lluvias y la escorrentía, y sujetando las superficies con el entramado de raíces y tallos, creando de esta forma una capa de soporte que progresivamente se irá enriqueciendo de materia orgánica, hasta formar un suelo adecuado para la implantación natural de la vegetación de la zona.

Se utiliza la plantación de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) para acelerar la implantación de una cobertura vegetal, con la misión de conseguir la integración paisajística de la carretera y remarcar la señalización de algunas estructuras.

### 7.4.2. UNIDADES DE RESTAURACIÓN

A continuación se realiza la descripción de la restauración para cada superficie, detallando los pasos de la implantación de las distintas coberturas. Estas especificaciones se realizan para una previsión de situación idónea, pero tanto las operaciones necesarias o los marcos, tamaños, y especies de plantación estarán limitadas siempre a la superficie real disponible; en cuyo caso se podrán realizar las modificaciones oportunas en función de las especificaciones contenidas en cada tratamiento.

#### 7.4.2.1. Taludes en terraplén

La composición de los taludes en terraplén de la obra constará de materiales de granulometrías diversas, lo que supone un sustrato, a priori, bastante improductivo, que dificultará la implantación natural de la vegetación.

El tratamiento consistirá en el extendido de una capa de grosor mínimo de tierra vegetal sobre los taludes cuya pendiente sea inferior a 45 ° junto con la aplicación de hidrosiembra sobre todas las superficies de taludes en terraplén de la carretera, independientemente del ámbito en el que se sitúen.

El conjunto de operaciones de restauración serán las siguientes:

a) Aportación de tierra vegetal obtenida de la propia obra

Dentro de los trabajos constructivos de movimientos de tierras, previamente a las operaciones de hidrosiembra y plantación, se realizará una aportación de tierra vegetal con un espesor mínimo de 20 cm, sobre las superficies con pendiente inferior a 45°.

b) Hidrosiembra en superficie de terraplén

Se utilizará una fórmula de hidrosiembra (F-1) compuesta por especies herbáceas (gramíneas y leguminosas), permitiendo que la superficie quede revegetada y se integre perfectamente en el ámbito.

Se emplearán especies con distinta velocidad de germinación, de forma que desde el primer momento comience la revegetación del talud con especies gramíneas anuales y bianuales, viéndose complementada con el paso del tiempo con las especies perennes de implantación más lenta, pero con mayor capacidad de permanencia.

A continuación, se recoge la composición orientativa de la fórmula de hidrosiembra F-1 para terraplenes:

| **FORMULA DE HIDROSIEMBRA F-1** | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | **DOSIS (g/m$^2$)** | **DESCRIPCIÓN** |
| Siembra | 45 | Especies herbáceas y arbustivas. |
| Fertilización | 80 | Abono complejo (9-11-9) con oligoelementos |

| FORMULA DE HIDROSIEMBRA F-1 | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | **DOSIS (g/m²)** | **DESCRIPCIÓN** |
| Mulch | 20 | Mulch (corteza de pino+humus de lombriz). |
| Estabilizador | 30 | Estabilizador (derivados de algas+polímero sintético). |
| **ESPECIES** | | |
| ***Gramíneas*** | | ***Leguminosas*** |
| *Lolium perenne (30%)*<br>*Lolium multiforum (30%)*<br>*Festica arudinácea (20%)* | | *Trifolium pratense (10%)*<br>*Trifolium repens (10%)* |

Cualquier modificación de la dosis, especies o porcentajes en la mezcla deberá ser consultada con el técnico encargado del seguimiento ambiental.

**7.4.2.2. Taludes en desmonte**

La pendiente de los desmontes y el sustrato eminentemente rocoso dificulta considerablemente la implantación natural de la vegetación. El grado de compacidad del sustrato limitará, a priori, el recubrimiento del talud; en consecuencia, en principio, sólo es posible formular una revegetación paulatina del desmonte mediante una hidrosiembra suave con el fin principal de envejecer la roca, facilitando la fijación natural de especies colonizadoras (líquenes, hongos, etc.) que establezcan unas condiciones de suelo mínimas para favorecer el desarrollo posterior de una cobertura vegetal autóctona.

El presente tratamiento se aplicará sobre todas las superficies de taludes con pendientes inferiores a 45°, independientemente del ámbito en el que se sitúen, y consistirá en una hidrosiembra sobre la superficie del desmonte.

El conjunto de operaciones de restauración serán las siguientes:

a) Perfilado de taludes

Dentro de los trabajos constructivos de movimientos de tierras, de forma previa a las operaciones de hidrosiembra, deberá valorarse la necesidad de realizar un perfilado de los taludes para mejorar su capacidad de revegetación.

b) Hidrosiembra en superficie de desmonte

Se realizará con una fórmula de hidrosiembra de envejecimiento (F-2) compuesta por gramíneas y arbustivas autóctonas que, a pesar de tener una implantación más lenta, complementan el efecto más inmediato de las especies herbáceas, y a largo plazo aseguran un mayor éxito en situaciones difíciles, permitiendo que con el tiempo, la superficie quede revegetada y se integre perfectamente en el ámbito.

Con la fórmula se acerca una enmienda caliza-magnesiana para favorecer la fijación de los hongos y líquenes que acercan un aspecto envejecido al talud.

Se ponen una dosis menor de semilla debido la que el objetivo que se persigue en este caso no es el desarrollo de la cobertura herbácea como en terraplén sino el envejecimiento de la superficie del talud.

| FORMULA DE HIDROSIEMBRA F-2 | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | **DOSIS (g/m²)** | **DESCRIPCIÓN** |
| Siembra | 10 | Especies herbáceas y arbustivas. |
| Fertilización | 50 | Abono complejo de liberación lenta |
| Emenda | 50 | Emenda cálcico-magnésiana (60%CO3Ca/20%Omg). |
| Mulch | 10 | Mulch (corteza de pino+humus de lombriz). |
| Estabilizador | 50 | Estabilizador (derivados de algas+polímero sintético). |
| **ESPECIES** | | |
| ***Leguminosas*** | | |
| *Lolium perenne (30%)*<br>*Lolium multiflorum (30%)*<br>*Dactylis gomerata (20%)*<br>*Festuca arundinacea (20%)* | | |

**7.4.2.3. Plantaciones**

En la zona de separación vegetal entre las sendas peatonales y ciclista con la calzada se realizarán las siguientes operaciones de plantación:

- Plantación de césped tras la extensión de tierra vegetal.
- Plantación de determinadas especies de forma ornamental.

El conjunto de operaciones de restauración serán las siguientes:

a) Acondicionamiento de superficies

Como paso previo a la restauración, se realizará el acondicionamiento de la superficie, extendiendo y explanando el área a restaurar, y eliminando los elementos gruesos o anómalos que dificulten la implantación.

b) Extendido de tierra vegetal

Se hará un extendido de tierra vegetal necesaria para que la revegetación sea óptima, que se estima como mínimo de 20 cm de espesor.

c) Plantación de nuevas especies

Las especies de ornamentación a incluir en la restauración serán las especificadas en la Orden Circular OC4/2017 emitida el 12 de junio de 2017, por la que se actualizan los criterios para el diseño de las actuaciones contempladas en la estrategia en materia de movilidad alternativa de Galicia establecidos por las OC3/2016 y OC4/2016.

Destacar de esta OC/2017 que algunas de las especies mencionadas se evitará su plantación, tales como *Erica asutralis*, *Papaver rhoeas* y/o *Crocus vermus* (se recomienda sustituir esta última por la especie autóctona *Crocus serotinus*) por ser especies prohibidas por la Ley 3/2007 o poco recomendables por su invasión a los terrenos de cultivo próximos

### 7.4.3. ÉPOCA DE PLANTACIÓN

Para aumentar el porcentaje de éxito y la calidad de la restauración, que será una condicionante determinante en el posterior desarrollo de la cobertura vegetal, es necesario que las operaciones de restauración se realicen en la época más idónea.

Las condiciones climáticas que caracterizan la zona señalan dos épocas óptimas para la ejecución del proyecto de restauración:

| HIDROSIEMBRA | PLANTACIÓN |
|---|---|
| Febrero-Mayo Octubre-Noviembre | Octubre-Primeros Diciembre Febrero - Marzo |

Podrán realizarse los trabajos fuera de estas fechas, sólo en el caso en que la climatología del momento sea favorable.

## 7.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE RESTAURACIÓN

Para conseguir que los objetivos y funciones que debe desempeñar la vegetación en los distintos espacios se mantengan a lo largo del tiempo sin alteración y sin excesivos y costosas labores de conservación, es necesario realizar una plantación cuidadosa de los distintos elementos vegetales, de forma que se emplee en todo momento ejemplares de las mejores características y que su plantación se realice con los máximos cuidados y en las mejores condiciones posibles, para asegurar desde lo primero momento uno perfecta implantación y un idóneo desarrollo en el tiempo.

La idoneidad de la revegetación se asegurará mediante la aplicación de unas especificaciones determinadas para las labores de revegetación. En la actualidad no existen unas normas de vigencia nacional que rijan los trabajos de jardinería y paisajismo; no obstante, la experiencia constató la necesidad de algún instrumento que permita al director de obra y/o el Coordinador Técnico de Seguimiento Ambiental, un control exhaustivo sobre estas labores.

El dicho instrumento se encontró en las Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) que permiten una normalización sistemática y profunda de los materiales, productos, técnicas y procedimientos empleados en revegetación y en paisajismo; acercando unos criterios comunes y un rigor técnico y habida cuenta conceptos imprescindibles como los de ahorro de energía y de recursos hídricos, o como los relacionados con el diseño, la seguridad y el bajo mantenimiento.

Estas normas están elaboradas por la Comisión de Jardinería y Paisajismo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña, consciente de que el vacío normativo en que encuentra actualmente el sector de la Jardinería y Paisajismo permitió la introducción en el comprado en general de materiales de poca calidad y actuaciones nefastas que están originando graves problemas.

En el campo de la restauración y acondicionamiento paisajística de las obras, la aplicación de las normas NTJ se configura como un valioso instrumento, ya que se fundamentan en la integración de los resultados conjuntos de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos prácticos y de las normativas actuales aplicadas a nivel internacional (ESO), de la Comunidad Europea (EN), de España (UNE), de Alemania (DICEN), del Reino Unido (BS), de Francia (NF), de Suiza (SNV), así como aquellas directrices, reglamentos, ordenanzas, disposiciones y especificaciones técnicas vigentes.

Por consiguiente la restauración deberá cumplir en todo momento las normas NTJ de aplicación en este proyecto, tanto en lo relativo a las exigencias sobre lo material vegetal, como de las operaciones de implantación.

# 8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

## 8.1. OBJETIVOS

El presente Programa de Seguimiento Ambiental tiene una finalidad precisa, centrada en la verificación del cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales establecidas; así como el control de la evolución ambiental del proyecto en sus distintas fases. En el presente caso puede concretarse en los siguientes objetivos:

- Comprobar el correcto cumplimiento de las especificaciones del proyecto en lo que respecta a los aspectos ambientales durante la ejecución de las obras.
- Verificación de la correcta aplicación y desarrollo de las medidas protectoras y correctoras.
- Controlar la evolución de las afecciones previstas como consecuencia del desarrollo de la actividad y la eficacia de las medidas propuestas para su reducción o eliminación, a través del control de los valores alcanzados por los indicadores ambientales más significativos respecto a los niveles críticos que presenten.
- Controlar la evolución de las afecciones residuales o la aparición de las no previstas o inducidas, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o compensación.
- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.

Para la consecución de estos objetivos es condición imprescindible el establecimiento de un canal de comunicación directa entre la empresa adjudicataria de las obras de construcción y la Dirección de Obra, y entre ambas y el equipo adjudicatario de la realización de los trabajos de seguimiento ambiental, de forma que se facilite y permita el mantenimiento de flujos de información actualizada en tiempo real que asegure la adopción de las decisiones de actuación en un plazo de tiemplo lo más breve posible.

## 8.2. VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

### 8.2.1. ASPECTOS AUXILIARES A LAS OBRAS

#### 8.2.1.1. Instalaciones auxiliares

Aspectos a Verificar:

- <u>Situación</u>: Verificar que las situaciones seleccionados por la Dirección de Obra para este tipo de instalaciones cumplan con las directrices señaladas para eso, de forma que no generen afecciones ambientales de carácter adicional, ni induzcan o aumenten el riesgo de aparición de afecciones.
- <u>Equipamiento</u>: Verificar que las instalaciones que se lleguen a implementar cuenten con los equipamientos necesarios para una correcta gestión de los residuos, aguas, y, en general, cualquier material o recurso que sea utilizado en el marco de la utilización y explotación de estas instalaciones.
- <u>Gestión</u>: Verificar que tanto el personal de obra que utiliza las instalaciones como la Jefatura de Obra y otros responsables de obra, gestionan adecuadamente las mencionadas instalaciones en el sentido de que se cumplen todos los condicionantes ambientales adscritos al proyecto y no se generan afecciones adicionales de situaciones de riesgo que favorezca la generación de afecciones.
- <u>Desmantelamiento</u>: Una vez agotada la vida útil de las referidas instalaciones, se trata de verificar que se procede a su desmantelamiento y se restituyen los espacios ocupados a sus condiciones preoperacionales.

#### 8.2.1.2. Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables a RSU

Aspectos a Verificar:

- Equipamiento: Verificar que en todas aquellas zonas de las obras en las que se prevé la generación de estos residuos, se dispone de recipientes adecuados y convenientemente identificados, para su depósito temporal.
- Gestión: Verificar que el personal asociado a las obras conoce la existencia de los equipamientos referidos y está informado de la necesidad y procedimientos para su correcta utilización.

  Verificara que la Jefatura de Obra articuló el sistema de retirada periódica del mismo tipo de residuos, en colaboración con el ayuntamiento mediante su traslado periódico a colectores del propio ayuntamiento.

  Verificar que la gestión que se realiza cumple los condicionantes ambientales adscritos al proyecto y no se generan afecciones adicionales o situaciones de riesgo que favorezca o facilite la generación de dichas afecciones.
- Desmantelamiento: Una vez agotada la vida útil de los equipamientos, se verificará que se procede a su desmantelamiento y se restituyen los espacios ocupados a sus condiciones preoperacionales.

**8.2.1.3. Aceites, lubricantes y otros residuos peligrosos**

Aspectos a Verificar:

- Verificar que no se efectúan reparaciones e tareas de manipulación de la maquinaria o de cualquier otro elemento de obra o auxiliar que implique un elevado riesgo de vertido de estas substancias no ámbito de las obras.
- Verificar que se gestionan conforme a su naturaleza de Residuos Peligrosos y de acuerdo con la normativa reguladora a ese respecto.
- Verificara que se establecen, al nivel de los Parques de Maquinaria y cualquier otra zona de obra en que sea previsible la generación de estos residuos, un espacio de seguridad, dotado de los equipamientos necesarios, donde se realizan las operaciones de riesgo y se almacenan estos residuos.
- También se verificará que se almacenan en envases específicos con características adecuadas.
- Verificar que en el mencionado espacio se disponen colectores adecuados para el almacenamiento temporal de los residuos y que se procede a la gestión de estos tal y como se señala en la normativa vigente a ese respecto.
- Así mismo, verificar que la empresa constructora o los subcontratistas que generen RP's están dados de alta como productores de RP's.
- Verificar también que todos los productores de RP's cuentan con una empresa especializada y autorizada para su gestión.
- Igualmente, verificar que el mencionado gestor o gestores, hacen entrega al coordinador técnico de seguimiento de los preceptivos certificados de aceptación de residuos y demás documentación requerida por la normativa reguladora de la gestión de estos residuos, así como de que los retira con la periodicidad preestablecida.

**8.2.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO**

**8.2.2.1. Emisiones de gases de la maquinaria de obra**

Aspectos a Verificar:

- Verificara que la totalidad de la maquinaria a utilizar en el proceso constructivo cuenta con la certificación de superar la Inspección Técnica de Vehículos y con la certificación CE.

**8.2.2.2. Riegos para la estabilización de polvo y finos**

Aspectos a Verificar:

- Verificar que se cuenta, en todo momento, con dispositivos adecuados para el riego de las distintas zonas de obra.
- Verificar que se realizan los riegos de las zonas de obra cuando se den circunstancias de ambiente seco o aspecto pulverulento de la obra, o levantamiento de polvo al paso de los vehículos o por acción del viento.
- Verificar que en ausencia de riegos, la zona donde se desarrollan los tajos no presentan aspecto pulverulento ni el paso de los vehículos genera el levantamiento de polvo.

**8.2.2.3. Cobertura de la maquinaria de transporte de tierras y materiales pulverulentos**

Aspectos a Verificar:

- Verificar que los transportes de tierras y materiales pulverulentos se realizan con vehículos cuyas cajas están dotadas de algún sistema de cubrición de las cargas, cuando, al realizarse el transporte de materiales en proximidades de zonas pobladas o superando los límites de la superficie de ejecución, se detecte que el material retirado de la excavación no cuenta con la humedad suficiente provocando, por tanto, levantamiento de polvo por el transporte de tierras.
- En caso de que se den alguna de las situaciones anteriores, se verificará la eficacia de los sistemas de cubrición de las cargas adoptados.
- Verificar que sobre las rutas de transporte y su ámbito no se observan depósitos de tierras, polvos y/o finos.

**8.2.3. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y VIBRACIONES**

**8.2.3.1. Actividades ruidosas y horarios**

Aspectos a Verificar:

- Verificar que las actividades ruidosas son las realmente previstas en proyecto, es decir, las operaciones de carga y descarga de materiales y los movimientos de la maquinaria y personal de obra.
- Con respecto al horario en que se realicen las mencionadas actividades, verificar que las actividades referidas se realicen como norma general dentro del intervalo comprendido entre las 08:00 horas y las 22:00 horas, siendo preceptiva la comunicación expresa del período de obra al Ayuntamiento.
- Así mismo, verificar que en el caso de que se precise la realización del mismo tipo de actividades fuera de los mencionados horarios, se cuenta con los preceptivos permisos municipales y que éstos obran en poder del Responsable Ambiental de Obra al menos con un día de antelación.

**8.2.3.2. Ejecución de actividades ruidosas**

Aspectos a Verificar:

- En el caso de las operaciones de carga y descarga, verificar que éstas cumplen o se ajustan a las siguientes prescripciones:
- Se realizará el vertido de tierras, gravas, etc., desde alturas lo más bajas posible.
- Se realizará una programación flexible de las actividades de obra de forma que se eviten situaciones en las que la acción conjunta de varios equipos o acciones cause niveles de ruidos elevados durante períodos prolongados de tiempo y/o durante la noche.
- Toda la maquinaria de obras públicas utilizada en los trabajos pasará las Inspecciones técnicas correspondientes.
- Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las medidas a tomar para minimizar las emisiones sonoras.
- Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de lo posible, la velocidad de los vehículos.

#### 8.2.4. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

##### 8.2.4.1. Medidas de protección

Aspectos a Verificar:

- Verificación de la correcta gestión de las aguas residuales originadas en las zonas de instalaciones auxiliares. Para eso se comprobará que se cumplen las especificaciones de la Memoria Ambiental referentes a la Gestión de Aguas Residuales de Obra.
- Incluir el control del movimiento de tierras cuando éste se realice en las inmediaciones de las redes de escorrentía, vigilando que no se lleven a cabo afecciones innecesarias a las redes de escorrentía del territorio, comprobando que, tal y como se indica en los respectivos apartados, no se realizan depósitos de materiales, parques de maquinaria, etc. en una distancia mínima de 10 m a cada lado del cruce con la red de escorrentía, y en ningún caso, en las cercanías de la margen derecha e izquierda del Regato de Val dos Gozos, ya que se afecta directamente a su Zona de Policía y el punto final de la senda se ubica en el puente que lo cruza a su paso entre los núcleos de Cudeiro y Valdorregueiro, de manera que se debe evitar la acumulación, depósito o sedimentación en dichas áreas.
- Verificar, así mismo, que no se realizan operaciones de lavado de maquinaria o materiales de obra en las inmediaciones de los puntos de cruce con las redes de escorrentía.
- Verificar y comprobar a pie de obra, que se adoptan todas las medidas necesarias y precisas para evitar el vertido y/o puesta en contacto del hormigón con las aguas superficiales.
- Verificar asimismo que durante la totalidad del proceso constructivo y para la totalidad del personal implicado en el mismo, se mantiene suficientemente informado el mencionado personal respecto a las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo de contaminación de las aguas, cuidados y normas para el manejo de materiales de riesgo (hormigones, aceites, maquinaria, etc.).
- Controlar que se ejecutan las medidas señaladas referentes a la Protección de las Aguas Superficiales a consecuencia de Procesos de Escorrentía Superficial.
- Comprobar que se instalan los sistemas destinados a controlar los arrastres de polvo, finos y otros materiales contaminantes cara a las aguas continentales.
- Controlar las operaciones de mantenimiento y cambio de aceite de la maquinaria y eliminación de otros residuos, con el fin de evitar la posible contaminación de las aguas.

##### 8.2.4.2. Control de la calidad de las aguas

Aspectos a Verificar:

- Evolución de la calidad de las aguas a nivel  en dos tramos de cuencas fluviales o redes de escorrentía existentes en la zona, durante el período de obra.

### 8.3. VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN

#### 8.3.1. EVOLUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Aspectos a verificar:


- Se verificará la evolución de las plantaciones efectuadas en el marco del proceso de ejecución del apartado de restauración descrito en el presente documento.

#### 8.3.2. EVOLUCIÓN DE OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Aspectos a verificar:

- Se verificará la evolución de otras posibles medidas correctoras y/o compensatorias que, en el curso de la tramitación del presente proyecto pudiesen integrarse en el mismo y necesitar verificación de su evolución en la fase de explotación.

# APÉNDICE 1. VEGETACIÓN POTENCIAL


Localización senda
ALLUE
III(IV)
IV(III)
IV(VI)1
IV(VI)2
IV(VII)
IV1
IV2
IV3
IV4
VI
VI(IV)1
VI(IV)2
VI(IV)3
VI(IV)4
VI(V)
VI(VII)
VIII(VI)
X(IX)1
X(IX)2
X(VIII)
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
MAPA DE SUBREGIONES FITOCLIMÁTICAS DE ESPAÑA PENINSULAR Y BALEAR
N
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (INM), Series de Vegetación Potencial (Rivas Martínez, S., 1987)
Elaboración: 2017, Banco de Datos de la Naturaleza

# APÉNDICE 2. ESPACIOS PROTEGIDOS

PUZO DO LAGO

T.M. OURENSE

LOCALIZACIÓN SENDA OU-150

VIA DE LA PLATA

LOCALIZACIÓN SENDA OU-101

VOUTUREIRA

LEYENDA

- LÍMITE PROVINCIAL
- LÍMITE MUNICIPAL
- RESERVA DE LA BIOSFERA
- ÁREA RECUPERACIÓN DEL EMYS ORBICULARIS
- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS LOCAL
- ÁREA PRIORITARIA AVIFAUNA AMENAZADA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/50000 A3: 1/100000

0 500 1000 2000 m

TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A15.2

HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

# APÉNDICE 3. ESTUDIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

# 1. OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

El objetivo básico del presente estudio es salvaguardar el patrimonio cultural del área en la que se desarrollan las obras contenidas en el proyecto, mediante la identificación de los bienes, la caracterización y valoración de los riesgos o impactos, y la propuesta de las medidas correctoras para cada caso.

En el presente proyecto, el principal elemento patrimonial afectado es el Camino de Santiago Vía de la Plata, que se encuentra a 250 m de la traza de la senda peatonal y ciclista de la carretera OU-150 (Tramo Valdorregueiro) concretamente entre el P.K. 0+000 y el P.K. 1+030.

Por otro lado, existen otros elementos patrimoniales próximos a la traza de las sendas, que concretamente no se encuentran afectados por la ejecución de las obras, pero que sí que se mencionan y describen en los apartados 5.3 y 5.4 del presente apéndice para su correcta ubicación y protección.

# 2. CAMINO DE SANTIAGO

## 2.1. INTRODUCCIÓN

En nuestra comunidad, la protección del patrimonio está garantizada por el deber de incluir en cada actuación sobre un elemento patrimonial un programa de actuación compatible con los planes de la obra en el que deben considerarse las iniciativas a adoptar en el caso de localizar algún elemento arqueológico.

Estos programas preventivos deben incluir el seguimiento a pie de obra de un arqueólogo durante la realización de trabajos que puedan afectar al patrimonio cultural.

En el caso del presente proyecto se tendrá en cuenta la proximidad del Camino de Santiago - Vía de la Plata, situado a unos 250 m de la senda proyectada en la OU-150, y a unos 850 m de la senda proyectada en la OU-101, pero en ningún caso será afectado por las obras.

Cabe destacar, que las sendas no están dentro del área de impacto de ningún elemento patrimonial referente al Camino de Santiago – Vía de la Plata dentro de los ayuntamientos de Ourense. Aun así, se ha ampliado la zona de estudio, en previsión de que el ámbito de la obra afecta más allá de la explanación.

## 2.2. NORMATIVA

En el caso del Camino de Santiago la Ley por la que se rige es la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia (Ley 5/2016, de 4 de mayo, Diario Oficial de Galicia, número 92, 16 de mayo de 2016). En la disposición IV de la misma Ley 5/2016, de 4 de mayo, se establece el ámbito de competencias y el régimen de colaboración interadministrativa, fomentando la colaboración de todas las administraciones implicadas en la protección y promoción del patrimonio cultural de Galicia. En el Título VI se desenrolla el articulado que le es de aplicación a los Caminos de Santiago.

La naturaleza demanial del Camino se extiende a los terrenos que ocupa y a sus elementos funcionales, según se define en el artículo 74 que también dispone adquirirán igualmente naturaleza demanial los tramos que vayan recuperándose del Camino histórico que estén aún en manos privadas.

En tanto no se recuperen, se constituye una servidumbre pública para el paso del Camino sobre propiedad privada de una anchura de tres metros.

En marzo de 2007 (decreto 46/2007, de 8 de marzo, DOG 26 de marzo de 2007), se hace público un nuevo Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento del Comité Asesor del Camino de Santiago del que destacamos sus funciones principales.

*«Artículo 1º.- El Comité Asesor del Camino de Santiago es el órgano colegiado consultivo, adscrito a la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural, para los asuntos referentes a la protección del Camino de Santiago, en su discurrir por el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. A los efectos del presente decreto, se entienden como Camino de Santiago las rutas históricas reconocidas documental y legalmente.*

*Artículo 2º.- El Comité Asesor del Camino de Santiago funcionará en pleno y comisión.*

*Corresponderá a la comisión a emisión de los informes relativos a los procedimientos de autorización de obras e instalaciones menores, entendiendo por tales las de técnica simple y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciones de toda clase.*

*Artículo 3º. -Funciones.*

*1. El Comité Asesor del Camino de Santiago ejercerá las siguientes funciones con carácter general:*

*1.1. Emisión de informes, dictámenes y cualquier otro tipo de pronunciamientos, por requerimiento de la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural, en las materias de su competencia, previstas en la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago y en la demás legislación aplicable.*

*1.2. Informar la propuesta del Plan especial de protección y promoción del Camino de Santiago a lo que se refiere el artículo 17 de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago.*

*1.3. Cualquier otra función que le venga atribuida por la legislación vigente.*

*2. Corresponderá al Comité Asesor del Camino de Santiago la emisión de informe con carácter previo y preceptivo en los siguientes supuestos:*

*2.1. Procedimientos de autorización por la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural de proyectos de obras de infraestructuras que deban ejecutarse por causa de fuerza mayor o interés social e impliquen la necesidad de ocupar un tramo del Camino de Santiago.*

*2.2. Procedimientos de autorización por la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural respeto de las actividades que se realicen en las zonas laterales de protección del Camino de Santiago definidas en el artículo 6 de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago.*

*2.3. Procedimientos relativos a intervenciones que afecten al uso del suelo en la zona de protección del ámbito del Camino de Santiago establecida por la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago.*

*2.4. En los procedimientos de paralización de obras o actividades que no se ajusten a las condiciones establecidas por la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural informará sobre la oportunidad y conveniencia de ordenar la demolición de las obras o de adoptar las medidas que impidan definitivamente las actividades, o bien de ordenar la instrucción del expediente que corresponda de cara a la eventual legalización de estas, siempre que fueran compatibles con el ordenamiento jurídico.*

*2.5. Procedimientos de delimitación y deslinde de los tramos del Camino de Santiago.*

*3. La Dirección General de Patrimonio Cultural podrá someter a la consideración del Comité Asesor del Camino de Santiago cualquier otro asunto relacionado con el Camino de Santiago respeto del que la consellería con competencias en materia de patrimonio cultural deba emitir informe. Igualmente, el Comité Asesor del*

*Camino de Santiago podrá proponer cuantas iniciativas considere necesarias para lo mejor cumplimiento de los objetivos y principios generales de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago.»*

A estas normas hay que añadir las cartas y convenios internacionales ratificados por España y, en particular, la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y las Directrices operativas para la aplicación de esa Convención.

Atendiendo al espíritu de esta normativa sobre los bienes reconocidos como patrimonio mundial, este documento debe aplicarse también habida cuenta la necesidad de armonizar los criterios de protección con prácticas de gestión capaces de mantener vivo y funcional este extenso espacio cultural, esto es, velando por su carácter y sus valores patrimoniales pero asumiendo las transformaciones como parte de su evolución

## 3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

### 3.1. LOCALIZACIÓN

| CARRETERA | DENOMINACIÓN | RED | TRAMO DE ACTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| **OU-101** | Ourense – Maceda | Primaria Complementaria | PK 1+100 – 1+680 |
| **OU-150** | Valdorregueiro – Gustei | Secundaria | PK 0+000 – 1+000 |





Figura 3. Emplazamiento de la zona del proyecto.

### 3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La actuación definida en el presente proyecto consiste en la creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-101 en el tramo entre los PP.KK. 1+100 y 1+680, y otro en la carretera OU-150 en el tramo entre los PP.KK. 0+000 y 1+000.

La propuesta de actuaciones previstas puede dividirse en varias tipologías:

- Movimiento de tierras
- Ejecución de varios muros de escollera
- Creación de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera OU-101 y OU-150.
- Cuneta revestida en tramos determinados de la senda
- Prolongación de obras de drenaje existentes (cruces, desagües…) y ejecución de obras nuevas.
- Señalización vertical y horizontal

### 3.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

En lo referente a la legislación local, cabe destacar que el *Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Ourense* fue aprobado el 16 de septiembre de 1986, y se encuentra afectado por decreto 187/2011 del 29 de septiembre, publicado en el DOG con fecha 03/12/2011, por lo que se suspende parcialmente la vigencia del plan general de ordenación urbana del ayuntamiento de Ourense y se aprueba la ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento.

## 4. METODOLOGÍA

La metodología de actuación se formula estructurada en varias fases, que se describen a continuación.

- La fase de gabinete supone la consulta y recopilación de toda la información relacionada con el patrimonio y la arqueología de la zona objeto de estudio. Las labores más significativas de esta fase se encaminan a:
  - Revisión de la documentación existente. Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural, depositado en el Instituto de Conservación y Restauración de BB.CC.
  - Consulta bibliográfica, trabajos de investigación anteriores, planes municipales, etc.
- La fase de trabajo de campo supone la comprobación de toda la información recogida y una valoración sobre la presencia de otros posibles elementos culturales que puedan existir, pero que no se recogieron en los inventarios u otras posibles fuentes, para lo cual se procederá a:
  - Realizar visitas a la zona de proyecto, centrándose en la comprobación de todos aquellos elementos pertenecientes al patrimonio cultural situados en el ámbito de la obra.
  - Se procederá a consultar los habitantes del lugar de cara a confirmar la naturaleza de los elementos visitados y para conocer la posible afección sobre otros no incluidos en los diferentes inventarios.

Una vez identificados los elementos patrimoniales y arqueológicos existentes, y definidos sus límites exteriores, se procede a la identificación de las actuaciones del proyecto que incidirán sobre ellos, de forma directa o indirecta, y que puedan causar alguna modificación o alteración.

En el presente estudio, se adaptan las características de los elementos patrimoniales a las exigencias establecidas en la legislación para establecer la valoración de los impactos. Los criterios que se emplearán

tendrán en cuenta una serie de aspectos, que serán mucho más estrictos en el caso del patrimonio arqueológico, por la propia naturaleza de este tipo de elementos patrimoniales.

- **La definición del bien**. Se está realmente definido como tal, habida cuenta su estado de conservación.
- **La alteración física que padecerá el bien con la ejecución de las obras**. Este hecho es mucho más estricto en el caso de depósitos arqueológicos, de los que en muchos casos no se conocen los límites precisos.
- **La naturaleza del bien**. En el caso de elementos arqueológicos se diferenciará entre zonas de hábitat (que tiene un área de dispersión incierta), representaciones gráficas (que tiene una localización puntual), las superficies de dispersión de materiales diferenciando los que son de origen conocido de los de origen incierto o desconocido, etc.
- **La importancia del bien**. Se diferenciarán aquellos elementos por su importancia ya que hay elementos que pueden ser puestos en valor o que por sus características merecen ser conservado y otros que por sus propias características no tienen excesivo interés. En los elementos arqueológicos, diferenciando depósitos en posición primaria de aquellos en posición derivada y si el nivel está poco o muy alterado.

Según estos criterios la valoración de los impactos que se establece es:

- **Impacto crítico:** Aquellos elementos patrimoniales, confirmados cómo tales, que se verán físicamente alterados y destruidos en la fase de ejecución, sin posibilidad de interponer medidas correctoras.
- **Impacto severo:** Elementos o depósitos arqueológicos o patrimoniales que podrían verse afectados de forma directa o indirecta, sobre los que se pueden introducir medidas correctoras, o aquellos que, debido a su importancia, una modificación en sus cercanías suponga una pérdida de calidad.
- **Impacto moderado:** Aquellos elementos, depósitos arqueológicos, o posibles depósitos que en función de la cartografía de detalle del proyecto no corren ningún riesgo de alteración, aunque por su cercanía se precisan de alguna medida correctora y de un control riguroso durante la fase de movimiento de tierras. También se incluyen dentro de esta categoría aquellos posibles depósitos, inducidos a partir de la recuperación de algunos elementos superficiales, que están en las cercanías de la superficie a modificar.
- **Impacto compatible:** Será lo que le corresponde a todos los elementos o depósitos arqueológicos o patrimoniales que, sobre la base de la cartografía de detalle del proyecto ejecutivo, se encuentran alejados de la superficie que se verá alterada por la traza, aunque están dentro de las bandas de protección o respeto, y por lo tanto no corren ningún riesgo de alteración.

Finalmente, en función del impacto previsto, se establecen las medidas correctoras o protectoras a desarrollar durante la ejecución de las obras.

## 5. INVENTARIO Y MEDIDAS CORRECTORAS

### 5.1. DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO

Se incluirán las fichas del Catálogo de Patrimonio Cultural de todos los elementos o depósitos arqueológicos identificados en el entorno de las obras que se vean afectados o en los que se actúe dentro de su área de respeto.

**IDENTIFICACIÓN:**

- Nº de Referencia del elemento, según la numeración del catálogo del P.X.O.M. si el bien está incluido en el mismo. Ante la necesidad de mantener la homogeneidad del conjunto este número de referencia es correlativo.
- Nombre del elemento: Se denominará el depósito con topónimo del sitio en el que se sitúe.

**SITUACIÓN:**

- Localización: Según la denominación que los habitantes del lugar dan o conocen a esa zona.
- Parroquia: Entidad administrativa eclesiástica que articula el territorio en Galicia.
- Núcleo: Entidades administrativas civiles.

**DESCRIPCIÓN:**

- Adscripción Cultural: Se indica, dentro de la medida del posible, la que época o cultura pertenece el elemento o depósito arqueológico o patrimonial.
- Tipología: Indica la tipología del bien.
- Descripción general: Se realiza una descripción general del elemento.
- Descripción de las estructuras: Cuando existan estructuras visibles.
- Conservación: Se indicará si es muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
- Descripción de las alteraciones: Se relacionarán, con detalle, los agentes de destrucción o alteración.
- Materiales arqueológicos: Se indicará su aparición, si procede, y sus características generales.
- Valoración Patrimonial: Se precisa la importancia del elemento en función de su monumentalidad, conservación e interés patrimonial y/o científico.

**IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS**

- Relación con la obra: Igual que en la ficha del inventario, pero indicando el margen y la distancia al vial.
- Identificación y Descripción del Impacto: se define el impacto o alteración.
- Valoración del Impacto: Conforme al establecido en la metodología que se adapta a la clasificación definida en el Real Decreto 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental (Crítico, Severo, Moderado y Compatible).
- Justificación del Impacto: Se justifica la valoración del elemento patrimonial.
- Medida correctora: Se indican las medidas correctoras necesarias para impedir o minimizar el impacto.
- Valoración económica: En el caso de ser preciso se indican de manera global el coste estimado de las actuaciones derivadas de las medidas correctoras.

### 5.2. CAMINO DE SANTIAGO

Con base en la consulta de los archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, se constata la proximidad del Camino de Santiago - Vía de la Plata. En el caso del presente proyecto se tendrá en cuenta la proximidad del Camino de Santiago - Vía de la Plata, situado a unos 250 m de la senda proyectada

en la OU-150, y a unos 850 m de la senda proyectada en la OU-101, pero en ningún caso será afectado por las obras.

Cabe destacar que la Vía de la Plata carece de delimitación oficial, tiene consideración de bien catalogado con categoría de territorio histórico y cuenta con la protección legal que les otorga la DT 6ª de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Con todo, en el presente proyecto no se considera necesario valorar medidas correctoras o protectoras, si bien es necesario conocer la ubicación del mismo para consignar estos espacios como áreas de exclusión de actividades e instalaciones auxiliares.

## 5.3. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Con base en la consulta de los Catálogos de Patrimonio Cultural y de los planos de Elementos de Catálogo del PXOM correspondiente al ayuntamiento afectado, en este caso Ourense, se constata la presencia de vestigios de naturaleza arqueológica en las cercanías del lugar de las obras, llegando al punto de que su área de respeto se llega a incluir dentro de la franja de afección de la traza de las sendas.

A continuación, se incluyen los planos de localización de los elementos patrimoniales y arqueológicos respecto a las obras y las fichas de registro según la metodología indicada.

## 5.4. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO

En lo referente a los bienes de interés cultural y a elementos de patrimonio cultural cabe destacar la afección a diversos elementos arquitectónicos y etnográficos, que aparecen en las proximidades de la traza de las sendas que aquí se proyectan. A continuación se exponen aquellos elementos cuya área de respeto interfiere con la traza de las sendas proyectadas:

- Tramo Valdorregueiro:
  - Puente en la carretera a Cudeiro
  - Pazo de Souto de Rei
- Tramo Montealegre:
  - Monte da Regoá


En las cercanías de las zonas de actuación existen otros elementos de carácter patrimonial que no se ven afectados directamente, pero que por su proximidad a las trazas proyectadas se considera necesario reconocer y describir.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO

| SENDA MONTEALEGRE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elemento catalogado de Patrimonio Cultural** | **Grado de protección** | **Ficha** | **Tipo de Afección** | **Distancia a la actuación más próxima (m)** |
| CASAS NO ENTORNO DA CASA BRASONADA | CATALOGADO ARQUITECTÓNICO | C1603.1 | Fuera del área de protección | 500 |
| CASA BRASONADA | CATALOGADO ARQUITECTÓNICO | Cg1603.1 | Fuera del área de protección | 500 |
| CAPELA DE SAN ANTÓN | CATALOGADO ARQUITECTÓNICO | Cp1603 | Fuera del área de protección | 500 |
| MONTE DA REGOÁ | CATALOGADO ARQUEOLÓXICO | GA32054053 | Dentro del área de protección | 200 |
| O TOMBO | CATALOGADO ARQUEOLÓXICO | GA32054040 | Fuera del área de protección | 180 |
| MONTECAPELA | CATALOGADO ARQUEOLÓXICO | GA32054069 | Fuera del área de protección | 430 |

| SENDA VALDORREGUEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elemento catalogado de Patrimonio Cultural** | **Grado de protección** | **Ficha** | **Tipo de Afección** | **Distancia a la actuación más próxima (m)** |
| PONTE NA ESTRADA A CUDEIRO | CATALOGADO ARQUITECTÓNICO | P1001.1 | Dentro del área de protección | 0 |
| PAZO SOUTO DE REI | CATALOGADO ARQUITECTÓNICO | Cg1001.1 | Dentro del área de protección | 75 |
| MUÍÑO VAL DOS GOZOS | CATALOGADO ETNOGRÁFICO | M1001.1 | Fuera del área de protección | 150 |
| CARBALLEIRA | CATALOGADO INTEGRAL | Cb1001.1 | Fuera del área de protección | 260 |
| CAMIÑO ENTRE PAZOS | CATALOGADO INTEGRAL | Cm1001.1 | Fuera del área de protección | 50 |
| CASA CON SOLANAS Nº5 | INVENTARIADO TIPOLOGICO | C1002.2 | Fuera del área de protección | 350 |
| PALOMAR DEL PAZO DE SOUTELO | CATALOGADO INTEGRAL | Ca1002.1 | Fuera del área de protección | 330 |
| ALPENDRE DEL PAZO DE SOUTELO | CATALOGADO INTEGRAL | Ca1002.2 | Fuera del área de protección | 330 |
| PASAR | CATALOGADO INTEGRAL | P1002.1 | Fuera del área de protección | 120 |
| PAZO DE SOUTELO | CATALOGADO INTEGRAL | Cg1002.2 | Fuera del área de protección | 350 |
| NÚCLEO TRADICIONAL DE CUDEIRO | CATALOGADO INTEGRAL | Nr1002 | Fuera del área de protección | 350 |
| CAMIÑO REAL | BIC INTEGRAL | Cm1002.1 | Fuera del área de protección | 250 |
| CASA CON DIBUJOS DE CAL , Nº 35 | CATALOGADO ESTRUCTURAL | C1002.3 | Fuera del área de protección | 350 |
| CRUCEIRO | CATALOGADO INTEGRAL | Cz1002.1 | Fuera del área de protección | 470 |
| FUENTE 1883 | CATALOGADO INTEGRAL | F1002.1 | Fuera del área de protección | 520 |
| CASA CON SOLANA SOBRE CANZORROS | INVENTARIADO TIPOLÓGICO | C1002.4 | Fuera del área de protección | 520 |
| CASA AL LADO DE LA FUENTE | INVENTARIADO TIPOLÓGICO | C1002.5 | Fuera del área de protección | 520 |
| IGLESIA DE SAN PEDRO DE CUDEIRO | CATALOGADO INTEGRAL | I1002 | Fuera del área de protección | 470 |
| CASA CON ESCUDO Nº1 | INVENTARIADO TIPOLÓGICO | C1002.1 | Fuera del área de protección | 580 |
| CASA RECTORAL | CATALOGADO ESTRUCTURAL | Cr1002.1 | Fuera del área de protección | 550 |
| PORTÓN Y CONSTRUCCIONES EN EL PATIO | INVENTARIADO TIPOLÓGICO | C1003.1 | Fuera del área de protección | 650 |
| FUENTE | CATALOGADO INTEGRAL | F1003.2 | Fuera del área de protección | 650 |
| LAVADERO | CATALOGADO INTEGRAL | F1003.3 | Fuera del área de protección | 650 |
| CASA GRANDE DE CARTELOS | CATALOGADO ESTRUCTURAL | Cg1003.3 | Fuera del área de protección | 510 |

## PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LOS BIENES PATRIMONIALES




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JURIAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/5000 A3: 1/10000 (0 50 100 200 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A15.3

HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
**LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL ENTORNO DE LA OBRA**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

## FICHAS DE REGISTRO

## IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** | PAZO DE SOUTO DE REI | **FICHA Nº**: 10 01 Cg 1 |
| **NÚCLEO:** | CUDEIRO (SAN PEDRO) | **HOJA DE ORDENACIÓN:** 7Q |
| **GRADO DE PROTECCIÓN:** | CATALOGADO INTEGRAL | **CLAVE DE PATRIMONIO:** 300051367/B-3 |
| | | **CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** NR |

**IMAGEN AEREA DEL BIEN**




**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Edificación aislada, en el medio de un gran predio situado fuera del núcleo, al norte de Val dos Gozos. Siglo XVIII. Planta en forma de "U", con un patio interior cerrado por un muro con portalón. Dos alturas siguiendo el desnivel del terreno – tres en la torre-. Muros de cachotería concertada y de sillería de granito. Cubiertas a tres y cuatro aguas de teja. Escudo de piedra cuarteado en el muro sur, cubierto con una corona de marqués. Ventanas con iluminación. Solana cubierta en la fachada este, con pilares de granito para apoyar la solana en la planta baja, y la cubrición en la planta alta. Cornisa de granito. Grupo de construcciones adjetivas al lado. Chimenea, reloj de sol y horno. Hórreo de cuatro claros, sobre pares de columnas, mesas, penales y costales de madera, columnas de granito, cubierta a dos aguas de teja. Capilla exenta, de una nave, con puerta enmarcada por dos columnas, arco de medio punto, hornacina y espadaña de un arco con remate en cruz de piedra. Construcción adjetiva a la entrada, camino y jardín.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Regular-Bueno.

**OBSERVACIONES:** Interés paisajístico: sobre el Val dos Gozos. Forman un conjunto entre el pazo, la finca, las construcciones adjetivas, la capilla, el hórreo, el camino y el jardín.



Foto 1. Vista frontal de la fachada principal del pazo




Foto 2. Vista frontal de la fachada de la capilla interior

## IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS

| **Relación con la obra** |
|---|
| Distancia al límite exterior de la actuación: 70 m |
| **Identificación y descripción del impacto** |
| Localizado al norte de la senda a ejecutar |
| **Valoración del impacto** |
| No afecta |
| **Justificación del impacto** |
| La actuación más próxima al bien es la ejecución de la senda peatonal y ciclista en la OU-150, en el P.K. 1+000, localizándose la actuación dentro del ámbito de protección del bien (100 m).<br>Por otra parte, la circulación por posibles carreteras de aprovisionamiento de la obra no afecta al bien inventariado en mayor medida que lo hace actualmente el tráfico de vehículos pesados por la OU-150.<br>Dadas todas estas circunstancias se considera que no existe una afección al bien |
| **Medidas correctoras** |
| No precisa |

## SENDA DE VALDOREGUEIRO




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Dirección Xeral de Ordenación
do Territorio e Urbanismo

galicia


### CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL

*Documento de Aprobación Definitiva*

| CLAVE | CÓDIGO | PROVINCIA |
|---|---|---|
| | | Ourense |

**NOME**

Pazo de Souto de Rei




| SITUACIÓN | | TIPO |
|---|---|---|
| Núcleo | Souto de Rei | ART |
| Parroquia | Cudeiro (San Pedro) | ARQ: Arqueolóxico<br>ART: Arquitectónico<br>ATI: Artístico<br>ETN: Etnográfico |
| Concello | Ourense | X;Y ETRS89 UTM29 |
| | | 593.306 ; 4.691.566 |

**DESCRICIÓN**

## IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** | PUENTE EN LA CARRETERA A CUDEIRO | **FICHA Nº**: 10 01 P 1 |
| **NÚCLEO:** | CUDEIRO (SAN PEDRO) | **HOJA DE ORDENACIÓN:** 7-8Q |
| **GRADO DE PROTECCIÓN:** | CATALOGADO ESTRUCTURAL | **CLAVE DE PATRIMONIO:** --- |
| | | **CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** NR |

**IMAGEN AÉREA DEL BIEN**




**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Puente de rasante horizontal en la carretera a Cudeiro. Cruza el Regato de Val dos Gozos. Muros macizos de sillares de granito en los extremos. Arco de medio punto. Dovelas de granito.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Regular-Bueno.

**OBSERVACIONES:** Interés paisajístico: sobre el Val dos Gozos. Forman un conjunto entre el pazo, la finca, las construcciones adjetivas, la capilla, el hórreo, el camino y el jardín.



Foto 1. Vista fronto-lateral del puente aguas arriba





Foto 2. Vista fronto-lateral del puente aguas abajo

## IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS

| **Relación con la obra** |
|---|
| En contacto con la actuación sobre la OU-150 |
| **Identificación y descripción del impacto** |
| La senda proyectada se ejecutará en el margen derecho de esta carretera, hasta el encuentro con el puente. El puente aquí mencionado permite cruzar el Regato de Val dos Gozos, ubicándose entre el P.K. 0+950 y el P.K. 1+000.<br>No se afectará a la estructura del bien, exclusivamente se proyecta ejecutar un tramo de senda adyacente al pretil de piedra existente antes del comienzo de la estructura, sin afectar en ningún momento a su capacidad hidráulica ni a sus parámetros característicos. |
| **Valoración del impacto** |
| No se afectará al bien catalogado, si bien se van a establecer unas medidas de protección durante la ejecución de la senda próxima al mismo. |
| **Justificación del impacto** |
| La actuación más próxima al bien es la ejecución de la senda peatonal y ciclista en la OU-150, en el P.K. 0+962, localizándose la actuación próxima al bien catalogado.<br>Dadas todas estas circunstancias se considera que no existe una afección directa al bien, pero si es necesario plantear unas medidas por la proximidad de las obras al mismo. |
| **Medidas correctoras** |
| Control arqueológico, estructural y estética. |
| **Valoración de las medidas correctoras** |
| **1.000 €** |

## SENDA DE VALDOREGUEIRO




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Dirección Xeral de Ordenación
do Territorio e Urbanismo

galicia


# CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL

*Documento de Aprobación Definitiva*

| CLAVE | CÓDIGO | PROVINCIA |
|---|---|---|
| | | Ourense |

**NOME**

Ponte na estrada a Cudeiro




| SITUACIÓN | | TIPO |
|---|---|---|
| Núcleo | Souto de Rei | ART |
| Parroquia | Cudeiro (San Pedro) | ARQ: Arqueolóxico<br>ART: Arquitectónico<br>ATI: Artístico<br>ETN: Etnográfico |
| Concello | Ourense | X;Y ETRS89 UTM29 |
| | | 593.278 ; 4.691.443 |

**DESCRICIÓN**

## IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** | MONTE DA REGOÁ | **CÓDIGO**: GA32054053 |
| **NÚCLEO:** | A GRANXA | |
| **GRADO DE PROTECCIÓN:** | CATALOGADO ARQUEOLÓGICO | **CLAVE DE PATRIMONIO:** 40048829 |
| | | **CLASIFICACIÓN DEL SUELO:** NR |

**IMAGEN AEREA DEL BIEN**




**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Área con vestigios arqueológicos localizada en el Monte do Cuco .

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Regular.

**OBSERVACIONES:** Interés paisajístico y arqueológico





Figura 1. Vista aérea del Monte do Cuco

## IMPACTO Y MEDIDAS CORRECTORAS

| **Relación con la obra** |
|---|
| Distancia al límite exterior de la actuación: 200 m |
| **Identificación y descripción del impacto** |
| La actuación se ejecuta parcialmente en el área de respeto del bien, adentrándose escasamente 50 m en el interior de la misma el fin de la senda proyectada en la OU-101.<br>También se puede observar que el bien catalogado está rodeado de vías de comunicación que lo aíslan de la obra que nos ocupa<br>Dadas estas circunstancias se considera que no existe una afección al bien. |
| **Valoración del impacto** |
| No se afecta |
| **Medidas correctoras** |
| No precisa |

**SENDA DE MONTEALEGRE**




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Dirección Xeral de Ordenación
do Territorio e Urbanismo

galicia


## CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL

*Documento de Aprobación Definitiva*

| CLAVE | CÓDIGO | PROVINCIA |
|---|---|---|
| 40048829 | GA32054053 | Ourense |

**NOME**

Monte da Regoá




| SITUACIÓN | | TIPO |
|---|---|---|
| Núcleo | A Granxa | ARQ |
| Parroquia | Montealegre (A Milagrosa) | ARQ: Arqueolóxico<br>ART: Arquitectónico<br>ATI: Artístico<br>ETN: Etnográfico |
| Concello | Ourense | X;Y ETRS89 UTM29 |
| DESCRICIÓN | | 595.399 ; 4.686.826 |

## 5.5. RESUMEN DE IMPACTOS

A continuación se presenta un resumen de los elementos patrimoniales afectados por las obras descritas en el presente proyecto de construcción:

| Código | Elemento | Categoría | Impacto |
|---|---|---|---|
| P1001.1 | Puente en la carretera a Cudeiro | Integral | Severo |
| Cg1001.1 | Pazo de Souto de Rei | Integral | Compatible |
| GA32054053 | Monte da Regoá | Integral | Compatible |

La actuación no presenta impactos al resto de elementos de patrimonio cultural, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Dichos elementos cuentan con esta evaluación de impacto por situarse alejados del entorno inmediato de las obras a ejecutar por lo que no se considera que deban adoptarse medidas preventivas necesarias para evitar su afección.

## 5.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL

Como medida preventiva de carácter genérico, aplicable a todos los bienes presentes en el ámbito de las obras, así como a los movimientos de tierras en toda la superficie de la obra, se proponen el seguimiento y control arqueológico.

Este seguimiento supone la inspección arqueológica de toda la obra y de los movimientos de tierras, lo cual posibilitará la detección de yacimientos no evidenciados con anterioridad, para su registro y contextualización. Todas estas actuaciones deben implicar no sólo la labor del arqueólogo, sino del personal de obra relacionado con el presente proyecto. Para eso se repartirá la información de elementos de patrimonio cultural a los responsables de obra mediante cartografía, de la localización de los elementos documentados, con el fin de que cualquier persona implicada en las labores de construcción tenga conocimiento de su existencia.

También se procederá a la señalización de los bienes culturales más próximos a la zona de obra, mediante el jalonado del perímetro próximo a las obras con material no perecedero, controlando periódicamente su estado.

La aparición durante la fase de control y seguimiento arqueológico de la obra de cualquiera evidencia histórica o restos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, de los que no se tenga constancia hasta la fecha, será objeto de comunicación inmediata a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia. En el caso de identificar un incidente de naturaleza arqueológica, el arqueólogo responsable de las labores de Seguimiento Arqueológico procederá al balizamiento preventivo de la superficie en la que aparezcan los elementos arqueológicos, siendo, asimismo, necesario informar puntualmente a los responsables de las obras y a la administración competente de dicha actuación, realizando un informe puntual de incidentes inmediato, en el que se identifique y describa el elemento y se establezca el tipo de impacto así como la propuesta de medida correctora.

## 5.7. PRESUPUESTO

El presupuesto de seguimiento y control arqueológico y patrimonial para la duración estimada de las obras y teniendo en cuenta la existencia de impactos en los elementos inventariados y/o catalogados, se estima en MIL EUROS (1.000,00 €) para el Puente en la carretera a Cudeiro y se considera una ampliación de MIL EUROS (1.000,00€), aplicándose este presupuesto a las medidas preventivas y correctoras de carácter general, así como al amojonamiento y balizamiento de la Vía de la Plata en caso de ser necesario, restringiendo el paso de vehículos pesados y evitar posibles afecciones. Esta cantidad total de **DOS MIL EUROS (2.000,00€)** se incluye en el Presupuesto para Conocimiento de la Administración del presente proyecto.

## 5.8. CONCLUSIONES

Se considera que con las medidas correctoras y cautelares marcadas en el presente anexo se garantiza la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural presente en la zona de estudio.

La propuesta de medidas correctoras se realizó en función de las características y conocimiento actual de las obras, de modo que, de producirse algún cambio, el grado de afección sobre los bienes inventariados podría variar.

De igual modo estos cambios podrían afectar a alguno otro yacimiento o bien perteneciente al Patrimonio Cultural que en estos momentos no se ve afectado.

# ANEJO Nº16. PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

## ÍNDICE:

**MEMORIA**

- APÉNDICE Nº 1. GESTORES DE RESIDUOS
- APÉNDICE Nº 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

**PLANOS**

**PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**PRESUPUESTO**

- MEDICIÓN GENERAL
- CUADRO DE PRECIOS Nº1
- CUADRO DE PRECIOS Nº2
- PRESUPUESTOS PARCIALES
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

# MEMORIA

**ÍNDICE:**

**1. OBJETO**
**2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**
**3. PRINCIPIOS BÁSICOS**
**4. RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN**
4.1. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS
4.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES
4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS
**5. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS**
5.1. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS
5.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
**6. RESIDUOS PELIGROSOS**
6.1. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS GENERADOS
6.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
6.3. DERRAMES ACCIDENTALES EN EL TERRENO
6.4. DERRAMES ACCIDENTALES EN CANALES FLUVIALES O REDES DE SANEAMIENTO
**7. GESTORES DE RESIDUOS**

## 1. OBJETO

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras maneras de valorización, asegurando que los destinados la operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

El dicho R.D. 105/2008, identifica el PRODUCTOR DE RESIDUOS como la persona física o jurídica en la que reside la decisión última de construir o demoler; siendo en este caso, la Admón. que promueve las obras.

El productor de los residuos está obligado a la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la misma, que contendrá, como mínimo:

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el R.D. 105/2008 recoge el deber del productor de residuos hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el dicho estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

El presente proyecto de gestión de residuos da cumplimiento a la dicha prescripción del R.D. relativa a la inclusión de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La actuación definida en el presente proyecto consiste en la creación de dos itinerarios peatonales y ciclistas en la carretera OU-101 entre el P.K. 1+100 y el P.K. 2+310 y en la carretera OU-150 entre los PP.KK. 0+000 y 1+000. Todos ellos situados en el término municipal de Ourense, lo que supondrá una importante mejora en la seguridad y comodidad de los usuarios, permitiendo la continuidad de los actuales itinerarios.

Las actuaciones anteriormente mencionadas se describen detalladamente en el Documento nº 1 Memoria Descriptiva.

## 3. PRINCIPIOS BÁSICOS

El R.D. 105/2008 define como POSEEDOR DE LOS RESIDUOS a la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

El poseedor de residuos está obligado a:

- Presentar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, incluyendo un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
- Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
- Mantenerlos en condiciones idóneas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Separarlos por lo menos en las fracciones antes estipuladas.
- Sufragar los costes de gestión y entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos.
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos fueron gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado y mantenerla durante por lo menos cinco años.

Por este motivo el Contratista deberá contar con un Programa de Gestión y Tratamiento de Residuos, con el objetivo de programar la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y escombros, sólidos o líquidos generados, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas, durante la fase de construcción de la obra.

La Ley de residuos 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, en el artículo 8 “Jerarquía de residuos”, establece que se aplicará la siguiente jerarquía de residuos por orden de prioridad para conseguir el mejor resultado ambiental global:

- Prevención
- Preparación para la reutilización
- Reciclaje
- Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
- Eliminación

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar:

- Residuos inertes de obra (procedentes de demolición y construcción)
- Residuos peligrosos y que, por lo tanto, han de ser tratados por un gestor autorizado. Fundamentalmente son aceites usados.
- Residuos asimilables a urbanos.

## 4. RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN

### 4.1. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS

Durante las actuaciones de construcción y demolición se generarán las cantidades de residuos que se listan en la siguiente tabla, en la que se indica el código del residuo según la **DECISIÓN 2014/955/UE DE La COMISIÓN**, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

| TIPOLOGÍA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Origen** |
| 02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | | |
| **02 01** | **Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca** | |
| 02 01 03 | Residuos de tejidos vegetales | Rozas, marras y podas. |
| 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) | | |
| **17 01** | **Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos** | |
| 17 01 01 | Hormigón | Demolición de bordillos, aceras, conducciones, etc. |
| 17 01 02 | Ladrillos | Demolición de edificación o arquetas de ladrillo. |
| 17 01 03 | Tejas e cerámicos | Demolición de edificaciones. |
| **17 02** | **Madeira, vidrio e plástico** | |
| 17 02 01 | Madera | Demolición de edificaciones |
| 17 02 02 | Vidrio | Demolición de edificaciones |
| 17 02 03 | Plástico | Demolición de canalizaciones |
| **17 03** | **Mezclas bituminosas, chapapote y otros productos alquitranados** | |
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas no peligrosas | Fresado y demolición de firmes asfálticos |
| **17 04** | **Metales** | |
| 17 04 05 | Hierro y acero | Restos de las armaduras de las estructuras. Demolición de tuberías metálicas. |
| **17 05** | **Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) piedras y lodos de drenaje** | |
| 17 05 04 | Tierras y piedras no contaminadas | Movimiento de tierras |

### 4.2. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES

Para la estimación de los residuos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- El volumen de residuos de tierras y piedras de la excavación es el total del volumen de excavación deduciendo el relleno con material de la propia excavación, recogido en la medición, estimando que el coeficiente de esponjamiento es de 1,06
- El volumen de residuos de demolición se estimó a razón de 0,20 $m^3$ por cada $m^2$, considerando que un 60% de la demolición se realiza sobre materiales asfálticos y el resto sobre materiales pétreos.
- El fresado produce 0,01 $m^3$ de residuo asfáltico por cada $m^2$
- El desbroce y tala produce residuos a razón de 0,30 $m^3$ por cada $m^2$ de desbroce.
- Para el resto de los residuos se realizó una estimación realista basada en las características de la obra.

Las cantidades estimadas se incluyen en el documento nº 4 de este Proyecto de Gestión de Residuos, bajo el epígrafe de *Mediciones*.

| ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tipología de RDC** | **Masa (t)** | **Densidad ($t/m^3$)** | **Volumen ($m^3$)** |
| 02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA | | | | |
| **02 01** | **Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca** | | | |
| 02 01 03 | Residuos de tejidos vegetales | 3.666,00 | 1,20 | 3.055,00 |
| 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | | | | |
| **17 01** | **Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos** | | | |
| 17 01 01 | Hormigón | 787,33 | 2,50 | 314,93 |
| 17 01 02 | Ladrillos | 15,00 | 1,50 | 10,00 |
| 17 01 03 | Tejas y cerámicos | 15,00 | 1,50 | 10,00 |
| **17 02** | **Madera, vidrio y plástico** | | | |
| 17 02 01 | Madera | – | 0,50 | – |
| 17 02 02 | Vidrio | – | 1,00 | – |
| 17 02 03 | Plástico | – | 1,00 | – |
| **17 03** | **Mezclas bituminosas, chapapote y otros productos alquitranados** | | | |
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas no peligrosas | 374,27 | 1,80 | 207,93 |
| **17 04** | **Metales** | | | |
| 17 04 05 | Hierro y acero | 385,28 | 7,00 | 55,04 |
| **17 05** | **Tierra (incluída la tierra excavada de zonas contaminadas) piedras y lodos de drenaje** | | | |
| 17 05 04 | Tierras y piedras no contaminadas | 5.445,88 | 1,90 | 2.866,25 |
| **15 01** | **Envases (incluidos madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.)** | | | |
| 15 01 06 | Envases mezclados | 45,60 | 1,90 | 24,00 |

### 4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

**MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN**

A continuación, se formulan las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. Además, se describe la manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

**Tierras y materiales procedentes de excavación**

- Medidas: Se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto.
- Almacenamiento: Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes potenciales.

**Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla**

- Medidas: Se intentará en la medida de lo posible reducirlos con el fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Se reutilizará la mayor parte posible dentro de la propia obra.
- Almacenamiento: Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de colectores de 6 $m^3$ para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

**Hormigón**

- Medidas: Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la empresa suministradora. Si existiese en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo, soleras en planta baja o sótanos, aceras...
- Almacenamiento: Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de colectores de 6 m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

**Restos de ladrillos, telas y materiales cerámicos**

- Medidas: Reutilizarse para su reciclado.
- Almacenamiento: Se segregarán en colectores para facilitar su separación.

**Mezclas bituminosas**

- Medidas: Se pedirán para su suministración la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios.
- Almacenamiento: Sin recomendaciones específicas.

**Madera**

- Medidas: Se reformulará con el oficial de carpintería con el fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar de ser posible su consumo.
- Almacenamiento: En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán colectores con carteles identificativos para así evitar que se mezclen.

**Elementos metálicos**

- Medidas: Se acercará a la obra con el número conciso según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente con el fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.
- Almacenamiento: En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de colectores para su separación.

**Residuos plásticos**

- Medidas: En cuanto a las canalizaciones de material plástico (PE, PVC, PP.) se pedirán para su suministración la cantidad más justa posible. Se solicitará de los suministradores la aportación en obra con el menor número de embalaje, renunciando a lo superfluo o decorativo.
- Almacenamiento: Para canalizaciones usar separadores para prevenir que rueden. Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se situarán dentro de la obra colectores para su almacenamiento.

**OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y VALORACIÓN O ELIMINACIÓN**

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo con los residuos

**Valorización**

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen.

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.

Las operaciones de valorización “in situ” pueden estar comprendidas dentro de las siguientes opciones:

- Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
- Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
- Reciclado de aglomerados
- Reciclado de hormigones
- No hay previsión de reutilización en la misma obra o en localizaciones externas, simplemente serán transportados a escombrera autorizada

**Reutilización**

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo pero si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

Las operaciones de reutilización en la misma obra u otras localizaciones pueden estar comprendidas dentro de las siguientes opciones:

| **OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTRAS LOCALIZACIONES EXTERNAS** | |
|---|---|
| Reutilización de tierras procedentes de la excavación | Destino propia obra |
| Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización | Destino propia obra |

| OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTRAS LOCALIZACIONES EXTERNAS | |
|---|---|
| Reutilización de hormigones | Destino externo a la obra |
| Reutilización de materiales metálicos | Destino externo a la obra |
| No hay previsión de reutilización en la misma obra o en localizaciones externas, simplemente serán transportados a vertedero autorizado | Destino externo a la obra |

**Reciclaje**

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.

**Eliminación**

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el Organismo Autonómico competente para la gestión de residuos no peligrosos.

| DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU" | | |
|---|---|---|
| **Residuos** | **Tratamiento** | **Destino** |
| 17 01 01 Hormigón | Reciclado/vertedero | Planta de reciclaje RCD |
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 | Reciclado/vertedero | Planta de reciclaje RCD |
| 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. | Sin tratamiento específico | Empleo en la misma obra/ formación de vertedero |

**MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA**

Basándose en el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separara en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| | |
|---|---|
| Hormigón | 80,00 Tn |
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 40,00 Tn |
| Metales | 2,00 Tn |
| Madera | 1,00 Tn |
| Vidrio | 1,00 Tn |
| Plásticos | 0,50 Tn |
| Papel y cartón | 0,50 Tn |

Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición separativa / segregación en la obra (ex.: pétreos, tierras, hormigón, aglomerado...), sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

# 5. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

## 5.1. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS

Existen determinados residuos generados por la construcción de las obras que son asimilables a residuos urbanos:

| TIPOLOGÍA DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **Origen** |
| 15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA | | |
| **15 01** | **Envases (incluidos Los residuos de envases da recogida selectiva municipal)** | |
| 15 01 01 | Envases de papel y cartón | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 02 | Envases de plástico | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 03 | Envases de madera | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 04 | Envases metálicos | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 05 | Envases compuestos | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 06 | Envases mezclados | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 07 | Envases de vidrio | Embalajes de productos de construcción |
| 15 01 09 | Envases textiles | Embalajes de productos de construcción |

## 5.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con el establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, Básica de Residuos y la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y los reglamentos que las desarrollan, así como en concordancia con el establecido en la legislación autonómica y local que corresponda.

Los residuos susceptibles de ser separados y posteriormente reciclados y valorizados serán adecuadamente separados para facilitar su entrega al gestor autorizado. Para tal efecto, el contratista deberá contar con un sistema de puntos limpios, en los que se dispondrá por lo menos de los siguientes colectores:

- Plásticos y envases
- Papel y cartón
- Vidrio

Si el Ayuntamiento correspondiente dispusiera de un sistema de recogida de otro tipo de residuos, se deberá disponer de colectores específicos para estos.

Los residuos asimilables a urbanos serán entregados al Ayuntamiento correspondiente o a gestores autorizados de acuerdo con la Ley de Residuos.

# 6. RESIDUOS PELIGROSOS

## 6.1. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS

A continuación, se recogen los residuos peligrosos que es previsible que puedan ser generados por causa de las obras. No se consideran los residuos producidos por la mera actividad constructiva de la empresa. De igual manera que los residuos no peligrosos, los tipos de residuos se recogen con el código de la Decisión 2014/955/UE.

| TIPOLOGÍA DE RESIDUOS PELIGROSOS | | |
|---|---|---|
| 14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS | | |
| **14 01** | **Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos** | |
| 14 06 01 | Cloroflorocarburos, HCFC, HFC | Aerosoles. |
| 14 06 02 | Otros disolventes e mesturas de disolventes halogenados | Disolventes halogenados utilizados como material fusible. |
| 14 06 03 | Otros disolventes e mesturas de disolventes halogenados | Otros disolventes utilizados como material fusible. |
| 15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA | | |
| **15 01** | **Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)** | |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | Envases de disolventes y otros tóxicos. |
| **15 02** | **Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras** | |
| 15 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas | Absorbentes usados, fías. |
| 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA | | |
| **16 07** | **Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas** | |
| 16 07 08 | Residuos que contienen hidrocarburos | Residuos de la limpieza de maquinaria. |
| 16 07 09 | Residuos que contienen otras substancias peligrosas | Residuos de la limpieza de maquinaria. |
| **15 02** | **Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras** | |
| 15 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas | Filtros en desuso, fías. |
| 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) | | |
| **17 06** | **Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto** | |
| 17 06 01 | Materiales de construcción que contienen amianto | Demolición de edificaciones. |
| **TIPOLOGÍA DE RESIDUOS PELIGROSOS** | | |
| **17 09** | **Otros residuos de construcción o demolición** | |
| 17 09 03 | Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas | Otros residuos |

## 6.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

En lo que respecta al almacenamiento de los residuos peligrosos generados durante la realización de las obras, tales como aceites usados, restos de combustibles, etc., para su correcta gestión, se realizaran los siguientes pasos:

- La obra se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma.
- Se contactará con transportistas y gestores autorizados de residuos peligrosos en el ámbito de la provincia correspondiente.
- Se preparará una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de tal forma que estén almacenados en bidones estancos, protegidos de la lluvia y el sol. Cada colector tendrá una etiqueta identificativa con el código del residuo, la dirección de la obra, y el pictograma de riesgo asociado.
- Las condiciones que debe cumplir el etiquetado están recogidas por el Artículo 14 del Real Decreto 833/1988, del 20 de julio. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse los pictogramas, representados según el anexo II y dibujados en negro sobre hondo amarillo-naranja. Las características generales de la etiqueta serán:
- Tamaño de la etiqueta: 10 x 10 cm (mínimo)
- La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, para el cual podrá ser: Material de la etiqueta: papel (almacenamiento interior), plastificado para exterior o Dorso de la etiqueta: de material adherible.
- Pictogramas: dibujo en negro; fondo en amarillo-naranja. (El resto de la etiqueta podrá ser sobre fondo en blanco y letras en negro).
- La zona de apoyo de los bidones de residuos peligrosos estará impermeabilizada y con sistemas para contener posibles derrames accidentales: solera de hormigón con cubeto o zanja perimetral con drenajes conectados a una balsa impermeabilizada, de manera que, si se produce una fuga o un vertido accidental de dichas substancias, estas queden controladas.
- Se separarán en bidones independientes los distintos tipos de residuos peligrosos producidos. (la Ley 22/11 de residuos y suelos contaminados, obliga a los productores de residuos peligrosos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria).
- El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento
- Una vez acopiados en obra, serán retirados por transportistas autorizados.
- En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, se informará inmediatamente a la Administración Pública competente.

## 6.3. DERRAMES ACCIDENTALES EN EL TERRENO

Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un derrame accidental, en cantidades significativas, de hidrocarburos o cualquier otro producto que pudiera contaminar el medio, se procederá de la siguiente manera:

- Comunicación del accidente al encargado, jefe de producción o jefe de obra.
- Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad alcanzada por la filtración del contaminante.
- Identificación del suelo afectado por el derrame como residuo peligroso y entrega de este a gestor legalmente autorizado.
- Si el derrame fue ocasionado por la rotura de una máquina, esta se retirará tan pronto como sea posible hasta el área delimitada para el mantenimiento o reparación de maquinaria en obra. A máquina afectada se inutilizará en tanto no se garantice que cesaron por completo las pérdidas del producto contaminante (aceite lubricante, hidráulico, etc.).

### 6.4. DERRAMES ACCIDENTALES EN CANALES FLUVIALES O REDES DE SANEAMIENTO

Si accidentalmente se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o cualquier otro producto ecotóxico en canales fluviales o redes de saneamiento, se comunicará inmediatamente al encargado, jefe de producción o jefe de obra.

Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación aguas abajo, el jefe de obra comunicará el incidente de inmediato al Organismo que corresponda, especialmente si el saneamiento está conectado directamente con una estación depuradora de aguas residuales. En la comunicación se harán constar las cantidades derramadas y el tipo de producto, indicando expresamente que se trata de un vertido accidental.

Con el objeto de evitar tales afecciones sobre el medio, a continuación, se detalla una serie de medidas a adoptar tras la finalización de la fase de construcción.

Queda prohibido:

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en los sistemas de red de alcantarillas o evacuación de aguas residuales.
- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado.
- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán preferiblemente en talleres autorizados. Para las operaciones de mantenimiento de emergencia en obra deberán habilitarse áreas ad-hoc, impermeabilizadas y con bastante capacidad de retención para evitar posibles fugas o vertidos accidentales.

## 7. GESTORES DE RESIDUOS

Se adjunta en el apéndice nº 1 un listado de gestores de residuos peligrosos y no peligrosos, según la información facilitada en la página web do Sistema de Información de Residuos de Galicia.

Ourense, marzo de 2019

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del Proyecto de Gestión de Residuos



Hadrián Arias Durán

# APÉNDICE 1. GESTORES DE RESIDUOS

Según la información facilitada en la página web del Sistema de Información de Residuos de Galicia y en función de los residuos generados por la obra, en la provincia de Ourense se localizan las siguientes empresas autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos y peligrosos:

Descripción del contenido de la tabla

| **Razón Social da Empresa** | | **NIF ou CIF** | |
|---|---|---|---|
| Teléfono | Fax | Dirección correo electrónico | |
| Dirección del Centro Gestor | | | NIMA |
| Actividad | | | Autorización |
| Actividad D/R | | | |
| Actividad de Gestión | | | |

| **PAPEL Y CARTÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **Punto Limpo** | | | |

| **RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **Punto Limpo** | | | |

| **MADERA** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L** | | **B01254952** | |
| 988-215011 | 988-216844 | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS, RÚA C, Nº 12<br>32915 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE | | | 3200078502 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |

| **MADERA** | | | |
|---|---|---|---|
| 988-215011 | 988-216844 | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| Calle C Nº14<br>32915 OURENSE - OURENSE | | | 3200087443 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **Punto Limpo** | | | |

| **METALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L** | | **B01254952** | |
| 988-215011 | 988-216844 | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS Calle C Nº14<br>32915 OURENSE - OURENSE | | | 3200087443 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-I-NP-XA-00068** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **Punto Limpo** | | | |

| **ACEITES USADOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |

| ACEITES USADOS |
|---|
| **Punto Limpo** |

| PLASTICOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L** | | **B01254952** | |
| -- | -- | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS, RÚA C, Nº 12<br>32915 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE | | | 3200078502 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-I-NP-XA-00068** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| 988-215011 | 988-216844 | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| Calle C Nº14<br>32915 OURENSE - OURENSE | | | 3200087443 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |

| RESIDUOS PELIGROSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTERAS RIO MIÑO** | | **A32018509** | |
| 988220022 | -- | -- | |
| N-120 P.K. 575 - OUTARIZ<br>32002 OURENSE - OURENSE | | | 3200004635 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00302** |
| **R10 - Tratamento dos solos que produza un beneficio á agricultura ou unha mellora ecolóxica dos mesmos** | | | |
| **Recuperación de espazos degradados** | | | |
| **CINDEGAL SLU** | | **B32171183** | |
| 988 256 966 | -- | contabilidad@gruposenra.com | |
| POL. S CIPRIAN DE VIÑAS, C/9, PARC. 41A<br>32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE | | | 3200004421 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-I-NP-XA-00045** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00117** |
| **R4 - Reciclado ou recuperación de metais e de compostos metálicos** | | | |

| RESIDUOS PELIGROSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-RP-P-XA-00050** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-RP-P-XV-09262** |
| **R4 - Reciclado ou recuperación de metais e de compostos metálicos** | | | |
| **CODISOIL SA** | | **A79322947** | |
| -- | -- | davidlorenzo@codisoil.com | |
| PARQUE EMPRESARIAL, PARCELA 14<br>32710 PEREIRO DE AGUIAR (O) - OURENSE | | | 3200022886 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-RP-IPPC-XA-00009** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-RP-IPPC-XV-00027** |
| **R5 - Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas** | | | |
| **CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L** | | **B01254952** | |
| 988215011 | -- | mjrodriguez@grupodaorje.com | |
| POLÍGONO COMERCIAL BARREIROS, CALLE C, Nº 39<br>32915 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE | | | 3200060931 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| -- | -- | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS, RÚA C, Nº 12<br>32915 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE | | | 3200078502 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-I-NP-XA-00068** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00201** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| 988-215011 | 988-216844 | mjrodriguez@grupodaorje.es | |
| Calle C Nº14<br>32915 OURENSE - OURENSE | | | 3200087443 |

| RESIDUOS PELIGROSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-I-NP-XA-00068** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-NP-XV-00030** |
| **R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11** | | | |
| **COOPERATIVAS ORENSANAS SCG (COREN)** | | **F32001976** | |
| 988 369 400 | -- | luciabotana@coren.es | |
| Santa Cruz de Arrabaldo<br>32990 OURENSE - OURENSE | | | 3200000499 |
| **XESTOR-VALORIZACIÓN** | | | **SC-I-IPPC-XV-00047** |
| **R1 - Utilización principal como combustible ou outro modo de producir enerxía** | | | |
| **ECOURENSE UTE** | | **U32400905** | |
| 610 059 151 | -- | fjramos@copasa.es | |
| CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | | | 3200040684 |
| **XESTOR-ALMACENAMENTO** | | | **SC-U-NP-XA-00084** |
| **R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)** | | | |
| **Punto Limpo** | | | |

# APÉNDICE 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

## 1. OBJETO

El objetivo de este apartado es listar los precios que han servido como base para la consecución del presupuesto que figura al final del presente estudio.

## 2. BASES DE PRECIOS

### 2.1. CRITERIOS GENERALES

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se elaboran los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final.

### 2.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS

Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en los rendimientos obtenidos del Plan de Obra y en los datos siguientes:

**Mano de obra**

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las distintas unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1.969, 27 de Abril de 1.971 y 21 de Mayo de 1.979, y con los salarios base del Convenio Colectivo de la Construcción.

Se consideran 1736 horas efectivas al año por lo que, considerando todos los costes de la empresa, incluidos los de indemnización por cese, los de seguridad social y los derivados del absentismo laboral, se obtiene para cada categoría de personal de obra, lo indicado en la siguiente tabla:

| Devengos | XII | XI | X | IX | VIII | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peón Ordin. | Peón Espec. | Ayte Oficio | Oficial2ª | Oficial 1ª | Capataz |
| Suma Retrib. Anual | 15.721,79 | 16.083,28 | 16.472,09 | 16.822,73 | 17.340,04 | 17.682,66 |
| Idem. Cese | 786,09 | 804,16 | 823,60 | 841,14 | 867,00 | 884,13 |
| Coste S.S. | 6.052,89 | 6.192,06 | 6.341,75 | 6.476,75 | 6.675,92 | 6.807,82 |
| Suma | 22.560,77 | 23.079,51 | 23.637,45 | 24.140,62 | 24.882,96 | 25.374,62 |
| 6% de absentismo | 1.353,65 | 1.384,77 | 1.418,25 | 1.448,44 | 1.492,98 | 1.522,48 |
| **Coste Hora** | **13,76** | **14,08** | **14,42** | **14,72** | **15,18** | **15,48** |

Según la tabla anterior, y dado que el convenio establece que no hay actualización salarial siempre que el IPC se mantenga por debajo del 3%, los costes horarios considerados en este proyecto son los siguientes:

| DESIGNACIÓN | CUSTO HORARIO |
|---|---|
| Capataz | 15,48 € |
| Oficial 1ª | 15,18 € |
| Oficial 2ª | 14,72 € |

| DESIGNACIÓN | CUSTO HORARIO |
|---|---|
| Ayudante | 14,42 € |
| Peón especialista | 14,08 € |
| Peón ordinario | 13,76 € |

**Maquinaria**

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, última edición, *'Costes de Maquinaria'*.

Esta publicación, como indica su prólogo, es la puesta al día del *"Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles"* que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1.954.

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes:

- Amortización, conservación y seguros
- Energía y engrases
- Personal
- Varios

El primer sumando, corresponde al valor 'Chm' de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han tomado también de la publicación del SEOPAN:

| Tipo de maquinaria | Consumos gas-oil en l. por CV y h. |
|---|---|
| MAQUINARIA ELEVACION Y TRANSPORTE | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,10 |
| Tamaños grandes | 0,12 |

**Máquinas con motores eléctricos.**

Se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada máquina de acuerdo con sus características.

Respecto al tercer sumando: coste de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios del Personal.

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se estimaron siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada.

# PRECIOS DESCOMPUESTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Gestión de Residuos

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E4001** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 02 01 (Productos de la roza vegetal)** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos consistentes en productos de desbroce (tocones, árboles, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P1009 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de tierras vegetales | 0,15 | 0,15 |
| O0106 | 0,0125 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,17 |
| M1103 | 0,0100 | h | Camión basculante 20 t | 43,00 | 0,43 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,79 | 0,04 |
| | | | Mano de obra | | 0,17 |
| | | | Maquinaria | | 0,47 |
| | | | Materiales | | 0,15 |
| | | | Otros | | 0,04 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **0,83** |
| **E4002** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 01 (Hormigones y cerámicos)** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 01, consistentes en materiales de demolición de hormigón, cerámicos, etc., por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P1006 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de materiales petreos | 3,15 | 3,15 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| M1102 | 0,0100 | h | Camión basculante 12 t | 33,00 | 0,33 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 3,66 | 0,18 |
| | | | Mano de obra | | 0,14 |
| | | | Maquinaria | | 0,37 |
| | | | Materiales | | 3,15 |
| | | | Otros | | 0,18 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **3,84** |
| **E4003** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 02 e 17 04 (Madera, vidrio, plástico y metales)** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de códigos 17 02 e 17 04, consistentes en residuos inertes (madera, vidrio,metales, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P1008 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de materiales inertes | 1,25 | 1,25 |
| O0106 | 0,0125 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,17 |
| M1103 | 0,0100 | h | Camión basculante 20 t | 43,00 | 0,43 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 1,89 | 0,09 |
| | | | Mano de obra | | 0,17 |
| | | | Maquinaria | | 0,47 |
| | | | Materiales | | 1,25 |
| | | | Otros | | 0,09 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **1,98** |



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Gestión de Residuos

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E4004** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 03 (Asfálticos)** | | |
| | | | Transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 03, consistentes en materiais de demolición de mezclas bituminosas, por gestor autorizado, desde el punto de generación a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final. | | |
| P1007 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de residuos asfálticos | 1,70 | 1,70 |
| O0106 | 0,0220 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,30 |
| M1103 | 0,0220 | h | Camión basculante 20 t | 43,00 | 0,95 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 2,95 | 0,15 |
| | | | Mano de obra | | 0,30 |
| | | | Maquinaria | | 0,95 |
| | | | Materiales | | 1,70 |
| | | | Otros | | 0,15 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **3,10** |
| **E4005** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 05 (Tierras de la excavación)** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de de código 17 05, consistentes en materiales procedentes de las excavaciones (tierras y piedras no contaminadas) por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P1005 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de tierras | 0,15 | 0,15 |
| O0106 | 0,0125 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,17 |
| M1102 | 0,0100 | h | Camión basculante 12 t | 33,00 | 0,33 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,69 | 0,03 |
| | | | Mano de obra | | 0,17 |
| | | | Maquinaria | | 0,37 |
| | | | Materiales | | 0,15 |
| | | | Otros | | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **0,72** |
| **E4006** | | **m³** | **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 15 01 (Envases)** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos de código 15 01, consistentes en envases de residuos inertes asimilables a urbanos (envases de madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P1008 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de materiales inertes | 1,25 | 1,25 |
| O0106 | 0,0125 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,17 |
| M1103 | 0,0100 | h | Camión basculante 20 t | 43,00 | 0,43 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 1,89 | 0,09 |
| | | | Mano de obra | | 0,17 |
| | | | Maquinaria | | 0,47 |
| | | | Materiales | | 1,25 |
| | | | Otros | | 0,09 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **1,98** |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Gestión de Residuos

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E4007** | | | **Carga, transporte y gestión de residuos perigosos** | | |
| | | | Carga y transporte de residuos perigosos desde el punto de acopio por gestor autorizado hasta el punto de gestión, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | |
| P2009 | 1,0000 | m³ | Canon de vertedero de residuos peligrosos | 19,30 | 19,30 |
| O0106 | 0,0550 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,76 |
| M1103 | 0,0550 | h | Camión basculante 20 t | 43,00 | 2,37 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 22,47 | 1,12 |
| | | | Mano de obra | | 0,76 |
| | | | Maquinaria | | 2,41 |
| | | | Materiales | | 19,30 |
| | | | Otros | | 1,12 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | **23,59** |



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS


## Gestión de Residuos


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|

# PLANOS








| INDICE DE PLANOS | | |
|---|---|---|
| Nº | TÍTULO | PLANOS |
| 1 | EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE | 1 |
| 2 | LOCALIZACIÓN CONTENEDORES | 1 |
| 3 | GESTORES DE RESIDUOS | 1 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/2000 A3: 1/4000 (0 20 40 80 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: GR1


HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EMPLAZAMIENTO E INDICE**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:


UBICACIÓN INSTALACIONES AUXILIARES
UBICACIÓN CONTENEDORES
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
1+400
1+500
1+600
1+700
1+800
1+900
2+000
2+100
2+200
2+300
2+400
2+500
2+600
2+700
2+800
2+900
3+000
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500
3+600
3+700
3+800
3+900
4+000
4+100
4+200
4+300
4+400
4+500
4+600
4+700
4+800
4+900
5+000
5+100
5+200
5+300
5+400
5+500
5+600
5+700
5+800
5+900
6+000
6+100
6+200
6+300
6+400
6+500
6+600
6+700
6+800
6+900
7+000
7+100
7+200
7+300
7+400
7+500
7+600
7+700
7+800
7+900
8+000
8+100
8+200
8+300
8+400
8+500
8+600
8+700
8+800
8+900
9+000
9+100
9+200
9+300
9+400
9+500
9+600
9+700
9+800
9+900
10+000
10+100
10+200
10+300
10+400
10+500
10+600
10+700
10+800
10+900
11+000
11+100
11+200
11+300
11+400
11+500
11+600
11+700
11+800
11+900
12+000
12+100
12+200
12+300
12+400
12+500
12+600
12+700
12+800
12+900
13+000
13+100
13+200
13+300
13+400
13+500
13+600
13+700
13+800
13+900
14+000
14+100
14+200
14+300
14+400
14+500
14+600
14+700
14+800
14+900
15+000
15+100
15+200
15+300
15+400
15+500
15+600
15+700
15+800
15+900
16+000
16+100
16+200
16+300
16+400
16+500
16+600
16+700
16+800
16+900
17+000
17+100
17+200
17+300
17+400
17+500
17+600
17+700
17+800
17+900
18+000
18+100
18+200
18+300
18+400
18+500
18+600
18+700
18+800
18+900
19+000
19+100
19+200
19+300
19+400
19+500
19+600
19+700
19+800
19+900
20+000
20+100
20+200
20+300
20+400
20+500
20+600
20+700
20+800
20+900
21+000
21+100
21+200
21+300
21+400
21+500
21+600
21+700
21+800
21+900
22+000
22+100
22+200
22+300
22+400
22+500
22+600
22+700
22+800
22+900
23+000
23+100
23+200
23+300
23+400
23+500
23+600
23+700
23+800
23+900
24+000
24+100
24+200
24+300
24+400
24+500
24+600
24+700
24+800
24+900
25+000
25+100
25+200
25+300
25+400
25+500
25+600
25+700
25+800
25+900
26+000
26+100
26+200
26+300
26+400
26+500
26+600
26+700
26+800
26+900
27+000
27+100
27+200
27+300
27+400
27+500
27+600
27+700
27+800
27+900
28+000
28+100
28+200
28+300
28+400
28+500
28+600
28+700
28+800
28+900
29+000
29+100
29+200
29+300
29+400
29+500
29+600
29+700
29+800
29+900
30+000
30+100
30+200
30+300
30+400
30+500
30+600
30+700
30+800
30+900
31+000
31+100
31+200
31+300
31+400
31+500
31+600
31+700
31+800
31+900
32+000
32+100
32+200
32+300
32+400
32+500
32+600
32+700
32+800
32+900
33+000
33+100
33+200
33+300
33+400
33+500
33+600
33+700
33+800
33+900
34+000
34+100
34+200
34+300
34+400
34+500
34+600
34+700
34+800
34+900
35+000
35+100
35+200
35+300
35+400
35+500
35+600
35+700
35+800
35+900
36+000
36+100
36+200
36+300
36+400
36+500
36+600
36+700
36+800
36+900
37+000
37+100
37+200
37+300
37+400
37+500
37+600
37+700
37+800
37+900
38+000
38+100
38+200
38+300
38+400
38+500
38+600
38+700
38+800
38+900
39+000
39+100
39+200
39+300
39+400
39+500
39+600
39+700
39+800
39+900
40+000
40+100
40+200
40+300
40+400
40+500
40+600
40+700
40+800
40+900
41+000
41+100
41+200
41+300
41+400
41+500
41+600
41+700
41+800
41+900
42+000
42+100
42+200
42+300
42+400
42+500
42+600
42+700
42+800
42+900
43+000
43+100
43+200
43+300
43+400
43+500
43+600
43+700
43+800
43+900
44+000
44+100
44+200
44+300
44+400
44+500
44+600
44+700
44+800
44+900
45+000
45+100
45+200
45+300
45+400
45+500
45+600
45+700
45+800
45+900
46+000
46+100
46+200
46+300
46+400
46+500
46+600
46+700
46+800
46+900
47+000
47+100
47+200
47+300
47+400
47+500
47+600
47+700
47+800
47+900
48+000
48+100
48+200
48+300
48+400
48+500
48+600
48+700
48+800
48+900
49+000
49+100
49+200
49+300
49+400
49+500
49+600
49+700
49+800
49+900
50+000
50+100
50+200
50+300
50+400
50+500
50+600
50+700
50+800
50+900
51+000
51+100
51+200
51+300
51+400
51+500
51+600
51+700
51+800
51+900
52+000
52+100
52+200
52+300
52+400
52+500
52+600
52+700
52+800
52+900
53+000
53+100
53+200
53+300
53+400
53+500
53+600
53+700
53+800
53+900
54+000
54+100
54+200
54+300
54+400
54+500
54+600
54+700
54+800
54+900
55+000
55+100
55+200
55+300
55+400
55+500
55+600
55+700
55+800
55+900
56+000
56+100
56+200
56+300
56+400
56+500
56+600
56+700
56+800
56+900
57+000
57+100
57+200
57+300
57+400
57+500
57+600
57+700
57+800
57+900
58+000
58+100
58+200
58+300
58+400
58+500
58+600
58+700
58+800
58+900
59+000
59+100
59+200
59+300
59+400
59+500
59+600
59+700
59+800
59+900
60+000
60+100
60+200
60+300
60+400
60+500
60+600
60+700
60+800
60+900
61+000
61+100
61+200
61+300
61+400
61+500
61+600
61+700
61+800
61+900
62+000
62+100
62+200
62+300
62+400
62+500
62+600
62+700
62+800
62+900
63+000
63+100
63+200
63+300
63+400
63+500
63+600
63+700
63+800
63+900
64+000
64+100
64+200
64+300
64+400
64+500
64+600
64+700
64+800
64+900
65+000
65+100
65+200
65+300
65+400
65+500
65+600
65+700
65+800
65+900
66+000
66+100
66+200
66+300
66+400
66+500
66+600
66+700
66+800
66+900
67+000
67+100
67+200
67+300
67+400
67+500
67+600
67+700
67+800
67+900
68+000
68+100
68+200
68+300
68+400
68+500
68+600
68+700
68+800
68+900
69+000
69+100
69+200
69+300
69+400
69+500
69+600
69+700
69+800
69+900
70+000
70+100
70+200
70+300
70+400
70+500
70+600
70+700
70+800
70+900
71+000
71+100
71+200
71+300
71+400
71+500
71+600
71+700
71+800
71+900
72+000
72+100
72+200
72+300
72+400
72+500
72+600
72+700
72+800
72+900
73+000
73+100
73+200
73+300
73+400
73+500
73+600
73+700
73+800
73+900
74+000
74+100
74+200
74+300
74+400
74+500
74+600
74+700
74+800
74+900
75+000
75+100
75+200
75+300
75+400
75+500
75+600
75+700
75+800
75+900
76+000
76+100
76+200
76+300
76+400
76+500
76+600
76+700
76+800
76+900
77+000
77+100
77+200
77+300
77+400
77+500
77+600
77+700
77+800
77+900
78+000
78+100
78+200
78+300
78+400
78+500
78+600
78+700
78+800
78+900
79+000
79+100
79+200
79+300
79+400
79+500
79+600
79+700
79+800
79+900
80+000
80+100
80+200
80+300
80+400
80+500
80+600
80+700
80+800
80+900
81+000
81+100
81+200
81+300
81+400
81+500
81+600
81+700
81+800
81+900
82+000
82+100
82+200
82+300
82+400
82+500
82+600
82+700
82+800
82+900
83+000
83+100
83+200
83+300
83+400
83+500
83+600
83+700
83+800
83+900
84+000
84+100
84+200
84+300
84+400
84+500
84+600
84+700
84+800
84+900
85+000
85+100
85+200
85+300
85+400
85+500
85+600
85+700
85+800
85+900
86+000
86+100
86+200
86+300
86+400
86+500
86+600
86+700
86+800
86+900
87+000
87+100
87+200
87+300
87+400
87+500
87+600
87+700
87+800
87+900
88+000
88+100
88+200
88+300
88+400
88+500
88+600
88+700
88+800
88+900
89+000
89+100
89+200
89+300
89+400
89+500
89+600
89+700
89+800
89+900
90+000
90+100
90+200
90+300
90+400
90+500
90+600
90+700
90+800
90+900
91+000
91+100
91+200
91+300
91+400
91+500
91+600
91+700
91+800
91+900
92+000
92+100
92+200
92+300
92+400
92+500
92+600
92+700
92+800
92+900
93+000
93+100
93+200
93+300
93+400
93+500
93+600
93+700
93+800
93+900
94+000
94+100
94+200
94+300
94+400
94+500
94+600
94+700
94+800
94+900
95+000
95+100
95+200
95+300
95+400
95+500
95+600
95+700
95+800
95+900
96+000
96+100
96+200
96+300
96+400
96+500
96+600
96+700
96+800
96+900
97+000
97+100
97+200
97+300
97+400
97+500
97+600
97+700
97+800
97+900
98+000
98+100
98+200
98+300
98+400
98+500
98+600
98+700
98+800
98+900
99+000
99+100
99+200
99+300
99+400
99+500
99+600
99+700
99+800
99+900
100+000
100+100
100+200
100+300
100+400
100+500
100+600
100+700
100+800
100+900
101+000
101+100
101+200
101+300
101+400
101+500
101+600
101+700
101+800
101+900
102+000
102+100
102+200
102+300
102+400
102+500
102+600
102+700
102+800
102+900
103+000
103+100
103+200
103+300
103+400
103+500
103+600
103+700
103+800
103+900
104+000
104+100
104+200
104+300
104+400
104+500
104+600
104+700
104+800
104+900
105+000
105+100
105+200
105+300
105+400
105+500
105+600
105+700
105+800
105+900
106+000
106+100
106+200
106+300
106+400
106+500
106+600
106+700
106+800
106+900
107+000
107+100
107+200
107+300
107+400
107+500
107+600
107+700
107+800
107+900
108+000
108+100
108+200
108+300
108+400
108+500
108+600
108+700
108+800
108+900
109+000
109+100
109+200
109+300
109+400
109+500
109+600
109+700
109+800
109+900
110+000
110+100
110+200
110+300
110+400
110+500
110+600
110+700
110+800
110+900
111+000
111+100
111+200
111+300
111+400
111+500
111+600
111+700
111+800
111+900
112+000
112+100
112+200
112+300
112+400
112+500
112+600
112+700
112+800
112+900
113+000
113+100
113+200
113+300
113+400
113+500
113+600
113+700
113+800
113+900
114+000
114+100
114+200
114+300
114+400
114+500
114+600
114+700
114+800
114+900
115+000
115+100
115+200
115+300
115+400
115+500
115+600
115+700
115+800
115+900
116+000
116+100
116+200
116+300
116+400
116+500
116+600
116+700
116+800
116+900
117+000
117+100
117+200
117+300
117+400
117+500
117+600
117+700
117+800
117+900
118+000
118+100
118+200
118+300
118+400
118+500
118+600
118+700
118+800
118+900
119+000
119+100
119+200
119+300
119+400
119+500
119+600
119+700
119+800
119+900
120+000
120+100
120+200
120+300
120+400
120+500
120+600
120+700
120+800
120+900
121+000
121+100
121+200
121+300
121+400
121+500
121+600
121+700
121+800
121+900
122+000
122+100
122+200
122+300
122+400
122+500
122+600
122+700
122+800
122+900
123+000
123+100
123+200
123+300
123+400
123+500
123+600
123+700
123+800
123+900
124+000
124+100
124+200
124+300
124+400
124+500
124+600
124+700
124+800
124+900
125+000
125+100
125+200
125+300
125+400
125+500
125+600
125+700
125+800
125+900
126+000
126+100
126+200
126+300
126+400
126+500
126+600
126+700
126+800
126+900
127+000
127+100
127+200
127+300
127+400
127+500
127+600
127+700
127+800
127+900
128+000
128+100
128+200
128+300
128+400
128+500
128+600
128+700
128+800
128+900
129+000
129+100
129+200
129+300
129+400
129+500
129+600
129+700
129+800
129+900
130+000
130+100
130+200
130+300
130+400
130+500
130+600
130+700
130+800
130+900
131+000
131+100
131+200
131+300
131+400
131+500
131+600
131+700
131+800
131+900
132+000
132+100
132+200
132+300
132+400
132+500
132+600
132+700
132+800
132+900
133+000
133+100
133+200
133+300
133+400
133+500
133+600
133+700
133+800
133+900
134+000
134+100
134+200
134+300
134+400
134+500
134+600
134+700
134+800
134+900
135+000
135+100
135+200
135+300
135+400
135+500
135+600
135+700
135+800
135+900
136+000
136+100
136+200
136+300
136+400
136+500
136+600
136+700
136+800
136+900
137+000
137+100
137+200
137+300
137+400
137+500
137+600
137+700
137+800
137+900
138+000
138+100
138+200
138+300
138+400
138+500
138+600
138+700
138+800
138+900
139+000
139+100
139+200
139+300
139+400
139+500
139+600
139+700
139+800
139+900
140+000
140+100
140+200
140+300
140+400
140+500
140+600
140+700
140+800
140+900
141+000
141+100
141+200
141+300
141+400
141+500
141+600
141+700
141+800
141+900
142+000
142+100
142+200
142+300
142+400
142+500
142+600
142+700
142+800
142+900
143+000
143+100
143+200
143+300
143+400
143+500
143+600
143+700
143+800
143+900
144+000
144+100
144+200
144+300
144+400
144+500
144+600
144+700
144+800
144+900
145+000
145+100
145+200
145+300
145+400
145+500
145+600
145+700
145+800
145+900
146+000
146+100
146+200
146+300
146+400
146+500
146+600
146+700
146+800
146+900
147+000
147+100
147+200
147+300
147+400
147+500
147+600
147+700
147+800
147+900
148+000
148+100
148+200
148+300
148+400
148+500
148+600
148+700
148+800
148+900
149+000
149+100
149+200
149+300
149+400
149+500
149+600
149+700
149+800
149+900
150+000
150+100
150+200
150+300
150+400
150+500
150+600
150+700
150+800
150+900
151+000
151+100
151+200
151+300
151+400
151+500
151+600
151+700
151+800
151+900
152+000
152+100
152+200
152+300
152+400
152+500
152+600
152+700
152+800
152+900
153+000
153+100
153+200
153+300
153+400
153+500
153+600
153+700
153+800
153+900
154+000
154+100
154+200
154+300
154+400
154+500
154+600
154+700
154+800
154+900
155+000
155+100
155+200
155+300
155+400
155+500
155+600
155+700
155+800
155+900
156+000
156+100
156+200
156+300
156+400
156+500
156+600
156+700
156+800
156+900
157+000
157+100
157+200
157+300
157+400
157+500
157+600
157+700
157+800
157+900
158+000
158+100
158+200
158+300
158+400
158+500
158+600
158+700
158+800
158+900
159+000
159+100
159+200
159+300
159+400
159+500
159+600
159+700
159+800
159+900
160+000
160+100
160+200
160+300
160+400
160+500
160+600
160+700
160+800
160+900
161+000
161+100
161+200
161+300
161+400
161+500
161+600
161+700
161+800
161+900
162+000
162+100
162+200
162+300
162+400
162+500
162+600
162+700
162+800
162+900
163+000
163+100
163+200
163+300
163+400
163+500
163+600
163+700
163+800
163+900
164+000
164+100
164+200
164+300
164+400
164+500
164+600
164+700
164+800
164+900
165+000
165+100
165+200
165+300
165+400
165+500
165+600
165+700
165+800
165+900
166+000
166+100
166+200
166+300
166+400
166+500
166+600
166+700
166+800
166+900
167+000
167+100
167+200
167+300
167+400
167+500
167+600
167+700
167+800
167+900
168+000
168+100
168+200
168+300
168+400
168+500
168+600
168+700
168+800
168+900
169+000
169+100
169+200
169+300
169+400
169+500
169+600
169+700
169+800
169+900
170+000
170+100
170+200
170+300
170+400
170+500
170+600
170+700
170+800
170+900
171+000
171+100
171+200
171+300
171+400
171+500
171+600
171+700
171+800
171+900
172+000
172+100
172+200
172+300
172+400
172+500
172+600
172+700
172+800
172+900
173+000
173+100
173+200
173+300
173+400
173+500
173+600
173+700
173+800
173+900
174+000
174+100
174+200
174+300
174+400
174+500
174+600
174+700
174+800
174+900
175+000
175+100
175+200
175+300
175+400
175+500
175+600
175+700
175+800
175+900
176+000
176+100
176+200
176+300
176+400
176+500
176+600
176+700
176+800
176+900
177+000
177+100
177+200
177+300
177+400
177+500
177+600
177+700
177+800
177+900
178+000
178+100
178+200
178+300
178+400
178+500
178+600
178+700
178+800
178+900
179+000
179+100
179+200
179+300
179+400
179+500
179+600
179+700
179+800
179+900
180+000
180+100
180+200
180+300
180+400
180+500
180+600
180+700
180+800
180+900
181+000
181+100
181+200
181+300
181+400
181+500
181+600
181+700
181+800
181+900
182+000
182+100
182+200
182+300
182+400
182+500
182+600
182+700
182+800
182+900
183+000
183+100
183+200
183+300
183+400
183+500
183+600
183+700
183+800
183+900
184+000
184+100
184+200
184+300
184+400
184+500
184+600
184+700
184+800
184+900
185+000
185+100
185+200
185+300
185+400
185+500
185+600
185+700
185+800
185+900
186+000
186+100
186+200
186+300
186+400
186+500
186+600
186+700
186+800
186+900
187+000
187+100
187+200
187+300
187+400
187+500
187+600
187+700
187+800
187+900
188+000
188+100
188+200
188+300
188+400
188+500
188+600
188+700
188+800
188+900
189+000
189+100
189+200
189+300
189+400
189+500
189+600
189+700
189+800
189+900
190+000
190+100
190+200
190+300
190+400
190+500
190+600
190+700
190+800
190+900
191+000
191+100
191+200
191+300
191+400
191+500
191+600
191+700
191+800
191+900
192+000
192+100
192+200
192+300
192+400
192+500
192+600
192+700
192+800
192+900
193+000
193+100
193+200
193+300
193+400
193+500
193+600
193+700
193+800
193+900
194+000
194+100
194+200
194+300
194+400
194+500
194+600
194+700
194+800
194+900
195+000
195+100
195+200
195+300
195+400
195+500
195+600
195+700
195+800
195+900
196+000
196+100
196+200
196+300
196+400
196+500
196+600
196+700
196+800
196+900
197+000
197+100
197+200
197+300
197+400
197+500
197+600
197+700
197+800
197+900
198+000
198+100
198+200
198+300
198+400
198+500
198+600
198+700
198+800
198+900
199+000
199+100
199+200
199+300
199+400
199+500
199+600
199+700
199+800
199+900
200+000
200+100
200+200
200+300
200+400
200+500
200+600
200+700
200+800
200+900
201+000
201+100
201+200
201+300
201+400
201+500
201+600
201+700
201+800
201+900
202+000
202+100
202+200
202+300
202+400
202+500
202+600
202+700
202+800
202+900
203+000
203+100
203+200
203+300
203+400
203+500
203+600
203+700
203+800
203+900
204+000
204+100
204+200
204+300
204+400
204+500
204+600
204+700
204+800
204+900
205+000
205+100
205+200
205+300
205+400
205+500
205+600
205+700
205+800
205+900
206+000
206+100
206+200
206+300
206+400
206+500
206+600
206+700
206+800
206+900
207+000
207+100
207+200
207+300
207+400
207+500
207+600
207+700
207+800
207+900
208+000
208+100
208+200
208+300
208+400
208+500
208+600
208+700
208+800
208+900
209+000
209+100
209+200
209+300
209+400
209+500
209+600
209+700
209+800
209+900
210+000
210+100
210+200
210+300
210+400
210+500
210+600
210+700
210+800
210+900
211+000
211+100
211+200
211+300
211+400
211+500
211+600
211+700
211+800
211+900
212+000
212+100
212+200
212+300
212+400
212+500
212+600
212+700
212+800
212+900
213+000
213+100
213+200
213+300
213+400
213+500
213+600
213+700
213+800
213+900
214+000
214+100
214+200
214+300
214+400
214+500
214+600
214+700
214+800
214+900
215+000
215+100
215+200
215+300
215+400
215+500
215+600
215+700
215+800
215+900
216+000
216+100
216+200
216+300
216+400
216+500
216+600
216+700
216+800
216+900
217+000
217+100
217+200
217+300
217+400
217+500
217+600
217+700
217+800
217+900
218+000
218+100
218+200
218+300
218+400
218+500
218+600
218+700
218+800
218+900
219+000
219+100
219+200
219+300
219+400
219+500
219+600
219+700
219+800
219+900
220+000
220+100
220+200
220+300
220+400
220+500
220+600
220+700
220+800
220+900
221+000
221+100
221+200
221+300
221+400
221+500
221+600
221+700
221+800
221+900
222+000
222+100
222+200
222+300
222+400
222+500
222+600
222+700
222+800
222+900
223+000
223+100
223+200
223+300
223+400
223+500
223+600
223+700
223+800
223+900
224+000
224+100
224+200
224+300
224+400
224+500
224+600
224+700
224+800
224+900
225+000
225+100
225+200
225+300
225+400
225+500
225+600
225+700
225+800
225+900
226+000
226+100
226+200
226+300
226+400
226+500
226+600
226+700
226+800
226+900
227+000
227+100
227+200
227+300
227+400
227+500
227+600
227+700
227+800
227+900
228+000
228+100
228+200
228+300
228+400
228+500
228+600
228+700
228+800
228+900
229+000
229+100
229+200
229+300
229+400
229+500
229+600
229+700
229+800
229+900
230+000
230+100
230+200
230+300
230+400
230+500
230+600
230+700
230+800
230+900
231+000
231+100
231+200
231+300
231+400
231+500
231+600
231+700
231+800
231+900
232+000
232+100
232+200
232+300
232+400
232+500
232+600
232+700
232+800
232+900
233+000
233+100
233+200
233+300
233+400
233+500
233+600
233+700
233+800
233+900
234+000
234+100
234+200
234+300
234+400
234+500
234+600
234+700
234+800
234+900
235+000
235+100
235+200
235+300
235+400
235+500
235+600
235+700
235+800
235+900
236+000
236+100
236+200
236+300
236+400
236+500
236+600
236+700
236+800
236+900
237+000
237+100
237+200
237+300
237+400
237+500
237+600
237+700
237+800
237+900
238+000
238+100
238+200
238+300
238+400
238+500
238+600
238+700
238+800
238+900
239+000
239+100
239+200
239+300
239+400
239+500
239+600
239+700
239+800
239+900
240+000
240+100
240+200
240+300
240+400
240+500
240+600
240+700
240+800
240+900
241+000
241+100
241+200
241+300
241+400
241+500
241+600
241+700
241+800
241+900
242+000
242+100
242+200
242+300
242+400
242+500
242+600
242+700
242+800
242+900
243+000
243+100
243+200
243+300
243+400
243+500
243+600
243+700
243+800
243+900
244+000
244+100
244+200
244+300
244+400
244+500
244+600
244+700
244+800
244+900
245+000
245+100
245+200
245+300
245+400
245+500
245+600
245+700
245+800
245+900
246+000
246+100
246+200
246+300
246+400
246+500
246+600
246+700
246+800
246+900
247+000
247+100
247+200
247+300
247+400
247+500
247+600
247+700
247+800
247+900
248+000
248+100
248+200
248+300
248+400
248+500
248+600
248+700
248+800
248+900
249+000
249+100
249+200
249+300
249+400
249+500
249+600
249+700
249+800
249+900
250+000
250+100
250+200
250+300
250+400
250+500
250+600
250+700
250+800
250+900
251+000
251+100
251+200
251+300
251+400
251+500
251+600
251+700
251+800
251+900
252+000
252+100
252+200
252+300
252+400
252+500
252+600
252+700
252+800
252+900
253+000
253+100
253+200
253+300
253+400
253+500
253+600
253+700
253+800
253+900
254+000
254+100
254+200
254+300
254+400
254+500
254+600
254+700
254+800
254+900
255+000
255+100
255+200
255+300
255+400
255+500
255+600
255+700
255+800
255+900
256+000
256+100
256+200
256+300
256+400
256+500
256+600
256+700
256+800
256+900
257+000
257+100
257+200
257+300
257+400
257+500
257+600
257+700
257+800
257+900
258+000
258+100
258+200
258+300
258+400
258+500
258+600
258+700
258+800
258+900
259+000
259+100
259+200
259+300
259+400
259+500
259+600
259+700
259+800
259+900
260+000
260+100
260+200
260+300
260+400
260+500
260+600
260+700
260+800
260+900
261+000
261+100
261+200
261+300
261+400
261+500
261+600
261+700
261+800
261+900
262+000
262+100
262+200
262+300
262+400
262+500
262+600
262+700
262+800
262+900
263+000
263+100
263+200
263+300
263+400
263+500
263+600
263+700
263+800
263+900
264+000
264+100
264+200
264+300
264+400
264+500
264+600
264+700
264+800
264+900
265+000
265+100
265+200
265+300
265+400
265+500
265+600
265+700
265+800
265+900
266+000
266+100
266+200
266+300
266+400
266+500
266+600
266+700
266+800
266+900
267+000
267+100
267+200
267+300
267+400
267+500
267+600
267+700
267+800
267+900
268+000
268+100
268+200
268+300
268+400
268+500
268+600
268+700
268+800
268+900
269+000
269+100
269+200
269+300
269+400
269+500
269+600
269+700
269+800
269+900
270+000
270+100
270+200
270+300
270+400
270+500
270+600
270+700
270+800
270+900
271+000
271+100
271+200
271+300
271+400
271+500
271+600
271+700
271+800
271+900
272+000
272+100
272+200
272+300
272+400
272+500
272+600
272+700
272+800
272+900
273+000
273+100
273+200
273+300
273+400
273+500
273+600
273+700
273+800
273+900
274+000
274+100
274+200
274+300
274+400
274+500
274+600
274+700
274+800
274+900
275+000
275+100
275+200
275+300
275+400
275+500
275+600
275+700
275+800
275+900
276+000
276+100
276+200
276+300
276+400
276+500
276+600
276+700
276+800
276+900
277+000
277+100
277+200
277+300
277+400
277+500
277+600
277+700
277+800
277+900
278+000
278+100
278+200
278+300
278+400
278+500
278+600
278+700
278+800
278+900
279+000
279+100
279+200
279+300
279+400
279+500
279+600
279+700
279+800
279+900
280+000
280+100
280+200
280+300
280+400
280+500
280+600
280+700
280+800
280+900
281+000
281+100
281+200
281+300
281+400
281+500
281+600
281+700
281+800
281+900
282+000
282+100
282+200
282+300
282+400
282+500
282+600
282+700
282+800
282+900
283+000
283+100
283+200
283+300
283+400
283+500
283+600
283+700
283+800
283+900
284+000
284+100
284+200
284+300
284+400
284+500
284+600
284+700
284+800
284+900
285+000
285+100
285+200
285+300
285+400
285+500
285+600
285+700
285+800
285+900
286+000
286+100
286+200
286+300
286+400
286+500
286+600
286+700
286+800
286+900
287+000
287+100
287+200
287+300
287+400
287+500
287+600
287+700
287+800
287+900
288+000
288+100
288+200
288+300
288+400
288+500
288+600
288+700
288+800
288+900
289+000
289+100
289+200
289+300
289+400
289+500
289+600
289+700
289+800
289+900
290+000
290+100
290+200
290+300
290+400
290+500
290+600
290+700
290+800
290+900
291+000
291+100
291+200
291+300
291+400
291+500
291+600
291+700
291+800
291+900
292+000
292+100
292+200
292+300
292+400
292+500
292+600
292+700
292+800
292+900
293+000
293+100
293+200
293+300
293+400
293+500
293+600
293+700
293+800
293+900
294+000
294+100
294+200
294+300
294+400
294+500
294+600
294+700
294+800
294+900
295+000
295+100
295+200
295+300
295+400
295+500
295+600
295+700
295+800
295+900
296+000
296+100
296+200
296+300
296+400
296+500
296+600
296+700
296+800
296+900
297+000
297+100
297+200
297+300
297+400
297+500
297+600
297+700
297+800
297+900
298+000
298+100
298+200
298+300
298+400
298+500
298+600
298+700
298+800
298+900
299+000
299+100
299+200
299+300
299+400
299+500
299+600
299+700
299+800
299+900
300+000
300+100
300+200
300+300
300+400
300+500
300+600
300+700
300+800
300+900
301+000
301+100
301+200
301+300
301+400
301+500
301+600
301+700
301+800
301+900
302+000
302+100
302+200
302+300
302+400
302+500
302+600
302+700
302+800
302+900
303+000
303+100
303+200
303+300
303+400
303+500
303+600
303+700
303+800
303+900
304+000
304+100
304+200
304+300
304+400
304+500
304+600
304+700
304+800
304+900
305+000
305+100
305+200
305+300
305+400
305+500
305+600
305+700
305+800
305+900
306+000
306+100
306+200
306+300
306+400
306+500
306+600
306+700
306+800
306+900
307+000
307+100
307+200
307+300
307+400
307+500
307+600
307+700
307+800
307+900
308+000
308+100
308+200
308+300
308+400
308+500
308+600
308+700
308+800
308+900
309+000
309+100
309+200
309+300
309+400
309+500
309+600
309+700
309+800
309+900
310+000
310+100
310+200
310+300
310+400
310+500
310+600
310+700
310+800
310+900
311+000
311+100
311+200
311+300
311+400
311+500
311+600
311+700
311+800
311+900
312+000
312+100
312+200
312+300
312+400
312+500
312+600
312+700
312+800
312+900
313+000
313+100
313+200
313+300
313+400
313+500
313+600
313+700
313+800
313+900
314+000
314+100
314+200
314+300
314+400
314+500
314+600
314+700
314+800
314+900
315+000
315+100
315+200
315+300
315+400
315+500
315+600
315+700
315+800
315+900
316+000
316+100
316+200
316+300
316+400
316+500
316+600
316+700
316+800
316+900
317+000
317+100
317+200
317+300
317+400
317+500
317+600
317+700
317+800
317+900
318+000
318+100
318+200
318+300
318+400
318+500
318+600
318+700
318+800
318+900
319+000
319+100
319+200
319+300
319+400
319+500
319+600
319+700
319+800
319+900
320+000
320+100
320+200
320+300
320+400
320+500
320+600
320+700
320+800
320+900
321+000
321+100
321+200
321+300
321+400
321+500
321+600
321+700
321+800
321+900
322+000
322+100
322+200
322+300
322+400
322+500
322+600
322+700
322+800
322+900
323+000
323+100
323+200
323+300
323+400
323+500
323+600
323+700
323+800
323+900
324+000
324+100
324+200
324+300
324+400
324+500
324+600
324+700
324+800
324+900
325+000
325+100
325+200
325+300
325+400
325+500
325+600
325+700
325+800
325+900
326+000
326+100
326+200
326+300
326+400
326+500
326+600
326+700
326+800
326+900
327+000
327+100
327+200
327+300
327+400
327+500
327+600
327+700
327+800
327+900
328+000
328+100
328+200
328+300
328+400
328+500
328+600
328+700
328+800
328+900
329+000
329+100
329+200
329+300
329+400
329+500
329+600
329+700
329+800
329+900
330+000
330+100
330+200
330+300
330+400
330+500
330+600
330+700
330+800
330+900
331+000
331+100
331+200
331+300
331+400
331+500
331+600
331+700
331+800
331+900
332+000
332+100
332+200
332+300
332+400
332+500
332+600
332+700
332+800
332+900
333+000
333+100
333+200
333+300
333+400
333+500
333+600
333+700
333+800
333+900
334+000
334+100
334+200
334+300
334+400
334+500
334+600
334+700
334+800
334+900
335+000
335+100
335+200
335+300
335+400
335+500
335+600
335+700
335+800
335+900
336+000
336+100
336+200
336+300
336+400
336+500
336+600
336+700
336+800
336+900
337+000
337+100
337+200
337+300
337+400
337+500
337+600
337+700
337+800
337+900
338+000
338+100
338+200
338+300
338+400
338+500
338+600
338+700
338+800
338+900
339+000
339+100
339+200
339+300
339+400
339+500
339+600
339+700
339+800
339+900
340+000
340+100
340+200
340+300
340+400
340+500
340+600
340+700
340+800
340+900
341+000
341+100
341+200
341+300
341+400
341+500
341+600
341+700
341+800
341+900
342+000
342+100
342+200
342+300
342+400
342+500
342+600
342+700
342+800
342+900
343+000
343+100
343+200
343+300
343+400
343+500
343+600
343+700
343+800
343+900
344+000
344+100
344+200
344+300
344+400
344+500
344+600
344+700
344+800
344+900
345+000
345+100
345+200
345+300
345+400
345+500
345+600
345+700
345+800
345+900
346+000
346+100
346+200
346+300
346+400
346+500
346+600
346+700
346+800
346+900
347+000
347+100
347+200
347+300
347+400
347+500
347+600
347+700
347+800
347+900
348+000
348+100
348+200
348+300
348+400
348+500
348+600
348+700
348+800
348+900
349+000
349+100
349+200
349+300
349+400
349+500
349+600
349+700
349+800
349+900
350+000
350+100
350+200
350+300
350+400
350+500
350+600
350+700
350+800
350+900
351+000
351+100
351+200
351+300
351+400
351+500
351+600
351+700
351+800
351+900
352+000
352+100
352+200
352+300
352+400
352+500
352+600
352+700
352+800
352+900
353+000
353+100
353+200
353+300
353+400
353+500
353+600
353+700
353+800
353+900
354+000
354+100
354+200
354+300
354+400
354+500
354+600
354+700
354+800
354+900
355+000
355+100
355+200
355+300
355+400
355+500
355+600
355+700
355+800
355+900
356+000
356+100
356+200
356+300
356+400
356+500
356+600
356+700
356+800
356+900
357+000
357+100
357+200
357+300
357+400
357+500
357+600
357+700
357+800
357+900
358+000
358+100
358+200
358+300
358+400
358+500
358+600
358+700
358+800
358+900
359+000
359+100
359+200
359+300
359+400
359+500
359+600
359+700
359+800
359+900
360+000
360+100
360+200
360+300
360+400
360+500
360+600
360+700
360+800
360+900
361+000
361+100
361+200
361+300
361+400
361+500
361+600
361+700
361+800
361+900
362+000
362+100
362+200
362+300
362+400
362+500
362+600
362+700
362+800
362+900
363+000
363+100
363+200
363+300
363+400
363+500
363+600
363+700
363+800
363+900
364+000
364+100
364+200
364+300
364+400
364+500
364+600
364+700
364+800
364+900
365+000
365+100
365+200
365+300
365+400
365+500
365+600
365+700
365+800
365+900
366+000
366+100
366+200
366+300
366+400
366+500
366+600
366+700
366+800
366+900
367+000
367+100
367+200
367+300
367+400
367+500
367+600
367+700
367+800
367+900
368+000
368+100
368+200
368+300
368+400
368+500
368+600
368+700
368+800
368+900
369+000
369+100
369+200
369+300
369+400
369+500
369+600
369+700
369+800
369+900
370+000
370+100
370+200
370+300
370+400
370+500
370+600
370+700
370+800
370+900
371+000
371+100
371+200
371+300
371+400
371+500
371+600
371+700
371+800
371+900
372+000
372+100
372+200
372+300
372+400
372+500
372+600
372+700
372+800
372+900
373+000
373+100
373+200
373+300
373+400
373+500
373+600
373+700
373+800
373+900
374+000
374+100
374+200
374+300
374+400
374+500
374+600
374+700
374+800
374+900
375+000
375+100
375+200
375+300
375+400
375+500
375+600
375+700
375+800
375+900
376+000
376+100
376+200
376+300
376+400
376+500
376+600
376+700
376+800
376+900
377+000
377+100
377+200
377+300
377+400
377+500
377+600
377+700
377+800
377+900
378+000
378+100
378+200
378+300
378+400
378+500
378+600
378+700
378+800
378+900
379+000
379+100
379+200
379+300
379+400
379+500
379+600
379+700
379+800
379+900
380+000
380+100
380+200
380+300
380+400
380+500
380+600
380+700
380+800
380+900
381+000
381+100
381+200
381+300
381+400
381+500
381+600
381+700
381+800
381+900
382+000
382+100
382+200
382+300
382+400
382+500
382+600
382+700
382+800
382+900
383+000
383+100
383+200
383+300
383+400
383+500
383+600
383+700
383+800
383+900
384+000
384+100
384+200
384+300
384+400
384+500
384+600
384+700
384+800
384+900
385+000
385+100
385+200
385+300
385+400
385+500
385+600
385+700
385+800
385+900
386+000
386+100
386+200
386+300
386+400
386+500
386+600
386+700
386+800
386+900
387+000
387+100
387+200
387+300
387+400
387+500
387+600
387+700
387+800
387+900
388+000
388+100
388+200
388+300
388+400
388+500
388+600
388+700
388+800
388+900
389+000
389+100
389+200
389+300
389+400
389+500
389+600
389+700
389+800
389+900
390+000
390+100
390+200
390+300
390+400
390+500
390+600
390+700
390+800
390+900
391+000
391+100
391+200
391+300
391+400
391+500
391+600
391+700
391+800
391+900
392+000
392+100
392+200
392+300
392+400
392+500
392+600
392+700
392+800
392+900
393+000
393+100
393+200
393+300
393+400
393+500
393+600
393+700
393+800
393+900
394+000
394+100
394+200
394+300
394+400
394+500
394+600
394+700
394+800
394+900
395+000
395+100
395+200
395+300
395+400
395+500
395+600
395+700
395+800
395+900
396+000
396+100
396+200
396+300
396+400
396+500
396+600
396+700
396+800
396+900
397+000
397+100
397+200
397+300
397+400
397+500
397+600
397+700
397+




| GESTORES DE RESIDUOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **NOMBRE** | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** |
| **1** | **ECOURENSE UTE** | CTRA DE SANTA MARIÑA S/N<br>32901 OURENSE - OURENSE | 610 059 151 |
| **2** | **CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L** | POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS Calle C Nº14<br>32915 OURENSE - OURENSE | 988 215 011 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/50000 A3: 1/100000 (0 500 1000 2000 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: GR3

HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **GESTORES RESIDUOS**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

# PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

# INDICE

**1. NORMATIVA DE APLICACIÓN**
**2. CONDICIONES A CUMPLIR**
**3. RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS AGENTES DE LA OBRA**
**4. ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS**
**5. RESIDUOS ESPECIALES, ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS**
**6. MEDICIÓN Y ABONO**

## 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

A continuación, se incluye un listado de las principales disposiciones legales a cumplir en materia de gestión de residuos:

### 1.1. ESTATAL:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25.04.97).
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 34/2007, de Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- R.D. 833/1.988 de 20 de julio de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 182, 30.07.88).
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- R.D. 952/1.997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio (BOE nº 160 de 05.04.97).
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
- Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos contaminados.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Corrección de errores de la MAM/304/2002.

### 1.2. EUROPEA:

- Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

### 1.3. AUTONÓMICA:

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
- Orden del 15 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

## 2. CONDICIONES A CUMPLIR

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m$^3$, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RD.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son centros con la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RD (tierras, pétreos,..) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombro".

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

Algunas de las medidas preventivas para minimizar la producción e incentivar la reutilización, reciclado o valorización, son:

- Prever las cantidades de materiales que se necesitan para evitar exceso de materiales acopiados.
- Acopiar los materiales fuera de la zona de tránsito de obra y bien embalados y protegidos.
- El suministrador de materiales debe hacerse cargo de los embalajes utilizados para el transporte.
- Reutilizar en la misma obra todos los residuos generados que sea posible.
- Utilizar productos que contengan residuos de construcción.
- Reutilizar los medios auxiliares.
- Utilizar elementos prefabricados e industrializados, ya que originan menos residuos.
- Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos.
- Fomentar en el personal que interviene en la obra el interés por la reducción de recursos utilizados y residuos generados y comprobar que conocen sus obligaciones en relación con los residuos.

## 3. RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS AGENTES DE LA OBRA

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los residuos, bien sea realizando labores de prevención tendentes a minimizar la producción de residuos o bien realizando una adecuada gestión de los residuos generados en obra.

Deberá nombrarse a una persona responsable de los residuos en obra, cuya misión será la toma de decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.
- Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de los materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
- Facilitar la difusión entre todo el personal de la obra de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para mejorar la gestión de residuos.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan donde deben depositarse los residuos.
- Siempre que sea posible intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales externos.
- El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de residuos disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Las obligaciones de los trabajadores se pueden resumir en:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán en ellos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra.
- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en la puesta en obra.

## 4. ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

- Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra.
- Se deberá realizar una recogida selectiva de los residuos, que se depositarán en un contenedor específico para cada uno de ellos según su naturaleza.
- Se debe evitar que residuos como aceites, pinturas, baterías, etc., se mezclen con los residuos inertes, contaminando estos últimos y complicando su gestión.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte deben estar etiquetados correctamente.
- Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden o no almacenarse en cada tipo de recipiente, de forma clara y comprensible. Las etiquetas deben de ser de gran formato y resistentes al agua.
- Nunca se deben sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que esto dificulta su maniobrabilidad y transporte, dando lugar a la caída de residuos fuera del contenedor.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos para evitar que se produzcan accidentes durante el transporte.

- Durante el transporte también se debe asegurar que los residuos especiales (aceites, pinturas, baterías, etc.) permanecen separados de los residuos inertes.
- Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitar la documentación que lo acredita y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración.

## 5. RESIDUOS ESPECIALES, ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

- La aplicación y utilización de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente peligrosos que necesitan un manejo cuidadoso.
- Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, convenientemente señalizada y que permanezca cerrada cuando no se use.
- Asimismo, los recipientes en los que se guarden estos materiales deben estar etiquetados con claridad y permanecer perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporación.
- Los recipientes de almacenaje deben de proteger del calor excesivo o del fuego.
- En obra se deberá intentar reducir tanto como sea posible la generación de este tipo de residuos. Se debe cuidar su manipulación, evitando que contaminen otros residuos o materiales próximos.
- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.
- En el caso de derrames accidentales de residuos o productos líquidos peligrosos se contendrá el derrame con productos absorbentes: serrín, arena, polímeros, etc.; la mezcla debe acopiarse en el bidón de residuo peligroso “material impregnado con aceite” o “tierras contaminadas”.

## 6. MEDICIÓN Y ABONO

Su abono se realizará según los precios que figuran en los cuadros de precios del estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Esos precios incluyen el tratamiento integral del residuo desde su generación, incluyendo todos los trabajos necesarios hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008 y el resto de normativas aplicables vigentes.

Ourense, marzo de 2019

El Ingeniero autor del Proyecto

Autor del Estudio de Gestión de residuos



Hadrián Arias Durán

# PRESUPUESTO

# MEDICIÓN GENERAL

**Gestión de Residuos**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 01 RESIDUOS NO PELIGROSOS** | | | | | | |
| E4001 | **m³ Carga, transporte y gestión de residuos tipo 02 01 (Productos de la roza vegetal)**<br>Carga y transporte de residuos consistentes en productos de desbroce (tocones, árboles, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Limpieza y desbroce OU-101 (Montealegre)* | 1 | 4.890,55 | | 0,30 | 1,10 | **1.613,88** |
| | *Limpieza y desbroce OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 4.367,02 | | 0,30 | 1,10 | **1.441,12** |
| | | | | | | | **3.055,00** |
| E4002 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 01 (Hormigones y cerámicos)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 01, consistentes en materiales de demolición de hormigón, cerámicos, etc., por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Demolición de pavimentos rígidos OU-101 (Montealegre)* | 1 | 156,04 | | 0,15 | | **23,41** |
| | *Demolición de pavimentos rígidos OU-150(Valdorregueiro)* | 1 | 247,60 | | 0,15 | | **37,14** |
| | *Demol. de muros y bordillo OU-101 (Montealegre)* | 1 | 31,30 | | | | **31,30** |
| | *Demol. de muros,bordillo y obra de fábrica OU-150 (Valdo.)* | 1 | 18,80 | | | | **18,80** |
| | *Demolición de edificación OU-101 (Montealegre)* | 1 | 182,40 | | | | **182,40** |
| | *Demolición de edificación OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 21,88 | | | | **21,88** |
| | *Ladrillos* | 1 | 10,00 | | | | **10,00** |
| | *Tejas y cerámicos* | 1 | 10,00 | | | | **10,00** |
| | | | | | | | **334,93** |
| E4003 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 02 e 17 04 (Madera, vidrio, plástico y metales)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de códigos 17 02 e 17 04, consistentes en residuos inertes (madera, vidrio,metales, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Metales (vallado, escalera y barrera metálica) OU-101 (Monte.)* | 1 | 916,18 | 0,05 | | | **45,81** |
| | *Metales (vallado y barrera metálica) OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 184,60 | 0,05 | | | **9,23** |
| | | | | | | | **55,04** |
| E4004 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 03 (Asfálticos)**<br>Transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 03, consistentes en materiais de demolición de mezclas bituminosas, por gestor autorizado, desde el punto de generación a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final. | | | | | | |





**Gestión de Residuos**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Procedente de demoliciones de firmes (60%)* | 1 | 1.732,77 | 0,20 | 0,60 | | **207,93** |
| | | | | | | | **207,93** |
| E4005 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 05 (Tierras de la excavación)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de de código 17 05, consistentes en materiales procedentes de las excavaciones (tierras y piedras no contaminadas) por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Cunetas para prisma* | 1 | 257,87 | | | 1,05 | **270,76** |
| | *Zanjas drenaje* | 1 | 468,76 | | | 1,05 | **492,20** |
| | *Excavación muros* | 1 | 2.003,13 | | | 1,05 | **2.103,29** |
| | | | | | | | **2.866,25** |
| E4006 | **m³ Carga, transporte y gestión de residuos tipo 15 01 (Envases)**<br>Carga y transporte de residuos de código 15 01, consistentes en envases de residuos inertes asimilables a urbanos (envases de madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Madera (estimación por duración de la obra)* | 1 | 5,00 | | | | **5,00** |
| | *Papel y cartón (estimación según volumen de obra)* | 1 | 15,00 | | | | **15,00** |
| | *Plásticos (estimación según volumen de obra)* | 1 | 3,00 | | | | **3,00** |
| | *Vidrio (estimación según volumen de obra)* | 1 | 1,00 | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **24,00** |

**Gestión de Residuos**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 02 RESIDUOS PELIGROSOS** | | | | | | | |
| **E4007** | **Carga, transporte y gestión de residuos perigosos**<br>Carga y transporte de residuos perigosos desde el punto de acopio por gestor autorizado hasta el punto de gestión, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | | | | | | |
| | *Estimación por obra* | 1 | 20,00 | | | | **20,00** |
| | | | | | | | **20,00** |



MEDICIONES

**Gestión de Residuos**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

**Gestión de Residuos**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E4001 | m³ | **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 02 01 (Productos de la roza vegetal)**<br>Carga y transporte de residuos consistentes en productos de desbroce (tocones, árboles, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **0,83** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E4002 | m³ | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 01 (Hormigones y cerámicos)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 01, consistentes en materiales de demolición de hormigón, cerámicos, etc., por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **3,84** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.** | |
| E4003 | m³ | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 02 e 17 04 (Madera, vidrio, plástico y metales)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de códigos 17 02 e 17 04, consistentes en residuos inertes (madera, vidrio,metales, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **1,98** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E4004 | m³ | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 03 (Asfálticos)**<br>Transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 03, consistentes en materiais de demolición de mezclas bituminosas, por gestor autorizado, desde el punto de generación a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final. | **3,10** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.** | |
| E4005 | m³ | **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 05 (Tierras de la excavación)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de de código 17 05, consistentes en materiales procedentes de las excavaciones (tierras y piedras no contaminadas) por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **0,72** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E4006 | m³ | **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 15 01 (Envases)**<br>Carga y transporte de residuos de código 15 01, consistentes en envases de residuos inertes asimilables a urbanos (envases de madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **1,98** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

**Gestión de Residuos**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E4007 | | **Carga, transporte y gestión de residuos perigosos**<br>Carga y transporte de residuos perigosos desde el punto de acopio por gestor autorizado hasta el punto de gestión, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | **23,59** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.** | |

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Estudio



Fdo.: Hadrián Arias Durán

Página 1

# CUADRO DE PRECIOS Nº 2

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

**Gestión de Residuos**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E4001 **m³** **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 02 01 (Productos de la roza vegetal)**
Carga y transporte de residuos consistentes en productos de desbroce (tocones, árboles, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,17 |
| Maquinaria | 0,47 |
| Resto de obras | 0,04 |
| **TOTAL PARTIDA** | **0,83** |

E4002 **m³** **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 01 (Hormigones y cerámicos)**
Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 01, consistentes en materiales de demolición de hormigón, cerámicos, etc., por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,14 |
| Maquinaria | 0,37 |
| Materiales | 3,15 |
| Resto de obras | 0,18 |
| **TOTAL PARTIDA** | **3,84** |

E4003 **m³** **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 02 e 17 04 (Madera, vidrio, plástico y metales)**
Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de códigos 17 02 e 17 04, consistentes en residuos inertes (madera, vidrio,metales, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,17 |
| Maquinaria | 0,47 |
| Materiales | 1,25 |
| Resto de obras | 0,09 |
| **TOTAL PARTIDA** | **1,98** |

E4004 **m³** **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 03 (Asfálticos)**
Transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 03, consistentes en materiais de demolición de mezclas bituminosas, por gestor autorizado, desde el punto de generación a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,30 |
| Maquinaria | 0,95 |
| Materiales | 1,70 |
| Resto de obras | 0,15 |
| **TOTAL PARTIDA** | **3,10** |



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

**Gestión de Residuos**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E4005 **m³** **Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 05 (Tierras de la excavación)**
Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de de código 17 05, consistentes en materiales procedentes de las excavaciones (tierras y piedras no contaminadas) por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,17 |
| Maquinaria | 0,37 |
| Materiales | 0,15 |
| Resto de obras | 0,03 |
| **TOTAL PARTIDA** | **0,72** |

E4006 **m³** **Carga, transporte y gestión de residuos tipo 15 01 (Envases)**
Carga y transporte de residuos de código 15 01, consistentes en envases de residuos inertes asimilables a urbanos (envases de madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,17 |
| Maquinaria | 0,47 |
| Materiales | 1,25 |
| Resto de obras | 0,09 |
| **TOTAL PARTIDA** | **1,98** |

E4007 **Carga, transporte y gestión de residuos perigosos**
Carga y transporte de residuos perigosos desde el punto de acopio por gestor autorizado hasta el punto de gestión, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,76 |
| Maquinaria | 2,41 |
| Materiales | 19,30 |
| Resto de obras | 1,12 |
| **TOTAL PARTIDA** | **23,59** |

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Estudio

Fdo.: Hadrián Arias Durán

# PRESUPUESTOS PARCIALES

# PRESUPUESTOS PARCIALES

## Gestión de Residuos

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 01 RESIDUOS NO PELIGROSOS** | | | | |
| E4001 | **m³ Carga, transporte y gestión de residuos tipo 02 01 (Productos de la roza vegetal)**<br>Carga y transporte de residuos consistentes en productos de desbroce (tocones, árboles, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 3.055,00 | 0,83 | 2.535,65 |
| E4002 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 01 (Hormigones y cerámicos)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 01, consistentes en materiales de demolición de hormigón, cerámicos, etc., por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 334,93 | 3,84 | 1.286,13 |
| E4003 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 02 e 17 04 (Madera, vidrio, plástico y metales)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de códigos 17 02 e 17 04, consistentes en residuos inertes (madera, vidrio,metales, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 55,04 | 1,98 | 108,98 |
| E4004 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 03 (Asfálticos)**<br>Transporte de residuos de demolición o construcción de código 17 03, consistentes en materiais de demolición de mezclas bituminosas, por gestor autorizado, desde el punto de generación a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final. | 207,93 | 3,10 | 644,58 |
| E4005 | **m³ Carga, transporte y gestión de RDC tipo 17 05 (Tierras de la excavación)**<br>Carga y transporte de residuos de demolición o construcción de de código 17 05, consistentes en materiales procedentes de las excavaciones (tierras y piedras no contaminadas) por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 2.866,25 | 0,72 | 2.063,70 |
| E4006 | **m³ Carga, transporte y gestión de residuos tipo 15 01 (Envases)**<br>Carga y transporte de residuos de código 15 01, consistentes en envases de residuos inertes asimilables a urbanos (envases de madera, vidrio, papel, cartón, plásticos, etc.), por gestor autorizado, desde el punto de origen a vertedero controlado, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 24,00 | 1,98 | 47,52 |

**TOTAL CAPÍTULO 01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ..... 6.686,56**



PRESUPUESTOS PARCIALES

Gestión de Residuos

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 02 RESIDUOS PELIGROSOS** | | | | |
| E4007 | **Carga, transporte y gestión de residuos perigosos**<br>Carga y transporte de residuos perigosos desde el punto de acopio por gestor autorizado hasta el punto de gestión, incluso seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, gastos de implantación de contenedores y clasificación a pie de obra. | 20,00 | 23,59 | 471,80 |

**TOTAL CAPÍTULO 02 RESIDUOS PELIGROSOS ..... 471,80**

**TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..... 7.158,36**

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### GESTIÓN DE RESIDUOS

| Capítulo | Resumen | Imp.EUROS |
|---|---|---|
| **01** | **RESIDUOS NO PELIGROSOS .....** | **6.686,56** |
| **02** | **RESIDUOS PELIGROSOS .....** | **471,80** |
| | **TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL** | **7.158,36** |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad deSIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Estudio



Fdo.: Hadrián Arias Durán

# ANEJO Nº17.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

# ÍNDICE GENERAL

**1. MEMORIA**

**1. MEMORIA**
**1. INTRODUCCIÓN**
**2. DATOS GENERALES DE LA OBRA**
**3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**
**4. MARCO JURÍDICO**
**5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**
**6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA**
**7. PREVISIÓN DE RIESGOS EN OPERACIONES DE CONSERVACIÓN**
**8. CONCLUSIONES**
**ANEXO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS**

**2. PLANOS**

**3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO**
**2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES**
**3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA**
**4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES**
**5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN**
**6. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES**
**7. CONDICIONES A CUMPLIR DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
**8. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS**
**9. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA**

**4. PRESUPUESTO**

**MEDICIÓN GENERAL**
**CUADRODE PRECIOS Nº 1**
**CUADRODE PRECIOS Nº 2**
**PRESUPUESTOS PARCIALES**
**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

# MEMORIA

**ÍNDICE:**

**1. INTRODUCCIÓN**
**2. DATOS GENERALES DE LA OBRA**
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
2.2. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA
2.3. PROMOTOR
2.4. TÉCNICOS
2.5. REPLANTEO
2.6. DIAGRAMA DE GANTT
2.7. PRESUPUESTO
**3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**
**4. MARCO JURÍDICO**
**5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**
5.1. TIPOS DE RIESGOS
5.2. METODOLOGÍA
5.3. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA
5.4. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS
**6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA**
6.1. MEDIDAS GENERALES
6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO
**7. PREVISIÓN DE RIESGOS EN OPERACIONES DE CONSERVACIÓN**
7.1. TALUDES
7.2. CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE
7.3. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
7.4. CONDUCCIONES Y SERVICIOS
**8. CONCLUSIONES**
**ANEXO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS**

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción, incluida cartografía, de "*Itinerario peonil e ciclista na OU-101. Treito: Montealegre. P.Q. 1+100-1+680, e na OU-150. Treito: Valdorregueiro. P.Q. 0+000–1+000*", de clave OU/16/273.06.

# 2. DATOS GENERALES DE LA OBRA

## 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente Proyecto comprende las obras necesarias para proceder a la realización de la construcción de dos itinerarios peatonales y ciclistas, uno en la OU-101 entre el P.K. 1+100 y el P.K. 1+680, y otro en la OU-150 entre los PP.KK. 0+000 y 1+000.

En consecuencia, con lo anterior se incluye en el presente proyecto la ejecución de la pavimentación de la senda, señalización horizontal y vertical, obras accesorias y cuantas otras operaciones sean necesarias para que las obras queden finalizadas de acuerdo con los planos y prescripciones de este proyecto.

## 2.2. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA

### 2.2.1. CONDICIONES DE LOS ACCESOS Y VIAS DE ACCESO A LA OBRA

Todas las actuaciones, en las carreteras OU-101 y OU-150, cuentan con accesos por ambos lados de la obra.

La primera de ellas, ubicada entre los PP.KK. 1+020-2+311 de la OU-101, cuenta con un cruce con la Rúa dos Berrocás, un enlace mediante glorieta con la OU-510 hacia el Polígono de San Cibrao das Viñas, y con diversos cruces a lo largo de la traza con carreteras comarcales que facilitan el acceso a la misma.

La segunda de ellas, ubicada entre los PP.KK. 0+000-1+000 de la OU-150, cuenta con diversos accesos a lo largo de la traza proyectada hacia pequeños núcleos de población cercanos a la misma, los cuales permiten la conexión con viviendas adyacentes.

### 2.2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

Las actuaciones se encuentran ubicadas en el ayuntamiento de Ourense y las coordenadas de inicio y final de cada una de ellas son:

| **OU-101. TRAMO: BERROCÁS-MONTEALEGRE (P.K. 1+020 – 2+300)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Inicio de la actuación** | | | **Fin de la actuación** | |
| **X:** 594.372,75 | **Y:** 4.687.126,21 | | **X:** 595.323,32 | **Y:** 4.686.933,00 |

| **OU-150. TRAMO: VALDORREGUEIRO-SOUTO DE REI (P.K. 0+000 – 1+000)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Inicio de la actuación** | | | **Fin de la actuación** | |
| **X:** 593.367,94 | **Y:** 4.690.526,15 | | **X:** 593.289,98 | **Y:** 4.691.478,57 |

### 2.2.3. LÍNEAS AÉREAS Y CONDUCCIONES ENTERRADAS

A lo largo de la traza de las actuaciones nos encontramos con diversos servicios, destacando:

**OU-101. TRAMO: BERROCÁS-MONTEALEGRE**

- Línea aérea eléctrica de baja tensión
- Línea aérea de telecomunicaciones
- Conducciones subterráneas eléctricas de media y baja tensión
- Conducciones subterráneas de abastecimiento y saneamiento
- Conducciones de gas

**OU-150. TRAMO: VALDORREGUEIRO-SOUTO DE REI**

- Línea aérea eléctrica de baja tensión
- Línea aérea de telecomunicaciones
- Conducciones subterráneas eléctricas de media y baja tensión
- Conducciones subterráneas de abastecimiento y saneamiento

### 2.2.4. INTERFERENCIAS CON OTRAS EDIFICACIONES

En la primera de las sendas proyectadas, ubicada en la OU-101, en el tramo de Montealegre, nos encontramos con edificaciones a ambos lados de la carretera, si bien el criterio constante a asumir es el de respetar siempre las edificaciones construidas. En todo momento se respetará la servidumbre y se permitirá el acceso a las propiedades colindantes, empleando las medidas oportunas para evitar accidentes o daños a terceros.

En la segunda de las actuaciones, ubicada en la OU-150, en el tramo de Valdorregueiro, el número de edificaciones presentes a lo largo de la traza es menor y la afección a las mismas y sus accesos es prácticamente inexistente, debiendo respetarse la servidumbre y permitiendo el acceso a las propiedades colindantes en estos casos.

### 2.2.5. SERVIDUMBRES DE PASO

En ambas actuaciones nos encontramos con diversas servidumbres de paso, destacando los accesos a las parcelas y viviendas colindantes a la traza de las sendas proyectadas, y que se pueden apreciar en el apartado Planos del presente Estudio.

### 2.2.6. SERVICIOS AFECTADOS

Todo lo referente a servicios afectados puede consultarse en el anejo correspondiente y que forma parte del presente proyecto, así como los planos de ubicación de los mismos.

Los servicios que se ven afectados son:

- Red de Abastecimiento
- Red de Saneamiento
- Línea eléctrica aérea y subterránea
- Línea aérea de telecomunicaciones
- Red de gas

### 2.2.7. PRESENCIA DE TRÁFICO RODADO Y PEATONES

La presencia de tráfico rodado en las diferentes actuaciones es constante, si bien la intensidad del mismo no es igual en todas ellas. En la primera de las actuaciones, en la OU-101, en el tramo de Montealegre, la presencia de tráfico es habitual ya que se trata de una vía que se dirige hacia el Parque Tecnológico de Galicia, y con un IMD de 3.500 vehículos diarios. La segunda de ellas, en la OU-150, en el tramo de Valdorregueiro, cuenta con menor tráfico, con IMD´s cercanas a los 1.600 vehículos en los últimos años.

En cuanto al tráfico de peatones, las actuaciones que se proyectan en la OU-101 cuentan con aceras en la margen derecha solamente en el tramo inicial, ubicado entre los P.K. 1+020 y el P.K. 1+080.

Por otro lado, las actuaciones de la OU-150 cuentan con aceras en la margen derecha solo en su tramo final, entre los P.K. 0+840 y el P.K. 0+980.

Esta combinación de circunstancias provoca que la zona en donde se proyectan las sendas peatonales sea considerada como peligrosa para el tráfico de peatones, teniendo en cuenta que la ejecución de las mismas incrementará la seguridad para viandantes y ciclistas.

Por otro lado, en lo que afecta a la ejecución de la obra, la presencia constante de tráfico rodado y peatonal no elevado implica que el riesgo de atropello sea constante. Para ello, a lo largo del presente estudio se presentan diversas soluciones para minimizar este riesgo, entre ellas la señalización y defensa de los tajos de obra para prevenir al tráfico rodado y evitar atropellos y accidentes, así como la utilización de defensas rígidas portátiles y vallas de contención de peatones para reducir el riesgo de atropello, minimizar la exposición de los viandantes al tráfico y orientarlos hacia un recorrido alternativo seguro.

## 2.3. PROMOTOR

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Edificio San Caetano S/N
15781 Santiago de Compostela (Coruña, A)

## 2.4. TÉCNICOS

- Director del proyecto: Marcos Buide Pollán, Jefe de servicio provincial de la AXI en Ourense
- Empresa redactora del Estudio de Seguridad y Salud: U.T.E. DEVIARIOS-INRUPRE
- Autor del proyecto, redactor del estudio de seguridad y salud y coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto: Hadrián Arias Durán
- Titulación académica: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

## 2.5. REPLANTEO

El Ingeniero Director procederá al replanteo antes del comienzo de las obras correspondientes a este apartado.

En el replanteo se fijarán los puntos necesarios para definir los ejes de todas las bandas lineales y los puntos exactos de comienzo y final de las bandas blancas de prohibición de adelantamiento, así como la situación de otras marcas viales y señales verticales.

Para la disposición de los puntos de comienzo y final de las bandas de prohibición de adelantamiento y de situación de señales, el Ingeniero Director deberá de tener en cuenta las Normas que figuran en las Órdenes Circulares y las recomendaciones de la Subdirección General de Carreteras.

Todo lo referente a servicios afectados puede consultarse en el anejo correspondiente y que forma parte del presente proyecto, corriendo por cuenta del Ingeniero Director la necesidad de ejecutar un replanteo de los mismos antes de iniciar los trabajos.

## 2.6. DIAGRAMA DE GANTT

En el anejo nº21 *Plan de Obra* se incluye el diagrama de Gantt correspondiente al presente proyecto de ejecución.

## 2.7. PRESUPUESTO

Se incluye a continuación una tabla con el presupuesto del presente proyecto de ejecución.

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | **17.012,92 €** |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | **816.102,98 €** |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. | **971.162,55 €** |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | **1.175.106,69 €** |

# 3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Duración estimada de la obra: 6 meses
- Número medio de trabajadores: 5

# 4. MARCO JURÍDICO

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento del dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, venido reglamentariamente exigido en el presente caso.

De acuerdo con eso, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando estas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a las que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el desarrollo reglamentario de la cual, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97)
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98)
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construcción.
- Desarrollo Ley de subcontratación en la construcción (RD 1109/2007).
- Aplicación de la nueva Ley de Subcontratación (NS de 4 de mayo de 2007)**.**
- Diligencia del libro de incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras (NS 7/2001).
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante lo trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante lo trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)
- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante lo trabajo.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por lo que se desenrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE nº 27 31/01/2004
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por lo que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por lo que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por lo que se desenrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE nº 71 23/03/2010
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en su pliego de condiciones, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que fueron adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que fueron emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación.

## 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

### 5.1. TIPOS DE RIESGOS

Son **riesgos evitables** aquellos que mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas, desaparecen. Las medidas a las que se hace referencia son las que actúan sobre la tarea o el agente mediante soluciones técnicas, organizativas, modificaciones en el proceso constructivo, sustitución de materiales peligrosos, etc.

Ejemplos de estos riesgos pueden ser el desvío de una línea eléctrica de alta tensión, o la sustitución de equipos que contengan productos tóxicos por otros cuya composición no resulte lesiva.

**Riesgos inevitables**, por exclusión, son aquellos que no han podido ser evitados. Estos riesgos que no pueden ser evitados en fase de proyecto deberán identificarse y se especificarán, en su caso, las medidas preventivas necesarias para su control o reducción.

## 5.2. METODOLOGÍA

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tramos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas siguientes, mediante el estudio de las actividades y fases del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, fueron incorporados a éste, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales.

La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no pudieron ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. Se pudieron evitar y fueron suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este Estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, fueron evitados y desaparecieron, tanto por ser modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por introducirse el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales de este como para que este pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de fases de riesgos no evitables en fase de proyecto, sobre las que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación.

## 5.3. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en esta se consideran de forma diferenciada son las siguientes:

**Trabajos previos**

- Colocación de carteles de obra y de la señalización provisional
- Vallado de obra
- Instalaciones provisionales de obra
  - Instalación provisional eléctrica
- Replanteo de obra
- Reconocimientos geológicos y geotécnicos
- Demoliciones
  - Demolición, corte y levantamiento de firmes
  - Levantamiento, retirada y/o reposición de señalización, postes, báculos y columnas
  - Desmontajes y/o reposición de cierres, puertas, vallados, barandillas y barreras metálicas
- Desbroce y limpieza

**Movimiento de tierras**

- Roza y excavación de tierra vegetal
- Tala y retirada de árboles
- Acondicionamiento de rasante

**Excavaciones**

- Excavación por medios mecánicos
- Terraplenes
- Rellenos localizados

**Zanjas, cunetas y pozos**

- Excavación en zanja
- Relleno y compactación de las zanjas

**Estructuras y obras de fábrica**

- Muros de escollera
- Muros de hormigón
- Elementos prefabricados de hormigón

**Firmes y pavimentos**

- Pavimentos de hormigón
- Bordillo prefabricado de hormigón

**Trabajos de hormigonado**

- Elementos hormigonados in situ

**Señalización y defensas**

- Marcas viales
- Señalización vertical

**Servicios afectados**

- Conducciones de abastecimiento y saneamiento
  - Redes de Abastecimiento
  - Redes de Saneamiento

- Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones
- Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones
- Desvíos provisionales de conducciones existentes

**Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...)**

- Retirada y reposición de señalización vertical
- Retirada y reposición de señalización horizontal
- Medidas para corte de carril
- Medidas para desvío de carril

**Actividades diversas**

- Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
  - Descarga y acopio de conducciones
  - Colocación de conducciones en zanjas
- Plantación de césped y diversas especies

## 5.4. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquellos que, efectivamente, sean utilizados finalmente por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio.

**Maquinaria pesada**

- Bulldozers y tractores
- Pala cargadora
- Ripper
- Motoniveladora
- Retroexcavadora
- Pisón neumático
- Rodillos vibrantes
- Desbrozadora mecanizada
- Sierra manual para trabajos forestales
- Camiones y dúmperes
- Motovolquetes abatibles
- Camión grúa
- Compactador neumático

**Medios de hormigonado**

- Camión hormigonera
- Bomba autopropulsada de hormigón
- Vibradores
- Plataformas de trabajo

**Medios de fabricación y puesta en obra de pavimentos**

- Rodillo vibrante autopropulsado
- Camión basculante
- Camión cisterna

**Estructuras y obras de fábrica**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Camión hormigonera
- Vibradores
- Bomba autopropulsada de hormigón
- Compactador vibratorio
- Rodillo vibrante
- Camión grúa

**Señalización y defensas**

- Barredora autopropulsada
- Retroexcavadora
- Camión hormigonera

**Plantación de césped y diversas especies**

- Herramientas manuales para trabajos forestales

**Pequeña maquinaria y herramientas diversas**

- Grúa móvil
- Compresores
- Cortadora de pavimentos
- Martillos neumáticos
- Sierra cortadora radial
- Pistola fija clavos
- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
- Taladradora portátil
- Grupo electrógeno

- Herramientas manuales

**Acopios y almacenamiento**

- Acopio de tierras y áridos
- Acopio de tubos, elementos prefabricados y ladrillos
- Almacenamiento de productos químicos de la construcción, combustibles, etc.

## 6. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA

### 6.1. MEDIDAS GENERALES

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en esta, no siendo estas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Dichas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.

#### 6.1.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

##### 6.1.1.1. Formación e información

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán informados ampliamente de las medidas de seguridad, personales y colectivas, que deben establecerse en la fase a la que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de fase.

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.

##### 6.1.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.

La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, se cita: cuando posea un equipo superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado para tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores equipos, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de esta, plasmadas en el plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra en cuantas cuestiones de seguridad se formulen a lo largo de la duración de la obra.

Por lo menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que estos sean. Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de pasar reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.

El plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en las que se realizará la información a los trabajadores relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.

##### 6.1.1.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra

En lo referente a establecer un modelo de organización para lograr una correcta gestión preventiva, a continuación se establecen las obligaciones que han de cumplir las diferentes figuras referentes a la seguridad y salud que intervienen en la obra proyectada:

- **Contratista:** A todos los efectos el contratista tiene carácter de empresa, por lo que en materia de prevención de riesgos laborales es de aplicación la LPRL, que en su artículo 14 obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. En este ámbito, las obligaciones del empresario se resumen en:
  - Aplicar los principios de la acción preventiva del art. 15 de la LPRL:
    - Evitar, evaluar y combatir los riesgos.
    - Sustituir lo peligroso por lo que no lo sea.
    - Planificar la prevención, integrando la técnica, la organización y las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y los factores medioambientales.
    - Adaptar el trabajo a la persona, sus conocimientos y aptitudes.
    - Adoptar medidas para que solo los trabajadores bien informados puedan acceder a zonas de riesgos específicos.
    - Anteponer las protecciones colectivas a las individuales.
    - Prever distracciones o imprudencias no temerarias de los trabajadores. Para ello hay que llevar a cabo una serie de acciones: elaborar el plan de seguridad y salud; cumplirlo y hacerlo cumplirlo; y, entregara los representantes de los trabajadores (contratas y subcontratas) copia de dicho plan y sus anexos.
  - Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y obligaciones preventivas, y aportarlos medios y equipos necesarios para su cumplimiento.
  - Vigilar que los trabajadores, subcontratas y trabajadores autónomos cumplan el plan de seguridad y salud.
  - Designar y comprobar la presencia de los recursos preventivos.
  - Vigilar el cumplimiento de los niveles de la ley reguladora de la subcontratación[3].
  - Realizar la coordinación de actividades empresariales.

- **Jefe de Obra:** Estos trabajadores asumen las responsabilidades propias del empresario en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cualquier decisión que tome puede influir en el aumento o disminución de los riesgos de las actividades ejercidas en el proceso constructivo.

  La figura del jefe de obra no está regulada por ninguna norma y, por tanto, no están definidas sus funciones y obligaciones, a diferencia de los otros agentes intervinientes en el proceso constructivo en fase de ejecución, como son los coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución y la dirección facultativa. La única mención que se hace sobre los jefes de obra es en el artículo 11,

apartado C, de la LOE. De esta parte se extrae una conclusión: son los representantes de los empresarios. Al indicar que es una representación técnica, se incluye en la misma lo relativo a la prevención de riesgos laborales, aparte del resto de atribuciones que se derivan del empresario.

Por tanto, las obligaciones del empresario indicadas en apartados anteriores son asumidas por los jefes de obra. Definidas estas obligaciones se pueden extraer sus responsabilidades derivadas en materia de prevención de riesgos laborales. Además, por lo general, está permanentemente en la obra y es responsable de administrar los recursos en la ejecución de ésta. Es decir, tiene a su mando al encargado, dispone de los recursos preventivos y es quien decide qué subcontratas y cuándo van a entrar en la obra. Del análisis de las obligaciones anteriores del empresario, únicamente son dos las que no deben recaer en el jefe de obra: elaborar el Plan de Seguridad y Salud, y nombrar los recursos preventivos. Éstas las debe asumir el propio empresario, pero, por lo general, son ellos mismos los recursos preventivos, hecho que puede producirse a pesar de que en ocasiones no disponen de la formación necesaria para desempeñar esta tarea.

Las empresas constructoras deberán disponer de técnicos suficientemente formados en materia de prevención de riesgos laborales. Como personal laboral de la empresa, ésta les debe facilitar la formación en prevención de riesgos laborales, que debe ser una formación adecuada y específica para el cargo que ejercen. Es decir, una formación efectiva para la aplicación de los medios y recursos necesarios con el objeto principal de evitar y disminuir los riesgos laborales, y que, en caso de siniestro, las actuaciones realizadas estén de acuerdo con sus responsabilidades. Asimismo, en caso de que el propio jefe de obra ejerza como recurso preventivo, éste debe de tener dicha formación y la empresa debe de ser quién de facilitársela.

De este modo, las obligaciones que tiene que asumir el jefe de obra, a mayores de las anteriormente citadas, son:

- Como Responsable Directo de la obra a su cargo deberá cumplir y hacer cumplir los requerimientos del Plan de Seguridad y Salud (PSS) y Plan de Puntos de Inspección (PPI), teniendo en cuenta las tareas que se desarrollan, las medidas preventivas en función de los riesgos existentes y de calidad en cada obra, vigilando el cumplimiento de todo el personal a su cargo directo y subcontratado, así como posibles externos, tales como visitas, etc.
- Responsable Directo de la gestión técnica, económica y administrativa y desarrollo de las obras/servicios asignadas, desde el punto de vista ejecutivo, de Calidad y Medio Ambiente, así como, de la Prevención de Riesgos Laborales de las mismas.
- Evaluación inicial de los subcontratistas (REA).

- **Encargado de Obra:** No existe una regulación legal en materia de Seguridad y Salud en lo que se refiere a esta figura. La función del encargado se resume en transmitir las órdenes e instrucciones que le llegan desde la jefatura de obra a todos los trabajadores que tiene a su cargo, a la vez que transmitir en el otro sentido todas aquellas dificultades que encuentran para cumplir con las órdenes recibidas, para solicitar aclaraciones y ayudas o para plantear problemas personales.

  La presencia permanente del encargado en el tajo, y el contacto directo con las personas que en él trabajan, hace que su labor de dar instrucciones, vigilar como se ejecutan los trabajos productivamente, además de incluir las órdenes preventivas para que se cumplan las normas de seguridad y salud en la obra, para controlar que se hayan realizado según lo previsto, con el objetivo fundamental de la buena marcha de la obra.

  Las obligaciones que le son imputables a esta figura son:

  - El que está en el primer escalón de la responsabilidad en la prevención, la calidad y el medioambiente.
  - El más próximo a la forma en que ejecutan el trabajo los operarios y, por tanto, está en la vigilancia de evitar que no se cumpla lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud.
  - El que tiene trato directo con los subcontratistas y puede exigirles que cumplan con sus obligaciones.
  - El que controla la formación (capacitación) de los trabajadores para el desempeño de sus funciones, no sólo productivas, sino además preventivas.
  - El que vigila el buen estado de los medios auxiliares.
  - El que vigila el buen estado de la pequeña maquinaria.

- **Coordinador de Seguridad y Salud:** Según el artículo 9 del RD 1627/1997, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
  - Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
    - Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
    - Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
  - Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
  - Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
  - Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
  - Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

- **Recurso preventivo**, de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

  a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

  b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desenrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador en él esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, entendiera por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo habían exigido debido a las condiciones de trabajo detectadas.

La presencia de los recursos preventivos será obligatoria cuando se realicen trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores de los previstos en el Anexo II del R.D. 1627/1997:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
- Trabajos en la cercanía de líneas eléctricas de alta tensión.
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.
- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Analizando las características de esta obra se considera obligatoria, como mínimo, la presencia de dichos recursos preventivos en las actividades que a continuación se indican, sin prejuicio de lo establecido en la legislación vigente:

- Trabajos de demolición cuya duración estimada sea superior a 30 días laborales o en las que estén presentes en algún momento más de 12 trabajadores.
- En el caso de conducción de equipos automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando concurra en el espacio limitado la interacción de diversa maquinaria motora con trabajadores a pie deberá asignarse la presencia de recursos preventivos y de un encargado de las señales con presencia a pie en las cercanías de los vehículos para la señalización de las maniobras.
- Trabajos en proximidad de elementos en tensión. Los trabajos que se realicen en proximidad a elementos en tensión se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Anexo V del R.D. 614/2001, o se considerarán como trabajos en tensión. Los trabajos serán realizados bajo la vigilancia o supervisión del jefe de trabajo o supervisor (trabajador cualificado que pueda asumir las funciones de presencia de los recursos preventivos), salvo cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión.
- Trabajos de obras y otras actividades en las que se realicen movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en proximidad a las líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. Para la prevención de riesgo eléctrico en las actividades citadas, se estará a lo dispuesto en el Anexo V B.2 del R.D. 614/2001 y bajo la presencia de recursos preventivos.

Asimismo, al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posea la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud considerará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, por lo menos:

- **Técnicos de prevención** designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc.
- **Trabajadores responsables** de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa en obra, para recabar, mantener al día y archivar toda la documentación de seguridad de la obra que a su vez informará al coordinador de seguridad y salud en las Reuniones de Coordinación de la misma.
- Asimismo, es importante que se prevean las **personas encargadas de las funciones de coordinación empresarial** que está obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- **Cuadrilla de Seguridad,** con la función de reponer todas las medidas colectivas que se estén empleando durante la ejecución de la obra, así como velar por el buen estado de las que estén en funcionamiento.

#### 6.1.1.4. Actuaciones en la obra de los servicios técnicos

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.

Se debe especificar la forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, se presentan unas normas que ha de cumplir todo el personal técnico que acceda a la obra:

- Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por qué esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y

sin el conocimiento previo de la cual podrían ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo momento de alguna persona que conozca las peculiaridades del ámbito.

- Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para protegerlos adecuadamente, tales como:
  - Casco de seguridad.
  - Ropa de trabajo.
  - Chaleco reflectante.
  - Calzado de protección de uso profesional (100J) : EN 346 /P Clase I ó Clase II / CE Cat-II
- Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo negarse, en caso contrario, el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que considere oportunas.
- Riesgos derivados de la presencia de personal técnico en la obra:
  - Caída de personas a distinto o mismo nivel
  - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
  - Caída de objetos desprendidos
  - Pisadas sobre objetos
  - Choques contra objetos inmóviles
  - Proyección de fragmentos o partículas
  - Atrapamiento por o entre objetos
  - Exposición a temperaturas ambientales extremas
  - Atropellos o golpes con vehículos
  - Ruido
  - Ambientes pulvígenos
  - Fatiga visual
  - Carga mental
  - Riesgos posturales
  - Disconfort ambiental
- Medidas preventivas a aplicar en las visitas de personal técnico a la obra:
  - Como responsables de las decisiones y el control total de la obra in situ, deberán coordinar la aplicación de los principios generales de seguridad y salud, desde la perspectiva de tomar decisiones técnicas y de organización de las tareas.
  - Tomar las medidas necesarias a fin de que todo el personal cumpla con las medidas de seguridad incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
  - Observar y hacer observar el orden y la limpieza.
  - Informar y dar instrucciones a los trabajadores sobre todas las medidas que se deban tomar en materia de seguridad y salud.
  - En las visitas a la obra, se observará todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, dando ejemplo, respetando las protecciones colectivas y usando adecuadamente los equipos de protección individual.
  - Comprobar el uso correcto de materiales peligrosos y la buena utilización de los medios auxiliares.
  - Asegurar que las instalaciones y los dispositivos necesarios para la ejecución de la obra hayan sido revisados previamente, al objeto de evitar defectos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
  - Comprobar la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento de diversos materiales, prestando una atención especial si se trata de materiales peligrosos.
  - Tener en cuenta las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se lleve a cabo en la obra o cerca de esta.
  - Utilizar programas informáticos que se adapten a la tarea a realizar y a la formación del trabajador.
  - Distribución adecuada de las tareas y competencias.
  - Establecer pausas breves y frecuentes cuando se esté de forma continuada frente a pantallas de visualización de datos (ordenador).
  - Orientar e inclinar la pantalla de forma que se eviten los deslumbramientos y reflejos en la misma.
  - Adaptar la altura de la pantalla y la distancia de la misma al usuario.
  - No ubicar el puesto ni de frente ni de espaldas a las ventanas.
  - Disponer de sillas de diseño antivuelco con 5 ruedas, con posibilidad de regular la altura del asiento y la inclinación y altura del respaldo.
  - Contar con equipos que permitan la regulación de las condiciones medioambientales a niveles confortables.

### 6.1.1.5. Coordinación de actividades empresariales

En el presente apartado se da una visión general de las comunicaciones y medios para hacerlas efectivos referentes a la coordinación de las diversas empresas que puedan estar trabajando simultáneamente en un mismo centro de trabajo, y que serán ampliadas posteriormente en el *apartado 4 Coordinación de actividades empresariales* del pliego de condiciones técnicas.

**Relación no exhaustiva de medios de coordinación**

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes:

- El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
- Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
- La impartición de instrucciones.

- El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

**Determinación de los medios de coordinación.**

1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV del real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.

2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el del real decreto 171/2004.

3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.

**6.1.1.6. Archivo de seguridad en la obra**

En el cual se guardará toda la documentación de seguridad de la obra: empresa contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, así como de la maquinaria presente en obra. En el archivo de seguridad se debe de guardar como mínimo la siguiente documentación:

- **CONTROL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA**
  - TC1 y TC2 actualizados de la empresa contratista y de las subcontratistas.
  - Altas en la Seguridad Social de todos los trabajadores que todavía no aparezcan en los TCs.
  - Aptitud médica de todos los trabajadores.
  - Acreditaciones de la formación de los trabajadores tanto en riesgos generales como en específicos.
  - Justificante de entrega de EPIs por parte de los trabajadores.
  - Partes e informes de investigación de accidentes y partes de baja.
- **CONTROL DE ENTREGA DEL PLAN**
  - Documento de confirmación de que todos los subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra han recibido y se comprometen a cumplir el plan de seguridad y salud.
- **CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO**
  - Adecuación o Declaración de conformidad de toda la maquinaria y equipos presentes en la obra donde aplique.
  - Documentación de la maquinaria y de los equipos de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: programa de revisiones periódicas, manual de instrucciones en castellano y, en su caso, en la lengua del usuario, etc.
  - Carnet de conducir de todos los conductores de cualquier tipo de vehículo y máquina que circule por la obra.
  - Autorizaciones para el manejo de maquinaria y equipos de trabajo.
- **OTROS**
  - Permisos, proyectos técnicos justificativos, autorizaciones y certificados de OCAs (Organismos de Control Autorizados) de todas las INSTALACIONES a disponer en obra.
  - Comunicación de la APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO.
  - Planes de prevención de riesgos laborales de las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos.
  - Documentación que acredite el cumplimiento del Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura: planes de montaje, certificación CE, cálculos justificativos, nombramientos de los técnicos, montadores....
- **ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA.**
  - Organigrama preventivo: funciones, obligaciones y responsabilidades de cada miembro.
  - Medicina preventiva y primeros auxilios.
  - Asistencia a accidentados.
  - Primeros auxilios.
  - Formación e información
  - Consulta y participación.
  - Vigilancia de las condiciones de trabajo.
  - Coordinación de actividades empresariales.
  - Subcontratación.

**6.1.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL**

**6.1.2.1. Servicio médico**

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán pasar un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan calidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los cuales se encuentran los de gruísta, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.

**6.1.2.2. Botica de primeros auxilios de obra**

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, el contenido de la cual será revisado semanalmente por la cuadrilla de seguridad, reponiéndose los elementos necesarios.

**6.1.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar**

De acuerdo con el apartado 15 del Anejo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar, con lo criterios que se establecen posteriormente en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Dadas las características y la entidad de la obra proyectada, en los planos contenidos en el presente estudio se muestra la situación de las instalaciones de higiene y bienestar que son necesarias ubicar, así como sus respectivas acometidas para disponer de los servicios necesarios de luz, agua y saneamiento. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.

Se asegurará, en todo caso, el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.

**6.1.3. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO**

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra. Las tapias autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosa, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos.

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquella que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para iluminación y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de este por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Las bombillas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la bombilla, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentada por medio de un transformador de separación de circuitos.

Todas las máquinas y herramientas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de caparazón suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un filo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.

Todos estos aspectos referentes a la instalación eléctrica provisional de obra, así como aquellos dispositivos eléctricos, se encuentran analizados en el apartado *6.2.1.3 Instalaciones provisionales de obra* y en aquellos apartados referentes a los dispositivos eléctricos empleados en obra.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y deberán cumplir la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados.

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista considere convenientes, en su caso.

## 6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.

**6.2.1. TRABAJOS PREVIOS**

**6.2.1.1. Colocación de carteles de obra y de la señalización provisional**

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.<br>Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.<br>La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se hará sin tensión en la línea.<br>Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:<br>**a)** izado y nivelación de señales<br>**b)** fijación |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Dumper<br>▪ Camión transporte<br>▪ Camión dumper<br>▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas al mismo nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| chapas metálicas. | | | | |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Cinturón porta-herramientas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:

- Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
- Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales).

La señalización provisional de obra se colocará atendiendo a los criterios marcados en el *Manual de ejemplos de señalización de obras fijas*, en el cual existen fichas que indican la señalización necesaria para cada caso que se presente durante la ejecución de los trabajos del presente proyecto. En este caso, y atendiendo a lo recogido en el *Anejo nº13 Soluciones al tráfico durante las obras*, la casuística que se presenta son las situaciones recogidas en las fichas 1.2, 1.8, 1.10, 3.2 y 3.5.2 de dicho manual, y que también se pueden observar en el apartado *Planos* del presente Estudio.

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.1.2. Vallado de obra

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00m, en aquellos tramos especificados en los planos, y vallado tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en los planos.
La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada de acceso de operarios de la de vehículos.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dúmper
- Camión transporte
- Camión dúmper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Iluminación inadecuada. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Casco de seguridad.<br>- Calzado de protección de uso profesional (100J) : EN 346 /P Clase I ó Clase II / CE Cat-II<br>- Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) de protección de alta visibilidad : EN 471 CE Cat-II | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado.

Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra.

El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos.

Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que haya protecciones adecuadas.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje del vallado de la obra, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| **Actividades de Vigilancia** | **Estado** | **Observaciones** |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en la Memoria de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y 37además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que el vallado tiene al menos 2 metros de altura. | | |
| Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra son distintos. Portón para acceso de vehículos de 4.5 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. | | |
| Comprobar que el vallado como medida de seguridad está al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. | | |
| Comprobar que se coloca la señalización que indica:<br>a) La prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.<br>b) La prohibición del paso de peatones por la entrada de vehículos.<br>c) La prohibición de la entrada a toda persona ajena a la obra.<br>d) La colocación a la entrada del -Cartel de obra- con la señalización correspondiente. | | |
| Vigilar que los operarios no llevan una carga demasiado grande durante las operaciones, que impida ver por encima o por los lados de la misma. | | |

### 6.2.1.3. Instalaciones provisionales de obra.

#### 6.2.1.3.1. Instalación provisional eléctrica

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación de la obra.

La instalación eléctrica provisional contará con boletín de instalador oficial, de manera que así quede asegurado el correcto cumplimiento de la normativa vigente, así como los índices de protección pertinentes y adecuados para el trabajo en intemperie, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| **Riesgo** | **Probabilidad** | **Consecuencias** | **Calificación** | **Estado** |
|---|---|---|---|---|
| - Heridas punzantes en manos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Electrocución: trabajos con tensión. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Los derivados de caídas de tensión por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la instalación). | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Incendio. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Quemaduras. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones).<br>- Guantes aislantes.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2m altura.<br>- Comprobadores de tensión.<br>- Herramientas aislantes.<br>- Cinturón portaherramientas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas<br>· Instalación eléctrica provisional<br>· Toma de tierra |

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|

La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes.

No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

<u>Características generales</u>

La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción.

Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas que no estén dotadas de luz natural.

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

***A)*** *Normas de prevención tipo para los cables.*

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles.

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles.

Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares. )No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.

No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe.

No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.

***B)*** *Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:*

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.

***C)*** *Normas de prevención tipo para los interruptores.*

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.

***D)*** *Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.*

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en carga.

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave).

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren

Dispositivos de protección contra las sobreintensidades

Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.

Bases de toma de corriente.

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente accesibles y protegidos.

Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.

Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

***E)*** *Normas de prevención tipo para las tomas de energía*.

Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.

La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

***F)*** *Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.*

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.

***G)*** *Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.*

La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.

Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la normal UNE 21022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra.

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-BT-18.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

***H)*** *Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.*

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente.

Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que para las líneas aéreas.

***I)*** *Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.*

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección.

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad.

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

***J)*** *Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra.*

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.

Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red".

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.

Las herramientas estarán aisladas.

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje de las instalaciones eléctricas provisionales de obra, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar que dispone del sistema de protección por puesta a tierra de las masas. | | |
| Vigilar que la toma de tierra está perfectamente distribuida y que se revisada periódicamente por personal especializado. | | |
| Vigilar que el funcionamiento de los interruptores diferenciales se realiza periódicamente. | | |
| Comprobar la existencia de una señal normalizada de peligro "Riesgo eléctrico" en la puerta del cuadro eléctrico y en las cajas de interruptores. | | |
| Vigilar que el armario del cuadro eléctrico este ubicado en lugar marcado en los planos, dispone de puertas con cerradura y se mantiene cerrado con llave. | | |
| Vigilar que los interruptores se instalarán en cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad y que estas cajas están colgadas. | | |
| Comprobar que los cuadros eléctricos metálicos tienen la carcasa conectada a tierra. | | |
| Comprobar que las conexiones al cuadro se realizan con clavijas normalizadas macho-hembra. | | |
| Comprobar que los cuadros eléctricos de distribución, están en lugares de fácil acceso. | | |
| Comprobar que el alumbrado portátil se alimenta a tensión de seguridad. | | |
| Comprobar que las bases de conexión se encuentran en el exterior del armario y son de tipo estanco. | | |
| Vigilar que la distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectúa mediante canalizaciones enterradas, o en caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2m en los lugares peatonales y de 5m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. | | |
| Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras comprobar que estos:<br>a) Siempre estarán elevados y nunca sobre el suelo.<br>b) Los empalmes provisionales entre mangueras no están a la intemperie o representan un peligro. | | |
| Comprobar que cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. | | |
| Comprobar que las partes metálicas de todo equipo eléctrico disponga de toma de tierra. | | |
| Vigilar que la iluminación de los tajos es suficiente. | | |
| Vigilar que las zonas de paso de la obra estén permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. | | |
| Comprobar que toda la maquinaria eléctrica se revisa | | |

| | | |
|---|---|---|
| periódicamente. | | |
| Comprobar que no se utilizan fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). | | |

### 6.2.1.4. Replanteo de obra

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, así como de todos aquellos elementos o unidades que precisen de este tipo de actividad, mediante la colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Distorsión de los flujos de tránsito habituales. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caídas de personal al caminar en las proximidades de los pozos que se han hecho para las catas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Interferencias por conducciones enterradas. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Seccionamiento de conducciones existentes. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de cuero.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Calzado de protección de uso profesional (100J) : EN 346 /P Clase I ó Clase II / CE Cat-II | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|
| Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.) |

Se mantendrá la obra en limpieza y orden.

Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de altura.

Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas.

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del replanteo de la obra, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. |

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de ésta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar la correcta colocación de vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, mediante cuerdas de banderines a un metro de altura. | | |
| Comprobar que las piquetas de replanteo una vez clavadas son señalizadas convenientemente mediante cintas, para evitar caídas. | | |

### 6.2.1.5. Reconocimientos geológicos y geotécnicos

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| En esta unidad de obra se realizarán las calicatas, pozos y zanjas en aquellos puntos indicados en el proyecto de ejecución, sobre el terreno de emplazamiento de la obra. Se consideran incluidas en esta unidad de obra las inspecciones visuales, ensayos in situ y en laboratorio, necesarios para tener una correcta información de las características del terreno, según se indica en el proyecto de ejecución de la obra. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Retroexcavadora<br>▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo | Baja | Ligeramente | Trivial | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| nivel. | | dañino | | |
| - Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atropellamiento de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas de excavación. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Interferencias con conducciones subterráneas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Distorsión de los flujos de tránsito habituales. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las irregularidades que den lugar a derrumbamientos.

Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse.

Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o desecación del terreno.

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2.00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2.00 metros.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006

### 6.2.1.6. Demoliciones

#### 6.2.1.6.1. Demolición, corte y levantamiento de firmes

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se incluyen las actividades de demolición, corte y levantamiento de firmes afectados, según se especifican en el proyecto de ejecución de esta obra, incluyendo la carga y transporte de los escombros y materiales sobrantes a vertedero.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Herramientas manuales
- Cortadora de pavimento

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| - Caída de objetos desprendidos. | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dañino | | |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Explosión. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición al ruido. | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| - Exposición a vibraciones. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Arnés de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Chaleco reflectante. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

1º- Desmantelamiento de equipos:

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
- El desmontaje de equipos e instalaciones se realizará por personal especializado.
- Se regarán los escombros en evitación de polvo.
- Se condenarán las instalaciones de agua, gas, alcantarillado, calefacción, grupos de presión, cuadros eléctricos, etc.
- Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.

2º- Demolición:

Demolición de aquellas partes en las que se hace elemento a elemento:

- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
- La demolición se realizará por personal especializado.
- Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
- Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.
- Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
- Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de operarios o de materiales.
- Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén desmontando.
- Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
- Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
- Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo.
- Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores.
- No se acumularán escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
- No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
- Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
- Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los muros que puedan ser afectados por ella.
- Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la demolición, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| **Actividades de Vigilancia** | **Estado** | **Observaciones** |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que los trabajos se realizan a las órdenes de una | | |

| | | |
|---|---|---|
| persona competente en la materia. | | |
| Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. | | |
| Comprobar que los elementos en voladizo se apuntalan, así como las zonas del forjado armado en las que se hayan observado algún cedimiento, antes de comenzar la demolición. | | |
| Comprobar que las cargas de los apeos se transmiten al terreno, a elementos verticales, a forjados o a losas de hormigón armado inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible. | | |
| Vigilar que se observa la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. | | |
| Comprobar que se cierran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas tanto de los operarios como de materiales. | | |
| Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura. | | |
| Comprobar los posibles riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo. Si se trabaja sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea superior a 10 m., comprobar que se establece en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores. | | |
| Comprobar que los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontan con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores. | | |
| Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado. | | |
| Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. | | |
| Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores. | | |
| Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. | | |
| Comprobar que los escombros se conducen hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., estando prohibido arrojarlos desde lo alto. | | |
| Comprobar que no se acumulan escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. | | |
| Comprobar que al finalizar la jornada no queden elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. | | |
| Comprobar que se protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por ella. | | |
| Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. | | |

### 6.2.1.6.2. Levantamiento, retirada y/o reposición de señalización, postes, báculos y columnas

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se desarrollarán las actividades para el levantamiento, retirada y/o reposición de cimentaciones, posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, señalización, protección de cables y pruebas de servicio.

Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos nivelándose y apoyándose directamente sobre las cimentaciones.

El método de trabajo consiste en lo siguiente:

- Detección de aquellos elementos presentes en la traza de la futura senda y que necesiten ser trasladados, retirados o retranqueados.
- Levantado de los mismos mediante retroexcavadora y/o camión grúa para posterior carga en camión con pala cargadora y/o el propio camión grúa.
- Si es necesario cortar la base de algunos elementos, se utilizará pequeña maquinaria para desempeñar esta tarea.
- Traslado del elemento afectado a lugar de acopio o almacenaje.
- Reposición o retranqueo de aquellos elementos que se puedan reutilizar.

En todo momento, cuando se estén llevando a cabo tareas de carga y descarga de elementos pesados, los trabajadores estarán alejados del tajo y fuera de la zona de peligro para evitar daños por desplome.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Camión grúa hidráulica telescópica
- Radiales eléctricas
- Grupo electrógeno
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de materiales o elementos en manipulación. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Contactos eléctricos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Cinturón porta-herramientas.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de goma aislantes.<br>- Comprobadores de tensión.<br>- Herramientas aislantes. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos.

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.1.6.3. Desmontaje y/o reposición de cierres, puertas, vallados, barandillas y barreras metálicas

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se desarrollan los procesos constructivos para el desmontaje y/o reposición de todos aquellos muros, vallados, puertas, barandillas y barreras metálicas que se han visto afectados por la ejecución de las obras de urbanización. La localización y características de los mismos serán las que se establecen en el proyecto de ejecución de la obra, y que pueden observarse en el apartado de Planos del presente proyecto.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Iluminación inadecuada. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Calzado de protección de uso profesional (100J) : EN 346 /P Clase I ó Clase II / CE Cat-II<br>- Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) de protección de alta visibilidad : EN 471 CE Cat-II | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

### 6.2.1.7. Desbroce y limpieza

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc. En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Camión grúa hidráulica telescópica
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Desbrozadora mecanizada
- Sierra manual para trabajos forestales
- Herramientas manuales para trabajos forestales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Daños causados por seres vivos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Incendio. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Protector auditivo.Tapones : EN 352-2 CE Cat-II<br>- Protección ocular de uso general.Partículas de polvo grueso : EN 166 /4 CE Cat-II<br>- Polainas protectoras contra sierras de cadena : EN 381 CE Cat-II<br>- Mono de protección de alta visibilidad : EN 471 CE Cat-II | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.

En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta:

- Solicitud de permiso para poda y quema.
- Características del material a quemar.
- Dirección del viento dominante.
- Precauciones ante el combustible a emplear.
- Afecciones a zonas colaterales.
- Se han previsto medidas de extinción.

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.

Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible.

Los camiones no circularán con volquete levantado.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

#### 6.2.2.1. Roza y excavación de tierra vegetal

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se contempla en esta unidad de obra, la remoción de tierra vegetal hasta la profundidad de los sistemas radiculares de las plantas, mediante las operaciones de excavación previa y acopio intermedio. Se llevará a cabo con los mismos equipos de la explanación ordinaria en tierras. Se separarán y acopiarán en el emplazamiento indicado en el proyecto de ejecución los suelos reutilizables, para su posterior utilización como tierra vegetal para protección de taludes, jardinería, etc.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Chaleco reflectante. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno

de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.2.2. Tala y retirada de árboles

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se llevará a cabo la retirada de arbolado, de troncos de diámetro superior al especificado en el proyecto de ejecución. Si las raíces del árbol están a menos de 50cm de la futura superficie explanada, no sólo se eliminará el vuelo, sino también el tocón. En los demás casos bastará con cortar el árbol a ras de terreno. El hueco dejado por el tocón se rellenará con suelos adecuados o tolerables, según se especifique en el proyecto de ejecución de esta obra, y serán compactados por tongadas.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Camión grúa hidráulica telescópica
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Herramientas manuales para trabajos forestales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Incendio | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Protectores de piernas para sierras de cadenas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

La zona de tala de árboles estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas ajenas al tajo. Para ello se tendrá en cuenta la zona de proyección de caída de los árboles talados.

Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de tala, troceado, desbroce, carga y eliminación del material.

El personal que utilizará las motosierras estará autorizado a tal efecto e instruido convenientemente.

El levantado del arbolado, para su carga y posterior transporte, se realizará por personal especializado.

No se acumulará el arbolado retirado, ni se apoyará contra vallas, muros y soportes, mientras éstos deban permanecer en pie.

En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta:

- Solicitud de permiso para poda y quema.
- Características del material a quemar.
- Dirección del viento dominante.
- Precauciones ante el combustible a emplear.
- Afecciones a zonas colaterales.
- Previsión de medidas de extinción.

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.

Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible.

| |
|---|
| Los camiones no circularán con volquete levantado. |

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006. |

**6.2.2.3. Acondicionamiento de rasante**

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Una vez ejecutada la excavación, procederemos al refinado y nivelación de la rasante del terreno. Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavación. Posteriormente se procederá a la nivelación conforme se especifica en el proyecto de ejecución. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Motoniveladora<br>▪ Pisón neumático |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caídas de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caídas de objetos desprendidos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques contra objetos móviles. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes por objetos o herramientas. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |

| **Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|
| Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.<br><br>Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.<br><br>Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m.<br><br>Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.<br><br>La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.<br><br>Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.<br><br>Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.<br><br>Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras.<br><br>Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos.<br><br>Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.<br><br>Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.<br><br>Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.<br><br>Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop.<br><br>Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.<br><br>Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. |

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del refino y nivelación de tierras, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. |

| **Actividades de Vigilancia** | **Estado** | **Observaciones** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. | | |
| Comprobar que la maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados son revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. | | |
| Comprobar que la maniobra de carga a cuchara de camiones es dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. | | |
| Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m. | | |
| Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al descubierto. | | |
| Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. | | |
| Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 m. | | |
| Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal acústica. | | |
| Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo. | | |
| Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia. | | |
| Comprobar que para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras. | | |
| Comprobar que se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. | | |
| Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. | | |
| Comprobar que se señalizan los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. | | |
| Comprobar que se señalizan los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. | | |
| Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. | | |

### 6.2.3. EXCAVACIONES

#### 6.2.3.1. Excavación por medios mecánicos

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se contempla la realización de la excavación en todo tipo de terreno.
Se contempla el uso de la técnica de ripado cuando la roca esté muy fisurada, en rocas blandas o cuando así lo especifique el proyecto de ejecución de esta obra. El arranque se realizará por medio de un ripper, es decir, mediante un escarificador profundo, de un solo diente, arrastrado por un tractor pesado y potente.
En el resto de situaciones, y cuando las condiciones del terreno así lo permitan, se empleará una retroexcavadora para ejecutar esta actividad según las medidas estipuladas en el proyecto de ejecución.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Ripper
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o | Alta | Ligeramente | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| partículas. | | dañino | | |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición al ruido. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a vibraciones. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Ambiente pulvígeno. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las irregularidades que den lugar a derrumbamientos.

No deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse.

Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados.

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las operaciones de excavación realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| **Actividades de Vigilancia** | **Estado** | **Observaciones** |
|---|---|---|
| **A) Antes de los trabajos:** | | |
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. | | |
| Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m. | | |
| Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al descubierto. | | |
| Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. | | |
| **B) Durante los trabajos:** | | |
| Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. | | |
| Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 m. | | |
| Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas:<br>a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose en las curvas.<br>b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8 por cien y en tramo curvo al 12 por cien.<br>c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el terreno. | | |
| Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina | | |

| | | |
|---|---|---|
| en su tajo. | | |
| Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal acústica. | | |
| Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo. | | |
| Comprobar que no se realiza la excavación socavando el pie de un macizo para provocar su vuelco. | | |
| Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia. | | |
| Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída. | | |
| Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona. | | |
| Comprobar que se observan con frecuencia el estado de las edificaciones próximas, en cuanto a grietas y asientos se refiere. | | |
| Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia. | | |
| Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario. | | |
| Comprobar que no existen irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos en el perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente. | | |
| Comprobar que no existen zonas sobresalientes capaces de desplomarse. | | |
| Vigilar que los vehículos no circulan a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. | | |
| **C) Después de los trabajos:** | | |
| Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de desmonte se revisan las edificaciones colindantes para observar posibles lesiones. | | |

### 6.2.3.2. Terraplenes

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| En esta unidad de obra se contempla la construcción de terraplenes mediante tongadas o capas de espesor relativamente uniforme. Los suelos procederán de la excavación de desmontes o de préstamos próximos al lugar de empleo, y reunirán las características que se especifican en el proyecto de ejecución de la obra. Antes de extender una tongada se deberá comprobar que la tongada subyacente ha sido compactada adecuadamente y que no se encuentra encharcada o saturada de agua. Se dará una pequeña pendiente transversal para evacuar las aguas de lluvia caídas durante la ejecución. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Retroexcavadora |
| ▪ Pala cargadora |
| ▪ Dumper |
| ▪ Camión transporte |
| ▪ Camión dumper |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a temperaturas ambientales extremas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición al ruido. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Ambiente pulvigeno. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caídas de material desde las cajas de los vehículos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Protectores auditivos.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, etc., será especialista en el manejo de estos vehículos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible.

Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones Tara y Carga máxima perfectamente legibles.

Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de la misma para frenar.

Cuando ésta se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantendrá a ras de suelo.

Cuando se estacionen máquinas con cuchara, ésta se bajará hasta el suelo.

Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra.

Los vehículos circularán a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m para vehículos ligeros.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de polvo.

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.

El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas será de 4.5m, y deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12% en tramos rectos y del 8% en los tramos curvos.

Se habilitarán sendas o caminos específicos para operarios, evitándose así que las personas transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos.

En el borde de los terraplenes se instalarán topes para la limitación de recorrido durante el vertido en retroceso.

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...).

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del terraplén, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| **A) Antes de los trabajos:** | | |
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. | | |
| **B) Durante los trabajos:** | | |
| Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6.00m. | | |
| Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas:<br>a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4.50m, ensanchándose en las curvas.<br>b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8% y en tramo curvo al 12%.<br>c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el terreno. | | |
| Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina en su tajo. | | |
| Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal acústica. | | |
| Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo. | | |
| Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es necesario se riegan las zonas con frecuencia. | | |
| Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos donde la altura sea superior a 2.00m y exista el riesgo de caída. | | |
| Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona. | | |
| Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia. | | |
| Vigilar que se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. | | |
| Vigilar que se prohíbe el uso de la cuchara para frenar en aquellas máquinas que dispongan de ella. | | |
| Vigilar que cuando una máquina se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantiene a ras de suelo. | | |
| Vigilar que cuando se estacionan máquinas con cuchara, ésta se baja hasta el suelo. | | |
| Vigilar que no se produce transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. | | |
| Vigilar que cada equipo de carga para rellenos está dirigido por un jefe de equipo que coordina las maniobras. | | |
| Comprobar que se habilitan sendas o caminos específicos para operarios, y se evita así que las personas transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos. | | |
| Comprobar que se instalan topes, para la limitación de recorrido durante el vertido en retroceso, en el borde de los terraplenes. | | |
| Vigilar que no hay personas que permanezcan en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. | | |
| Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación están dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. | | |
| Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. | | |
| Vigilar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. | | |

### 6.2.3.3. Rellenos localizados

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se estudia el relleno localizado de tierras en los puntos especificados en el proyecto de ejecución de la obra. El relleno de tierras se realizará para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, hasta conseguir la superficie requerida para la construcción que se va a realizar.

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Caídas de material desde las cajas de los vehículos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Atropello de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Vibraciones sobre las personas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Ruido ambiental. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Ambiente pulvígeno. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m para vehículos ligeros.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...).

Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la ejecución de los rellenos localizados realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| **Actividades de Vigilancia** | **Estado** | **Observaciones** |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Comprobar que todos los vehículos son revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. | | |
| Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre escrita de forma legible Tara y la Carga máxima. | | |
| Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. | | |
| Comprobar que no se permite la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. | | |
| Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. | | |
| Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2.00m. | | |
| Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde del relleno no menor de 1.5m. | | |
| Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. | | |
| Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del cerramiento luces rojas separadas 10m. | | |
| Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. | | |
| Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación están dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. | | |
| Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. | | |
| Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m para vehículos ligeros. | | |
| Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. | | |
| Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. | | |
| Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6.00m. | | |
| Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas:<br>a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4.50m ensanchándose en las curvas.<br>b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8% y en tramo curvo al 12%.<br>c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el terreno. | | |
| Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo. | | |
| Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la excavación. | | |
| Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado. | | |
| Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia. | | |
| Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos donde la altura sea superior a 2.00m. y exista el riesgo de caída. | | |
| Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona. | | |
| Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia. | | |
| Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario. | | |

### 6.2.4. ZANJAS, CUNETAS Y POZOS

#### 6.2.4.1. Excavación en zanja

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|

- Retroexcavadora
- Pala cargadora

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas de personal al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caídas de personas al interior de la zanja. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Desprendimientos de tierras. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atropellamiento de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Interferencias con conducciones subterráneas. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Distorsión de los flujos de tránsito habituales. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Inundaciones. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido.

Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades.

El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m del borde de una zanja.

Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 m de altura y un rodapié que impida la caída de materiales.

Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.

Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.

Se colocarán las pasarelas de tránsito con barandillas.

En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la excavación de las zanjas, cunetas y pozos realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante topes. | | |
| Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. | | |
| Comprobar que se entiban las zanjas de más de 1.30m de profundidad. | | |
| Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes. | | |
| Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí. | | |
| Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona acotada se amplía en esa dirección en 2 veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. | | |
| Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2.00m, se protegerá mediante barandillas de al menos 90 cm de altura, que irán situadas entre 0.80 y 1.00m de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos. | | |
| Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2.00m. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4.00m. | | |
| Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10metros. | | |
| Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2.00m del borde de la excavación. | | |
| Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación. | | |
| Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada. | | |
| Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y que está apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja. | | |
| Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7.00m, dispondrá de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1metro el nivel superior de desembarco. | | |
| Comprobar que se dispone una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, la cual estará libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. | | |
| Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. | | |
| Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. | | |
| Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. | | |
| Vigilar que se revise el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. | | |
| Comprobar que se revisa el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. | | |
| Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. | | |
| Vigilar que los elementos de la entibación no pueden utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. | | |
| Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. | | |
| Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegen las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. | | |
| Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados. | | |

### 6.2.4.2. Relleno y compactación de las zanjas

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es:

- Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento.
- Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada.
- En los 50cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Motoniveladora
- Pisón neumático

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Caídas de material desde las cajas de los vehículos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropello de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Vibraciones sobre las personas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Ruido ambiental. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada**

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m para vehículos ligeros.

Quedará prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...).

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los rellenos de zanjas realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Comprobar que todos los vehículos son revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. | | |
| Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre escrita de forma legible Tara y la Carga máxima. | | |
| Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. | | |
| Comprobar que no se permite la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las compactadoras en funcionamiento. | | |
| Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. | | |
| Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde del relleno no menor de 1.5m. | | |
| Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. | | |
| Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. | | |
| Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación están dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. | | |
| Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. | | |
| Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m para vehículos ligeros. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. | | |
| Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. | | |
| Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6.00m. | | |
| Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas:<br>a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4.50m, ensanchándose en las curvas.<br>b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8% y en tramo curvo al 12%.<br>c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el terreno. | | |
| Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del vehículo. | | |
| Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la excavación. | | |
| Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello se riegan las zonas con frecuencia. | | |
| Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos donde la altura sea superior a 2.00m y exista el riesgo de caída. | | |
| Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona. | | |
| Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia. | | |

### 6.2.5. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

#### 6.2.5.1. Muros de escollera

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se estudian las operaciones para la ejecución de los pequeños muros de escollera en taludes para contención del terreno. En esta unidad se incluyen las operaciones de transporte, vertido y colocación de los materiales. Para la puesta en obra de la escollera se utilizarán los equipos según el procedimiento establecido en el proyecto de ejecución de las obras.

A continuación podemos observar un pequeño esquema de trabajo:

- Excavación o relleno del trasdós del muro
- Excavación de la cimentación
- Ubicación de la escollera de la cimentación
- Hormigonado de la cimentación de 1ª fase
- Colocación de la escollera de la 1ª hilada del cuerpo del muro
- Hormigonado de la cimentación de 2ª fase
- Ejecución del cuerpo del muro por hiladas y supervisión de la correcta disposición de la escollera (se realizará mediante retroexcavadora con cazo o bien mediante camión grúa con pinza)
- Trabajos de ejecución del trasdós del muro y de los elementos y sistemas de drenaje
- Ejecución de la coronación del muro
- Finalmente, podrá efectuarse un recebado de los mayores huecos que se observen en la cara vista, habiendo de garantizarse en todo caso, el buen drenaje del muro.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Camión grúa hidráulica telescópica
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento durante vertido de escolleras. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Vuelco de maquinaria. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Desplomes o derrumbamientos de escollera. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad antideslizante.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Protectores auditivos. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Se señalizará y acotará rigurosamente la zona de trabajo convenientemente.

Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas.

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.

Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

La zona de rellenos estará perfectamente delimitada y señalizada, advirtiendo del riesgo de hundimiento debido a la inconsistencia del suelo.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles movimientos.

Se revisará el estado de los taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

Se señalizarán las vías de circulación de maquinaria y se delimitarán las zonas de trabajo.

Existirán limitaciones de velocidad en los accesos.

Se efectuarán riegos periódicos de los caminos de acceso y servicio en evitación de polvo.

Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo.

La maniobra de descarga estará guiada por un señalista.

El señalista permanecerá siempre en la visual del operador de la maquinaria de descarga.

Se prohibirá la presencia de personas bajo cargas suspendidas.

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de los taludes, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.

Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.

Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas.

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los diques de talud, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los trabajos están supervisados por una persona competente en la materia. | | |
| Comprobar que se señaliza y acota rigurosamente la zona de trabajo convenientemente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas. | | |
| Comprobar que al finalizar la jornada no quedan elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas pueden provocar su derrumbamiento. | | |
| Comprobar que se prohíbe la permanencia de personas ajenas al tajo, durante las operaciones de limpieza y mantenimiento. | | |
| Comprobar que la zona de rellenos está perfectamente delimitada y señalizada, advirtiendo del riesgo de hundimiento debido a la inconsistencia del suelo. | | |
| Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles movimientos. | | |
| Comprobar que se señalizan las vías de circulación de maquinaria y se delimitan las zonas de trabajo. | | |
| Comprobar que existen limitaciones de velocidad en los accesos. | | |
| Comprobar que se efectúan riegos periódicos de los camiones de acceso y servicio en evitación de polvo. | | |
| Comprobar que la maniobra de descarga está guiada por un señalista. | | |
| Comprobar que se prohíbe la presencia de personas bajo cargas suspendidas. | | |
| Comprobar que se dispone de eslingas y cables auxiliares para la correcta manipulación de las cargas suspendidas. | | |
| Comprobar que cuando se prevé el paso de peatones o vehículos junto al borde de los taludes, se disponen vallas móviles que se iluminan cada 10 metros. | | |
| Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento. | | |
| Comprobar que se dispone de iluminación adecuada de seguridad. | | |
| Comprobar que se suspenden los trabajos con condiciones climatológicas adversas. | | |
| Comprobar que se mantiene siempre la limpieza y orden en la obra. | | |

### 6.2.5.2. Elementos prefabricados de hormigón

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se desarrollan las operaciones previstas para la realización de elementos prefabricados de hormigón armado, consistentes en el replanteo, colocación de los elementos, nivelación de los mismos, y sujeción mediante puntales. Posteriormente se ejecutarán las uniones entre los diferentes elementos prefabricados según se especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
La colocación de los prefabricados se realizará mediante grúa, éstos serán puestos en obra suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revisión de su estado antes de cargar el elemento prefabricado. Se tendrá especial cuidado con el aplomado, antes de proceder a la fijación del elemento.

En este caso, los elementos prefabricados a ubicar en la obra son las boquillas de hormigón armado que forman parte de la red de drenaje y que se localizan en aquellos puntos de vertido directo al terreno del agua recogida por la red de drenaje longitudinal.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Golpes a las personas por el transporte en suspensión de piezas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Atrapamientos durante maniobras de ubicación. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Caídas de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caídas de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Vuelco de piezas prefabricadas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Desplome de piezas prefabricadas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Cortes por manejo de herramientas manuales. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de P.V.C. o de goma.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Arnés de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia.
No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación de barandillas.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para tal menester.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
Se realizará el transporte de los elementos prefabricados mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
El izado de los prefabricados se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.
La colocación y ensamblaje deberán ser efectuados bajo la supervisión del jefe de obra, por personal técnicamente capacitado.
El elemento prefabricado se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin y de los hierros de ensamblaje salientes para su colocación definitiva.
Los elementos verticales no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente anclados por los puntales y enroscada a tope la tuerca que la sujeta.
Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación.
Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso.
Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de prefabricados.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje de estructura prefabricada de hormigón realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación de barandillas. | | |
| Comprobar que se ha advertido a los operarios sobre el riesgo de caída a distinto nivel. | | |
| Comprobar que los materiales de acopio y equipos se colocan y apilan, con las debidas sujeciones, en zonas destinadas al efecto. | | |
| Comprobar que se realiza el transporte de los elementos prefabricados mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. | | |
| Comprobar que el izado de los elementos prefabricados se ejecuta suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. | | |
| Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de elementos prefabricados. | | |
| Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada. | | |
| Comprobar que en el caso de lluvia se suspenden los trabajos. | | |

### 6.2.6. FIRMES Y PAVIMENTOS

### 6.2.6.1. Pavimentos de hormigón

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan:

- En primer lugar se compactará el terreno mediante medios mecánicos.
- Se colocará una capa de zahorra para frenar la ascensión capilar del agua.
- Se colocará, en aquellos puntos donde sea necesario, un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
- Se vibrará mediante regla vibrante.
- Se espolvoreará el colorante sobre la superficie fresca del hormigón.
- Se fratasará a buena vista mediante entablar la superficie.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Grupo electrógeno
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| - Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Contactos eléctricos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Pisadas sobre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de P.V.C. o de goma.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Gafas protectoras.<br>- Cinturón porta-herramientas.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Se prohibirá la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.

Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.

En el manejo de polvos de corindón, cuarzo o colorantes se usarán guantes y mascarilla adecuados al nivel de toxicidad del producto.

Se alternarán los trabajos de impresión del hormigón con los moldes para evitar posturas forzadas continuas.

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga.

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.

Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo".

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las lijas.

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los riesgos de la ejecución de las operaciones y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con dispositivos macho-hembra. | | |
| Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. | | |
| Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. | | |
| Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas. | | |
| Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. | | |
| Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. | | |
| Comprobar que en los lugares de tránsito de personas, se acota con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. | | |
| Comprobar que los materiales empleados se disponen de forma que no obstaculizan los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. | | |
| Comprobar que los lugares en fase de pulimento se señalizan mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". | | |

### 6.2.6.2. Bordillo prefabricado de hormigón

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

- Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo de hormigón.
- Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente.

- La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto.
- Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.

Se ubica en un apartado diferente a las piezas prefabricadas de hormigón debido a que se trata de la ejecución de bordillos prefabricados, siendo una de las unidades con mayor medición de la obra y con piezas especiales que posteriormente a su colocación habrán de pintarse con el logotipo de Sendas de Galicia.

Los bordillos se colocarán siguiendo el proceso anteriormente descrito y en la posición indicada según los planos que forman parte del presente proyecto, habida cuenta de que los trabajos estarán siempre supervisados por personal cualificado.

Se tendrá especial atención durante las operaciones de descarga de las piezas prefabricadas así como el apilado de las mismas.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dumper
- Grúa móvil
- Camión dumper
- Radiales eléctricas
- Grupo electrógeno
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Exposición al ruido. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Pisadas sobre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de P.V.C. o de goma.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas protectoras. | · Señalización |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

El corte de las piezas a máquina ('radial eléctrica' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación.

Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o encharcamientos de agua, para evitar posibles electrocuciones.

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS | | |

| | | |
|---|---|---|
| definidos anteriormente. | | |
| Vigilar que el personal es conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento del suelo, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar que las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos se realiza correctamente, sin empalmes y con dispositivos macho-hembra. | | |
| Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. | | |
| Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. | | |
| Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas. | | |
| Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. | | |
| Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. | | |
| Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. | | |

### 6.2.7. TRABAJOS DE HORMIGONADO

#### 6.2.7.1. Elementos hormigonados in situ

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Las operaciones previstas para la realización de esta unidad de obra consisten en el replanteo, colocación de encofrados, armado, hormigonado y desencofrado, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
El hormigón utilizado en obra será suministrado desde una Planta de Hormigón. El hormigón se verterá mediante bombeo neumático.
Esta unidad de obra abarca todas aquellas operaciones que impliquen un hormigonado in situ, a excepción de los pavimentos de hormigón, que se tratan en un capítulo aparte.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Camión hormigonera
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de materiales por desplome, derrumbamiento, transporte, etc. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos durante la manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atrapamiento por o entre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y choques contra apilados. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y choques contra transportes de carga. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes con herramienta manual. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos punzantes. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a sustancias nocivas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de materiales o partículas, durante tareas de corte de materiales o durante el vertido de hormigón. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Contactos eléctricos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Ruidos y vibraciones. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de P.V.C. o de goma.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Arnés de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia.

El encargado comprobará que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas previstas.

No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.

Se advertirá a los operarios que deben caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.

El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.

No permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.

Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.

Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

Los huecos se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado.

Los huecos permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.

La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán.

Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.

Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada.

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.

Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera usada.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las tareas de hormigonado in situ realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. | | |
| Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. | | |
| Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. | | |
| Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel. | | |
| Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de escaleras de mano reglamentarias. | | |
| Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas. | | |
| Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. | | |
| Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. | | |
| Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. | | |
| Comprobar que los huecos de la losa permanecen siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. | | |
| Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. | | |
| Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. | | |
| Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con | | |

| | | |
|---|---|---|
| pestillos de seguridad. | | |
| Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes. | | |
| Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. | | |
| Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña metálica. | | |
| Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. | | |
| Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. | | |
| Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen. | | |
| Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. | | |
| Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada. | | |
| Vigilar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. | | |

### 6.2.8. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

#### 6.2.8.1. Marcas Viales

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o sobre cualquier otro elemento que forme parte de la vía. La instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de peatones. Quedará incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas.
Esta unidad de obra se contempla principalmente para la ejecución de las marcas viales propias de la señalización de sendas sobre el propio pavimento (símbolos de peatón y ciclista), y para aquellos puntos en los que sea necesario reponer alguna marca vial de tráfico.
Principalmente estos trabajos se ejecutarán fuera de la calzada, directamente sobre el pavimento de la senda, por lo que la señalización necesaria será la que corresponde a la ficha 1.2 del *Manual de ejemplos de señalización de obras.* Cuando haya que ejecutar alguna marca vial sobre la propia calzada con circulación de tráfico rodado, se procederá a señalizar según las fichas 1.6 y/o 1.10 de dicho manual, correspondientes a los casos de corte de un carril.
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.
- Pintura de las marcas viales.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Barredora autopropulsada
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Incendio. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Explosión. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de P.V.C. o de goma.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Chaleco reflectante. | · Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.

Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización.

Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.8.2. Señalización vertical

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos, etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5m.
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dumper
- Camión dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caídas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Cinturón porta-herramientas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Para la colocación de la señalización vertical definitiva habrá que tener en cuenta las mismas consideraciones que en el resto de unidades en las que se requiere un corte de carril, ya que para la colocación de la misma será preciso movilizar un dumper o un camión dumper, de modo que será necesario proteger la zona en la que se ubicará dicha señalización durante la ejecución de los trabajos mediante una barrera rígida y varias señales en trípode indicando reducción de velocidad y de carril, de modo que se minimice el riesgo de atropello.

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:

- Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
- Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006. |

### 6.2.9. SERVICIOS AFECTADOS

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como acontece siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o los canales de riego, pero también pueden permanecer ocultos, mismo a pesar de tener noticias sobre su existencia.

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, la causa del frecuente desconocimiento exacto de la situación y mismo existencia de los servicios. Aun siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones.

Los servicios afectados de la existencia de los cuales tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si eso es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra.

Con todo, previamente al inicio de los trabajos se deberá realizar una visita a la zona de obra con personal de las empresas de los servicios afectados que conozcan el ámbito de actuación y puedan ayudar a tener una mejor visión o comprensión de la ubicación de todos los servicios, de modo que la información recabada en los planos quede complementada con estas visitas.

Los servicios afectados por la ejecución de las obras que se describen en el presente proyecto de ejecución se pueden consultar en el Anejo nº20 *Servicios Afectados.*

#### 6.2.9.1. Conducciones de abastecimiento y saneamiento

Este epígrafe contempla todas aquellas medidas preventivas a la hora de llevar a cabo los trabajos relacionados con la colocación y ejecución de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, tanto ejecución de nueva red, retranqueo de la existente o cierre de algunas de las conducciones o pozos.

Las medidas preventivas genéricas que se deberán adoptar, como mínimo, son:

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.
- Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse un estudio para determinar las condiciones del terreno.
- Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos.
- De existir servicios públicos enterrados, se solicitará información a la compañía correspondiente (Viaqua en el caso del presente proyecto) y autorización del corte para la realización de los trabajos.
- Se utilizará señalización para delimitar la zona de trabajo.
- En caso de condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del terreno, por la existencia de peligro de desprendimiento.
- Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible.
- La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos.
- Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al achique del agua.
- Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales.
- No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas abiertas.
- La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará con ayuda de eslingas.
- Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar desplomes o derrumbes.
- En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará inmediatamente a la compañía suministradora, manteniendo alejados a los trabajadores.
- En el caso anterior, los operadores de las máquinas las abandonarán saltando lo más lejos posible.
- En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se colocarán barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. En caso de no ser posible, se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad.
- Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como mínimo.
- Los lugares de paso se protegerán con pasarelas de 60 cm de ancho como mínimo, provistas de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié.
- En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de portalámparas.
- La colocación de elementos pesados en zanjas se realizará de forma mecánica. De no ser posible se realizará al menos por dos personas, ayudados con cuerdas de retenida.
- En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se respetará una distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de objetos a distinto nivel.
- Siempre que sea necesario adaptar el tamaño de las tuberías se realizará con herramientas manuales destinadas a tal fin, utilizando además gafas de protección contra impactos.

- Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la colocación de conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los trabajos se realizará una inspección de las condiciones en las que se encuentra el tajo.

**6.2.9.1.1. Redes de Abastecimiento**

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se contempla en esta unidad de obra las operaciones de neutralización de las conducciones de abastecimiento que atraviesan la zona donde se realizará la obra, así como el posterior desvío provisional. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Dumper<br>▪ Camión transporte<br>▪ Camión dumper<br>▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellamiento de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Guantes de cuero.<br>- Guantes de goma o P.V.C. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |
| - Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | |

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|
| Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.<br><br>Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.<br><br>Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la obra.<br><br>Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios que interfieren en la zona de obras.<br><br>Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra.<br><br>Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros.<br><br>Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.<br><br>Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.<br><br>Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. |

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006. |

**6.2.9.1.2. Redes de Saneamiento**

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se estudia en esta unidad de obra la neutralización de las conducciones pertenecientes a la red de saneamiento que atraviesan la zona donde se llevará a cabo la obra, así como el posterior desvío provisional siguiendo el trazado establecido en el proyecto de ejecución. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Dumper<br>▪ Camión transporte<br>▪ Camión dumper<br>▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Atropellos o golpes con vehículos | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Guantes de cuero.<br>- Guantes de goma o P.V.C.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.

Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la obra.

Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios que interfieren en la zona de obras.

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra.

Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros.

Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.9.2. Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se contempla en esta unidad de obra la neutralización de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones que atraviesan la zona donde se llevará a cabo la obra.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Camión grúa hidráulica telescópica
- Dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Contactos eléctricos. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Guantes de cuero.<br>- Guantes de goma o P.V.C.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.

Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la obra.

Se dispondrá de la documentación procedente de la Compañía Eléctrica correspondiente a las características de la línea que interfiere con la zona de obras.

En caso de paso, (nunca de trabajo), se colocarán los gálibos de limitación de altura.

Se realizará el desvío o subida en altura de la Línea Eléctrica que interfiere con la zona de la obra, antes de comenzar los trabajos.

Se colocarán impedimentos físicos, (biondas, barreras rígidas, etc.) para imposibilitar el trabajo en la zona de influencia de la Línea Eléctrica hasta su desvío o subida de altura.

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra.

Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la cercanía de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de:

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
- Grúas móviles
- Plataformas de trabajo y de elevación móviles
- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc.
- Martinete de estacas
- Aparatos de perforación
- Hitas transportadoras móviles
- Parques y colocación en obra de ferralla

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra o estén más o menos próximas a esta. En el primero caso, no se debe comenzar a trabajar hasta que la Compañía de electricidad modifique dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con el fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia.

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal):

| Un (kV) | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 66 | 110 | 132 | 220 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPEL-1 (cm) | 50 | 62 | 62 | 65 | 66 | 72 | 82 | 98 | 120 | 160 | 180 | 260 | 390 |
| DPEL-2 (cm) | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 66 | 73 | 85 | 100 | 110 | 160 | 250 |
| DPROX-1 (cm) | 70 | 112 | 12 | 115 | 116 | 122 | 132 | 148 | 170 | 210 | 330 | 410 | 540 |
| DPROX-2 (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 |


Donde:

| | |
|---|---|
| Un | Tensión nominal da instalación (kV). |
| DPEL-1 | Distancia hasta lo limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). |
| DPEL-2 | Distancia hasta lo limite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). |

| | |
|---|---|
| DPROX-1 | Distancia hasta el límite exterior de la zona de cercanías cuando resulte posible delimitar con precisión a zona de trabajo y controlar que esta no se supera durante la realización de este (cm). |
| DPROX-2 | Distancia hasta el límite exterior de la zona de cercanías cuando no resulte posible delimitar con precisión a zona de trabajo y controlar que esta no se supera durante la realización de este (cm). |


Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes:

- En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión.




Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar el anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más próxima de cuerpo o herramienta de obrero o de máquina considerando siempre la situación más desfavorable, habida cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de cables por incremento de temperatura.

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea ($z_L$):





**U < 1.000 v.** **1.000 v. ≤ U < 66 Kv.** **66 Kv. ≤ U ≤ 400 Kv.**

En cualquiera caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de esta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con respeto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.


El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores la amplitud de los cuales también puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable.

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura:


Pala excavadora o retroexcavadora





Andamio




Grúa automotora





Grúa torre





El cálculo de la cercanía máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos:


- Cercanía inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de prohibición de la línea.



- Cercanía media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, la causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo.




- Cercanía remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante lo trabajo, pero pudiendo eso acontecer en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre lo terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento.



La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos:

- Trabajo ocasional (Lo), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en una localización determinada y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las siguientes:
  - Colocación de una sola viga con grúa automotora.
  - Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado.
  - Descarga de una caja abatible de árido o piedra.
- Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en una localización determinada durante un tiempo limitado, pero larga, como:
  - Movimientos de tierra con pala cargadora y camión caja abatible.
  - Obra de construcción con grúa torre instalada.
  - Apertura de zanjas mediante retroexcavadora.
  - Montaje de báculos de iluminación con pluma motorizada.
- Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un período de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos:
  - Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
  - Demoliciones.

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva idónea exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema:




Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en este, se entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación:

| Clasificación de los trabajos con riesgo | AA | OI | | | OM | | | OR | | | TI | | | TM | | | TR | | | PI | | | PM | | | PR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opción | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Descargo da línea | | ϑ | | | | | | | | | ϑ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traslado da línea | | | ϑ | | | | | | | | | ϑ | | ϑ | | | ϑ | | | ϑ | | | ϑ | | | ϑ | | |
| Aislar conductores de línea | | | | ϑ | | | | | | | | | ϑ | | ϑ | | | ϑ | | | | | | | | | | |
| Dispositivos de seguridad | | | | | ϑ | | | | | | | | | | | ϑ | | | | | | | | | | | ϑ | |
| Resguardos entorno a línea | | | | | | ϑ | | | | | | | | | | ϑ | | | ϑ | | | | | | | | | ϑ |
| Obstáculos en área de trabajo | | | | | | | ϑ | | | | | | | | | ϑ | | | ϑ | | | | | | | | | ϑ |
| Hacer estudio específico | | | | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | | | | ϑ | | ϑ | ϑ | | ϑ | ϑ | | | | | | | | ϑ | ϑ |

| Clasificación de los trabajos con riesgo | AA | OI | | | OM | | | OR | | | TI | | | TM | | | TR | | | PI | | | PM | | | PR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requerir propiedad línea | | 9 | 9 | 9 | | 9 | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | | 9 | | 9 |
| Supervisión por jefe de trabajo | | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Señalización y balizamiento | | | R | R | R | R | R | N | T | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | | | | | | R | R |
| Informar a los trabajadores | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 9 | | | | | | | | 9 | 9 |

Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria.

Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción técnica precisa para su implementación en obra.

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas.

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la obra, se tratan a continuación.


**Aislamiento de los conductores de la línea**

Consistente en la colocación de vainas y capuchas aislantes o sustituyéndolos por conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse sus elementos desnudos por otros aislados en el tramo afectado.

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, no obstante, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto.


**Instalar dispositivos de seguridad**

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable solo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente.




**Instalación de resguardos en torno a la línea**

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus cercanías, como se indica en la figura adjunta:




Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante estos trabajos.

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo eso definido adecuadamente en el plan de seguridad y salud.

Debe tenerse presente a necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la puesta la tierra de todas sus partes metálicas.

**Colocación de obstáculos en el área de trabajo**


Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la movilidad de este, colocando valla, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que estos no puedan ser superados por el conductor de la máquina inadvertidamente:




**Medidas de señalización y balizamiento**

Estas medidas serán adoptadas con sujeción al establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura.

Cuando sea necesario el paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, que se encuentran presentes en algunos puntos concretos de las tres trazas proyectadas, este se limitará mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por una traviesa horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a estos, con banderolas y carteles señalizadores, siendo todo eso definido correctamente en el plan de seguridad y salud.



El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el listado de deberes y medidas organizativos que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra.

Para la obra proyectada, se considera que esta medida es la que habrá de llevarse a cabo, debido a la presencia de líneas aéreas tanto eléctrica como de telecomunicaciones, que se ven afectadas en algunos de sus tramos en todo el conjunto del ámbito de actuación del presente proyecto.

**Parque de ferralla**

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la cercanía de la obra.

En el presente proyecto se procederá al correcto almacenaje de toda la ferralla siguiendo lo estipulado en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares así como a la manipulación de la misma.

**Bloqueos y barreras**

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan superar esas distancias mínimas de seguridad.

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, para eso se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.

Actuaciones a observar en caso de accidente:

*Normas generales de actuación frente a accidentes:*

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos
- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no se acercar a la máquina.
- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

*Caída de línea:*

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión.
- No se permitirá que nadie toque las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.

*Accidentes con máquinas:*

- En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse las siguientes normas:
- El conductor o maquinaria estará entrenado para conservar la calma y mismo si los neumáticos comienzan a arder.
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido la que allí está libre del riesgo de electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo.
- Advertirá las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
- No descenderá de la máquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea - máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse.
- A ser posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará el más lejos posible de la máquina evitando tocar esta.

### 6.2.9.3. Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se contempla en esta unidad de obra la neutralización de las conducciones subterráneas eléctricas y de telecomunicaciones que atraviesan la zona donde se llevará a cabo la obra. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Camión grúa hidráulica telescópica<br>▪ Dumper<br>▪ Herramientas manuales |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Contactos eléctricos. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Guantes de cuero.<br>- Guantes de goma o P.V.C.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.

Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la obra.

Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios que interfieren en la zona de obras.

Se dispondrá de la documentación procedente de la Compañía Eléctrica correspondiente a las características de la línea que interfiere con la zona de obras.

En caso de paso, (nunca de trabajo), se colocarán los gálibos de limitación de altura.

Se realizará el desvío o subida en altura de la Línea Eléctrica que interfiere con la zona de la obra, antes de comenzar los trabajos.

Se colocarán impedimentos físicos, (biondas, barreras rígidas, etc.) para imposibilitar el trabajo en la zona de influencia de la Línea Eléctrica hasta su desvío o subida de altura.

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra.

Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros.

Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.

El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores.

No se utilizarán picos, barras, clavos, gallas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar ubicados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de garantías de protección personal y herramientas aislantes, según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones pertinentes.

En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán lo la obra las siguientes medidas y prescripciones:

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, fuera autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.

- Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.9.4. Desvíos provisionales de conducciones existentes

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se estudia en esta unidad de obra la neutralización de las conducciones que atraviesan la zona donde se llevará a cabo la obra, así como el posterior desvío provisional.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Dumper
- Camión transporte
- Camión dumper
- Martillo rompedor
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Atropellos o golpes con vehículos | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Mascarilla de protección.<br>- Guantes de cuero.<br>- Guantes de goma o P.V.C.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Trajes para tiempo lluvioso.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Calzado de protección de uso profesional (100J) : EN 346 /P Clase I ó Clase II / CE Cat-II<br>- Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) de protección de alta visibilidad : EN 471 CE Cat-II | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.

Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la obra.

Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios que interfieren en la zona de obras.

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra.

Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros.

Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.

### 6.2.10. INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ETC.)

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, se definirán las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, a la **Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento**.

#### 6.2.10.1. Retirada y reposición de señalización vertical

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización de tráfico, semáforos provisionales, etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la obra o como consecuencia de la misma.

Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC.

Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones

- Señalización del espacio de trabajo.
- Replanteo de espacios de colocación de señales
- Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación.
- Fijación y nivelación de señales.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dumper
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas al mismo nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Cinturón porta-herramientas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:

- Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
- Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.10.2. Retirada y reposición de señalización horizontal

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

En esta unidad de obra se consideran incluidas las marcas viales que tendrán que modificarse, eliminarse o reponerse durante la ejecución de los trabajos, que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la obra o como consecuencia de la misma.
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC.

Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones

- Señalización del espacio de trabajo.
- Replanteo de espacios de colocación de señales

- Colocación in-situ de marcas viales

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Dumper
- Máquina pintabandas
- Herramientas manuales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caídas al mismo nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Cinturón porta-herramientas. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanca o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán máscaras para aficiones por los vapores de la pintura.

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin estudiar la señalización idónea a utilizar y sin que se había producido su colocación correcta.

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día.

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de estas.

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

### 6.2.10.3. Medidas para corte de carril

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización idónea. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará dentro de lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según el sentido de la circulación.

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las obras.

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril el tráfico del cual está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén contrario a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente a este y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de "STOP" o "PROHIBIDO El PASO".

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de "PASO PERMITIDO".

### 6.2.10.4. Medidas para desvío de carril

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos.

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros.

**6.2.11. ACTIVIDADES DIVERSAS**

**6.2.11.1. Pequeñas obras de fábrica y de drenaje**

**6.2.11.1.1. Descarga y acopio de conducciones**

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio en los bordes de la zanja, de los tubos que constituirán la red de drenaje. El acopio se realizará siguiendo las instrucciones establecidas en el proyecto de ejecución, y según indique el fabricante, de forma que se garantice un correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén en contacto directo con el suelo, y se situarán en el lado de la zanja opuesto al de acopio de tierras de la excavación. |

| **Relación de equipos de trabajo utilizados** |
|---|
| ▪ Pala cargadora<br>▪ Camión grúa hidráulica telescópica |

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas al mismo nivel. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos móviles. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| **Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada** | **Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada** |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.<br>- Chaleco reflectante. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización |

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|
| Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.<br><br>Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.<br><br>Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para tal menester.<br><br>Los tubos se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.<br><br>Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance altura excesiva.<br><br>Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.<br><br>Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento.<br><br>El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.<br><br>Los tubos no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente apoyados y estabilizados.<br><br>Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte.<br><br>Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.<br><br>Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso.<br><br>La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza.<br><br>Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. |

| **Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo** |
|---|
| Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la descarga y acopio de |

tubos, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

| Actividades de Vigilancia | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. | | |
| Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. | | |
| Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. | | |
| Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores de la obra. | | |
| Vigilar que los tubos se descargan de los camiones y se acopian en los lugares señalados en los planos para tal menester. | | |
| Vigilar que los tubos se acopian en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. | | |
| Vigilar que cuando el material se acopia en posición vertical, el apilado de éste no alcance altura excesiva. | | |
| Vigilar que los elementos prefabricados se colocan mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. | | |
| Comprobar que la grúa es lo suficientemente potente para el manejo de los tubos. | | |
| Vigilar que se comprueba, antes del izado del tubo, que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento. | | |
| Vigilar que los tubos se izan suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. | | |
| Vigilar que los tubos no se sueltan de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no están debidamente apoyados y estabilizados. | | |
| Vigilar que los trabajos se paralizan cuando se produce viento fuerte. Vigilar que los trabajos se paralizan cuando se produce viento fuerte. | | |
| Vigilar que no se trabaja ni se permanece en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. | | |
| Comprobar que se instalan señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso. | | |
| Vigilar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. | | |

### 6.2.11.1.2. Colocación de conducciones en zanjas

**Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto**

Se contempla en esta unidad de obra, la colocación de los tubos en el fondo de la zanja por medio de retroexcavadora. Se empleará esta maquinaria cuando así lo requiera el proyecto de ejecución, ya sea por las dimensiones de los tubos, o bien por el peso de los mismos.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Retroexcavadora
- Pala cargadora
- Camión grúa hidráulica telescópica

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Caída de objetos en manipulación. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Pisadas sobre objetos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos móviles. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

**Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada**

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.

| **Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores** |
|---|
| Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.<br><br>Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.<br><br>El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido.<br><br>El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.<br><br>Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.<br><br>Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.<br><br>Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.<br><br>Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.<br><br>Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.<br><br>Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.<br><br>Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 m de altura y un rodapié que impida la caída de materiales.<br><br>Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.<br><br>Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.<br><br>En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.<br><br>Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.<br><br>Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.<br><br>Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. |

| |
|---|
| Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.<br><br>Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.<br><br>Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.<br><br>Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.<br><br>Antes del movimiento del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento.<br><br>Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.<br><br>Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso.<br><br>Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.<br><br>Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.<br><br>Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte.<br><br>Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. |

### 6.2.11.2. Plantación de césped y diversas especies

| **Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto** |
|---|
| Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de siembra y plantación de especies y césped en áreas ajardinadas y parajes como prados, incluyendo la preparación del terreno, esparcimiento de semillas y colocación de especies. Se realizará en primer lugar la removida de tierras para la plantación.<br>El volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto.<br><br>**a)** Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos.<br>No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca.<br>Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena para enmendarlo.<br><br>**b)** Abonado: Tal y como se establece en el proyecto, es aconsejable fertilizar la plantación inicialmente con abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo...), humus de lombriz, guano, etc.<br><br><u>Secuencia de operaciones de preparación de la siembra:</u><br>▪ Acondicionamiento de la superficie existente, retirando cualquier tipo de roca o material que suponga una obstrucción en el subsuelo. |

- Extensión y compactación de la capa de tierra vegetal hasta que se alcance la cota indicada en el Proyecto de ejecución de la obra.
- Escarificación de la cubierta vegetal en el espesor indicado en el proyecto de ejecución.
- Siembra.

La siembra se realizará por medios manuales, y con las proporciones especificadas en el proyecto.

Secuencia de operaciones de preparación de la plantación:

- Preparar la tierra, retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').
- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

**Relación de equipos de trabajo utilizados**

- Herramientas manuales para trabajos forestales

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes con materiales, herramientas, maquinaría. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Sobreesfuerzos. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Alergias. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Exposición a temperaturas ambientales extremas. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| - Daños causados por seres vivos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada | Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya eficacia ha sido evaluada |
|---|---|
| - Casco de seguridad.<br>- Calzado de seguridad.<br>- Guantes de cuero.<br>- Gafas de seguridad antiproyecciones.<br>- Chaleco reflectante.<br>- Ropa de trabajo.<br>- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. | · Cierre de obra con vallado provisional<br>· Señalización<br>· Balizas |

**Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores**

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de elementos no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, rollos de césped, etc.
Se señalizará la zona de acopio.
Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la plantación más 5m.
Las protecciones tendentes a evitar la caída o desplome de los árboles se señalizarán convenientemente.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

**Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo**

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

## 6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

### 6.3.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir.

#### 6.3.1.1. Recepción de la máquina

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los operadores.

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas anti giro y anti impacto.

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de sufrir algún giro.

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento.

#### 6.3.1.2. Utilización de la máquina

Antes de iniciar cada tanda de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan correctamente.

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar la bocina antes de comenzar a mover a máquina.

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para eso, empleando los escalones y asidero dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, caparazones y guardabarros.

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista.

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a eso por el jefe de obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrastrado por la máquina en movimiento.

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se instalaron los tacos de inmovilización de las ruedas.

Si fuera preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.

Cuando se trabaje con máquinas los trenes de rodaje de las cuales sea de neumáticos, será necesario vigilar que su presión es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.

Siempre que el operador abandone a máquina, aunque sea por breves instantes, deberá hacer antes descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá parar, además, el motor.

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando esta esté en movimiento.

Con el objeto de evitar giros de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Antes de que realice vaciados la media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

Se circulará con las luces enardecidas cuando, a causa del polvo, se pueda ver disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para eso.

No se utilizará nunca a máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará a máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

**6.3.1.3. Reparaciones y mantenimiento en obra**

En los casos de fallos en la maquinaria, se enmendarán siempre sus deficiencias antes de continuar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina bloqueada.

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre maquinaria, para evitar riesgos de incendios.

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.

En las cercanías de baterías se prohibirá fumar, enardecer fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos.

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la cercanía de focos de ignición, que podrían producir la inflamación del gasóleo.

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, habiendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.

Cuando se deba manipular el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá desconectar antes el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando se deban soldar canalizaciones del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite.

**6.3.2. MAQUINARIA EMPLEADA EN EL PRESENTE PROYECTO**

**6.3.2.1. Bulldozers y tractores**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizarán para todas aquellas operaciones que impliquen un movimiento de tierras o una retirada del material procedente de la excavación o demolición.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropello de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vuelcos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Colisiones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Desprendimiento de tierras | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Polvo ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al subir o bajar del vehículo | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Contactos con energía eléctrica | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras durante el mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Golpes debidos a la manguera de suministro de aire | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km. /h de velocidad durante el movimiento de tierras.
- Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con pendientes que alcancen el 50%.
- En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el taburete. Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina.

### 6.3.2.2. Pala cargadora

**Operaciones a desarrollar**

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por estar mal frenada | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caída por pendientes | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Choque con otros vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Incendio | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Caída de personas desde la máquina | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruidos propios y ambientales | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y manteniéndolo limpio interna y externamente.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
- Los conductores se asegurarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina.
- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
- El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes asegurarse de que no hay nadie en su área de operación.
- Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
- La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará la velocidad lenta.
- Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.
- Se prohibirá dormir bajo la sombra proyectada por la maquinilla en reposo.

**6.3.2.3. Ripper**

**Operaciones a desarrollar**

El ripper se utilizará en la obra para disgregar y ablandar la arcilla dura, los suelos rocosos, etc. es decir, por su eficacia en el desmonte y limpieza de terrenos, por sus buenas prestaciones desprendiendo raíces y troncos y porque evita el empleo de explosivos costosos y de manipulación peligrosa.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelco | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atropello | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.) | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Polvo ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al subir o bajar de la máquina | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor.
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas, neumáticos y los rejones.
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción del ripper, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el ripper, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse el ripper, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.
- Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde esté operando el ripper. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
- Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

**6.3.2.4. Motoniveladoras**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y rematar el terreno.

Se trata de una máquina de ruedas, ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de tierras.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelco | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atropello | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Los derivados de operaciones de | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.) | | | | |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Polvo ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al subir o bajar de la máquina | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- El operador se asegurará en cada momento de la idónea posición de la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
- Se circulará siempre la velocidad moderada.
- El conductor hará uso de la bocina cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya iniciar el movimiento de marcha atrás.
- Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenado y de que no puede ser puesta en marcha por persona ajena.
- El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.
- El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede emendada.
- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo.
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
- Normas preventivas para el operador de motoniveladora:
  - Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
  - En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que esta supere el ancho de su máquina.
  - Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra.
  - No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso.
  - Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando esta sin que supere el ancho de la máquina.

**6.3.2.5. Retroexcavadora**

**Operaciones a desarrollar**

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para muros y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.

Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.

La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga.

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.

Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de muros.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por estar mal frenada | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caída por pendientes | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Choque con otros vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Incendio | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Caída de personas desde la máquina | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruidos propios y ambientales | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, que deberán ser concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que se vayan a emplear en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas preventivas:

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento.
- En el ámbito de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mengüen la seguridad de la circulación de estas máquinas.
- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpea la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las cercanías, durante los desplazamientos.
- El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del proyecto.
- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar a máquina deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre a máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.
- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos.
- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales.
- Se prohibirán realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes poner en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.
- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones:

- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una anilla soldada expresamente para efectuar cuelgues.
- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín.
- Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en su dirección y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo.
- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
- La maniobra será dirigida por un especialista.
- En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos.
- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.
- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal irá desplazándose conforme avance la excavación.
- Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte superior de un alcorque o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, esta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis.
- En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derribos de la frente de excavación.
- Con el objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear a máquina. A continuación, podrá realizar ya las operaciones de servicio que necesite.

**6.3.2.6. Pisón neumático**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.).

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Máquina en marcha fuera de control | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Cortes | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico recambio
- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo.
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros.
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, en prevención de accidentes.
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.

**6.3.2.7. Rodillos vibrantes**

**Operaciones a desarrollar**

Máquina autopropulsada con un dispositivo de compactación que consiste en uno o más cilindros metálicos (tambores) o en neumático, que compacta materiales tales como piedra partida, tierra, mezclas asfálticas o gravas, mediante la acción de rodadura y/o la vibración del dispositivo de compactación.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Máquina en marcha fuera de control | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Cortes | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:

- El operario deberá ser informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
- Los maquinistas de los rollos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos por impericia.
- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso de máscara anti polvo en casos de grande abundancia y persistencia de este.
- Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti ruido para evitar posibles lesiones auditivas.
- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante lo trabajo con pisones o rollos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.
- Pisones
- Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
- Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.
- Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti ruido para evitar posibles lesiones auditivas.

**6.3.2.8. Desbrozadora mecanizada**

**Operaciones a desarrollar**

La desbrozadora mecanizada es una máquina que corta, prensa y machaca las hierbas, plantas y ramas que crecen en el campo, para conseguir un secado más rápido y uniforme del terreno.

Este tipo de desbrozadoras pueden ser accionadas y arrastradas por un tractor. Las unidades del corte se pueden montar por debajo del tractor entre las ruedas delanteras y posteriores, o bien, montar en la parte posterior con un enganche de tres puntos.

La secuencia de operaciones a realizar por la máquina en esta obra son:

- Inspección de la zona de trabajo y del estado actual
- Chequeo del estado general de la máquina.
- Ejecución de operaciones previstas a realizar con la maleza.
- Parada de servicio al finalizar las tareas.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de objetos en manipulación | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Exposición a temperaturas ambientales extremas | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Exposición al ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Atropellos o golpes con vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas.
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
- No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria.
- Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
- La máquina debe estar equipada con un protector en la parte trasera que evita que éstos salgan despedidos hacia el usuario. Esta protección consiste en una chapa que cubre la parte trasera de elementos cortantes.
- Por otro lado, si el terreno está sembrado de objetos o piedras sueltas, sería conveniente también que utilizara ropa ceñida y cómoda resistente para proteger su cuerpo de posibles impactos por proyección.
- La parte frontal no va protegida y, por ello, es necesario prestar mucha atención a las personas que pudieran encontrarse en las proximidades del operador.
- No colocarse nunca a menos de 25 metros de la desbrozadora, y a menos de 50 metros usar obligatoriamente casco y pantalla facial. Este equipo puede proyectar astillas e incluso piedras y esquirlas de la propia máquina.
- También es conveniente utilizar protectores para los ojos y los oídos, así como guantes amortiguados y con superficie antideslizante de agarre para evitar roces y golpes en las manos y botas de seguridad con suela antideslizante.
- Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas.
- Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo.
- Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
- La máquina deberá disponer de los mantenimientos al día, en evitación de accidentes durante su manipulación.
- Se prohibirá que los operarios abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina.
- En caso de atasco de una máquina nunca quitar el material atascado. Primero hay que parar el equipo, desconectar el sistema hidráulico o toma de fuerza y apagar el motor.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

**6.3.2.9. Sierra manual para trabajos forestales**

**Operaciones a desarrollar**

En toda operación que incluya la tala, la poda y la utilización de una motosierra deberá como instrumento complementario utilizarse sierras.

Igualmente en determinadas operaciones de los trabajos forestales (poda manual, tala manual, etc.), podrán utilizarse sierras manuales.

La secuencia de operaciones a realizar por la máquina en esta obra son:

- Inspección de la zona de trabajo y del estado actual
- Planificación y organización del trabajo
- Preparación del espacio de trabajo.
- Observación visual de la zona de trabajo antes de comenzar las operaciones.
- Chequeo del estado general de la sierra.
- Ejecución de operaciones previstas a realizar.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de personas a distinto nivel | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Caída de personas al mismo nivel | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Caída de objetos desprendidos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Choques y golpes contra objetos inmóviles | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o partículas | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Exposición a temperaturas ambientales extremas | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |
| - Iluminación inadecuada | Baja | Ligeramente dañino | Trivial | Evitado |

**Medidas Preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:

- En toda operación que incluya la tala, la poda y la utilización de una motosierra aunque se utilice con carácter auxiliar las sierras, deberá existir un equipo compuesto de un mínimo de dos trabajadores que puedan verse y oírse
- Se prohibirá utilizar las sierras, para operaciones diferentes a las establecidas.
- Antes de comenzar las operaciones, el operario estará siempre en posición estable, evitando desequilibrios que puedan dar origen a un accidente.
- Deberá sujetarse bien las piezas que se están cortando, o estar fijadas debidamente para evitar que en su caída provoquen un accidente.
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la madera y de la operación.
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.
- El tajo deberá disponer de buena iluminación.
- Se señalizará y acotará rigurosamente la zona de trabajo y de caída de objetos.
- Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas.
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra en evitación de caídas.
- En caso de atasco de una máquina nunca quitar el material atascado. Primero hay que parar el equipo, desconectar el sistema hidráulico o toma de fuerza y apagar el motor.
- Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas.
- Deberá mantenerse los tajos en buen estado de orden y limpieza.
- Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo.
- Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

### 6.3.2.10. Camiones y dúmperes

**Operaciones a desarrollar**

Utilizaremos los camiones y dúmperes en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.

Este tipo de dumper se utilizará en la obra para transportar grandes volúmenes de tierras o rocas a distancias superiores a los 20 m. por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropello de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vuelcos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Colisiones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Desprendimiento de tierras | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Polvo ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al subir o bajar del vehículo | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Contactos con energía eléctrica | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras durante el mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Golpes debidos a la manguera de suministro de | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aire | | | | |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con respecto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra.
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del plan de seguridad y salud de ésta.
- Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos para tal efecto.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de que sea instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el ámbito del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
- El llenado máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de caídas.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de cerrojo de seguridad
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativa de seguridad:
  - El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos.
  - El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies.
  - El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
  - El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
  - Quedará prohibido saltar el suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.
- A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
  - "Atención, penetra Usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le entregó al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias".
- Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado de funcionamiento:
  - Faros de marcha hacia delante
  - Faros de marcha de retroceso
  - Intermitentes de aviso de giro
  - Pilotos de posición delanteros y traseros
  - Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja
  - Servofrenos
  - Frenos de mano
  - Bocina automática de marcha retroceso
  - Cabinas antigiro
  - Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrimiento de cargas y otras.
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
- El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper.
- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:
  - Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese del asidero de forma frontal.
  - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para Usted.
  - No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.
  - Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el volcador elevado, se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento.
  - No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a conducirlo.
  - No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que le reparen primero. Luego, continúe el trabajo.
  - Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, se asegure de que instaló el freno de mano.
  - No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios.
  - En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
- No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse.
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no instaló los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el camión tenga. De esta forma conseguirá dominarlo.
- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral el más suave posible, o bien, se introduzca en terreno blando.
- Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando alrededor del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.
- Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.
- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja.
- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último escalón, salte el más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso.

- Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.
- Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de peligro.
- La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante.
- Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.
- Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
- Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
- Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, situados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del giro y caída durante las maniobras de aproximación para vertido.
- Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, situadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.
- Se instalará un panel situado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda:

"***NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LO VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA***"

### 6.3.2.11. Motovolquete abatible

**Operaciones a desarrollar**

Se empleará para todas aquellas operaciones referentes a la carga y transporte de material dentro de la propia obra, teniendo en cuenta que puede mover pequeños volúmenes de material.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropello de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vuelcos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Colisiones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Desprendimiento de tierras | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Polvo ambiental | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al subir o bajar del vehículo | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Contactos con energía eléctrica | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras durante el mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Golpes debidos a la manguera de suministro de aire | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:

- El encargado del manejo del motovolquete abatible deberá recibir la siguiente normativa preventiva:
  - Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; lo trate cómo tal y evitará accidentes.
  - Antes de comenzar a trabajar, se asegure de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina.
  - Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes.
  - Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.

- No ponga el vehículo en marcha sin antes asegurarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados.
- No cargue la pala del motovolquete abatible por encima de la carga máxima permitida. Evitará accidentes.
- No transporte personas en su motovolquete abatible, salvo que este vaya dotado de una silla lateral adecuada para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado.
- Debe tener una visibilidad frontal idónea. El motovolquete abatible debe conducirse mirando al frente, hay que evitar que la carga lo haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir accidentes.
- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante estos no existe instalado un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves.
- Respete las señales de circulación interna.
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.
- Cuando el motovolquete abatible discurra cargado por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, por el contrario puede volcar.
- Siga los caminos de circulación marcados en los planos del plan de seguridad y salud.

- El encargado de conducción del motovolquete abatible, será especialista en el manejo de este vehículo.
- Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de recorrido de los motovolquetes abatibles delante de los taludes de vertido.
- Se prohibirán expresamente los colmos de la pala de los motovolquetes abatibles que impidan la visibilidad frontal.
- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tableros) que sobresalgan lateralmente del horno del motovolquete abatible.
- En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes abatibles a velocidades superiores a los 20 Km/h.
- Los motovolquetes abatibles que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior de la pala una señal que indique el llenado máximo admisible, con el fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.
- Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete abatible.
- Los conductores deberán poseer carné de conducir clase B, cuando el motovolquete abatible pueda acceder al tráfico exterior a la obra.
- El motovolquete abatible deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior.

### 6.3.2.12. Camión grúa

**Operaciones a desarrollar**

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.

Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. Se empleará para la carga y descarga de material, así como el transporte en el propio camión.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelco del camión | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caídas al subir o al bajar | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atropello de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desplome de la carga | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes por la caída de paramentos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desplome de la estructura en montaje | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Quemaduras al hacer el mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de Seguridad y Salud, se tendrán en cuenta las siguientes:

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.
- Todos los ganchos de cuelgue, aparatos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de cerrojos de seguridad
- Se vigilará específicamente que no se supera la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
- El maquinista de la grúa tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si eso no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de esta
- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del bordo de excavaciones o de cortes del terreno.
- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros de este, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
- El conductor habrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.
- No se permitirá que comparece alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos.
- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

**6.3.2.13. Compactador neumático**

**Operaciones a desarrollar**

Equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante neumáticos las superficies resultantes de las demoliciones y los movimientos de tierras.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Máquina en marcha fuera de control | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Cortes | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

Con independencia de otras medidas preventivas, el encargado del manejo del compactador neumático deberá recibir la siguiente normativa preventiva:

- En trabajos que afecten a vías públicas, organizar y compaginar convenientemente el tráfico rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de obras”).
- El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los riesgos derivados del manejo de ésta.
- Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una pasada”, asegurarse que no hay ningún obstáculo en el recorrido.
- Se respetará la circulación interna de la obra.
- No se permitirá que personas no autorizadas accedan al compactador, pues pueden provocar accidentes o lesiones.
- No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos.
- Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará un estudio general del lugar de trabajo, del terreno y de su carga admisible, para evitar posibles hundimientos o vuelcos.
- Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antimpactos.
- Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
- Las compactadoras dispondrán de un extintor de incendios portátil.
- Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha.
- No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado.
- Se prohíbe el transporte de personas.
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc.
- Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso.
- Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará “riesgo de maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en la obra estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas.
- Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado.
- No permanecer dentro del campo de circulación del rodillo, en caso contrario “hacerse visible” al operario.
- Circular con el rodillo, en lo posible, en avance frontal evitando los desplazamientos laterales.
- Mantenerse a distancia de seguridad de los bordes del talud de relleno.
- En los rellenos localizados próximos a las obras de fábrica evitar los golpes a elementos estructurales, dado que pueden ocasionar accidentes.
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador:
  - Accionar el freno de estacionamiento.
  - Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una subida.
  - Poner el motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada.
  - Desconectar el motor.
  - Colocar calzos.
- Mantener limpio el acceso a la cabina, efectuando la subida y bajada al rodillo por el acceso previsto.
- Antes de poner en marcha el rodillo compactador asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
- La revisión general del compactador y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante.
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión de los neumáticos y su estado.
- Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación del chasis arrastrado, así como de los elementos articulados.

**6.3.2.14. Camión hormigonera**

**Operaciones a desarrollar**

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso.

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Durante la carga: Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante el transporte: Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante el transporte: Atropello de personas. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Durante el transporte: Colisiones con otras máquinas. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante el transporte: Vuelco del camión. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Durante la descarga: Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de manutención. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante la descarga: Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante la descarga: Caída de objetos encima del conductor o los operarios. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Durante la descarga: Golpes con el cubilote de hormigón. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.) | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o humano. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos generales: Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de las manos y brazos con el hormigón. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga. | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado. | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, que deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud:

- Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:
  1. Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
  2. El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
  3. Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
  4. Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
  5. Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada.
  6. El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
  7. Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
  8. Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
  9. El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
  10. Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

- Medidas preventivas de carácter general:
  - La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.
  - La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
  - No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares.
  - Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
  - El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.
  - Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
  - Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
  - Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.
  - Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
  - Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
  - La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.
  - Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
  - Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
  - Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
  - Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.
  - Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
  - Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
  - El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
  - El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo.
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.
- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

### 6.3.2.15. Bomba autopropulsada de hormigón

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará en la obra para diferentes operaciones y eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelco por proximidad a taludes | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caída por planos inclinados | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes por objetos vibratorios | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos en trabajos de mantenimiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Contactos con la corriente eléctrica | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Rotura de la manguera | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caída de personas desde la máquina | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

Medidas preventivas de carácter general:

- El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
- La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual.
- El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
- La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.

Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo:

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito.
- Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
- Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
- Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
- No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado.
- No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
- Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
- Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.
- El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bar lo siguiente:
  - Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
  - Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
  - Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.
  - Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.

**6.3.2.16. Vibradores**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Descargas eléctricas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas desde altura durante su manejo | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Caídas a distinto nivel del vibrador | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Salpicaduras de lechada en ojos y piel | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de accionarlos.
- El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido.
- La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándola sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.
- El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
- El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
- El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero.

**6.3.2.17. Plataformas de trabajo**

**Operaciones a desarrollar**

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar durante los cometidos de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección, que responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios mínimos que siguen:

- En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandas. La colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del encofrado.
- En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre desde plataformas apoyadas sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la circulación de trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos plataformas para la colocación de viguetas sobre las yácelas (uno en cada extremo) y otro, similar para la colocación de bovedillas, aunque paralelo a las viguetas y de suficiente longitud para que el trabajador pueda llegar a todos los espacios entre las viguetas y siempre en sentido de fuera dentro para evitar trabajos de espaldas al vacío.

- El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tableros, de 60 cm de ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, pilares y las yace se utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandas y rodapiés idóneos.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Caídas a distinto nivel | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Caída de material | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Cortes | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- La carga paletizada se cuelga de una de las dos patas provocando un desequilibrio del conjunto de las patas que, bajando el conjunto cargado, puede procurarse que la pata libre discurra por un forjado de una estructura en construcción y la carga quede apoyada en el forjado inferior.
- El manejo de la grúa lo realizará personal cualificado.
- Deberá llevar arnés de seguridad cuando recoja la carga paletizada.

**6.3.2.18. Rodillo vibrante autopropulsado**

**Operaciones a desarrollar**

Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos polvorientos y tierras compactas y secas de la obra.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamiento | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Máquina en marcha fuera de control | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Cortes | Alta | Dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

- No se permitirá la permanencia sobre el rodillo de otra persona que no sea su operador, con el fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
- Todos los operarios a pie en el tramo a compactar se situarán por delante del rodillo, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de éste.
- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.
- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa.
- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
- Se dispondrá de asiento anti vibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja anti vibratoria.

**6.3.2.19. Camión basculante**

**Operaciones a desarrollar**

Este tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropello de personas (entrada, salida, etc.) | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Choques contra otros vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vuelco del camión | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caída al subir o bajar de la caja | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamiento en la subida o bajada del contenedor | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con total respecto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra.
- En la maniobra de colocación y acoplamiento ante el compactador, el conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tramo de extendido, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.
- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja.
- Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el volcador elevado se efectuarán asegurando que se impida su descenso, mediante enclavamiento.

**6.3.2.20. Camión cisterna**

**Operaciones a desarrollar**

Este tipo de camión se utilizará en la obra para transportar hasta el tajo preceptivo el agua necesaria para las operaciones de hormigonado y riego.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Atropello de personas (entrada, salida, etc.) | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Choques contra otros vehículos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Vuelco del camión | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caída al subir o bajar de la caja | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamiento en la subida o bajada del contenedor | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- El personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carnet requerido para la conducción de la máquina.
- Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los frenos, las luces y el avisador acústico.
- Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en los desplazamientos.
- Si la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros vehículos.
- Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de Circulación vigente.
- Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y descarga previstas.
- El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Los camiones estarán dotados de un extintor timbrado y con las revisiones al día, así como de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso.

**6.3.2.21. Barredora autopropulsada**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará este equipo de trabajo para la limpieza y eliminación de residuos previo al pintado de todas aquellas marcas viales, tanto provisionales como definitivas.

**Medidas preventivas**

- La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que disponga de la capacitación necesaria.
- No trabajar en pendientes excesivas.
- Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo alrededor del campo de acción de la máquina.
- Utilizar los peldaños y pasamanos para subir y bajar de la máquina.
- Bocina de señalización acústica. Señales sonoras o luminosas (o ambas) para maniobras de retroceso.
- En la parte más alta de la cabina, disponer de señalizador luminoso rotativo de color ámbar, para alerta de vehículo especial en circulación viaria.
- Dispositivos de acceso a la cabina y los otros puestos de trabajo: escaleras, peldaños, plataformas, empuñaduras, soportes, arcos de seguridad, etc.
- Mantener siempre limpios de grasa los peldaños de acceso a la máquina.
- Nunca efectuar ninguna intervención o mantenimiento con la máquina en funcionamiento.
- Antes de realizar cualquier intervención en la máquina esperar al enfriamiento del líquido hidráulico y de los tubos y racores.
- No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.

**6.3.2.22. Herramientas manuales para trabajos forestales**

**Operaciones a desarrollar**

Incluimos en este apartado el estudio preventivo de aquellas herramientas utilizadas en trabajos forestales, que para su funcionamiento solo requieren del esfuerzo del trabajador.

**Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| - Caída de objetos en manipulación | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Golpes y cortes por objetos o herramientas | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| - Proyección de fragmentos o | Baja | Ligeramente | Trivial | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| partículas | | dañino | | |

**Medidas preventivas**

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Antes de utilizar una herramienta comprobar que está en buen estado, especialmente en lo referente a filo y uniones de mangos y partes móviles.
- Al dejar de usar una herramienta afilada deberá protegerse el filo mediante funda o protector y será depositada en la forma y lugar indicada. Nunca dejarla en lugares de paso ni en zonas donde puedan caerse.
- No usar herramientas si se desconoce la forma segura de hacerlo, debiendo emplearse únicamente para las tareas a la que estén diseñadas.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Comunicar sobre cualquier defecto o deterioro que se observe en las herramientas manuales.
- Nunca improvisar reparaciones.
- Usar los equipos de protección necesarios.
- Nunca lanzar una herramienta a un compañero, dásela en la mano.
- Trabajar a una distancia adecuada del resto de compañeros.
- Para los desplazamientos colocar las herramientas en el cinturón portaherramientas. No llevarlas al hombro. Si hay que llevarla en la mano cogerla por el mango, lo más cerca del filo y el brazo extendido hacia abajo, sin balancearlo.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

### 6.3.3. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

#### 6.3.3.1. Grúa móvil

**Operaciones a desarrollar**

Las grúas móviles se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas, colocación y puesta en obra de materiales y equipos.

Se trata de pequeña maquinaria, a diferencia de las grúas autopropulsadas, para ubicar en ciertos tajos de la obra y mover pequeño material al interior de las zanjas o salvar los desniveles existentes, por ejemplo a la hora de ejecutar los muros.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelco del camión | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Caídas al subir o al bajar | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atropello de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desplome de la carga | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Golpes por la caída de paramentos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Desplome de la estructura en montaje | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Quemaduras al hacer el mantenimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto eléctrico | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto con objetos cortantes o punzantes | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caída de objetos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Choques | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Una vez posicionada la máquina, se extenderán completamente sus apoyos telescópicos, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y se existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma.
- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán sobre tableros, placas o traviesas de repartición
- Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que se va a utilizar
- Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.
- Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, garantizándose que no puedan caer o si desnivelar excesivamente.
- El operador dejará frenado el vehículo, dispuesto el estabilizador y calzadas sus ruedas antes de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por

encima de personas y, cuando eso sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, con el fin de que el personal pueda estar precavido y si proteger adecuadamente.

- Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será lo único que dirija las mismas.

**6.3.3.2. Compresores**

**Operaciones a desarrollar**

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor completo.

La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor.

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son:

- La presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
- La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vuelcos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamientos de personas | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Desprendimiento durante su transporte en suspensión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido y vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Rotura de la manguera de presión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Incendio y/o explosión del motor | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
- El combustible se pondrá con la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
- Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

**6.3.3.3. Cortadora de pavimento**

**Operaciones a desarrollar**

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de pavimento y realizar un corte limpio de la zanja se ejecutará previamente, un marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de pavimento.

Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía húmeda mediante la cortadora, movida por motor de combustión.

Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del material sobrante a vertedero.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Caída al mismo o distinto nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo de transporte | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes, cortes o heridas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Exposición al ruido y vibraciones | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contactos eléctricos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Proyecciones de partículas y | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| fragmentos durante el corte | | | | |

**Medidas preventivas**

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo, son la cualificación y competencia adecuadas.
- Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos.
- Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos.
- Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista.
- Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables.
- Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante la duda se suspenderán los trabajos.

**6.3.3.4. Martillos neumáticos**

**Operaciones a desarrollar**

Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Lesiones por ruidos | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Sobreesfuerzos | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Posturas inadecuadas | Alta | Ligeramente dañino | Moderado | Evitado |
| Lesiones por vibración y percusión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Proyección de partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes por diversas causas en el cuerpo en general | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Electrocución (en las eléctricas) | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Incendio por cortocircuito | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Caídas a distinto nivel | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |

**Medidas preventivas**

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

**6.3.3.5. Sierra cortadora radial**

**Operaciones a desarrollar**

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cortes | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Contacto con el dentado del disco en movimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Retroceso y proyección de los materiales | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Emisión de polvo | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto con la energía eléctrica | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
- Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
- Usar el equipo de protección personal definido por obra.
- No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
- Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
- Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

**6.3.3.6. Pistola fija clavos**

**Operaciones a desarrollar**

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra, permitiendo la colocación, posicionamiento y fijación de clavos de forma rápida y eficaz.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cortes | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Pinchazos | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Proyección de objetos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá autorización expresa para eso, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fija clavos se acordonará la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños.
- Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, pulsera o manguitos y gafas de seguridad anti impacto.
- Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
- Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
- No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
- Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
- No utilizar la pistola para fines diferentes a los establecidos para la misma.
- Nunca enfocar ni dirigir la pistola hacia personas.
- Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

**6.3.3.7. Soldadura oxiacetilénica y oxicorte**

**Operaciones a desarrollar**

En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura oxiacetilénica (p.e., unión de mallazos, unión de ferralla...)

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete.

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones:

**1º** Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

**2º** No se mezclarán botellas de gases distintos.

**3º** Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte.

**4º** Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Caída desde altura | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Atrapamientos entre objetos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Quemaduras | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión (retroceso de llama) | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Incendio | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Heridas en los ojos por cuerpos extraños | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Pisadas sobre objetos punzantes o materiales | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- La suministración, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que:
  - Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes.
  - Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles giros.
  - No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento.
  - Las botellas vacías se traten siempre como si estuvieran llenas.
  - Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma continua. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán siempre dotados de válvula anti retroceso de lapa, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete.
  - Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de golpes o dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones.
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad.
- En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º.
- Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados.
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
- Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
  - Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
  - Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.
  - No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
  - No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
  - Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará accidentes.
  - Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones.
  - Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
  - No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
  - Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
  - No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
  - No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención.
  - Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.
  - Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad.
  - No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
  - No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo: *acetiluro de cobre*.
  - Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra riesgos innecesarios.
  - Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
  - Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada, y evitará accidentes.
  - Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar cuando se manipule los mecheros y botellas.
  - Está prohibido fumar en el almacén de botellas.

**6.3.3.8. Taladradora portátil**

**Operaciones a desarrollar**

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.

La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo.

Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con comodidad ladrillos, baldosas, etc.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cortes | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Golpes | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Atrapamientos | Baja | Extremadamente dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Emisión de polvo | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Contacto con las correas de transmisión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Las taladradoras tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
- Se prohibirá terminantemente depositar la taladradora portátil en el suelo o dejarla abandonada estando conectada a la red eléctrica. Las taladradoras sólo serán reparadas por personal especializado, estando prohibido desarmarlas en la obra.
- Los trabajadores utilizarán de forma preceptiva casco y calzado de seguridad, gafas antimpacto y guantes de cuero.

**6.3.3.9. Grupo electrógeno**

**Operaciones a desarrollar**

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.

Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.

Con todo, los grupos electrógenos dispondrán de proyecto, tal como marca el convenio de la construcción, y su uso se regirá según lo estipulado en la ITC-BT-40 *Instalaciones generadoras de baja tensión.*

En el Pliego de Condiciones se amplía la información referente a los requisitos de los grupos electrógenos, sobre todo en lo que a su Índice de Protección y a su protección contra impactos mecánicos se refiere.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Electrocución | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Incendio por cortocircuito | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Explosión | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Incendio | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Ruido | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Emanación de gases | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |

**Medidas preventivas**

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.
- Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

**6.3.3.10. Herramientas manuales**

**Operaciones a desarrollar**

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

**Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.**

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencias | Calificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Golpes en las manos y los pies | Media | Ligeramente dañino | Tolerable | Evitado |
| Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta | Baja | Dañino | Tolerable | Evitado |
| Cortes en las manos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Proyección de partículas | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Caídas al mismo nivel | Media | Dañino | Moderado | Evitado |
| Caídas a distinto nivel | Media | Extremadamente dañino | Importante | No eliminado |
| Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos | Media | Dañino | Moderado | Evitado |

**Medidas preventivas**

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
- **A)** Alicates:
  - Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
  - Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
  - No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
  - Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
  - No colocar los dedos entre los mangos.
  - No golpear piezas u objetos con los alicates.
  - Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
- **B)** Cinceles:
  - No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
  - No usar como palanca.
  - Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
  - Deben estar limpios de rebabas.
  - Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
  - Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.
  - El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
- **C)** Destornilladores:
  - El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
  - El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
  - Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
  - Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
  - No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
  - Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
  - No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
  - Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
- **D)** Llaves de boca fija y ajustable:
  - Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
  - La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.
  - El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
  - No se deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.

- **E)** Martillos y mazos:
  - Las cabezas no deberá tener rebabas.
  - Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
  - La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
  - Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
  - Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
  - Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
  - Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
  - Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
  - En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
  - No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
  - No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
  - No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
  - No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

- **F)** Picos Rompedores y Troceadores:
  - Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
  - El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
  - Deberán tener la hoja bien adosada.
  - No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares.
  - No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
  - Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
  - Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

- **G)** Sierras:
  - Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.
  - Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
  - La hoja deberá estar tensada.
  - Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
  - Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
  - Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número de dientes:

    a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.

    b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

    c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.

    d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
  - Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
  - Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
  - Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

### 6.3.4. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS

#### 6.3.4.1. Acopios de tierras y áridos

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:

- Si el acopio supera los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio.

- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tramos en los que sean necesarios.
- Los montones nunca se situarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán señalizados correctamente.
- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.

#### 6.3.4.2. Acopio de tubos, elementos prefabricados y ladrillos

En los acopios de tubos, elementos prefabricados y ladrillos se observarán las siguientes normas de seguridad:

- El acopio de canalizaciones se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para eso calzas preparadas al efecto. El transporte de canalizaciones se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
- La chatarra se acopiará junto al tramo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia.

#### 6.3.4.3. Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse cometidos que generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán de disponer de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se situará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número bastante y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a substancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas.

## 7. PREVISIÓN DE RIESGOS EN OPERACIONES DE CONSERVACIÓN

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas la adopción de las cuales va encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio el deber de recoger, con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con eso deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo eso se da cumplimiento al recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.

### 7.1. TALUDES

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes ya sea mediante anclajes o con malla de triple torsión. Para eso será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario situar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a estos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de estabilización utilizado.

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con anilla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del bordo.

### 7.2. CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, etc. que alberguen futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación, postes S.O.S., etc. será necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en el interior del cual se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado.

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior.

### 7.3. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por el arcén como por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento.

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros objetos a la carretera inferior, para lo cual dispondrán de rodapié y, en caso de ser de reja metálica, su apertura será inferior1 cm.

### 7.4. CONDUCCIONES Y SERVICIOS

Será necesario recoger, ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado al efecto, las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas cómo subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios la situación de la cuál será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores.

## 8. CONCLUSIONES

El Estudio de Seguridad y Salud que se elaboró comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las

alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso se vayan a utilizar en la obra.

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.

Ourense, marzo de 2019.

El Técnico Superior en Prevención

Autor del Estudio



Hadrián Arias Durán

# ANEXO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

# 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1.968, publicada en el B.O.E. de fecha 25 de julio de 1.968 y posterior modificación por Orden Ministerial del 21 de mayo de 1.979, publicada en el B.O.E. de fecha 28 de mayo de 1.979, se presenta este Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del presente Proyecto.

Se insiste en que este anejo de justificación de precios carece de carácter contractual, según se fija en el artículo 2 de la primera de las Órdenes citadas.

# 2. BASES DE PRECIOS

## 2.1. CRITERIOS GENERALES

Para la obtención de los precios unitarios, se siguió lo prescrito en el Articulo 67 del *Reglamento de Contratación del Estado*, así como en las Normas Complementarias incluidas en las Órdenes de 12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 21 de mayo de 1979.

Se elaboran los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, obteniéndose el costo directo de las distintas unidades, al que se añadió el costo indirecto para obtener el precio unitario final.

## 2.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS

Los precios se establecieron para la fecha de presentación del proyecto, basados en los rendimientos obtenidos del Plan de Obra y de los datos siguientes:

### 2.2.1. MANO DE OBRA

Los costos horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se cuantificaron de acuerdo con las OO.MM. de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979 y con los salarios base del Convenio Colectivo.

Los costes horarios considerados en este proyecto son los siguientes:

| DESIGNACIÓN | COSTE HORARIO |
|---|---|
| Capataz | 15,48 € |
| Oficial 1ª | 15,18 € |
| Oficial 2ª | 14,72 € |
| Ayudante | 14,42 € |
| Peón especializado | 14,08 € |
| Peón ordinario | 13,76 € |

### 2.2.2. MAQUINARIA

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, última edición, *Costes de Maquinaria*.

Esta publicación como indica en su prólogo, es la puesta al día del "*Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles*" que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1954.

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes:

- Amortización, conservación y seguros.
- Energía y engrases
- Personal
- Varios

El primero sumando corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora media de funcionamiento.

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se tomaron también de la publicación del SEOPAN:

| TIPO DE MAQUINARIA | CONSUMOS GAS-OIL EN L. POR CV Y H. |
|---|---|
| MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,14 |
| Tamaños grandes | 0,17 |
| MAQUINARIA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,10 |
| Tamaños grandes | 0,12 |
| MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,12 |
| Tamaños grandes | 0,15 |
| PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS | |
| Tamaños pequeños e medios | 0,14 |
| Tamaños grandes | 0,14 |

Para máquinas con motores eléctricos se estimó 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se estimaron para cada máquina de acuerdo con sus características.

Respeto al tercero sumando: coste de personal, tomaron los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios del Personal.

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se estimaron siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada.

### 2.2.3. MATERIALES

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se obtuvieron mediante una serie de visitas a los posibles suministradores que hay en la zona de proyecto.

## 2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

### 2.3.1. NORMATIVA

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del *Reglamento General de Contratación del Estado.*

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basan en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula:

$$\mathbf{Pn = (1 + K/100)\ C_D}$$

Siendo:

- $P_n$ = Precio de ejecución material de la unidad de obra, en euros.
- $C_D$ = Coste directo de la unidad, en euros.
- K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.

El valor de K se obtiene de la suma de los parámetros $K_1$ y $K_2$, siendo el primero el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y el segundo el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos ($K2 = {}_{CI}/_{CD} \times 100$) que se estima en un 4%.

### 2.3.2. PORCENTAJE

Toda vez que el Artículo 13 de la Orden Ministerial anteriormente citada establece que el porcentaje de costes indirectos no puede ser superior a 6 en el caso de obras terrestres, el porcentaje de costes indirectos a aplicar será:

$$\mathbf{K = K1 + K2 = 1 + 4 = 5}$$

## MAQUINARIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

# LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y OTROS

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| %0120 | | % | Costes indirectos | | 221,27 |
| %0121 | | % | Medios auxiliares 3% | | 292,84 |
| %CI | | % | Costes indirectos..(s/total) | | 62,25 |
| | | | **Grupo %01 .....** | | **576,35** |
| P01AA030 | 1,33 | t | Arena de río 0/6 mm | 13,90 | 18,45 |
| P01AG060 | 2,65 | t | Gravilla 20/40 mm | 16,40 | 43,53 |
| P01CC020 | 0,43 | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 100,82 | 43,23 |
| P01DW050 | 0,30 | m3 | Agua | 1,27 | 0,38 |
| P01DW090 | 20,00 | m | Pequeño material | 1,35 | 27,00 |
| P31CA020 | 5,00 | u | Tapa provisional arqueta | 6,81 | 34,05 |
| P31CA110 | 5,00 | u | Tapa provisional pozo | 18,16 | 90,80 |
| P31CB020 | 2,25 | u | Guardacuerpos metálico | 10,44 | 23,49 |
| P31CB030 | 0,78 | m3 | Tablón madera pino 20x7 cm | 232,21 | 179,96 |
| P31CB035 | 0,12 | m3 | Tabloncillo madera pino 20x5 cm | 228,36 | 27,40 |
| P31CB040 | 0,09 | m3 | Tabla madera pino 15x5 cm | 218,36 | 19,65 |
| P31CB050 | 4,00 | u | Valla contenc. peatones 2,5x1 m | 30,00 | 120,00 |
| P31CB190 | 33,35 | m | Puntal de pino 2,5 m D=8/10 | 1,42 | 47,36 |
| P31CB230 | 3,00 | m2 | Plancha de acero de e=12 mm | 3,96 | 11,88 |
| P31SB045 | 30,00 | u | Cono balizamiento estándar h=70 cm | 7,26 | 217,80 |
| P31SB060 | 30,00 | u | Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm | 5,60 | 168,00 |
| P31SB100 | 120,00 | m | Barrera New Jersey 100x80x40 | 34,31 | 4.117,20 |
| P31SV015 | 20,20 | u | Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G. | 65,36 | 1.320,27 |
| P31SV030 | 21,00 | u | Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. | 55,53 | 1.166,13 |
| P31SV035 | 4,60 | u | Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. | 125,20 | 575,92 |
| P31SV042 | 2,00 | u | Bandera de obra | 6,52 | 13,04 |
| P31SV050 | 5,80 | u | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | 19,54 | 113,33 |
| P31SV090 | 2,00 | u | Paleta manual 2c. stop-d.obli | 17,25 | 34,50 |
| P31SV100 | 2,00 | u | Panel direc. reflec. 164x45 cm. | 133,76 | 267,52 |
| P31SV105 | 4,00 | ud | Panel reflectante zona excluida obras 80x20cm | 39,30 | 157,20 |
| P3901 | 5,00 | ud | Casco de seguridad homologado | 1,38 | 6,90 |
| P3902 | 5,00 | ud | Gafas anti-polvo y anti-impacto | 7,51 | 37,55 |
| P3903 | 5,00 | ud | Máscara respiratoria anti-polvo | 8,41 | 42,05 |
| P3904 | 5,00 | ud | Filtro para máscara anti-polvo | 0,36 | 1,80 |
| P3905 | 5,00 | ud | Protector auditivo | 10,22 | 51,10 |
| P3906 | 5,00 | ud | Cinturón de seguridad | 16,53 | 82,65 |
| P3908 | 5,00 | ud | Mono de trabajo de alta visibilidad | 11,54 | 57,70 |
| P3909 | 5,00 | ud | Impermeable | 10,82 | 54,10 |
| P3910 | 5,00 | ud | Par de guante de cuero | 2,25 | 11,25 |
| P3911 | 5,00 | ud | Par de botas impermeables | 7,81 | 39,05 |
| P3915 | 5,00 | u | Chaleco de obras reflectante. | 2,76 | 13,80 |
| P3918 | 1,00 | ud | Extintor polivalente | 45,12 | 45,12 |
| P3926 | 12,00 | ud | Mes de alquiler de barracón | 100,00 | 1.200,00 |
| P3942 | 1,00 | ud | Botiquín instalado en obra | 30,05 | 30,05 |
| P3943 | 4,00 | ud | Reposición material sanitario | 57,10 | 228,40 |
| P5180 | 46,00 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 1.315,60 |
| U06DA010 | 4,00 | kg | Puntas plana 20x100 | 2,50 | 10,00 |
| U06GJ101 | 75,00 | m² | Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5 | 1,55 | 116,25 |
| U39UA003 | 2,00 | ud | Semáforo 12/100 repetidores | 70,79 | 141,58 |
| | | | **Grupo P01 .....** | | **12.323,04** |
| M03HH030 | 1,02 | h | Hormigonera 300 l gasolina | 3,89 | 3,97 |
| M05PN010 | 3,00 | h | Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 | 40,44 | 121,32 |
| | | | **Grupo M03.....** | | **125,29** |
| O0102 | 36,95 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 560,90 |
| O0104 | 9,00 | h | Ayudante | 14,42 | 129,78 |
| O0106 | 139,71 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1.922,38 |
| O0108 | 2,00 | h | Oficial esp.inst. eléctrica | 18,00 | 36,00 |
| O0109 | 1,50 | h | Peón especi.inst. eléctrica | 12,50 | 18,75 |
| | | | **Grupo O01 .....** | | **2.667,81** |




# LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y OTROS

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|


Resumen

| | |
|---|---|
| Mano de obra..... | 2.657,35 |
| Materiales ..... | 12.323,47 |
| Maquinaria..... | 125,26 |
| Otros ..... | 1.907,13 |
| **TOTAL .....** | **15.692,49** |

Página 1

# PRECIOS DESCOMPUESTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E3901** | | **ud** | **Casco de seguridad** | | |
| | | | Casco de seguridad homologado. | | |
| P3901 | 1,000 | ud | Casco de seguridad homologado | 1,38 | 1,38 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 1,40 | 0,07 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **1,45** |
| **E3902** | | **ud** | **Gafas anti-polvo y anti-impacto** | | |
| | | | Gafas de protección anti-polvo y anti-impacto homologadas | | |
| P3902 | 1,000 | ud | Gafas anti-polvo y anti-impacto | 7,51 | 7,51 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 7,50 | 0,38 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,89** |
| **E3903** | | **ud** | **Máscara antipolvo** | | |
| | | | Máscara de respiración antipolvo-impactos homologada | | |
| P3903 | 1,000 | ud | Máscara respiratoria anti-polvo | 8,41 | 8,41 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 8,40 | 0,42 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **8,83** |
| **E3904** | | **ud** | **Filtro de máscara antipolvo** | | |
| | | | Filtro para máscara anti-polvo y anti-impactos, homologado | | |
| P3904 | 1,000 | ud | Filtro para máscara anti-polvo | 0,36 | 0,36 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 0,40 | 0,02 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,38** |
| **E3905** | | **ud** | **Protector auditivo** | | |
| | | | Protector auditivo homologado | | |
| P3905 | 1,000 | ud | Protector auditivo | 10,22 | 10,22 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 10,20 | 0,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **10,73** |
| **E3906** | | **ud** | **Cinturón de seguridad** | | |
| | | | Cinturón de seguridad | | |
| P3906 | 1,000 | ud | Cinturón de seguridad | 16,53 | 16,53 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 16,50 | 0,83 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **17,36** |
| **E3908** | | **ud** | **Mono de trabajo de alta visibilidad** | | |
| | | | Mono de trabajo de alta visibilidad | | |
| P3908 | 1,000 | ud | Mono de trabajo de alta visibilidad | 11,54 | 11,54 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 11,50 | 0,58 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **12,12** |
| **E3909** | | **ud** | **Impermeable** | | |
| | | | Impermeable | | |
| P3909 | 1,000 | ud | Impermeable | 10,82 | 10,82 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 10,80 | 0,54 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **11,36** |
| **E3910** | | **ud** | **Guantes de cuero** | | |
| | | | Par guantes de cuero | | |
| P3910 | 1,000 | ud | Par de guante de cuero | 2,25 | 2,25 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 2,30 | 0,12 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,37** |
| **E3911** | | **ud** | **Botas impermeables** | | |
| | | | Par de botas impermeables | | |
| P3911 | 1,000 | ud | Par de botas impermeables | 7,81 | 7,81 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 7,80 | 0,39 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **8,20** |
| **E3912** | | **ud** | **Botas de seguridad** | | |
| | | | ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | | |
| P3912 | 1,000 | ud | Par de botas seguri.con punt/plan. | 21,28 | 21,28 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 21,30 | 1,07 |



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **22,35** |
| **E3913** | | **ud** | **Arnés seguridad amarre dorsal** | | |
| | | | ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. | | |
| P3913 | 1,000 | ud | Arnés seguridad amarre dorsal | 26,60 | 26,60 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 26,60 | 1,33 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **27,93** |
| **E3914** | | **ud** | **Guantes latex anticorte** | | |
| | | | ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. | | |
| P3914 | 1,000 | ud | Par guantes latex anticorte | 2,84 | 2,84 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 2,80 | 0,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,98** |
| **E3915** | | **ud** | **Chaleco de obras reflectante** | | |
| | | | Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | | |
| P3915 | 1,000 | u | Chaleco de obras reflectante. | 2,76 | 2,76 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 2,80 | 0,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,90** |
| **E3916** | | **ud** | **Valla contención de peatones** | | |
| | | | Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| P31CB050 | 0,200 | u | Valla contenc. peatones 2,5x1 m | 30,00 | 6,00 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 7,40 | 0,37 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,75** |
| **E3917** | | **m** | **Pasarela madera sobre zanjas** | | |
| | | | Pasarela para paso de personas sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. | | |
| O0102 | 0,300 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 4,55 |
| O0106 | 0,150 | h | Peón ordinario | 13,76 | 2,06 |
| P31CB030 | 0,015 | m3 | Tablón madera pino 20x7 cm | 232,21 | 3,48 |
| P31CB035 | 0,004 | m3 | Tabloncillo madera pino 20x5 cm | 228,36 | 0,91 |
| P31CB040 | 0,003 | m3 | Tabla madera pino 15x5 cm | 218,36 | 0,66 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 11,70 | 0,59 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **12,25** |
| **E3918** | | **m²** | **Pasarela metálica sobre zanjas** | | |
| | | | Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. para acceso de vehículos, incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| M05PN010 | 0,100 | h | Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 | 40,44 | 4,04 |
| P31CB230 | 0,100 | m2 | Plancha de acero de e=12 mm | 3,96 | 0,40 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 5,80 | 0,29 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **6,11** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E3919** | | **m** | **Barandilla protección escaleras** | | |
| | | | Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), i/p.p. escalera acceso zanja, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | |
| O0102 | 0,150 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 2,28 |
| O0106 | 0,150 | h | Peón ordinario | 13,76 | 2,06 |
| P31CB020 | 0,150 | u | Guardacuerpos metálico | 10,44 | 1,57 |
| P31CB035 | 0,004 | m3 | Tabloncillo madera pino 20x5 cm | 228,36 | 0,91 |
| P31CB040 | 0,003 | m3 | Tabla madera pino 15x5 cm | 218,36 | 0,66 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 7,50 | 0,38 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,86** |
| **E3920** | | **m** | **Barandilla protección lateral zanjas** | | |
| | | | Barandilla protección lateral de zanjas, de 90 cm de altura, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | |
| O0102 | 0,100 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 1,52 |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| P31CB030 | 0,011 | m3 | Tablón madera pino 20x7 cm | 232,21 | 2,55 |
| P31CB190 | 0,667 | m | Puntal de pino 2,5 m D=8/10 | 1,42 | 0,95 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 6,40 | 0,32 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **6,72** |
| **E3921** | | **ud** | **Tapa provisional arqueta** | | |
| | | | Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | | |
| O0106 | 0,050 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| P31CA020 | 0,500 | u | Tapa provisional arqueta | 6,81 | 3,41 |
| P01DW090 | 1,000 | m | Pequeño material | 1,35 | 1,35 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 5,50 | 0,28 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **5,73** |
| **E3922** | | **ud** | **Tapa provisional pozo** | | |
| | | | Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | | |
| O0106 | 0,200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 2,75 |
| P31CA110 | 0,500 | u | Tapa provisional pozo | 18,16 | 9,08 |
| P01DW090 | 1,000 | m | Pequeño material | 1,35 | 1,35 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 13,20 | 0,66 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **13,84** |
| **E3923** | | **m** | **Guirnalda señalización con poste** | | |
| | | | m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso). | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| U42CC240 | 1,000 | m | Banderola señalización con poste | 0,42 | 0,42 |
| U42CA202 | 0,150 | ud | Poste señ.galv. 4,0 m./ 80x40x2 mm | 51,62 | 7,74 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 9,50 | 0,48 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **10,02** |
| **E3924** | | **ud** | **Extintor de polvo polivalente** | | |
| | | | Extintor en polvo polivalente, incluido soporte. | | |
| P3918 | 1,000 | ud | Extintor polivalente | 45,12 | 45,12 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 45,10 | 2,26 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **47,38** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## SEGURIDAD Y SALUD


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E3925** | | **h** | **Brigada de mantenimento y reposición de proteciones** | | |
| | | | Brigada empleada en el mantenimento y reposición de protecciones (mano de obra). | | |
| O0102 | 0,005 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,08 |
| O0106 | 1,045 | h | Peón ordinario | 13,76 | 14,38 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 14,50 | 0,73 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **15,19** |
| **E3927** | | **ud** | **Mes de alquiler de barracón** | | |
| | | | Mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 30 persoas. | | |
| P3926 | 1,000 | ud | Mes de alquiler de barracón | 100,00 | 100,00 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 100,00 | 5,00 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **105,00** |
| **E3928** | | **h** | **Limpieza y conservación de instalaciones** | | |
| | | | Limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra), considerando una frecuencia de una vez a la semana | | |
| O0106 | 1,045 | h | Peón ordinario | 13,76 | 14,38 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 14,40 | 0,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **15,10** |
| **E3929** | | **ud** | **Acometida provisional electricidad a caseta** | | |
| | | | ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. | | |
| U42AE001 | 1,000 | ud | Acometida prov. elect. a caseta | 95,00 | 95,00 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 95,00 | 4,75 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **99,75** |
| **E3930** | | **ud** | **Acometida provisional fontanería a caseta** | | |
| | | | ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. | | |
| U42AE101 | 1,000 | ud | Acometida prov. fontan. a caseta | 86,00 | 86,00 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 86,00 | 4,30 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **90,30** |
| **E3931** | | **ud** | **Acometida provisional saneamiento a caseta** | | |
| | | | ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. | | |
| U42AE201 | 1,000 | ud | Acometida prov. saneamt. a caseta | 70,00 | 70,00 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 70,00 | 3,50 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **73,50** |
| **E3932** | | **m** | **Valla perimetral pie derecho y mallazo 2,5 m** | | |
| | | | m. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado. | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| U42GC201 | 1,050 | m | Rollizo mad.D=10/12cm-2.5 mt | 2,61 | 2,74 |
| U06DA010 | 0,080 | kg | Puntas plana 20x100 | 2,50 | 0,20 |
| U06GJ101 | 1,500 | m² | Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5 | 1,55 | 2,33 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 6,70 | 0,34 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **6,99** |
| **E3933** | | **ud** | **Cono balizamiento tipo TB-6 reflectante h=70** | | |
| | | | Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97. | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| P31SB045 | 1,000 | u | Cono balizamiento estándar h=70 cm | 7,26 | 7,26 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 8,60 | 0,26 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **8,90** |
| **E3934** | | **ud** | **Piqueta tipoTB-7 10x30x75 cm. rojo y blanco** | | |
| | | | Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. | | |
| O0104 | 0,100 | h | Ayudante | 14,42 | 1,44 |
| P31SB060 | 1,000 | u | Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm | 5,60 | 5,60 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 7,00 | 0,21 |

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,25** |
| **E3935** | | **ud** | **Señal triangular tipo TP L=90cm. sobre Trípode** | | |
| | | | Señal de seguridad triangular de L=90 cm. con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | |
| O0104 | 0,150 | h | Ayudante | 14,42 | 2,16 |
| P31SV015 | 1,000 | u | Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G. | 65,36 | 65,36 |
| P5180 | 1,000 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 28,60 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 96,10 | 2,88 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **99,00** |
| **E3936** | | **ud** | **Señal triangular tipo TP L=9Ocm .Triflash** | | |
| | | | Señal triangular TP-18 de obras de L= 90 Cm. con 3 focos de diodos LED de 60 mm. con trípode plegable y programador electrónico dotado de célula crepuscular automática, con 32 diodos LED ámbar de alta luminosidad por foco. Nivel de retrorrefelctancia 2, i/colocación y desmontaje. s/R.D.485/97 | | |
| O0104 | 0,150 | h | Ayudante | 14,42 | 2,16 |
| P31SV015 | 1,000 | u | Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G. | 65,36 | 65,36 |
| U42CE001 | 1,000 | ud | Células fotoeléctricas | 28,00 | 28,00 |
| P5180 | 1,000 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 28,60 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 124,10 | 3,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **127,84** |
| **E3937** | | **ud** | **Señal triangular L=90cm. .i/soporte** | | |
| | | | Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | |
| O0106 | 0,300 | h | Peón ordinario | 13,76 | 4,13 |
| P31SV015 | 0,200 | u | Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G. | 65,36 | 13,07 |
| P31SV050 | 0,200 | u | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | 19,54 | 3,91 |
| A03H060 | 0,064 | m3 | HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 | 70,50 | 4,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **25,62** |
| **E3938** | | **ud** | **Señal circular tipo TR D=60cm sobre Trípode** | | |
| | | | Señal de seguridad circular de D=60 cm con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | |
| O0104 | 0,150 | h | Ayudante | 14,42 | 2,16 |
| P31SV030 | 1,000 | u | Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. | 55,53 | 55,53 |
| P5180 | 1,000 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 28,60 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 86,30 | 2,59 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **88,88** |
| **E3939** | | **ud** | **Señal circular D=90cm. i/soporte** | | |
| | | | Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | |
| O0106 | 0,300 | h | Peón ordinario | 13,76 | 4,13 |
| P31SV035 | 0,200 | u | Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. | 125,20 | 25,04 |
| P31SV050 | 0,200 | u | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | 19,54 | 3,91 |
| A03H060 | 0,064 | m3 | HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 | 70,50 | 4,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **37,59** |





## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E3940** | | **ud** | **Paleta manual 2 caras STOP-OBL.** | | |
| | | | Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97. | | |
| P31SV090 | 1,000 | u | Paleta manual 2c. stop-d.obli | 17,25 | 17,25 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 17,30 | 0,52 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **17,77** |
| **E3941** | | **ud** | **Bandera de obra manual TM-1** | | |
| | | | Banderola de obra manual con mango. s/R.D. 485/97. | | |
| P31SV042 | 1,000 | u | Bandera de obra | 6,52 | 6,52 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 6,50 | 0,20 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **6,72** |
| **E3942** | | **u** | **Panel direccional TB-2 i/soporte** | | |
| | | | Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, tipo TB-2, amortizable en cinco usos y con nivel de retrorreflectancia 2, i/p.p. colocación y montaje. s/R.D. 485/97. | | |
| O0106 | 0,300 | h | Peón ordinario | 13,76 | 4,13 |
| P31SV100 | 1,000 | u | Panel direc. reflec. 164x45 cm. | 133,76 | 133,76 |
| P5180 | 1,000 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 28,60 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 166,50 | 5,00 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **171,49** |
| **E3943** | | **ud** | **Panel reflectante TB-5 i/soporte** | | |
| | | | Panel zona excluída al tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas de 80x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes con nivel de retrorreflectancia 2, sustentado y colocado. | | |
| P31SV105 | 1,000 | ud | Panel reflectante zona excluida obras 80x20cm | 39,30 | 39,30 |
| P5180 | 1,000 | ud | Elementos de sustentación | 28,60 | 28,60 |
| O0106 | 0,050 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 68,60 | 2,06 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **70,65** |
| **E3944** | | **m** | **Barrera New Jersey (100x80x40) rojo yblanco** | | |
| | | | Barreras de protección tipo New Jersey (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado. | | |
| O0106 | 0,300 | h | Peón ordinario | 13,76 | 4,13 |
| P31SB100 | 1,000 | m | Barrera New Jersey 100x80x40 | 34,31 | 34,31 |
| %0121 | 3,000 | % | Medios auxiliares 3% | 38,40 | 1,15 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **39,59** |
| **E3945** | | **m** | **Cinta de balizamiento roja/blanca** | | |
| | | | m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. | | |
| O0106 | 0,100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| U42CC230 | 1,000 | m | Cinta de balizamiento reflec. | 0,09 | 0,09 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 1,50 | 0,08 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **1,55** |
| **E3946** | | **ud** | **Semáforo vehículos 12/100** | | |
| | | | ud. Semáforo sobre carro para señalización de obras fijas, para vehículos 12/100 repetidores, totalmente instalado. | | |
| O0108 | 1,000 | h | Oficial esp.inst. eléctrica | 18,00 | 18,00 |
| O0109 | 0,750 | h | Peón especi.inst. eléctrica | 12,50 | 9,38 |
| U39UA003 | 1,000 | ud | Semáforo 12/100 repetidores | 70,79 | 70,79 |
| %CI | 5,000 | % | Costes indirectos..(s/total) | 98,20 | 4,91 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **103,08** |
| **E3947** | | **ud** | **Botiquín instalado en obra** | | |
| | | | Botiquín instalado en obra | | |
| P3942 | 1,000 | ud | Botiquín instalado en obra | 30,05 | 30,05 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 30,10 | 1,51 |

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **31,56** |
| **E3948** | | **ud** | **Reposición de material sanitario** | | |
| | | | Reposición de material sanitario durante el transcurso da obra. | | |
| P3943 | 1,000 | ud | Reposición material sanitario | 57,10 | 57,10 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 57,10 | 2,86 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **59,96** |
| **E3949** | | **h** | **Formación de seguridad y salud** | | |
| | | | Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | | |
| O0102 | 1,045 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 15,86 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 15,90 | 0,80 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **16,66** |
| **E3950** | | **ud** | **Cuerda amarre regulabre poliamida** | | |
| | | | ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. | | |
| U42EC550 | 1,000 | ud | Amarre regulable poliamida | 15,63 | 15,63 |
| %0120 | 5,000 | % | Costes indirectos | 15,60 | 0,78 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **16,41** |




CUADRO DE DESCOMPUESTOS


SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|

Página 4

# PLANOS










| Nº | ÍNDICE | |
|---|---|---|
| 1 | CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA | 1 |
| 2 | CUNETAS | 1 |
| 3 | PICAS Y VALLADOS | 1 |
| 4 | CARGAS | 1 |
| 5 | DESVÍOS | 2 |
| 6 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA FIJA | 2 |
| 7 | ZONAS DE ESPECIAL RIESGO | 2 |
| 8 | UBICACIÓN DE SERVIDUMBRES | 2 |
| 9 | DESCARGA Y LÍNEAS ELÉCTRICAS | 1 |
| 10 | ACOPIOS Y CASETAS | 2 |
| 11 | INSTALACIONES | 1 |
| 12 | EJECUCIÓN DE MUROS | 3 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUIDAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: SSO


HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Situación e índice

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




| CENTROS DE SAÚDE | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **NOME** | **ENDEREZO** | **TELÉFONO** |
| **1** | **C.H.U. CRISTAL PIÑOR OURENSE** | CALLE RAMÓN PUGA, 52. 32005 (OURENSE) | 988385500 |
| **2** | **C.H.U. ÁLVARO CUNQUEIRO VIGO** | ESTRADA CLARO CAMPOAMOR, 341. 36312 (VIGO) | 986816000 |
| **3** | **CENTRO DE SALUD A PONTE** | RÚA EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA, 2. 32001 (OURENSE) | 988214543 |
| 4 | **CENTRO DE SALUD O COUTO** | RÚA VELÁZQUEZ, S/N. 32002 (OURENSE) | 988398420 |
| 5 | **CENTRO DE SALUD NOVOA SANTOS** | RÚA JUAN XXIII, 6. 32003 (OURENSE) | 988385580 |
| 6 | **CENTRO DE SALUD VALLE INCLÁN** | RÚA VALLE INCLÁN, 18. 32004 (OURENSE) | 988253800 |
| 7 | **CENTRO DE SALUD A CUÑA** | RÚA DOUTOR PEÑA REY, 2B. 32005 (OURENSE) | 988248040 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUGAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: SS1


HOJA 1 DE 1


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Centros de atención médica


FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:












| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JUPÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS2<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Zanjas | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |


VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO





VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA





VALLA CON MALLAZO METALICO





DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA




CORDON BALIZAMIENTO



CINTA DE BALIZAMIENTO





CONO BALIZAMIENTO



VALLA DIRECCIONAL


BALIZA LUMINOSA AUTONOMA




Las picas de acero galvanizado serán coma mínimo de 25 mm. de diámetro. Las picas de cobre serán coma mínimo de 14 mm. de diámetro. Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrán como mínimo 60 mm. de lado. Los cables de unión entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléctrico de obra, no tendrán una sección inferior a 16 mm2. Los conductores de protección estarán incluidos en la manguera que alimenta las máquinas a proteger y se distinguirá por lel color de su aislamiento, es decir amarillo/verde. La sección del conductor de protección será como mínimo la indicada en la siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores activos y que esté ubicado en el mismo cable o canalización que estos últimos. Si el conductor de protección no estuviera ubicado en el mismo cable que los conductores activos, la sección mínima obtenida en la tabla deberá ser como mínimo 4 mm2.

| Seccion de los conductores de fase de la instalacion S (mm2) | Seccion minima de los conductores de proteccion Sp (mm2) |
|---|---|
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S < 35 | 16 |
| S > 35 | S/2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JURJAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS3<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Picas y vallado | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





DETALLE ESLINGAS




| FORMACION DE ESLINGAS | |
|---|---|
| DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6 Ø S/GROSOR CABLE | |
| Ø DEL CABLE | Nº RECOMENDADO DE APRIETOS |
| HASTA 12 mm.<br>DE 12 A 20 mm.<br>DE 20 A 25 mm.<br>DE 25 A 35 mm. | 3 APER. A 6 DIAMETROS<br>4 APER. A 6 DIAMETROS<br>5 APER. A 6 DIAMETROS<br>6 APER. A 6 DIAMETROS |
| * CABLES DE ACERO<br>* LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS<br>* PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APERTOS POR CASCOS SOLDADOS | |

FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN | DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE: OU/16/273.06 | Nº PLANO: SS4<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**<br>Cargas | FECHA: MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

SEÑALIZACIÓN POR OBRAS EN EL ARCÉN
(EJEMPLO 1.2 DEL MANUAL DE SEÑ. OBRAS FIJAS)





SEÑALIZACIÓN POR OBRAS EN UN CARRIL
(EJEMPLO 1.8 DEL MANUAL DE SEÑ. OBRAS FIJAS)




obras largo plazo:
barreras tipo New Jersey de plástico

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS MUIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS5<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Desvíos | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

SEÑALIZACIÓN POR OBRAS EN UN CARRIL EN CURVA
(EJEMPLO 1.10 DEL MANUAL DE SEÑ. OBRAS FIJAS)





| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS5<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Desvíos | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS6<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Señalización de obra fija | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO:<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS6<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Señalización de obra fija | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




Zona de Especial Riesgo 2: Ejecución de diversos pozos de registro y arquetas




Zona de Especial Riesgo 3: Ejecución de muro y diversos pozos de registro y arquetas




Zona de Especial Riesgo 1: Ejecución de diversos pozos de registro




Zona de Especial Riesgo 4: Ejecución de muro




Zona de Especial Riesgo 5: Ejecución de diversos pozos de registro y arquetas

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS RUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS7<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Zonas de especial riesgo | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS7<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Zonas de especial riesgo | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS SUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: SS8
HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Ubicación servidumbres

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:







Servidumbre - Accesos peatonales

Servidumbre - Accesos a vías o carreteras colindantes

Servidumbre - Accesos vehiculares a parcelas

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUIDAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: SS8
HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Ubicación servidumbres


FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:

TOPE DE RETROCESO DEL VERTIDO DE TIERRAS





PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS




PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS




MARQUESINA DE PROTECCION




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS SUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: SS9


HOJA 1 DE 1


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Descarga y líneas eléctricas

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: SS10


HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Acopios y casetas

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: SS10
HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD**
Acopios y casetas

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: SS12


HOJA 1 DE 3

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEGURIDAD Y SALUD** Ejecución de muros

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:








Muros a ejecutar


Zonas de acceso de la maquinaria para ejecución de los muros

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS12<br>HOJA 2 DE 3 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Ejecución de muros | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |


MODULO DE INSTALACION PARA ASEO-VESTUARIOS-COMEDOR




PLANTA






ALZADO




SECCION A-B

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE<br>axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deVarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS11<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Instalaciones | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>SS12<br>HOJA 3 DE 3 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEGURIDAD Y SALUD**<br>Ejecución de muros | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

# PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

## INDICE

**1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO**
**2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES**
**3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA**
**4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES**
**5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN**
**6. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES**
**7. CONDICIONES A CUMPLIR DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
**8. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS**
**9. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA**

## 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de construcción de *"FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q.1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000) "*, con clave OU/16/273.06. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a hacer falta por los equipos de trabajo y maquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un solo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

## 2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes.

Con todo el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:

- Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, del 30 de diciembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, del 17 de enero, B.O.E. 31-01-97)
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, del 30 de abril, B.O.E. 01-05-98)
- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construcción.
- Desarrollo Ley de subcontratación en la construcción (RD 1109/2007).
- Aplicación de la nueva Ley de Subcontratación (NS de 4 de mayo de 2007)**.**
- Diligencia del libro de incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras (NS 7/2001).
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, del 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, del 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, del 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, del 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, del 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, del 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)
- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
- Real Decreto 216/1999, del 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
- Real Decreto 374/2001, del 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar a las siguientes:

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II).Corrección de errores (derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII).

- Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos Ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:

- Ley de Industria (Ley 21/1992, del 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
- Real Decreto 474/1988, del 30 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 2291/1985, del 8 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias en el que pueda quedar vigente.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 1389/1997, por lo que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).
- RD 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades.
- Diversas normas competenciales, reguladores de procedimientos administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, la relación de la cual puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra.
- Ampliación 1 normativa de otras fuentes

## 3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, en el Real Decreto 1327/2007, se tendrá en cuenta el artículo 7 según el cual corresponde a la Administración pública contratante, en este caso la AXI, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador.

En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficiente para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquellas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a estos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquellos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.

Se tendrá en cuenta el artículo 19 del RD 1327/2007 por el cual la comunicación previa de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral será realizada por los contratistas.

En lo referente al Plan de Seguridad y Salud, el R.D. 1627/1997 dicta lo siguiente:

- En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

  En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.

- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

  En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.

  Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

- En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
- Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que lo obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.

Según lo establecido en el artículo 11 del R.D. 1627/1997, los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Asimismo, los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Por otro lado, los trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a hacer falta cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban acercar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.

Según lo establecido en el artículo 12 del R.D. 1627/1997, los trabajadores autónomos estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a este corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

## 4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Según el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE nº 27 31-01-2004), cuando en un mismo centro de trabajo, en el que existe un empresario principal, concurren trabajadores de varias empresas, el capítulo IV nos estipula lo siguiente:

**Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal**

- El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III del R.D. 171/2004, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

- Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.

  Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

  Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio.
- El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.
- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Por otro lado, en el Capítulo V *Medios de Coordinación*, se estipula lo siguiente:

**Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación**

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualquiera de los siguientes:

- El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
- Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
- La impartición de instrucciones.
- El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

**Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación**

- Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.

  La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
- Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3.
- Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

  Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.

**Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas**

- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones:
  - ✓ Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
  - ✓ Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.
  - ✓ Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.
  - ✓ Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
- Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3.
- La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él.

  Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:

  - ✓ Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
  - ✓ Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes.
  - ✓ Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes.

- ✓ Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1.

- ✓ Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades empresariales.

- ✓ Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1.
  En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes.

- Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de actividades preventivas.

  Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las personas previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas.

**Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas**

- La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes funciones:
  - ✓ Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.
  - ✓ Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
  - ✓ Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.
- Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación estarán facultadas para:
  - ✓ Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
  - ✓ Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
  - ✓ Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
  - ✓ Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
- La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
- La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

## 4.1. MEDIDAS CONCRETAS A IMPLANTAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA CONCURRENCIA DE EMPRESAS

### 4.1.1. PROMOTOR

- Designará a la dirección facultativa, dentro de la cual se integrará el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Garantizará que todas las empresas y trabajadores autónomos que vayan a participar en la ejecución de los trabajos conozcan los riesgos específicos de la obra de construcción (como centro de trabajo), así como las medidas preventivas necesarias para su control y aquéllas relativas a las posibles situaciones de emergencia que puedan acontecer. Para ello, y por medio de la entrega del estudio de seguridad y salud que forma parte del proyecto, informará a cada contratista con el fin de que este último adapte su procedimiento de trabajo a las peculiaridades propias de la obra en cuestión. La adaptación se realizará mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que se presentará antes del inicio de actividades en obra y que deberá contar con el aprobado de la Coordinación de obra.
- Durante la ejecución de la obra, el promotor cumplirá con su deber de información, en materia preventiva, a las empresas concurrentes.

### 4.1.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD

- En relación con la coordinación de actividades empresariales, tendrá como cometido principal el de facilitar los medios para un correcto desarrollo de los procedimientos de trabajo, de forma que se garantice un control efectivo de los riesgos que puedan surgir como consecuencia de la concurrencia empresarial. Para ello realizará continuas ***Inspecciones de Seguridad***, de los aspectos establecidos en el RD 1627/1997, y que son:

  **a)** La aplicación correcta de los principios generales de prevención y de seguridad (incluyendo fases de obra, máquinas y equipos)

  **b)** El estado general y las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
- Deberá facilitar a cada una de las empresas presentes en la obra, incluidos los trabajadores autónomos, la información y los medios necesarios para su coordinación, la cual se llevará a cabo mediante:
  - ✓ Celebración de reuniones con los responsables de cada una de las empresas intervinientes y con los trabajadores autónomos (En la Planificación de las actividades preventivas se definen inicialmente unas fechas propuestas, pero que pueden cambiar según las necesidades evolutivas del propio proceso constructivo)
  - ✓ Impartición de instrucciones para la prevención de los riesgos.
  - ✓ Intercambio de datos e información con los representantes de los trabajadores.
- En particular, ha de garantizar la aplicación de los “principios generales” contenidos en el artículo 10 del RD 1627/97.
- Organizará la coordinación de actividades empresariales (artículo 9.d del RD 1627/97) para que cada contratista pueda desempeñar las funciones que le corresponden como empresario principal.

- El coordinador pondrá a disposición de cada contratista, así como del resto de empresas y trabajadores autónomos, cuantos medios considere oportunos para garantizar un adecuado intercambio de información entre todos ellos y la adopción de métodos de trabajo que permitan trabajar simultáneamente, con seguridad, al conjunto de agentes presentes en la obra.
- La información relativa a la organización del trabajo de las empresas que intervienen en la obra la obtendrá del Plan de seguridad y salud en el trabajo (elaborado por cada contratista).

#### 4.1.3. CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS

- Como concurren en la obra, han de coordinarse de manera que su actividad pueda desempeñarse con seguridad a pesar de su coincidencia en un mismo centro de trabajo (la obra de construcción).
- En este contexto, como contratistas, al igual que el resto de contratistas, asumen el papel fundamental de coordinador las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, actuando como canal de información entre el promotor y las mismas.
- En cooperación con el coordinador, planificarán, organizarán y controlarán las actuaciones necesarias para la efectiva coordinación de empresas y trabajadores autónomos que dependen de ellos.
- Los procedimientos de trabajo seguidos por los trabajadores propios, por los trabajadores autónomos y por aquéllos pertenecientes a las empresas subcontratistas, se desarrollarán en consonancia con lo especificado en el Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra. Para ello se llevará a cabo un ***Seguimiento continuo de la actividad*** de estos subcontratistas y trabajadores autónomos, prestando una atención especial a los riesgos derivados de su concurrencia.
- Este seguimiento de la actividad preventiva se realizará en los términos que más adelante se especifican.
- Cada empresa subcontratista será responsable de sus trabajadores, con independencia de las obligaciones que correspondan a los contratistas o las que le correspondan al promotor.
- En este sentido, en el artículo 11 del RD 1627/1997 se determina, para el subcontratista, el deber de cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud en el trabajo y en la normativa de prevención de riesgos laborales (en particular, en lo relativo a la coordinación de actividades empresariales), así como atender las indicaciones y cumplir las instrucciones dadas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Estas instrucciones estarán referidas, en esencia, al establecimiento conjunto de métodos de trabajo que permitan que todos desarrollen su actividad sin poner en riesgo unas empresas a otras.
- En particular, en relación con la concurrencia empresarial, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos contratados por la empresa principal actuarán bajo la coordinación directa de la empresa contratista y cumplirán, del mismo modo, con las instrucciones dadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- Esta empresa como contratista, antes de comenzar los trabajos o actividades en obra, entregará a cada subcontratista y trabajador autónomo la parte del Plan de seguridad y salud en el trabajo que les corresponda. De ello se dejará constancia documental en el libro de subcontratación.
- Por su parte, las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos ajustarán sus actuaciones a lo especificado en el citado Plan de Seguridad y estarán bajo la supervisión de su contratista. Cualquier variación del procedimiento de trabajo respecto a lo previsto en el citado Plan de seguridad y salud implicará la necesidad de modificar este último en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997. En todo caso, el procedimiento de trabajo deberá estar definido con anterioridad al comienzo de la actividad.

#### 4.1.4. RECURSOS PREVENTIVOS EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

- Los medios de coordinación serán los establecidos en el RD 1627/1997 y en la disposición adicional decimocuarta de la LPRL, en la cual se explicita uno de los posibles medios de coordinación y por el que se opta en esta obra de construcción: el ***recurso preventivo***, considerándolo como un medio propio del contratista.
- En la obra y por parte de esta empresa Contratista, el nombramiento del recurso preventivo tendrá lugar únicamente en relación con una actividad concreta, la cual estará especificada.
- No se designará un recurso preventivo para toda la obra de construcción a modo de *"vigilante integral"* del conjunto de actividades.
- La designación de un recurso preventivo no exime a los contratistas y subcontratistas de sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales.
- La identificación de las actividades donde es necesaria la presencia del recurso preventivo se realizará en este mismo Estudio de Seguridad, concretamente dentro de la memoria en el apartado 6, *Medidas preventivas a disponer en obra*, en el que se analizan todas las unidades de obra, especificando dónde y cómo es precisa la presencia del recurso preventivo.
- Una vez identificadas estas actividades, por un lado, el trabajador recibe la formación e información necesarias para ejecutarlas siguiendo el procedimiento establecido y, por otro, se controlará que tales actividades se realizan de la forma y en las condiciones previstas.
- La prevención se integrará, aplicando y respetando en el procedimiento de ejecución, los "requisitos preventivos" exigibles (y no sólo los productivos), y se integrará en el control de dicha actividad, haciendo que el responsable de supervisarla lo efectúe teniendo en cuenta simultáneamente (pero "sin separarlos") los requisitos establecidos tanto por razones productivas como preventivas.
- La persona nombrada como responsable de supervisar una actividad conocerá al detalle el procedimiento de trabajo y dispondrá de la información y formación necesarias para que sea capaz de detectar posibles desviaciones o incumplimientos del mismo.
- Por otro lado, cuanto más condicionada esté la magnitud del riesgo por la actuación del trabajador, mayor detalle y claridad se ha procurado que tenga el procedimiento, con el objeto de facilitar su conocimiento, aplicación y control.
- La presencia de un recurso preventivo al menos se ha establecido en el desarrollo de esta obra, cuando es obligatoria su presencia al estar contemplado en los casos determinados por la LPRL, el RSP y el RD 1627/1997.
- Igualmente se considera la presencia del recurso preventivo cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que haga preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Se han definido, inicialmente, las personas que actuarán como recurso preventivo de la obra, en cada una de las Fases de la misma en la que la Contrata desarrolla sus actividades en la obra.

### 4.2. FORMA DE LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DENTRO DE LA OBRA

#### 4.2.1. MEDIOS DE COORDINACIÓN CONCRETOS

**Reuniones:** En la Planificación de obra se establece la periodicidad de programación de reuniones a lo largo del proceso constructivo.

**Documentación de seguridad:** Toda la documentación generada en la obra como consecuencia de la implantación en obra del Plan de Seguridad, la Planificación de la actividad preventiva, el Seguimiento del Plan, las Inspecciones de Seguridad, las Actividades de Vigilancia y Control del Recurso Preventivo y en general toda la documentación de Seguridad de la obra, deberá ser controlada mediante Actas tipificadas y normalizadas para la obra, cuyo contenido se ajustará al establecido en el apartado correspondiente a la *Implantación del Plan*.

**Comunicaciones:**

**a) Comunicación verbal:** Los aspectos insignificantes y del día a día, se realizarán directamente de forma verbal. Por la naturaleza de los asuntos tratados y la importancia de los mismos, no es necesario el registro documental.

**b) Comunicación escrita:** Aquellos aspectos bien por importancia, responsabilidad, interés o necesidad en los que deba quedar una constancia documental, serán siempre comunicados de forma oficial por escrito.

**c) Comunicación telemática:** En esta obra, haciendo uso de las nuevas tecnologías se implanta un sistema de comunicaciones aplicando las TICs, para ello es condición indispensable crear una base de datos donde quedarán registrados los teléfonos y direcciones de e-mails de los responsables de Seguridad de las Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como de cualquier otra persona que asuma responsabilidades en materia de seguridad de las empresas de la obra.

En caso de enviar información, comunicados, avisos o realizar una convocatoria de reunión, se realizará mediante el envío de un SMS, quedando siempre en poder del contratista la constancia documental del envío de dicho SMS, en el cual figurará: la fecha y hora del envío del SMS, el contenido del SMS y el día y hora en que recibió el destinatario el SMS; sirviendo como acreditación documental y formando parte de la *documentación de seguridad de la obra*.

**Actuaciones frente a Emergencias:** Adjunto al Plan de Seguridad, se ofrece en documento aparte el *Plan de Emergencias* de la obra, en el cual se establecen por un lado los *Protocolos de respuesta* y actuaciones frente a cada una de las situaciones de riesgo (incendio, explosión, sepultamiento, caída a red de horca, heridas, quemaduras, etc.), y por otro lado las comunicaciones que deberán hacerse en diferentes situaciones:

- Actuaciones en caso de accidente
- Comunicaciones (en caso de accidente Leve / Grave / Mortal)
- Actuaciones Administrativas (accidente sin baja laboral / con baja laboral / Muerte)
- Notificación electrónica de accidentes (Programa Delt@)
- Asistencia médica

### 4.2.2. ACTUACIONES ENCAMINADAS A COORDINAR LAS ACTUACIONES DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PRESENTES

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, con objeto de coordinar actuaciones en la obra cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

**a)** Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.

**b)** Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

**c)** Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.

**d)** Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido

**e)** Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.

**f)** Conforme se establece en el V *CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN*, en su *Artículo 18.- Ingreso en el trabajo*: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la formación.

Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán ser contratados salvo mediante un ***contrato de formación*** **(Art. 25.4).**

Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se establece en la LPRL, en el *Artículo 27: Protección de los menores*:

- Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
- A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
- En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra *b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

| Menores de 18 años NO PUEDEN | Menores de 18 años SÍ DEBEN |
|---|---|
| • Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 6:00 AM)<br>• Realizar más de 8 horas de trabajo<br>• Realizar horas extraordinarias<br>• Manejar un vehículo de motor<br>• Operar una carretilla elevadora<br>• Manejar y / o utilizar maquinaria de obra accionada por motor.<br>• Colaborar en trabajos de demolición o apuntalamiento<br>• Trabajar donde exista riesgo de exposición a radiación (en presencia de trabajos de soldadura) | • Cumplir todas las normas de seguridad establecidas<br>• Usar y mantener los equipos de protección individual que se le faciliten, atendiendo a las instrucciones dadas<br>• Informar de inmediato a su superior sobre cualquier peligro de seguridad o salud que detectase. |

| | |
|---|---|
| • Trabajar a una altura superior a 4,00m, a no ser que se encuentre en piso continuo, estable y suficientemente protegido.<br>• Trabajar en andamios.<br>• Transportar a brazo cargas superiores a 20kg.<br>• Transportar con carretilla cargas superiores a 40kg. | |

**g)** Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.

**h)** Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.

**i)** Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

**j)** Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

**k)** Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista para coordinar actuaciones en la obra deberá hacerse cargo de:

**1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:**

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad que recibirá del Promotor. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

**2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:**

Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero *(Modificación del Real Decreto 1627/1997)*, la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.

**3º COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD**:

Entregar a las Empresas Subcontratistas la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el *Plan de Seguridad* para las diferentes unidades de obra que les afecte, solicitándose a las mismas la *Evaluación de Riesgos* de sus actividades en obra.

**4º COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:**

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.

En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

**5º NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:**

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

**6º NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:**

Se exigirá que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.

El teléfono de contacto de este representante, así como su dirección de e-mail (si la tuviese) deberá ser aportado para incluir en la base de datos de contactos de la obra.

**7º NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:**

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra, en cada una de las Fases donde sea necesaria su presencia.

**8º NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:**

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:

- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
- Recursos Preventivos.
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos.
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.

**9º CONTROL DE PERSONAL Y MAQUINARIA DE OBRA**:

Se controlará en todo momento todo aquel personal y maquinaria que accede a la obra, de forma que exista siempre un registro actualizado de todas las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y/o personal técnico que accede a los tajos.

Cuando se trate de subcontratación, la documentación exigible y que tendrá que estar custodiada por la empresa contratista será la siguiente:

- En la obra, al estar incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.

  En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los

trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley.

A este Libro de Subcontratación elaborado por cada empresa, tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

- Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

## 5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

La empresa adjudicataria estará obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: "cuando posea un equipo superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado para tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores equipos, mediante la designación de un trabajador (con equipos inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para equipos de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico", según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

De este modo, la empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se formulen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar a un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, si es el caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, la propuesta expresa del jefe de obra.

La empresa contratista, tal y como se establece en el apartado 3 del presente Pliego, estará obligada a tener siempre en la obra el Plan de Seguridad y Salud, así como a mantener una comunicación fluida con el Coordinador de Seguridad y Salud en lo referente a toda la documentación necesaria para acceder a la obra de todo el personal que participe en la misma, ya sean trabajadores de la propia empresa, de la empresa o empresas subcontratadas, trabajadores autónomos, técnicos (actuación de laboratorios de control de calidad, visitas de personal técnico…), así como toda la maquinaria y equipos de trabajo, pudiendo el propio Coordinador denegar el acceso a la obra de todo aquel personal o equipo de trabajo que no cuente con la documentación pertinente o paralizando la misma si en alguna visita de éste se incumplen algunas de las condiciones exigibles a la misma.

Toda la documentación recabada por la empresa contratista y suministrada al Coordinador de Seguridad y Salud será custodiada por éste último, contando ambas partes con una copia de la misma, y pudiendo ser requerida en cualquier momento por parte del Organismo Competente.

Antes de iniciarse la ejecución de las obras, todo el personal deberá recibir formación en cuanto a medidas preventivas referentes a Seguridad y Salud, y durante la ejecución de la misma será tarea del Coordinador realizar reuniones periódicas con el Jefe de Obra y/o Encargado con el fin de dar las instrucciones relativas a los riesgos y medidas a adoptar.

Asimismo, por lo menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que estos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de pasar reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo caso, de estas, estando incluido como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

## 6. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por estos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad bastante y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.

<u>Comedores:</u>

La superficie se puede calcular en 1,20 $m^2$ por trabajador. Se dotará de un calienta comidas de 4 fuegos por cada 50 trabajadores, un grifo en la pila por cada 10 operarios además de platos, cubiertos y vasos así como las correspondientes mesas, sillas o bancos.

<u>Aseos:</u>

Estas instalaciones dispondrán de un inodoro por cada 25 trabajadores varones y otro por cada 15 mujeres. Una ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores. Un espejo de 40x50 cm por cada 25 trabajadores, jaboneras, portarrollos, toalleros según el número de lavabos y de cabinas. Cada cabina tendrá 1,50$m^2$ y una altura mínima de 2,30m.

Todas estas instalaciones dispondrán de agua fría y caliente.

<u>Vestuarios:</u>

Los vestuarios dispondrán de una taquilla por trabajador, bancos o sillas y perchas para la ropa. La superficie de estas estancias será de 2 $m^2$ por trabajador.

<u>Primeros auxilios:</u>

Se dispondrá siempre de un botiquín de primeros auxilios, situada en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de

urgencias a utilizar. Existirá por lo menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.

Será responsabilidad del empresario, garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también, de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible, deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio de urgencias más próximo.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de seguridad y salud y en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisas para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo cual el jefe de obra designará personal específico en tales funciones.

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, se retribuya por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen efectivamente.

Por otro lado, todo lo referente a requisitos, instalación, utilización y mantenimiento de los equipos, máquinas y equipos de trabajo previstos para el presente proyecto se encuentra descrito en la Memoria de este Estudio, quedando totalmente definidos y desarrollados en la misma.

## 7. CONDICIONES A CUMPLIR DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra habrán fijado un período de vida útil, al término de la cual el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal período, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando adquiera mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por los anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí.

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuesto específico. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en la Memoria que forma parte del presente Estudio, para las diferentes unidades productivas de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, se figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluido los visitantes, la presencia de los cuales en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra.

## 8. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento.

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tableros embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con caparazón cuajado de tableros o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída previsible sobre estos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre el caparazón de estos corredores.

Las barandillas de pasarelas y andenes de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí misma y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o caída violenta. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg/m, como mínimo.

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, anillas encajadas, bulones, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.

Todas las pasarelas y andenes de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de por lo menos 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

Las pasarelas que se ubicarán sobre las zanjas serán de madera cuando se utilicen para dar acceso a las personas que quieran acceder a las viviendas colindantes a la zona de actuación, disponiendo de pasamanos a ambos lados para evitar caídas tanto del personal de obra como del ajeno a la misma. Por otro lado, las pasarelas para salvar las zanjas de accesos vehiculares serán metálicas a base de chapas de acero de 12 mm de espesor y lo suficientemente anchas como para evitar riesgos de caída de los vehículos que hagan uso de las mismas.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquella que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para iluminación y de 300 mA para fuerza.

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de este por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra.

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Las bombillas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la bombilla, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentada por medio de un transformador de separación de circuitos.

Todas las maquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de caparazón suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un filo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.

Todas las máquinas eléctricas manuales, grupos electrógenos e instalación eléctrica deben de tener una IP (Índice de Protección) para trabajos en el exterior. El índice IP describe el grado de protección contra los sólidos y líquidos mientras que el índice IK describe el grado de protección contra los impactos mecánicos.

El código IP está recogido en la norma UNE 20324. Viene indicado por dos dígitos (el primero para sólidos y el segundo para líquidos) y, adicionalmente, de forma opcional, se añade una letra con objeto de proporcionar información suplementaria.

| Cifra | 1ª cifra del código IP<br>Descripción abreviada |
|---|---|
| 0 | No protegida |
| 1 | Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 50 mm |
| 2 | Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 12 mm |
| 3 | Protegida contra cuerpos sólidos de más de 2,5 mm |
| 4 | Protegida contra cuerpos sólidos de más de 1 mm |
| 5 | Protegida contra la penetración de polvo |
| 6 | Totalmente estanco de polvo |

| Cifra | 2ª cifra del código IP<br>Descripción abreviada |
|---|---|
| 0 | No protegida |
| 1 | Protegida contra la caída vertical de gotas de agua |
| 2 | Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15° |
| 3 | Protegida contra la lluvia fina (pulverizada) |
| 4 | Protegida las proyecciones de agua |
| 5 | Protegida contra los chorros de agua |
| 6 | Protegida contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa |
| 7 | Protegida contra los efectos de la inmersión |
| 8 | Protegida contra la inmersión prolongada |

| Letra | La envolvente impide la accesibilidad a partes peligrosas con: |
|---|---|
| A | Una gran superficie del cuerpo humano tal como la mano (pero no permite una penetración deliberada). Prueba con: esfera de 50 mm |
| B | Los dedos u objetos análogos que no excedan en una longitud de 80 mm. Prueba con: dedo de 12 mm d diámetro y 80 mm de longitud. |
| C | Herramientas, alambres, etc., con diámetro o espesor superior a 2,5 mm. Prueba con: varilla de2,5 mm de diámetro y 100 mm de longitud. |
| D | Alambres o cintas con un espesor superior a 1 mm. Prueba con: varilla de 1 mm de diámetro y 100 mm de longitud. |

Figura 1. Significado de cifras y letras del código IP

El código IK indica el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior. Este grado de protección está recogido en la norma UNE-EN 50102.

| Grado IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía (J) | -- | 0,15 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,7 |
| Masa y altura de la pieza de golpeo | -- | 0,2 Kg<br>70 mm | 0,2 Kg<br>100 mm | 0,2 Kg<br>175 mm | 0,2 Kg<br>250 mm | 0,2 Kg<br>350 mm |
| Grado IK | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | |
| Energía (J) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
| Masa y altura de la pieza de golpeo | 0,5 Kg<br>200 mm | 0,5 Kg<br>400 mm | 1,7 Kg<br>295 mm | 5 Kg<br>200 mm | 5 Kg<br>400 mm | |

Figura 2. Significado de las cifras del código IK

De este modo, y según la *NTP 271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción*, el cuadro eléctrico principal de obra, que es un armario en cuyo interior se disponen diferentes elementos de la instalación eléctrica como son diferenciales, magnetotérmicos, tomas de corriente, etc. deberá disponer, como todo elemento de la instalación, de un índice de protección, como mínimo, IP55, para protegerlo frente a chorros de agua y polvo. Además, los cuadros de obra contarán con una protección contra impactos mínima de 6 julios (resistencia mecánica). En caso de que en la obra exista un cuadro secundario, según el REBT éste también tendrá que disponer de un índice de protección, que en este caso será como mínimo IP54 para permitir su uso en intemperie.

Asimismo, las tomas de corriente, en general serán de tipo industrial y adecuadas para el uso en intemperie. Su grado de protección corresponderá a IP 44. Las tomas de corriente a la salida del cuadro estarán protegidas por interruptores automáticos omnipolares y dotados de conductor de protección y como mínimo serán para una intensidad de 16 A/220 V, 32 A/380 V, monofásicos o trifásicos con toma de tierra. Colores normalizados Azul 220 V, Rojo 380 V y Violeta 24 V.

El grado de protección para los conductores será IP 44 para ambientes húmedos y polvorientos. Las mangueras eléctricas en general estarán protegidas mecánicamente cuando discurran por el suelo y, a ser posible, su instalación será preferentemente aérea.

Toda la maquinaria eléctrica contará con el grado de protección adecuado a trabajos en intemperie y a este respecto están clasificadas como Clase 01, en el vigente Reglamento (M.I.B.T. 031) y su grado de protección mínimo será IP 55.

Las líneas generales de fuerza y derivaciones a puntos de alimentación estarán protegidos mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad y automáticos magnetotérmicos calibrados para los distintos circuitos. (En general, los puntos de luz que están a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su correspondiente grado de protección IP 55).

El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No empleándose casquillos metálicos, y la lámpara estará protegida contra golpes y con grado de protección en torno a la cifra I.P.3 como mínimo.

Por otro lado, los grupos electrógenos también deberán disponer de, al menos, un conjunto para obras CO normalizado, grado de protección IP 45 o superior para instalaciones a la intemperie, etc.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y hará falta la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados.

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquella que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en las inmediaciones de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de este en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se consideren necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud.

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí.

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuesto específico. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anexo I de, para las diferentes unidades productivas de la obra.

Sin perjuicio del anterior, se figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de taburetes de esta, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.

## 9. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

### 9.1. CONDICIONES GENERALES

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir la que se refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquella que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra.

En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la **Norma 8.3 IC de la Dirección General de Carreteras**, como corresponde a su contenido y aplicación técnica, así como por el **Manual de señalización de obras fijas,** que indica el tipo de señalización a emplear en cada caso y cómo y dónde colocarla.

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que desarrollen su labor en las inmediaciones de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de este en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se consideren necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.

Dentro de la propia señalización vertical provisional de obra habrá de distinguirse aquella que se colocará y retirará para cada tajo de obra, que irá colocada sobre trípode, y cuyas características se exponen a continuación:

- Las señales cumplirán las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC en cuanto a sus dimensiones mínimas.
- Siguiendo la recomendación de la Instrucción, las señales TP-3 y TP-18 se colocarán con triflash (TL-4) con el fin de mejorar la señalización en período nocturno o en situaciones de baja visibilidad (niebla, lluvia…)
- Con el fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando expresamente prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos.
- El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fondo de todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS, será amarillo.
- Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflectantes; con el índice de reflectancia indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto.

Para la colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas señales obedecen a la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar al conductor usuario a realizar maniobras

inhabituales. Por ello la señalización a colocar debe ser creíble, perceptible lo más rápidamente posible en cualquier circunstancia, imperativa, pero de modo que sus coacciones sean las mínimas, para garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de los trabajadores. Los excesos en las restricciones conducen frecuentemente a resultados contrarios a los buscados ya que el usuario puede dejar de creer en el mensaje que se le indica y actuar según su criterio personal.

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el personal que las coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes.

Si se coloca un panel complementario, TS-810, indicando la longitud de la obra no hará falta colocar la señal de fin de prohibición o restricción.

Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización relativa a las obras, efectuándolo en orden inverso a su colocación.

La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se recogerá y trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo.

De conformidad con el artículo 54 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial y el artículo 133 del Reglamento General de Circulación, al ser prioritaria la señalización circunstancial, en este caso obra, sobre la señalización permanente no será preciso la supresión temporal de la señalización permanente en la zona de obras.

Por otro lado, la señalización vertical provisional de obra también podrá ir colocada sobre poste, que en el caso de la actuación que se proyecta, debido a la duración de la misma, será necesario ubicar en las trazas de las sendas proyectadas. Las características de esta señalización será la siguiente:

- El bordillo inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo.
- El nivel de retrorreflectancia será el especificado en el Pliego de Condiciones Particulares para toda la señalización vertical, que en este caso es RA-2.
- El tamaño de las señales será el indicado en la normativa 8.3-IC como “normal”

| TIPO DE VIA | CATEGORÍA DIMENSIONAL | | |
|---|---|---|---|
| | MUY GRANDE | GRANDE | NORMAL |
| Autopistas y autovías | Recomendable | Permitida | Prohibida |
| Resto de la red VE> 90 km/h | Permitida | Recomendable | Permitida |
| Resto de la red VE≤ 90 km/h | Permitida | Permitida | Permitida |

La ubicación de toda la señalización según las fases en las que se encuentre la actuación pueden apreciarse en el apartado Planos del presente Estudio, de manera que puede observarse la disposición de la señalización sobre trípode que nos marca el Manual de señalización de obras fijas aplicado a la traza de las sendas que se proyectan ejecutar, así como la ubicación de la señalización sobre poste que se mantendrá fija durante la ejecución de los trabajos.

## 9.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Asimismo, de la Norma de Carreteras 8.3-IC resaltamos, por su importancia, los siguientes aspectos específicos de la señalización de obras:

- No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "Peligro obras", "Desvío a 250 m" o "Tramo en obras, disculpe las molestias". Se procederá a colocar la señal reglamentaria que indique cada situación concreta.
- Las señales con mensajes indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro TP-18 (Obras) y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (Desvíos).
- Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca viaria TB-12, marcas viarias pintadas, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos, dado que disminuirá su visibilidad.
- El borde inferior de todas las señales deberá estar la 1 m del suelo. La utilización de soportes con forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición perpendicular al eje de la vía y que la necesidad casi permanente no permita el establecimiento de la señalización fija. La colocación de señales situadas a menos de 1 m sobre el eje y en situaciones climatológicas adversas, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan.
- Las vallas de cerramiento para peatones, conocidas con el nombre de palenques, formadas por elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de balizamiento y defensa, sobre todo puestas de perfil. La valla podrá utilizarse si sustenta señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía.
- Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros materiales que puedan representar un peligro adicional en caso de accidente.
- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización idónea.
- Las zonas de trabajo deberán quedar siempre delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia una de otro, según los casos.
- Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras.
- De noche, y en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles direccionales se alternarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento.
- La señal de peligro "OBRAS", si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de visibilidad reducida, debe estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta aunque tal señal no sea la de "OBRAS".
- Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición, o deber, continuada en largos recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que transcurra 1 minuto desde que el conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado. (Por ejemplo, en un tramo en obras de longitud 2,5 km, en el que está prohibido circular a más de 40 km/h, han de disponerse (2500 m/666.666 m/min) cuatro señales de limitación de velocidad a 40 km/h y otra de fin de limitación.
- Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o, realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado.
- La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.

- En carreteras de más de un carril asignado a un sentido de circulación se evitará dentro de lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según el sentido.
- Las desviaciones deberán proyectarse de modo que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan retenciones.
- Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual y nunca sesgado respecto de su trayectoria.
- Si la situación hiciera necesario mantener los dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida velocidad (niebla, lluvia intensa, túnel) se complementarán con luminosos intermitentes ubicados sobre la esquina superior del panel más próxima a la circulación.
- Será obligatorio el balizamiento con marcas viarias provisionales, de color naranja o amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con captafaros.
- Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será obligatorio disponer un balizamiento con marcas viarias provisionales y los captafaros así como elementos luminosos, el funcionamiento de los cuales deberá ser vigilado.
- Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.
- Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en borde longitudinal de zona de obras en función de gravedad de consecuencias de invasión de esta, especialmente si el IMD superara los 7000 vehículos.

## 9.3. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL

El encargado, capataz o jefe de equipo estará provisto de las normas de seguridad y gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse.

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará cuando por circunstancias de la obra fuera necesario.

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la carretera con circulación deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia el más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar los conductores.

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico.

El conductor que emprendiendo la marcha a partir del reposo deba salir de la zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquella.

Cuando la zona de trabajo se halle situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal) el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que alcance una velocidad de cuarenta (40) km/h; sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección intermitentes.

No se realizará la maniobra de retroceso si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Esta operación se realizará con la ayuda de un trabajador que, además de estar proveído con el chaleco con hitas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una distancia de no menos de cien (100) metros de la zona en que se realizará la maniobra que puede completarse con otros señalistas que, proveídos de chaleco con hitos reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por parte de la calzada libre de tráfico y el equipo de construcción.

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de las obras.

En la colocación de señales que advierten la cercanía de un tramo en obras o zona que deba desviarse el tráfico, se empezará por aquellas que tengan que ir ubicadas en el punto más alejado de la localización de dicha zona y se irá avanzando progresivamente en el sentido de marcha del tráfico.

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

Al retirar la señalización, se procederá en la orden inversa al de su colocación: primero se retirarán las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho si la zona de obras está en el carril de marcha normal; después se procederá a retirar las señales de desviación de tráfico, con el que la calzada quedará libre, desplazando a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril, ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a lo que establezcan las marcas viarias, cosa que podría inducir al usuario a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento.

Normalmente, el trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril el tráfico del cual está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén contrario a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado, desde una distancia de ciento cincuenta (150) metros. Por esta razón debe estar sólo, no permitiendo que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor.

Siempre que se utilicen señales con banderas rojas, se seguirán las siguientes normas de señalización:

Para detener el tráfico, el operario hará frente a este, extendiendo horizontalmente la bandera a través del carril en una posición fija, de modo que sea visible a superficie completa de la bandera. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico, portando siempre en la otra el disco de stop o paso prohibido.

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el operario se colocará paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento

hacia delante con su brazo libre, no usando la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico sino utilizando el disco azul de paso permitido.

Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el operario con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que el dicho brazo supere la posición horizontal. Por la noche se procederá a la colocación de elementos luminosos en cascada.

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación, utilizará chalecos reflectantes y se dispondrá la señalización que informe de su presencia en la calzada.

Ourense, marzo de 2019.

El Técnico Superior en Prevención
Autor del Estudio



Hadrián Arias Durán

# PRESUPUESTO

# MEDICIÓN GENERAL

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES** | | | | | | | |
| E3901 | **ud Casco de seguridad**<br>Casco de seguridad homologado. | | | | | | **5,00** |
| E3902 | **ud Gafas anti-polvo y anti-impacto**<br>Gafas de protección anti-polvo y anti-impacto homologadas | | | | | | **5,00** |
| E3903 | **ud Máscara antipolvo**<br>Máscara de respiración antipolvo-impactos homologada | | | | | | **5,00** |
| E3904 | **ud Filtro de máscara antipolvo**<br>Filtro para máscara anti-polvo y anti-impactos, homologado | | | | | | **5,00** |
| E3905 | **ud Protector auditivo**<br>Protector auditivo homologado | | | | | | **5,00** |
| E3906 | **ud Cinturón de seguridad**<br>Cinturón de seguridad | | | | | | **5,00** |
| E3908 | **ud Mono de trabajo de alta visibilidad**<br>Mono de trabajo de alta visibilidad | | | | | | **5,00** |
| E3909 | **ud Impermeable**<br>Impermeable | | | | | | **5,00** |
| E3910 | **ud Guantes de cuero**<br>Par guantes de cuero | | | | | | **5,00** |
| E3911 | **ud Botas impermeables**<br>Par de botas impermeables | | | | | | **5,00** |
| E3912 | **ud Botas de seguridad**<br>ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | | | | | | **5,00** |
| E3913 | **ud Arnés seguridad amarre dorsal**<br>ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. | | | | | | **5,00** |
| E3914 | **ud Guantes latex anticorte**<br>ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. | | | | | | **5,00** |
| E3915 | **ud Chaleco de obras reflectante**<br>Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | | | | | | **5,00** |



MEDICIONES

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3950 | **ud Cuerda amarre regulabre poliamida**<br>ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. | | | | | | **5,00** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS** | | | | | | |
| E3916 | **ud Valla contención de peatones**<br>Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | | | | | **20,00** |
| E3917 | **m Pasarela madera sobre zanjas**<br>Pasarela para paso de personas sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. | | | | | | **15,00** |
| E3918 | **m² Pasarela metálica sobre zanjas**<br>Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. para acceso de vehículos, incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | | | | | | **30,00** |
| E3919 | **m Barandilla protección escaleras**<br>Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), i/p.p. escalera acceso zanja, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | | | | | **15,00** |
| E3920 | **m Barandilla protección lateral zanjas**<br>Barandilla protección lateral de zanjas, de 90 cm de altura, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | | | | | **50,00** |
| E3921 | **ud Tapa provisional arqueta**<br>Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | | | | | | **10,00** |
| E3922 | **ud Tapa provisional pozo**<br>Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | | | | | | **10,00** |
| E3923 | **m Guirnalda señalización con poste**<br>m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso). | | | | | | |
| | *Guirnalda para señalización de línea aérea TB-13* | 1 | 25,00 | | | | **25,00** |



MEDICIONES

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3924 | **ud Extintor de polvo polivalente**<br>Extintor en polvo polivalente, incluido soporte. | | | | | | **25,00** |
| E3925 | **h Brigada de mantenimiento y reposición de proteciones**<br>Brigada empleada en el mantenimento y reposición de protecciones (mano de obra). | | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **24,00** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C03 INSTALACIONES** | | | | | | | |
| **E3927** | **ud Mes de alquiler de barracón**<br>Mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 30 persoas. | | | | | | |
| | *Barracón para comedor* | 1 | 6,00 | | | | **6,00** |
| | *Barracón para aseos y vestuario* | 1 | 6,00 | | | | **6,00** |
| | | | | | | | **12,00** |
| **E3928** | **h Limpieza y conservación de instalaciones**<br>Limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra), considerando una frecuencia de una vez a la semana | | | | | | |
| | | | | | | | **24,00** |
| **E3929** | **ud Acometida provisional electricidad a caseta**<br>ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. | | | | | | |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E3930** | **ud Acometida provisional fontanería a caseta**<br>ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. | | | | | | |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E3931** | **ud Acometida provisional saneamiento a caseta**<br>ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. | | | | | | |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E3932** | **m Valla perimetral pie derecho y mallazo 2,5 m**<br>m. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado. | | | | | | |
| | | | | | | | **50,00** |





**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS** | | | | | | | |
| **E3933** | **ud Cono balizamiento tipo TB-6 reflectante h=70**<br>Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Cono balizamiento TB-6* | 30 | | | | | **30,00** |
| | | | | | | | **30,00** |
| **E3934** | **ud Piqueta tipoTB-7 10x30x75 cm. rojo y blanco**<br>Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Piqueta balizamiento TB-7* | 30 | | | | | **30,00** |
| | | | | | | | **30,00** |
| **E3935** | **ud Señal triangular tipo TP L=90cm. sobre Trípode**<br>Señal de seguridad triangular de L=90 cm. con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Señal TP-17a* | 5 | | | | | **5,00** |
| | | | | | | | **5,00** |
| **E3936** | **ud Señal triangular tipo TP L=9Ocm .Triflash**<br>Señal triangular TP-18 de obras de L= 90 Cm. con 3 focos de diodos LED de 60 mm. con trípode plegable y programador electrónico dotado de célula crepuscular automática, con 32 diodos LED ámbar de alta luminosidad por foco. Nivel de retrorrefelctancia 2, i/colocación y desmontaje. s/R.D.485/97 | | | | | | |
| | *Señal TP-3 triflash* | 4 | | | | | **4,00** |
| | *Señal TP-18 triflash* | 10 | | | | | **10,00** |
| | | | | | | | **14,00** |
| **E3937** | **ud Señal triangular L=90cm. .i/soporte**<br>Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Señalización fija:* | | | | | | |
| | *TP-17a* | 6 | | | | | **6,00** |
| | | | | | | | **6,00** |
| **E3938** | **ud Señal circular tipo TR D=60cm sobre Trípode**<br>Señal de seguridad circular de D=60 cm con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Señal TR-301* | 9 | | | | | **9,00** |
| | *Señal TR-305* | 8 | | | | | **8,00** |
| | *Señal TR-501* | 4 | | | | | **4,00** |
| | | | | | | | **21,00** |
| **E3939** | **ud Señal circular D=90cm. i/soporte**<br>Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Señalización fija:* | | | | | | |
| | *TR-301* | 11 | | | | | **11,00** |
| | *TR-305* | 8 | | | | | **8,00** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *TR-501* | 4 | | | | | **4,00** |
| | | | | | | | **23,00** |
| **E3940** | **ud Paleta manual 2 caras STOP-OBL.**<br>Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Señal TM-2/TM-3* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **2,00** |
| **E3941** | **ud Bandera de obra manual TM-1**<br>Banderola de obra manual con mango. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Banderola TM-1* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **2,00** |
| **E3942** | **u Panel direccional TB-2 i/soporte**<br>Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, tipo TB-2, amortizable en cinco usos y con nivel de retrorreflectancia 2, i/p.p. colocación y montaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | |
| | *Panel Direccional TB-2* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **2,00** |
| **E3943** | **ud Panel reflectante TB-5 i/soporte**<br>Panel zona excluída al tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas de 80x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes con nivel de retrorreflectancia 2, sustentado y colocado. | | | | | | |
| | *Panel Zona Excluida Tráfico TB-5* | 4 | | | | | **4,00** |
| | | | | | | | **4,00** |
| **E3944** | **m Barrera New Jersey (100x80x40) rojo yblanco**<br>Barreras de protección tipo New Jersey (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado. | | | | | | |
| | *Barrera se seguridad rígida portátil TD-1* | 1 | 120,00 | | | | **120,00** |
| | | | | | | | **120,00** |
| **E3945** | **m Cinta de balizamiento roja/blanca**<br>m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. | | | | | | |
| | *Cinta de Balizamiento* | 1 | 150,00 | | | | **150,00** |
| | | | | | | | **150,00** |
| **E3946** | **ud Semáforo vehículos 12/100**<br>ud. Semáforo sobre carro para señalización de obras fijas, para vehículos 12/100 repetidores, totalmente instalado. | | | | | | |
| | *Semáforo TL-1* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **2,00** |



MEDICIONES

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA** | | | | | | |
| **E3947** | **ud Botiquín instalado en obra**<br>Botiquín instalado en obra | | | | | | |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E3948** | **ud Reposición de material sanitario**<br>Reposición de material sanitario durante el transcurso da obra. | | | | | | |
| | | | | | | | **4,00** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES** | | | | | | | |
| E3949 | **h Formación de seguridad y salud**<br>Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | | | | | | **24,00** |



MEDICIONES

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# CUADRODE PRECIOS Nº 1

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E3901 | **ud** | **Casco de seguridad** | |
| | | Casco de seguridad homologado. | **1,45** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.** | |
| E3902 | **ud** | **Gafas anti-polvo y anti-impacto** | |
| | | Gafas de protección anti-polvo y anti-impacto homologadas | **7,89** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.** | |
| E3903 | **ud** | **Máscara antipolvo** | |
| | | Máscara de respiración antipolvo-impactos homologada | **8,83** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E3904 | **ud** | **Filtro de máscara antipolvo** | |
| | | Filtro para máscara anti-polvo y anti-impactos, homologado | **0,38** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E3905 | **ud** | **Protector auditivo** | |
| | | Protector auditivo homologado | **10,73** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E3906 | **ud** | **Cinturón de seguridad** | |
| | | Cinturón de seguridad | **17,36** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |
| E3908 | **ud** | **Mono de trabajo de alta visibilidad** | |
| | | Mono de trabajo de alta visibilidad | **12,12** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.** | |
| E3909 | **ud** | **Impermeable** | |
| | | Impermeable | **11,36** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |
| E3910 | **ud** | **Guantes de cuero** | |
| | | Par guantes de cuero | **2,37** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.** | |
| E3911 | **ud** | **Botas impermeables** | |
| | | Par de botas impermeables | **8,20** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.** | |
| E3912 | **ud** | **Botas de seguridad** | |
| | | ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | **22,35** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.** | |
| E3913 | **ud** | **Arnés seguridad amarre dorsal** | |
| | | ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. | **27,93** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E3914 | **ud** | **Guantes latex anticorte** | |
| | | ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. | **2,98** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E3915 | **ud** | **Chaleco de obras reflectante** | |
| | | Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | **2,90** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.** | |
| E3916 | **ud** | **Valla contención de peatones** | |
| | | Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | **7,75** |



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.** | |
| E3917 | **m** | **Pasarela madera sobre zanjas** | |
| | | Pasarela para paso de personas sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. | **12,25** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.** | |
| E3918 | **m²** | **Pasarela metálica sobre zanjas** | |
| | | Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. para acceso de vehículos, incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | **6,11** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.** | |
| E3919 | **m** | **Barandilla protección escaleras** | |
| | | Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), i/p.p. escalera acceso zanja, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | **7,86** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |
| E3920 | **m** | **Barandilla protección lateral zanjas** | |
| | | Barandilla protección lateral de zanjas, de 90 cm de altura, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | **6,72** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E3921 | **ud** | **Tapa provisional arqueta** | |
| | | Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | **5,73** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E3922 | **ud** | **Tapa provisional pozo** | |
| | | Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | **13,84** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.** | |
| E3923 | **m** | **Guirnalda señalización con poste** | |
| | | m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso). | **10,02** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS.** | |
| E3924 | **ud** | **Extintor de polvo polivalente** | |
| | | Extintor en polvo polivalente, incluido soporte. | **47,38** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E3925 | **h** | **Brigada de mantenimiento y reposición de proteciones** | |
| | | Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones (mano de obra). | **15,19** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.** | |
| E3927 | **ud** | **Mes de alquiler de barracón** | |
| | | Mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 30 persoas. | **105,00** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCO EUROS.**

E3928 **h** **Limpieza y conservación de instalaciones**
Limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra), considerando una frecuencia de una vez a la semana **15,10**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.**

E3929 **ud** **Acometida provisional electricidad a caseta**
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. **99,75**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

E3930 **ud** **Acometida provisional fontanería a caseta**
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. **90,30**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.**

E3931 **ud** **Acometida provisional saneamiento a caseta**
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. **73,50**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.**

E3932 **m** **Valla perimetral pie derecho y mallazo 2,5 m**
m. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado. **6,99**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E3933 **ud** **Cono balizamiento tipo TB-6 reflectante h=70**
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97. **8,90**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.**

E3934 **ud** **Piqueta tipoTB-7 10x30x75 cm. rojo y blanco**
Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. **7,25**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.**

E3935 **ud** **Señal triangular tipo TP L=90cm. sobre Trípode**
Señal de seguridad triangular de L=90 cm. con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. **99,00**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS.**

E3936 **ud** **Señal triangular tipo TP L=9Ocm .Triflash**
Señal triangular TP-18 de obras de L= 90 Cm. con 3 focos de diodos LED de 60 mm. con trípode plegable y programador electrónico dotado de célula crepuscular automática, con 32 diodos LED ámbar de alta luminosidad por foco. Nivel de retrorrefelctancia 2, i/colocación y desmontaje. s/R.D.485/97 **127,84**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.**

E3937 **ud** **Señal triangular L=90cm. .i/soporte**
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. **25,62**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.**



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E3938 **ud** **Señal circular tipo TR D=60cm sobre Trípode**
Señal de seguridad circular de D=60 cm con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. **88,88**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

E3939 **ud** **Señal circular D=90cm. i/soporte**
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. **37,59**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E3940 **ud** **Paleta manual 2 caras STOP-OBL.**
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97. **17,77**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

E3941 **ud** **Bandera de obra manual TM-1**
Banderola de obra manual con mango. s/R.D. 485/97. **6,72**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

E3942 **u** **Panel direccional TB-2 i/soporte**
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, tipo TB-2, amortizable en cinco usos y con nivel de retrorreflectancia 2, i/p.p. colocación y montaje. s/R.D. 485/97. **171,49**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E3943 **ud** **Panel reflectante TB-5 i/soporte**
Panel zona excluída al tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas de 80x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes con nivel de retrorreflectancia 2, sustentado y colocado. **70,65**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

E3944 **m** **Barrera New Jersey (100x80x40) rojo yblanco**
Barreras de protección tipo New Jersey (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado. **39,59**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E3945 **m** **Cinta de balizamiento roja/blanca**
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. **1,55**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

E3946 **ud** **Semáforo vehículos 12/100**
ud. Semáforo sobre carro para señalización de obras fijas, para vehículos 12/100 repetidores, totalmente instalado. **103,08**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.**

E3947 **ud** **Botiquín instalado en obra**
Botiquín instalado en obra **31,56**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

E3948 **ud** **Reposición de material sanitario**
Reposición de material sanitario durante el transcurso da obra. **59,96**
**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E3949 | **h** | **Formación de seguridad y salud**<br>Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | **16,66** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |
| E3950 | **ud** | **Cuerda amarre regulabre poliamida**<br>ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. | **16,41** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.** | |

Ourense, marzo de 2019.

El Técnico Superior en Prevención

Fdo.: Hadrián Arias Durán



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Descripción Importe

# CUADRODE PRECIOS Nº 2

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E3901 | **ud** | **Casco de seguridad** | |
| | | Casco de seguridad homologado. | |
| | | Resto de obras | 0,07 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **1,45** |
| E3902 | **ud** | **Gafas anti-polvo y anti-impacto** | |
| | | Gafas de protección anti-polvo y anti-impacto homologadas | |
| | | Materiales | 7,51 |
| | | Resto de obras | 0,38 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **7,89** |
| E3903 | **ud** | **Máscara antipolvo** | |
| | | Máscara de respiración antipolvo-impactos homologada | |
| | | Materiales | 8,41 |
| | | Resto de obras | 0,42 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **8,83** |
| E3904 | **ud** | **Filtro de máscara antipolvo** | |
| | | Filtro para máscara anti-polvo y anti-impactos, homologado | |
| | | Materiales | 0,36 |
| | | Resto de obras | 0,02 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **0,38** |
| E3905 | **ud** | **Protector auditivo** | |
| | | Protector auditivo homologado | |
| | | Materiales | 10,22 |
| | | Resto de obras | 0,51 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **10,73** |
| E3906 | **ud** | **Cinturón de seguridad** | |
| | | Cinturón de seguridad | |
| | | Materiales | 16,53 |
| | | Resto de obras | 0,83 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **17,36** |
| E3908 | **ud** | **Mono de trabajo de alta visibilidad** | |
| | | Mono de trabajo de alta visibilidad | |
| | | Materiales | 11,54 |
| | | Resto de obras | 0,58 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **12,12** |
| E3909 | **ud** | **Impermeable** | |
| | | Impermeable | |
| | | Materiales | 10,82 |
| | | Resto de obras | 0,54 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **11,36** |
| E3910 | **ud** | **Guantes de cuero** | |
| | | Par guantes de cuero | |
| | | Materiales | 2,25 |
| | | Resto de obras | 0,12 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **2,37** |
| E3911 | **ud** | **Botas impermeables** | |
| | | Par de botas impermeables | |
| | | Materiales | 7,81 |
| | | Resto de obras | 0,39 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **8,20** |



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E3912 | **ud** | **Botas de seguridad** | |
| | | ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | |
| | | Resto de obras | 22,35 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **22,35** |
| E3913 | **ud** | **Arnés seguridad amarre dorsal** | |
| | | ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. | |
| | | Resto de obras | 27,93 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **27,93** |
| E3914 | **ud** | **Guantes latex anticorte** | |
| | | ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. | |
| | | Resto de obras | 2,98 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **2,98** |
| E3915 | **ud** | **Chaleco de obras reflectante** | |
| | | Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | |
| | | Materiales | 2,76 |
| | | Resto de obras | 0,14 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **2,90** |
| E3916 | **ud** | **Valla contención de peatones** | |
| | | Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | |
| | | Mano de obra | 1,38 |
| | | Materiales | 6,00 |
| | | Resto de obras | 0,37 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **7,75** |
| E3917 | **m** | **Pasarela madera sobre zanjas** | |
| | | Pasarela para paso de personas sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. | |
| | | Mano de obra | 6,61 |
| | | Materiales | 5,05 |
| | | Resto de obras | 0,59 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **12,25** |
| E3918 | **m²** | **Pasarela metálica sobre zanjas** | |
| | | Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. para acceso de vehículos, incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | |
| | | Mano de obra | 1,38 |
| | | Maquinaria | 4,04 |
| | | Materiales | 0,40 |
| | | Resto de obras | 0,29 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **6,11** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E3919 | **m** | **Barandilla protección escaleras** | |
| | | Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), i/p.p. escalera acceso zanja, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | |
| | | Mano de obra | 4,34 |
| | | Materiales | 3,14 |
| | | Resto de obras | 0,38 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **7,86** |
| E3920 | **m** | **Barandilla protección lateral zanjas** | |
| | | Barandilla protección lateral de zanjas, de 90 cm de altura, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | |
| | | Mano de obra | 2,90 |
| | | Materiales | 3,50 |
| | | Resto de obras | 0,32 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **6,72** |
| E3921 | **ud** | **Tapa provisional arqueta** | |
| | | Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | |
| | | Mano de obra | 0,69 |
| | | Materiales | 4,76 |
| | | Resto de obras | 0,28 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **5,73** |
| E3922 | **ud** | **Tapa provisional pozo** | |
| | | Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | |
| | | Mano de obra | 2,75 |
| | | Materiales | 10,43 |
| | | Resto de obras | 0,66 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **13,84** |
| E3923 | **m** | **Guirnalda señalización con poste** | |
| | | m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso). | |
| | | Mano de obra | 1,38 |
| | | Resto de obras | 8,64 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **10,02** |
| E3924 | **ud** | **Extintor de polvo polivalente** | |
| | | Extintor en polvo polivalente, incluido soporte. | |
| | | Materiales | 45,12 |
| | | Resto de obras | 2,26 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **47,38** |
| E3925 | **h** | **Brigada de mantenimento y reposición de proteciones** | |
| | | Brigada empleada en el mantenimento y reposición de protecciones (mano de obra). | |





**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 14,46 |
| | | Resto de obras | 0,73 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **15,19** |
| E3927 | **ud** | **Mes de alquiler de barracón** | |
| | | Mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 30 persoas. | |
| | | Materiales | 100,00 |
| | | Resto de obras | 5,00 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **105,00** |
| E3928 | **h** | **Limpieza y conservación de instalaciones** | |
| | | Limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra), considerando una frecuencia de una vez a la semana | |
| | | Mano de obra | 14,38 |
| | | Resto de obras | 0,72 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **15,10** |
| E3929 | **ud** | **Acometida provisional electricidad a caseta** | |
| | | ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. | |
| | | Resto de obras | 99,75 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **99,75** |
| E3930 | **ud** | **Acometida provisional fontanería a caseta** | |
| | | ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. | |
| | | Resto de obras | 90,30 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **90,30** |
| E3931 | **ud** | **Acometida provisional saneamiento a caseta** | |
| | | ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. | |
| | | Resto de obras | 73,50 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **73,50** |
| E3932 | **m** | **Valla perimetral pie derecho y mallazo 2,5 m** | |
| | | m. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado. | |
| | | Mano de obra | 1,38 |
| | | Materiales | 2,53 |
| | | Resto de obras | 3,08 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **6,99** |
| E3933 | **ud** | **Cono balizamiento tipo TB-6 reflectante h=70** | |
| | | Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97. | |
| | | Mano de obra | 1,38 |
| | | Materiales | 7,26 |
| | | Resto de obras | 0,26 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **8,90** |
| E3934 | **ud** | **Piqueta tipoTB-7 10x30x75 cm. rojo y blanco** | |
| | | Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. | |
| | | Mano de obra | 1,44 |
| | | Materiales | 5,60 |
| | | Resto de obras | 0,21 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **7,25** |

**SEGURIDAD Y SALUD**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E3935 **ud** **Señal triangular tipo TP L=90cm. sobre Trípode**
Señal de seguridad triangular de L=90 cm. con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 2,16 |
| Materiales | 93,96 |
| Resto de obras | 2,88 |
| **TOTAL PARTIDA** | **99,00** |

E3936 **ud** **Señal triangular tipo TP L=9Ocm .Triflash**
Señal triangular TP-18 de obras de L= 90 Cm. con 3 focos de diodos LED de 60 mm. con trípode plegable y programador electrónico dotado de célula crepuscular automática, con 32 diodos LED ámbar de alta luminosidad por foco. Nivel de retrorrefelctancia 2, i/colocación y desmontaje. s/R.D.485/97

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 2,16 |
| Materiales | 93,96 |
| Resto de obras | 31,72 |
| **TOTAL PARTIDA** | **127,84** |

E3937 **ud** **Señal triangular L=90cm. .i/soporte**
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 4,86 |
| Maquinaria | 0,14 |
| Materiales | 20,62 |
| Resto de obras | 0,00 |
| **TOTAL PARTIDA** | **25,62** |

E3938 **ud** **Señal circular tipo TR D=60cm sobre Trípode**
Señal de seguridad circular de D=60 cm con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 2,16 |
| Materiales | 84,13 |
| Resto de obras | 2,59 |
| **TOTAL PARTIDA** | **88,88** |

E3939 **ud** **Señal circular D=90cm. i/soporte**
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 4,86 |
| Maquinaria | 0,14 |
| Materiales | 32,59 |
| Resto de obras | 0,00 |
| **TOTAL PARTIDA** | **37,59** |

E3940 **ud** **Paleta manual 2 caras STOP-OBL.**
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97.



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Materiales | 17,25 |
| Resto de obras | 0,52 |
| **TOTAL PARTIDA** | **17,77** |

E3941 **ud** **Bandera de obra manual TM-1**
Banderola de obra manual con mango. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Materiales | 6,52 |
| Resto de obras | 0,20 |
| **TOTAL PARTIDA** | **6,72** |

E3942 **u** **Panel direccional TB-2 i/soporte**
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, tipo TB-2, amortizable en cinco usos y con nivel de retrorreflectancia 2, i/p.p. colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 4,13 |
| Materiales | 162,36 |
| Resto de obras | 5,00 |
| **TOTAL PARTIDA** | **171,49** |

E3943 **ud** **Panel reflectante TB-5 i/soporte**
Panel zona excluída al tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas de 80x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes con nivel de retrorreflectancia 2, sustentado y colocado.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,69 |
| Materiales | 67,90 |
| Resto de obras | 2,06 |
| **TOTAL PARTIDA** | **70,65** |

E3944 **m** **Barrera New Jersey (100x80x40) rojo yblanco**
Barreras de protección tipo New Jersey (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 4,13 |
| Materiales | 34,31 |
| Resto de obras | 1,15 |
| **TOTAL PARTIDA** | **39,59** |

E3945 **m** **Cinta de balizamiento roja/blanca**
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 1,38 |
| Resto de obras | 0,17 |
| **TOTAL PARTIDA** | **1,55** |

E3946 **ud** **Semáforo vehículos 12/100**
ud. Semáforo sobre carro para señalización de obras fijas, para vehículos 12/100 repetidores, totalmente instalado.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 27,38 |
| Materiales | 70,79 |
| Resto de obras | 4,91 |
| **TOTAL PARTIDA** | **103,08** |

E3947 **ud** **Botiquín instalado en obra**
Botiquín instalado en obra

| | |
|---|---|
| Materiales | 30,05 |
| Resto de obras | 1,51 |
| **TOTAL PARTIDA** | **31,56** |

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

### SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E3948 **ud** **Reposición de material sanitario**

Reposición de material sanitario durante el transcurso da obra.

| | |
|---|---|
| Materiales..... | 57,10 |
| Resto de obras..... | 2,86 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | **59,96** |

E3949 **h** **Formación de seguridad y salud**

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

| | |
|---|---|
| Mano de obra..... | 15,86 |
| Resto de obras..... | 0,80 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | **16,66** |

E3950 **ud** **Cuerda amarre regulabre poliamida**

ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

| | |
|---|---|
| Resto de obras..... | 16,41 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | **16,41** |

Ourense, marzo de 2019.

El Técnico Superior en Prevención

Fdo.: Hadrián Arias Durán



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

### SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

# PRESUPUESTOS PARCIALES

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES** | | | | |
| E3901 | **ud** **Casco de seguridad**<br>Casco de seguridad homologado. | 5,00 | 1,45 | 7,25 |
| E3902 | **ud** **Gafas anti-polvo y anti-impacto**<br>Gafas de protección anti-polvo y anti-impacto homologadas | 5,00 | 7,89 | 39,45 |
| E3903 | **ud** **Máscara antipolvo**<br>Máscara de respiración antipolvo-impactos homologada | 5,00 | 8,83 | 44,15 |
| E3904 | **ud** **Filtro de máscara antipolvo**<br>Filtro para máscara anti-polvo y anti-impactos, homologado | 5,00 | 0,38 | 1,90 |
| E3905 | **ud** **Protector auditivo**<br>Protector auditivo homologado | 5,00 | 10,73 | 53,65 |
| E3906 | **ud** **Cinturón de seguridad**<br>Cinturón de seguridad | 5,00 | 17,36 | 86,80 |
| E3908 | **ud** **Mono de trabajo de alta visibilidad**<br>Mono de trabajo de alta visibilidad | 5,00 | 12,12 | 60,60 |
| E3909 | **ud** **Impermeable**<br>Impermeable | 5,00 | 11,36 | 56,80 |
| E3910 | **ud** **Guantes de cuero**<br>Par guantes de cuero | 5,00 | 2,37 | 11,85 |
| E3911 | **ud** **Botas impermeables**<br>Par de botas impermeables | 5,00 | 8,20 | 41,00 |
| E3912 | **ud** **Botas de seguridad**<br>ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. | 5,00 | 22,35 | 111,75 |
| E3913 | **ud** **Arnés seguridad amarre dorsal**<br>ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. | 5,00 | 27,93 | 139,65 |
| E3914 | **ud** **Guantes latex anticorte**<br>ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. | 5,00 | 2,98 | 14,90 |
| E3915 | **ud** **Chaleco de obras reflectante**<br>Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | 5,00 | 2,90 | 14,50 |
| E3950 | **ud** **Cuerda amarre regulabre poliamida**<br>ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. | 5,00 | 16,41 | 82,05 |
| **TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES** ..... | | | | **766,30** |





| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS** | | | | |
| E3916 | **ud** **Valla contención de peatones**<br>Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 20,00 | 7,75 | 155,00 |
| E3917 | **m** **Pasarela madera sobre zanjas**<br>Pasarela para paso de personas sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. | 15,00 | 12,25 | 183,75 |
| E3918 | **m²** **Pasarela metálica sobre zanjas**<br>Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. para acceso de vehículos, incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. | 30,00 | 6,11 | 183,30 |
| E3919 | **m** **Barandilla protección escaleras**<br>Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), i/p.p. escalera acceso zanja, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 15,00 | 7,86 | 117,90 |
| E3920 | **m** **Barandilla protección lateral zanjas**<br>Barandilla protección lateral de zanjas, de 90 cm de altura, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | 50,00 | 6,72 | 336,00 |
| E3921 | **ud** **Tapa provisional arqueta**<br>Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | 10,00 | 5,73 | 57,30 |
| E3922 | **ud** **Tapa provisional pozo**<br>Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | 10,00 | 13,84 | 138,40 |
| E3923 | **m** **Guirnalda señalización con poste**<br>m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m (un uso). | 25,00 | 10,02 | 250,50 |
| E3924 | **ud** **Extintor de polvo polivalente**<br>Extintor en polvo polivalente, incluido soporte. | 1,00 | 47,38 | 47,38 |
| E3925 | **h** **Brigada de mantenimiento y reposición de proteciones**<br>Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones (mano de obra). | 24,00 | 15,19 | 364,56 |
| **TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS** ..... | | | | **1.834,09** |

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C03 INSTALACIONES** | | | | |
| E3927 | **ud** **Mes de alquiler de barracón**<br>Mes de alquiler de barracón para comedor, aseos y vestuarios con capacidad para 30 persoas. | 12,00 | 105,00 | 1.260,00 |
| E3928 | **h** **Limpieza y conservación de instalaciones**<br>Limpieza y conservación de instalaciones de personal (mano de obra), considerando una frecuencia de una vez a la semana | 24,00 | 15,10 | 362,40 |
| E3929 | **ud** **Acometida provisional electricidad a caseta**<br>ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. | 1,00 | 99,75 | 99,75 |
| E3930 | **ud** **Acometida provisional fontanería a caseta**<br>ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. | 1,00 | 90,30 | 90,30 |
| E3931 | **ud** **Acometida provisional saneamiento a caseta**<br>ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. | 1,00 | 73,50 | 73,50 |
| E3932 | **m** **Valla perimetral pie derecho y mallazo 2,5 m**<br>m. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado. | 50,00 | 6,99 | 349,50 |
| **TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES** ..... | | | | **2.235,45** |





| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS** | | | | |
| E3933 | **ud** **Cono balizamiento tipo TB-6 reflectante h=70**<br>Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura. s/R.D. 485/97. | 30,00 | 8,90 | 267,00 |
| E3934 | **ud** **Piqueta tipoTB-7 10x30x75 cm. rojo y blanco**<br>Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. | 30,00 | 7,25 | 217,50 |
| E3935 | **ud** **Señal triangular tipo TP L=90cm. sobre Trípode**<br>Señal de seguridad triangular de L=90 cm. con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | 5,00 | 99,00 | 495,00 |
| E3936 | **ud** **Señal triangular tipo TP L=9Ocm .Triflash**<br>Señal triangular TP-18 de obras de L= 90 Cm. con 3 focos de diodos LED de 60 mm. con trípode plegable y programador electrónico dotado de célula crepuscular automática, con 32 diodos LED ámbar de alta luminosidad por foco. Nivel de retrorrefelctancia 2, i/colocación y desmontaje. s/R.D.485/97 | 14,00 | 127,84 | 1.789,76 |
| E3937 | **ud** **Señal triangular L=90cm. .i/soporte**<br>Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | 6,00 | 25,62 | 153,72 |
| E3938 | **ud** **Señal circular tipo TR D=60cm sobre Trípode**<br>Señal de seguridad circular de D=60 cm con nivel de retrorreflectancia 2, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | 21,00 | 88,88 | 1.866,48 |
| E3939 | **ud** **Señal circular D=90cm. i/soporte**<br>Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | 23,00 | 37,59 | 864,57 |
| E3940 | **ud** **Paleta manual 2 caras STOP-OBL.**<br>Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. s/R.D. 485/97. | 2,00 | 17,77 | 35,54 |
| E3941 | **ud** **Bandera de obra manual TM-1**<br>Banderola de obra manual con mango. s/R.D. 485/97. | 2,00 | 6,72 | 13,44 |
| E3942 | **u** **Panel direccional TB-2 i/soporte**<br>Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, tipo TB-2, amortizable en cinco usos y con nivel de retrorreflectancia 2, i/p.p. colocación y montaje. s/R.D. 485/97. | 2,00 | 171,49 | 342,98 |
| E3943 | **ud** **Panel reflectante TB-5 i/soporte**<br>Panel zona excluída al tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas de 80x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes con nivel de retrorreflectancia 2, sustentado y colocado. | 4,00 | 70,65 | 282,60 |

## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E3944 | **m** **Barrera New Jersey (100x80x40) rojo yblanco**<br>Barreras de protección tipo New Jersey (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado. | 120,00 | 39,59 | 4.750,80 |
| E3945 | **m** **Cinta de balizamiento roja/blanca**<br>m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. | 150,00 | 1,55 | 232,50 |
| E3946 | **ud** **Semáforo vehículos 12/100**<br>ud. Semáforo sobre carro para señalización de obras fijas, para vehículos 12/100 repetidores, totalmente instalado. | 2,00 | 103,08 | 206,16 |

**TOTAL CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS ..... 11.505,84**





## SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA** | | | | |
| E3947 | **ud** **Botiquín instalado en obra**<br>Botiquín instalado en obra | 1,00 | 31,56 | 31,56 |
| E3948 | **ud** **Reposición de material sanitario**<br>Reposición de material sanitario durante el transcurso da obra. | 4,00 | 59,96 | 239,84 |

**TOTAL CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA ..... 271,40**

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES** | | | | |
| E3949 | **h** **Formación de seguridad y salud**<br>Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | 24,00 | 16,66 | 399,84 |

**TOTAL CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES ..... 399,84**

**TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..... 17.012,92**



PRESUPUESTOS PARCIALES

SEGURIDAD Y SALUD

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|

Página 4 de 4

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### SEGURIDAD Y SALUD

| Capítulo | Resumen | Imp.EUROS |
|---|---|---|
| **C01** | **PROTECCIONES INDIVIDUALES** ..... | **766,30** |
| **C02** | **PROTECCIONES COLECTIVAS** ..... | **1.834,09** |
| **C03** | **INSTALACIONES**..... | **2.235,45** |
| **C04** | **SEÑALIZACIÓN DE OBRAS**..... | **11.505,84** |
| **C05** | **MEDICINA PREVENTIVA** ..... | **271,40** |
| **C06** | **FORMACIÓN Y REUNIONES** ..... | **399,84** |
| | **TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL** | **17.012,92** |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad deDIECISIETE MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ourense, marzo de 2019.

El Técnico Superior en Prevención



Fdo.: Hadrián Arias Durán

# ANEJO Nº18. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

# 1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

Durante la redacción del Proyecto se mantuvieron todos los contactos necesarios con aquellos organismos y servicios que pudieran verse afectados, o que dispusieran de información necesaria para el correcto diseño de la obra.

## 1.1. SERVICIOS MUNICIPALES

Con el fin de obtener toda la información disponible de los servicios municipales que pudieran verse afectados y conocer la disponibilidad de los terrenos susceptibles de ser ocupados por necesidades de la obra durante la ejecución de la misma, se ha solicitado información, mediante correo postal, a los ayuntamientos afectados, en este caso Ourense.

Del mismo modo, los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento en el ayuntamiento de Ourense se gestionan por la empresa VIAQUA mediante una concesión, con la que se ha mantenido comunicación y se ha solicitado la información pertinente mediante correo postal.

Se incluyen los oficios enviados en el **Apéndice nº 1.**

## 1.2. SERVICIOS DE SUMINISTRO

La localización de los servicios de suministro proviene de la información obtenida en las visitas de campo, de los trabajos topográficos, de las comunicaciones con las empresas suministradoras y de la obtenida por consulta a la agrupación Inkolan, formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos.

Se incluyen los oficios enviados a las empresas suministradoras en el **Apéndice nº 2.**

## 1.3. ORGANISMOS DE CUENCA

Se han notificado al organismo de cuenca pertinente las posibles afecciones sobre los cauces ubicados en el entorno de la actuación, teniendo en cuenta que la traza de la futura senda de Valdorregueiro se proyecta, en su tramo final, en la Zona de Policía del Dominio Público Hidráulico del Regato de Val dos Gozos.

Se incluye el oficio enviado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el **Apéndice nº 3**

# 2. TABLA DE COMUNICACIONES

| Entidad/Administración | Tipo de Oficio | Concepto | Fecha de envío al Organismo | Fecha de respuesta del Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Concello de Ourense | Escrito | Consulta instalacións concello e servizos afectados | 05/12/2017 | 19/04/2018 |
| Viaqua Ourense | Escrito | Consulta sobre servizo afectado | 28/06/2018 | 06/07/2018 |
| Gas Natural Fenosa | Escrito | Consulta sobre servizo afectado | | |
| Telefónica | Escrito | Consulta sobre servizo afectado | | |
| Confederación Hidrográfica Miño-Sil | Escrito | Consulta sobre afección | | |

# APÉNDICE 1. COMUNICACIONES CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Servizo provincial da AXI en Ourense

Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
Telf.: 988 386 247
Correo-e: axi.ourense.civ@xunta.gal

axencia galega de infraestruturas axi galicia

**REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA**
REXISTRO XEF. TERR. DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE OURENSE OURENSE
Data 05/12/2017 13:34:43
**SAÍDA 4939 / RX 1738248**

Concello de Ourense
Praza Maior, 1
32005 Ourense

**CONSULTA DE INSTALACIÓNS DO CONCELLO E SERVIZOS AFECTADOS**

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas está a redactar nestes momentos os proxectos relacionados cos **ITINERARIOS PEONÍS E CICLISTAS NA COMARCA DE OURENSE E CONCELLOS LIMÍTROFES (ESTRATEXIA MOBILIDADE ALTERNATIVA)** en Ourense mediante o contrato:

Título: Itinerarios peonís e ciclistas na comarca de Ourense e concellos limítrofes (Estratexia Mobilidade Alternativa)

Clave: OU/17/034.06

A UTE DEVIARIOS-INRUPRE ten contratada a asistencia técnica para a redacción dos seis proxectos que integran o contrato, tendo designado a Hadrián Arias Durán [deviarios.inrupre@gmail.com M:677.07.48.67 F: 981.976.355] como director dos traballos.

As obras que se están a proxectar consisten na creación de itinerarios peonís e ciclistas anexos ao trazado de estradas da rede autonómica.

Os itinerarios peonís que se van a levar a cabo no Concello de Ourense pódense apreciar na cartografía adxunta e resúmense na seguinte táboa:

| Clave Proxecto | Itinerario | Estrada | Treito |
|---|---|---|---|
| OU/16/270.06 | Reza | OU-402 | P.Q. 1+090 – 3+290 |
| OU/16/271.06 | A Ponte Sevilla | OU-105 | P.Q. 0+000- 0+850 |
| | Rabaza | OU-536 | P.Q. 0+790 - 2+320 |
| | Perdigón | Avda. Ponferrada | P.Q. 0+000- 1+140 |
| OU/16/273.06 | Montealegre | OU-101 | P.Q. 1+100 -1+680 |
| | Valdorregueiro | OU-150 | P.Q. 0+000 - 1+000 |

CVE: gzznF2xvq2
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Servizo provincial da AXI en Ourense

Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
Telf.: 988 386 247
Correo-e: axi.ourense.civ@xunta.gal

axencia galega de infraestruturas axi galicia

Coa fin de coñecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que puidesen existir por parte do Concello de Ourense, solicito que nos remitan información sobre as seguintes cuestións:

- Localización e características técnicas de terreos ou instalacións de titularidade do Concello na zona de influencia deste proxecto (rede de saneamento, abastecemento, iluminación, tráfico, colectores de lixo, semaforización, paradas de transporte urbano,...)
- Descrición de posibles futuras actuacións que teñan previstas no ámbito de actuación co fin de telas en conta, con canta información consideren oportuna.
- Comunicación sobre posibles afeccións de carácter patrimonial na zona de estudo.

Ourense, 5 de decembro de 2017

O xefe de servizo provincial de Ourense

Marcos Buide Pollán

**Asinado por:** BUIDE POLLAN, MARCOS
**Cargo:** Xefe do Servizo Provincial da AXI en Ourense
**Data e hora:** 05/12/2017 13:29:32

CVE: gzznF2xvq2
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Servizo provincial da AXI en Ourense

Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
Telf.: 988 386 247
Correo-e: axi.ourense.civ@xunta.gal

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO XEF. TERR. DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE OURENSE
OURENSE
Data 28/06/2018 12:45:58
SAÍDA 1676 / RX 982249

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.

Rúa Avilés de Taramancos, 6

32003 Ourense

**CONSULTA SOBRE SERVIZO AFECTADO**

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas está a redactar neste momento o proxecto *Itinerario peonil e ciclista na OU-101. Treito: Montealegre (P.Q. 1+100-1+680) e na OU-150. Treito: Valdorregueiro (P.Q. 0+000-1+000).*

| Concello | Clave Proxecto | Estrada | Treito |
|---|---|---|---|
| Ourense | OU/16/273.06 | OU-101 | Montealegre (todo o trazado) |
| | | OU-150 | Valdorregueiro (todo o trazado) |

A UTE DEVIARIOS-INRUPRE ten contratada a asistencia técnica para a súa redacción, tendo designado a Hadrián Arias Durán [deviarios.inrupre@gmail.com M:677.07.48.67 F: 981.976.354] como director dos traballos.

As obras que se están a proxectar consisten na creación de itinerarios peonís e ciclistas anexos ao trazado de estradas da rede autonómica.

Para o desenvolvemento do proxecto, e tras analizar os datos obtidos por consulta ao PXOM do Concello de Ourense, referente aos servizos de titularidade pública, é necesario realizar o recrecido de diversos pozos, arquetas, tomas de auga e sumidoiros que se atopan ao longo da traza proxectada.

Co fin de coñecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que puidesen existir por parte do subministrador do servizo, solicito que nos remitan información sobre as seguintes cuestións:

- Descrición de posibles futuras actuacións que teñan previstas no ámbito de actuación co fin de telas en conta, con canta información consideren oportuna.
- Comunicación sobre posibles afeccións a outros elementos ou canalizacións do servizo na zona de estudo.
- Cartografía en aberto das canalizacións dos servizos na zona de estudo.
- Posibles cuestións a ter en conta en canto á redacción do proxecto.

O xefe do Servizo provincial de Ourense

Marcos Buide Pollán

1 de 1

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AXI en Ourense
Data e hora: 28/06/2018 12:20:11

CVE: LzdOXxZLs8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

# APÉNDICE 2. COMUNICACIONES CON LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Servizo provincial da AXI en Ourense

Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
Telf.: 988 386 247
Correo-e: axi.ourense.civ@xunta.gal

axencia galega de infraestruturas axi galicia

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO XER. TERR. DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE OURENSE
OURENSE
Data 28/06/2018 12:45:58
SAÍDA 1676 / RX 982249

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.

Rúa Avilés de Taramancos, 6

32003 Ourense

**CONSULTA SOBRE SERVIZO AFECTADO**

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas está a redactar neste momento o proxecto *Itinerario peonil e ciclista na OU-101. Treito: Montealegre (P.Q. 1+100-1+680) e na OU-150. Treito: Valdorregueiro (P.Q. 0+000-1+000).*

| Concello | Clave Proxecto | Estrada | Treito |
|---|---|---|---|
| Ourense | OU/16/273.06 | OU-101 | Montealegre (todo o trazado) |
| | | OU-150 | Valdorregueiro (todo o trazado) |

A UTE DEVIARIOS-INRUPRE ten contratada a asistencia técnica para a súa redacción, tendo designado a Hadrián Arias Durán [deviarios.inrupre@gmail.com M:677.07.48.67 F: 981.976.354] como director dos traballos.

As obras que se están a proxectar consisten na creación de itinerarios peonís e ciclistas anexos ao trazado de estradas da rede autonómica.

Para o desenvolvemento do proxecto, e tras analizar os datos obtidos por consulta ao PXOM do Concello de Ourense, referente aos servizos de titularidade pública, é necesario realizar o recrecido de diversos pozos, arquetas, tomas de auga e sumidoiros que se atopan ao longo da traza proxectada.

Co fin de coñecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que puidesen existir por parte do subministrador do servizo, solicito que nos remitan información sobre as seguintes cuestións:

- Descrición de posibles futuras actuacións que teñan previstas no ámbito de actuación co fin de telas en conta, con canta información consideren oportuna.
- Comunicación sobre posibles afeccións a outros elementos ou canalizacións do servizo na zona de estudo.
- Cartografía en aberto das canalizacións dos servizos na zona de estudo.
- Posibles cuestións a ter en conta en canto á redacción do proxecto.

O xefe do Servizo provincial de Ourense

Marcos Buide Pollán

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Cargo: Xefe/a Servizo Provincial de AXI en Ourense
Data e hora: 28/06/2018 12:20:11

CVE: L2dOXzZL68
Verificación: https://sede.xunta.gal/cove

ViAQUA
ZONA ESTE
Rúa Avilés de Taramancos, 6 baixo
32003, Ourense
Teléfono: 988 25 00 88 Fax: 988 37 48 88

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO XEF. TERR. DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DE OURENSE
ENTRADA 1350 / RX 1823288 Data 06/07/2018 12:05:42

ViAQUA, SAU
05 JUL 2018
SAIDA Nº 577

**XUNTA DE GALICIA**
**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA**
**Servizo Provincial da AXI en Ourense**

**A/A: Marcos Buide Pollán**
**Xefe Servicio Provincial AXI Ourense**
**Saenz Díez 1**
**32003 Ourense**

**EXPEDIENTE:** n/ref 543_2018-s/ref OU/16/273.06

**ASUNTO:** Consulta servicios afectados para información de proyecto de *"ITINERARIOS PEONÍL E CICLISTA NA OU-101. TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)E NA OU-150. TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)"*

**VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.** (en adelante, VIAQUA), con CIF A-66141185, y domicilio a efectos de notificación en Rúa Avilés de Taramancos, nº 6, 32003 Ourense,

**INFORMA**

Que según lo solicitado por el Servicio Provincial de AXI en Ourense, para el nuevo itinerario peatonal y ciclista en las carreteras OU-101 y OU-150, en los tramos Montealegre y Valdorregueiro, se adjuntan los condicionantes o necesidades de los servicios municipales de agua y saneamiento municipales, detectados por la concesionaria del servicio, en el ámbito de actuación del proyecto:

1. DESCRIPCIÓN DE POSIBLES FUTURAS ACTUACIONES:

En los servicios de saneamiento y recogida de pluviales en la zona de actuación del proyecto no se contemplan posibles futuras actuaciones por parte de VIAQUA S.A.U.

Se deberá consultar al Servicio de Infraestructuras del Concello si tiene prevista alguna actuación en esas zonas que supongan la ejecución de obras de agua o saneamiento municipales en el ámbito de actuación de los citados trazados.



ViAQUA
ZONA ESTE
Rúa Avilés de Taramancos, 6 baixo
32003, Ourense
Teléfono: 988 25 00 88 Fax: 988 37 48 88

2. POSIBLES AFECCIONES A ELEMENTOS O CANALIZACIONES DEL SERVICIO:

Se adjuntan planos de las **redes de abastecimiento y saneamiento** en los que está prevista la actuación.

En estos planos no están incluidas las acometidas de agua y saneamiento individuales de las viviendas conectadas a las redes municipales ni las instalaciones de riego municipales.

Como ya se indica en la solicitud de AXI, todos los pozos, arquetas, tomas, sumideros y demás elementos conectados y que permiten el acceso a la red municipal, incluyendo los registros de acometidas de agua y saneamiento, deberán ser enrasados con el nuevo pavimento que se construya. Se debe incluir en el proyecto, la valoración de los trabajos de levantamiento a la nueva rasante de estas tapas y pozos de registro.

3. CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO:

Las redes de abastecimiento y saneamiento en el ámbito de actuación del proyecto de referencia, se encuentran en la actualidad en buen estado de funcionamiento. Por parte de Viaqua se efectuaron las tareas de búsqueda de fugas y de revisión y limpieza necesarias para mantener la eficacia operativa de estas instalaciones.

En el caso de que en la red de saneamiento, las acometidas y los pozos de registro presenten una profundidad sobre rasante menor a 1 m, se deberán tomar las medidas adecuadas para que no se produzca afección a las mismas al realizar trabajos de demolición y movimientos de tierra y por el uso de maquinaria pesada en las proximidades de estas instalaciones.

De lo que se informa a los efectos oportunos.

Ourense, 05 de Julio de 2018

Firmado: Carlos Paradela
Jefe de Explotación-Ourense
VIAQUA S.A.U.

# APÉNDICE 3. COMUNICACIONES CON LOS ORGANISMOS DE CUENCA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN

Confederacion Hidrografica del Miño-Sil
Registro Auxiliar de Confederación Hidrográfica del Miño Sil- Progreso
SALIDA
Nº Reg: 03000531s1900020563
Fecha: 22/10/2019 09:47:10

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
EL MIÑO-SIL, O. A.
COMISARÍA DE AGUAS

Santiago, 25 OUT. 2019

O F I C I O

S/REF.
N/REF. **A/32/24161**
FECHA
ASUNTO **REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN**

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Axencia Galega de Infraestruturas
Área de Planificación e Proxectos
Santiago 25 OUT. 2019
Nº ENTRADA 1129
Nº SAÍDA

Xunta de Galicia - Consellería de Infraestructuras e Mobilidade
Edificio Admvo. San Caetano, s/n-
15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)

1964 589
A. Planificación

OU/16/273.06

**Expediente de autorización de obras "Senda en la OU-101, tramo Montealegre (PK 1+100 - 1+680) y en la OU-150, tramo Valdorregueiro (PK 0+000 - 1+000), afectando al dominio público hidráulico y zona de policía de varios cauces en el término municipal de Ourense (Ourense)**
**PETICIONARIO: Xunta de Galicia - Consellería de Infraestructuras e Mobilidade**
TT/EG/lf

Revisada la documentación presentada sobre el asunto referido se ha observado que la senda OU-150 (Valdorregueiro) supone dos cruzamientos a sendos arroyos innominados, afluentes del río Miño por su margen derecha, sin que los mismos aparezcan definidos en los perfiles transversales y en las secciones tipo aportados.

Al respecto, se le informa que es criterio técnico de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. que, en el caso de que en los cruzamientos proyectados, la senda discurra sobre una obra de drenaje existente, este se realice sin reducir su capacidad de desagüe.

A su vez parte del recorrido de la senda OU-101(Montealegre), discurre en zona de policía de "Regueiro Forzado", al igual que ocurre con parte del tramo de la senda OU-101(Medorra) que discurre en zona de policía del "río Barbaña".

En consecuencia, no se ha estimado suficiente la documentación aportada, se le requiere, a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del recibo de la presente comunicación, cumplimente, por triplicado, lo siguiente:

- Memoria descriptiva y justificativa **revisada** de las obras a realizar, en la que se indique el modo de ejecución de los cruzamientos.
- Planos de planta **revisados**, a escala, en los que queden definidos los cauces con su anchura y las obras proyectadas.
- Perfiles transversales, a escala, en el emplazamiento de cada uno de los cruzamientos, en los que queden definidos la sección del cauce y márgenes de forma previa a la ejecución de las obras, y las obras proyectadas: tramos de la senda entre los que se realiza el cruzamiento. Los planos de detalle deberán quedar reflejados en el plano de planta.
- Perfiles transversales a escala (revisados), en los puntos de ejecución de las sendas más próximos al cauce (mínima distancia de forma perpendicular a la dirección del flujo), en los que queden definidas las obras, los cauces (anchura y altura) y ambas márgenes, de forma previa y posterior a la ejecución de las obras. Los perfiles transversales deberán quedar reflejados en el plano de planta.
- Presupuesto de Ejecución Material (revisado) de los cruzamientos a realizar.

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO:
registro.ourense@chminosil.es

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Data 24/10/2019 12:51:26
ENTRADA 127880 / RX 2160219

PROGRESO, 6
32005 OURENSE
TEL.: 988366180
FAX: 988366175

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le advierte que, transcurrido dicho plazo sin contestación por su parte, se le tendrá por desistido de su petición.

EL JEFE DEL SERVICIO

José Alonso Seijas

2 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL, O.A.

# ANEJO Nº19. EXPROPIACIONES

## 1. OBJETO

La finalidad del presente anexo es doble, en primer lugar, ha de servir para poder ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplir el trámite de su aprobación definitiva, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia.

Por consiguiente, el presente anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en este.

## 2. MARCO LEGAL

La legislación vigente que da soporte a la expropiación es la que se enumera a continuación.

- Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa
- Decreto de 26 de abril de 1957 por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa
- RDL 7/2015 de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
- RD 1492/2011 de 24 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo
- Lei 6/2015 do 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia
- Decreto 66/2016 de 26 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia
- Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia

## 3. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de las obras, las de sus elementos funcionales y las de las instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como las de todos los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras, en especial las contenidas en el Decreto 66/2016, del Reglamento General de Carreteras de Galicia.

Los datos empleados para determinar las expropiaciones necesarias tienen el siguiente origen:

- Parcelario y datos catastrales de las fincas, obtenidos de la sede electrónica del Catastro.
- Límite del dominio público de las carreteras OU-101 y OU-150, proporcionado por la AXI. Se adjunta en el Apéndice nº 1 la documentación recibida.

Para determinar el límite de Dominio Público de la vía OU-101, se han utilizado unos planos en PDF y en formato DWG, aportados por el Servicio Provincial de Ourense de la AXI. En este caso los datos proporcionados no proporcionan información de todo el tramo de actuación, por lo que en las zonas carentes de información se considera establecer el Dominio Público a 6 metros del eje en ambos márgenes. Cuando esta línea no alcance los límites parcelarios proporcionados por Catastro, se considera que este último borde marca el límite del Dominio Público.

La documentación aportada sobre la OU-150 desde el Servicio Provincial de Ourense de la AXI, consiste en unos legajos. Atendiendo a la información que proporcionan, se ha tomado como criterio establecer la línea de Dominio Público a 6 metros del eje en ambos márgenes. Por otra parte, cuando esta línea no alcance los límites parcelarios proporcionados por Catastro, se considera que este último borde marca el límite del Dominio Público.

Se considerará como criterio general para fijar una banda de expropiación, una línea ubicada a partir de la arista exterior de la explanación (coronación de desmonte o pie de terraplén). Lógicamente, dadas las características del tipo de actuación que desarrolla el presente proyecto, este criterio no es rígido y habrá muchas zonas donde la banda de expropiación tratará de ceñirse a cierres existentes u otros condicionantes. El resultado final de este proceso queda reflejado en el plano parcelario que acompaña este anejo.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPROPIACIONES

### 4.1.1. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

La expropiación correspondiente a las obras incluidas en el presente proyecto, resultante de la aplicación de los criterios y parámetros expuestos anteriormente, afecta a una superficie total de 4.341 m² localizada íntegramente en el término municipal de Ourense.

El desglose de las superficies objeto de expropiación es el siguiente según la clasificación de la Dirección General de Catastro:

| CLASE | SITUACIÓN | SUPERFICIE (m²) |
|---|---|---|
| URBANO | Interior alineación | 77,00 |
| | Exterior alineación | 685,00 |
| RÚSTICO | Interior alineación | 160,00 |
| | Exterior alineación | 1.654,00 |
| | **TOTAL** | **2.576,00** |

Se incluye en el apéndice nº 2 el plano parcelario donde se marcan las expropiaciones necesarias para poner la disposición a totalidad de la superficie de ocupación de la obra.

En el apéndice nº 3 se acerca el listado de propietarios y bienes afectados.

Se incluye en el apéndice nº 4 una ficha descriptiva con la relación de bienes y derechos afectados de forma ordenada de la parcela catastral afectada, indicando si es una ocupación provisional o definitiva, con expresión de los siguientes datos:

- Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano parcelario del proyecto en el que se encuentra la finca.
- Identificación catastral del polígono y parcela.
- Nombre del propietario del bien afectado, DNI y domicilio.
- Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea objeto de expropiación, incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.
- Situación del suelo y calificación según cultivos o uso, en su caso.

# 5. VALORACIÓN

## 5.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN

En cuanto a la valoración e indemnizaciones por la expropiación definitiva u ocupación temporal de terrenos, se siguieron los criterios de expropiación definidos por la legislación vigente para este tipo de obras, en este caso, el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 1492/2011, de 24 de octubre, en particular de sus artículos 12 y 21 a 24, así como la Ley de Expropiación Forzosa, en particular de sus artículos 36 a 47 y concordantes de su Reglamento.

No se valoraron aquellas parcelas o bienes afectados cuya propiedad sea del Estado, Comunidad Autónoma de Galicia, Provincia de Ourense o de los Ayuntamiento de Ourense, dada su naturaleza jurídica de bien público. La disposición de este tipo de terrenos queda de este modo a expensas del trámite de cesión entre administraciones públicas.

Debe señalarse de modo expreso que la cantidad determinada anteriormente es exclusivamente para uso y conocimiento de la administración, y que necesaria e ineludiblemente habrá de ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y jurisprudencia constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en el preceptivo expediente expropiatorio que forzosa y necesariamente habrá de incoarse.

### 5.1.1. VALORACIÓN DEL SUELO

Según el Art. 35 del RDL 7/2015 los criterios generales para la valoración de inmuebles son los siguientes:

- El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad.
- El suelo se tasará en la forma establecida en el artículo 37 del RDL 7/2015 y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados la infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto se estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por lo que discurren de conformidad con el dispuesto en esta Ley.

Las valoraciones de los suelos urbanizados clasificados cómo urbano consolidado que se encuentran fuera de las alineaciones fijadas por el plan, deberán tener en consideración su calificación de sistema viario, lo cual se indica expresamente.

En estos casos, siempre que el plan atribuya la edificabilidad por parcela neta, el valor que se obtenga se fija atendiendo exclusivamente al uso o utilidad que al propietario le confiere el terreno, es decir, sin tener en cuenta a edificabilidad del mismo, pues el titular puede materializarla en el resto de parcela neta resultante.

Teniendo en cuenta lo expuesto, para la obtención del valor del suelo urbano, en consideración a su uso o utilidad, se proponen la aplicación del método residual estático.

Así mismo a modo de contraste, se ha consultado la "*Estadística de precios de suelo urbano*" del Ministerio de Fomento del año 2017, que arroja los siguientes datos según precios de mercado:

| Unidad: euros/m² | Año 2017 (trimestre) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1º | 2º | 3º | 4º |
| **Galicia** | **110,2** | **127,3** | **170,4** | **95,4** |

| Unidad: euros/m² | Año 2017 (trimestre) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1º | 2º | 3º | 4º |
| **Galicia** | **72,1** | **85,1** | **90,2** | **77,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Lugo | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Ourense | n.s. | 117,6 | n.s. | 33,9 |
| Pontevedra | n.s. | 145,0 | 144,5 | 127,8 |

Tabla 4.5 Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de más de 50.000 habitantes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (A) | 89,6 | 63,4 | 104,4 | 98,6 |
| Lugo | 54,9 | 79,7 | 63,7 | 21,0 |
| Ourense | 40,0 | 90,9 | 61,8 | 64,3 |
| Pontevedra | 87,6 | 116,0 | 100,0 | 95,2 |

Tabla 4. Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano por comunidades autónomas y provincias

Para la valoración de las explotaciones en suelos rústicos, se tuvo en cuenta a "Encuesta de Precios de la Terra 2017" publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que mide la evolución del nivel de precios medios de las clases de tierra agrarias más significativas.

PRECIOS MEDIOS NACIONALES POR CULTIVOS-APROVECHAMIENTOS. AÑOS 2016 Y 2017

| CLASE DE TIERRA | Ponderaciones Base 2016 (%) | Precios 2016 (Euros/ha) | Precios 2017 (Euros/ha) | Variación precios (Euros/ha) | Variación precios (%) | Repercusión (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CULTIVOS** | **67,2** | **12.522** | **12.827** | **304** | **2,4** | **2,1** |
| **Herbáceos y barbechos** | **48,8** | **8.092** | **8.271** | **179** | **2,2** | **0,9** |
| Secano | 42,6 | 6.814 | 6.987 | 174 | 2,6 | 0,7 |
| Regadío | 6,2 | 16.893 | 17.105 | 212 | 1,3 | 0,1 |
| **Hortalizas al aire libre regadío** | **0,7** | **34.416** | **34.999** | **583** | **1,7** | **0,0** |
| **Hortalizas en invernadero regadío** | **0,2** | **162.116** | **178.389** | **16.273** | **10,0** | **0,2** |
| **Arroz** | **0,4** | **29.617** | **29.698** | **82** | **0,3** | **0,0** |
| **Cítricos regadío** | **1,1** | **38.303** | **39.680** | **1.378** | **3,6** | **0,2** |
| **Frutales** | **3,1** | **19.001** | **18.906** | **-95** | **-0,5** | **0,0** |
| De clima templado secano | 0,1 | 13.073 | 12.792 | -281 | -2,1 | 0,0 |
| De clima templado regadío | 0,7 | 27.684 | 27.443 | -241 | -0,9 | 0,0 |
| De fruto seco secano | 1,9 | 8.708 | 8.720 | 12 | 0,1 | 0,0 |
| De fruto seco regadío | 0,3 | 23.880 | 24.063 | 182 | 0,8 | 0,0 |
| De clima subtropical secano | 0,0 | 6.214 | 6.234 | 20 | 0,3 | 0,0 |
| De clima subtropical regadío | 0,1 | 114.852 | 113.576 | -1.276 | -1,1 | 0,0 |
| **Viñedo** | **3,3** | **15.451** | **15.580** | **130** | **0,8** | **0,0** |
| Uva para mesa y pasas secano | 0,0 | 12.246 | 13.653 | 1.407 | 11,5 | 0,0 |
| Uva para mesa y pasas regadío | 0,1 | 31.834 | 36.180 | 4.345 | 13,6 | 0,0 |
| Uva de vinificación secano | 2,5 | 13.748 | 13.563 | -185 | -1,3 | 0,0 |
| Uva de vinificación regadío | 0,7 | 20.079 | 20.919 | 840 | 4,2 | 0,1 |
| **Olivar** | **9,5** | **24.188** | **24.935** | **748** | **3,1** | **0,7** |
| Aceituna de mesa secano | 0,5 | 13.683 | 15.114 | 1.431 | 10,5 | 0,1 |
| Aceituna de mesa regadío | 0,2 | 29.023 | 29.698 | 675 | 2,3 | 0,0 |
| Aceituna de almazara secano | 7,0 | 20.419 | 21.239 | 820 | 4,0 | 0,6 |
| Aceituna de almazara regadío | 1,8 | 41.738 | 42.007 | 269 | 0,6 | 0,0 |
| **APROVECHAMIENTOS** | **32,8** | **4.469** | **4.456** | **-13** | **-0,3** | **0,0** |
| **GENERAL** | **100,0** | **9.882** | **10.082** | **200** | **2,0** | **2,0** |

Asimismo, también se consultó la base de precios de la tierra del Instituto Galego de Estadística, ofreciendo los datos siguientes para la provincia de Ourense en el año 2016 según la Consellería do Medio Rural e do Mar:

| | Precio más frecuente (€ / Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia |
| Labradío regadío | | 14.468 | 18.528 | 27.067 | 18.128 |
| Labradío secano | 19.818 | 13.162 | 11.952 | 17.807 | 16.487 |
| Prado regadío | 17.417 | 12.859 | 11.100 | 21.493 | 14.918 |
| Prado secano | 12.958 | 12.575 | 9.024 | 21.347 | 13.073 |
| Pastos secano | | 4.869 | 5.019 | 8.595 | 5.462 |
| Viñedo secano | | 18.252 | 25.752 | 40.880 | 33.323 |

### 5.1.2. VALORACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no fueran tenidos en cuenta en la dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el RDL 7/2015. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo te legitiman que requirieran, o fueron posteriormente legalizadas de conformidad con el dispuesto en la legislación urbanística.

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Se quedaron incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.

Los bienes localizados dentro del dominio público se consideran previamente expropiados o en situación irregular, por lo que su retirada o demolición no ocasiona indemnización.


## 5.2. PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES


De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los diferentes tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se obtuvieron los valores parciales y totales de las dichas afecciones. En la tabla que se incluye a continuación, se especifica la valoración total del conjunto de expropiaciones necesarias, incluyendo la valoración de las afecciones**.**


| CONCEPTO | | IMPORTE | AYUNTAMIENTO |
|---|---|---|---|
| Expropiaciones | | 51.927,40 € | **Ourense** |
| Bienes afectados | | 4.856,11 € | |
| **SUMA** | | **56.783,51 €** | |
| Premio de afección | 5% | 2.596,37 € | |
| **TOTAL** | | **59.379,88 €** | |

La valoración total de las expropiaciones y bienes afectados asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS**


# APÉNDICE 1. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA AXI OU-101 (MONTEALEGRE)



A
B
STA MARIÑA
Nº19
Nº20
OURENSE
Nº15
Nº17
Nº18
Nº19
Nº16
Camiño BETRODAS
ACCESO PLAZA SOO
Senderax
Nº19
Nº19
Nº20
Nº19
Nº20
Nº16
Nº16
Nº16
Coto de Ahorros
A'
B'



Nº31
Huerta
Nº30'
Nº32
Nº30
Camino
Nº25
Nº24
Nº22
Nº20
Nº21
Nº29
Nº28
Nº27
Nº23


Nº31
Viñedo
Camino
Nº33
Nº34
Nº36
Nº38
Nº40
Nº41
Nº42
Nº43
Nº45
Nº32
Nº35
Nº37
Nº39

# APÉNDICE 2. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA AXI OU-150 (VALDORREGUEIRO)


E: 1/400
OURENSE
INICIO
CUDEFDA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
558


3
1
4
5
5
6
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
84
85
86


CAMIÑO DE SERVIZO A MIZDEVO
75,00 M

# APÉNDICE 3. PLANO DE EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS




| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 1 | 594.461,556 | 4.687.142,167 |
| 2 | 594.470,391 | 4.687.161,836 |
| 3 | 594.472,512 | 4.687.166,604 |
| 4 | 594.480,216 | 4.687.171,565 |
| 5 | 594.489,619 | 4.687.172,470 |
| 6 | 594.490,658 | 4.687.172,122 |
| 7 | 594.494,592 | 4.687.170,808 |
| 8 | 594.508,392 | 4.687.165,170 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 201 | 594.467,600 | 4.687.160,418 |
| 202 | 594.495,512 | 4.687.174,586 |

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL
Nº parcela | Superficie

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS SUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A19.1
HOJA 1 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:




| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 203 | 594.527,822 | 4.687.160,232 |
| 204 | 594.540,613 | 4.687.154,834 |
| 205 | 594.556,721 | 4.687.152,300 |
| 206 | 594.570,237 | 4.687.155,648 |
| 207 | 594.578,491 | 4.687.158,557 |
| 208 | 594.625,640 | 4.687.184,620 |
| 209 | 594.629,187 | 4.687.198,096 |
| 210 | 594.631,676 | 4.687.197,506 |
| 211 | 594.703,501 | 4.687.209,320 |
| 212 | 594.706,965 | 4.687.209,644 |
| 213 | 594.717,932 | 4.687.212,055 |




| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 9 | 594.527,662 | 4.687.159,494 |
| 10 | 594.540,457 | 4.687.153,917 |
| 11 | 594.548,997 | 4.687.151,991 |
| 12 | 594.557,157 | 4.687.151,234 |
| 13 | 594.560,815 | 4.687.151,716 |
| 14 | 594.570,548 | 4.687.154,760 |
| 15 | 594.570,713 | 4.687.154,348 |
| 16 | 594.578,961 | 4.687.157,429 |
| 17 | 594.586,719 | 4.687.160,425 |
| 18 | 594.621,278 | 4.687.179,384 |
| 19 | 594.624,612 | 4.687.180,239 |
| 20 | 594.627,129 | 4.687.183,316 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 21 | 594.630,678 | 4.687.188,347 |
| 22 | 594.633,307 | 4.687.194,765 |
| 23 | 594.634,639 | 4.687.194,315 |
| 24 | 594.635,884 | 4.687.196,508 |
| 25 | 594.640,310 | 4.687.201,043 |
| 26 | 594.698,750 | 4.687.207,718 |
| 27 | 594.703,408 | 4.687.206,877 |
| 28 | 594.706,819 | 4.687.206,401 |
| 29 | 594.718,516 | 4.687.208,341 |
| 30 | 594.719,161 | 4.687.208,503 |
| 31 | 594.718,846 | 4.687.209,423 |
| 32 | 594.724,037 | 4.687.213,935 |
| 33 | 594.724,391 | 4.687.214,715 |

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL
Nº parcela | Superficie

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POUZA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A19.1

HOJA 2 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



**PARAJE**
CR. DE SANTA MARIÑA (GRANXA). OURENSE

SOLAPA CON LA POSTERIOR

1+700

1+600

SOLAPA CON LA ANTERIOR

| 4773124NG9847S0001OG | |
|---|---|
| 14 | 2 m2 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 34 | 594.889,564 | 4.687.194,237 |
| 35 | 594.892,539 | 4.687.192,583 |
| 36 | 594.895,601 | 4.687.192,426 |

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL

| Nº parcela | Superficie |
|---|---|

**PARAJE**
CR. DE SANTA MARIÑA (GRANXA). OURENSE

SOLAPA CON LA ANTERIOR

1+700

1+800

SOLAPA CON LA POSTERIOR

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A19.1

HOJA 3 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




**LEYENDA**


- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL

| Nº parcela | Superficie |
|---|---|

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | | COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº punto | X | Y | Nº punto | X | Y |
| 37 | 595.138,680 | 4.687.223,358 | 214 | 595.140,190 | 4.687.224,758 |
| 38 | 595.143,503 | 4.687.218,907 | 215 | 595.141,340 | 4.687.225,008 |
| 39 | 595.173,703 | 4.687.190,666 | 216 | 595.174,617 | 4.687.190,766 |
| 40 | 595.182,395 | 4.687.180,470 | 217 | 595.181,140 | 4.687.185,983 |
| 41 | 595.235,237 | 4.687.057,329 | 218 | 595.236,239 | 4.687.056,038 |
| 42 | 595.234,985 | 4.687.053,398 | 219 | 595.236,380 | 4.687.054,386 |




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A19.1

HOJA 4 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



**PARAJE**
REGUEIRO. OURENSE

2+300

2+200

SOLAPA CON LA ANTERIOR

| 32900A164005200000LI | |
|---|---|
| 17 | 6 m2 |

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL
Nº parcela | Superficie

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 43 | 595.309,681 | 4.686.928,762 |
| 44 | 595.312,426 | 4.686.925,467 |
| 45 | 595.316,645 | 4.686.925,872 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A19.1
HOJA 5 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:

**PARAJE**
CS. VALDORREGUEIRO-NU. OURENSE

3508015NG9930N0001PR

| 18 | 31 m2 |
|---|---|

Alpendre 3,50mx2,50m

3508016NG9930N0001LR

| 19 | 21 m2 |
|---|---|

3508017NG9930N0001TR

| 20 | 7 m2 |
|---|---|

SIN REF. CATASTRAL

| 21 | 439 m2 |
|---|---|

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL

| Nº parcela | Superficie |
|---|---|

COORDENADAS DE REPLANTEO

| Nº punto | X | Y |
|---|---|---|
| 46 | 593.374,827 | 4.690.537,966 |
| 47 | 593.376,208 | 4.690.542,625 |
| 48 | 593.356,827 | 4.690.547,502 |
| 49 | 593.329,532 | 4.690.564,682 |
| 50 | 593.327,043 | 4.690.568,335 |
| 51 | 593.325,660 | 4.690.574,034 |
| 52 | 593.327,024 | 4.690.581,300 |
| 53 | 593.332,334 | 4.690.591,574 |
| 54 | 593.334,919 | 4.690.596,574 |
| 55 | 593.334,354 | 4.690.596,891 |
| 56 | 593.332,896 | 4.690.599,172 |
| 57 | 593.335,547 | 4.690.604,556 |
| 58 | 593.334,793 | 4.690.606,806 |
| 59 | 593.346,979 | 4.690.632,686 |
| 60 | 593.347,623 | 4.690.633,090 |
| 61 | 593.352,206 | 4.690.643,146 |
| 62 | 593.354,313 | 4.690.646,661 |

COORDENADAS DE REPLANTEO

| Nº punto | X | Y |
|---|---|---|
| 220 | 593.352,942 | 4.690.543,031 |
| 221 | 593.325,065 | 4.690.563,696 |
| 222 | 593.322,539 | 4.690.582,907 |
| 223 | 593.351,512 | 4.690.643,527 |
| 224 | 593.353,050 | 4.690.647,505 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deViarios · inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUIDAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 · A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A19.2
HOJA 1 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 63 | 593.359,971 | 4.690.662,015 |
| 64 | 593.363,174 | 4.690.673,037 |
| 65 | 593.365,374 | 4.690.681,430 |
| 66 | 593.368,105 | 4.690.684,577 |
| 67 | 593.376,983 | 4.690.717,810 |
| 68 | 593.382,538 | 4.690.726,350 |
| 69 | 593.382,750 | 4.690.734,328 |
| 70 | 593.383,547 | 4.690.743,089 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 225 | 593.358,875 | 4.690.662,565 |
| 226 | 593.362,169 | 4.690.673,314 |
| 227 | 593.365,382 | 4.690.685,352 |
| 228 | 593.378,476 | 4.690.735,135 |
| 229 | 593.380,787 | 4.690.743,954 |
| 230 | 593.382,632 | 4.690.750,993 |

**PARAJE**
CS. VALDORREGUEIRO-NU. OURENSE

0+200

SIN REF. CATASTRAL
439 m2

SIN REF. CATASTRAL
22 | 33 m2

3509413NG9930N0001DR
23 | 11 m2

SIN REF. CATASTRAL
24 | 16 m2

3509414NG9930N0001XR
25 | 183 m2

3509415NG9930N0001IR
26 | 33 m2

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

**PARAJE**
PARCELA 27. CS. VALDORREGUEIRO-NU. OURENSE
PARCELA 28. A GOLFA. OURENSE

0+300

0+400

3509417NG9930N0001ER
27 | 42 m2

32900A127000540000LX
28 | 150 m2

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL
Nº parcela | Superficie

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 71 | 593.386,497 | 4.690.750,197 |
| 72 | 593.388,949 | 4.690.759,126 |
| 73 | 593.388,438 | 4.690.760,939 |
| 74 | 593.390,665 | 4.690.767,980 |
| 75 | 593.394,179 | 4.690.784,633 |
| 76 | 593.399,857 | 4.690.805,889 |
| 77 | 593.400,858 | 4.690.811,373 |
| 78 | 593.402,089 | 4.690.821,893 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 79 | 593.403,955 | 4.690.834,055 |
| 80 | 593.404,154 | 4.690.837,585 |
| 81 | 593.404,075 | 4.690.841,067 |
| 82 | 593.403,546 | 4.690.844,081 |
| 83 | 593.392,372 | 4.690.883,207 |
| 84 | 593.395,917 | 4.690.885,297 |
| 85 | 593.395,557 | 4.690.889,728 |
| 86 | 593.388,693 | 4.690.898,867 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 231 | 593.385,549 | 4.690.761,553 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A19.2
HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 87 | 593.386,183 | 4.690.910,851 |
| 88 | 593.384,430 | 4.690.926,555 |
| 89 | 593.387,937 | 4.690.960,915 |
| 90 | 593.390,725 | 4.690.968,662 |
| 91 | 593.390,744 | 4.690.977,746 |
| 92 | 593.393,580 | 4.690.989,294 |
| 93 | 593.394,614 | 4.691.002,769 |
| 94 | 593.394,979 | 4.691.011,221 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 95 | 593.395,093 | 4.691.016,275 |
| 96 | 593.394,383 | 4.691.019,881 |
| 97 | 593.394,205 | 4.691.028,850 |
| 98 | 593.393,975 | 4.691.038,304 |
| 99 | 593.393,939 | 4.691.039,777 |
| 100 | 593.393,675 | 4.691.041,365 |
| 101 | 593.392,670 | 4.691.043,305 |
| 102 | 593.391,214 | 4.691.044,493 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 232 | 593.393,015 | 4.690.989,337 |
| 233 | 593.392,425 | 4.691.011,762 |
| 234 | 593.391,963 | 4.691.020,388 |
| 235 | 593.391,685 | 4.691.029,343 |
| 236 | 593.391,407 | 4.691.038,276 |

**PARAJE**

PARCELA 29. LAGOA. OURENSE

PARCELA 30. RÚA VAL DO REGUEIRO. OURENSE

PARCELAS 31-34. RÚA CUDEIRO-GOURIZ-CUDEIRO. OURENSE

0+600

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

| 32900A128000940000LD | |
|---|---|
| 29 | 254 m2 |

| 3513201NG9931S0001ZY | |
|---|---|
| 30 | 35 m2 |

| 3513202NG9931S0001UY | |
|---|---|
| 31 | 23 m2 |

| 3513203NG9931S0001HY | |
|---|---|
| 32 | 22 m2 |

| 3513204NG9931S0001WY | |
|---|---|
| 33 | 23 m2 |

| 3513220NG9931S0001MY | |
|---|---|
| 34 | 12 m2 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 237 | 593.387,610 | 4.691.095,733 |
| 238 | 593.385,246 | 4.691.111,589 |
| 239 | 593.383,259 | 4.691.124,767 |
| 240 | 593.357,486 | 4.691.186,617 |

**PARAJE**

PARCELAS 35-36. RÚA VAL DO REGUEIRO. OURENSE

PARCELAS 37-38. RÚA CUDEIRO-GOUDIZ-CUDEIRO. OURENSE

0+600

0+700

SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA POSTERIOR

Muro 2,50 m

| 3513207NG9931S0001YY | |
|---|---|
| 35 | 6 m2 |

| 3513208NG9931S0001GY | |
|---|---|
| 36 | 44 m2 |

| 3513209NG9931S0001QY | |
|---|---|
| 37 | 29 m2 |

| 3513210NG9931S0001YY | |
|---|---|
| 38 | 17 m2 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 103 | 593.389,191 | 4.691.085,115 |
| 104 | 593.389,819 | 4.691.085,911 |
| 105 | 593.388,009 | 4.691.095,728 |
| 106 | 593.389,965 | 4.691.105,698 |
| 107 | 593.389,270 | 4.691.111,298 |
| 108 | 593.385,396 | 4.691.118,436 |
| 109 | 593.385,818 | 4.691.124,503 |
| 110 | 593.381,224 | 4.691.138,266 |

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL: Nº parcela | Superficie

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A19.2
HOJA 3 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | | COORDENADAS DE REPLANTEO | | | COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº punto | X | Y | Nº punto | X | Y | Nº punto | X | Y |
| 111 | 593.357,889 | 4.691.187,012 | 119 | 593.315,696 | 4.691.266,031 | 241 | 593.335,296 | 4.691.208,153 |
| 112 | 593.359,114 | 4.691.188,215 | 120 | 593.316,569 | 4.691.278,030 | 242 | 593.319,248 | 4.691.305,960 |
| 113 | 593.337,336 | 4.691.209,463 | 121 | 593.317,886 | 4.691.278,185 | | | |
| 114 | 593.329,449 | 4.691.214,377 | 122 | 593.317,915 | 4.691.279,114 | | | |
| 115 | 593.319,304 | 4.691.234,669 | 123 | 593.319,586 | 4.691.305,961 | | | |
| 116 | 593.315,882 | 4.691.256,398 | 124 | 593.322,243 | 4.691.306,161 | | | |
| 117 | 593.316,338 | 4.691.259,721 | 125 | 593.321,383 | 4.691.321,949 | | | |
| 118 | 593.315,982 | 4.691.264,060 | 126 | 593.318,830 | 4.691.329,720 | | | |

**PARAJE**
PARCELAS 39-43. RÚA CUDEIRO-GOUDIZ-CUDEIRO. OURENSE
PARCELA 44. LAMPAZAS. OURENSE

0+800

SOLAPA CON LA POSTERIOR

| SIN REF. CATASTRAL | |
|---|---|
| 41 | 6 m2 |

| SIN REF. CATASTRAL | |
|---|---|
| 42 | 3 m2 |

| SIN REF. CATASTRAL | |
|---|---|
| 43 | 19 m2 |

| 32900A128001550000LR | |
|---|---|
| 44 | 51 m2 |

| SIN REF. CATASTRAL | |
|---|---|
| 40 | 24 m2 |

| 3513212NG9931S0001QY | |
|---|---|
| 39 | 45 m2 |

SOLAPA CON LA ANTERIOR

**LEYENDA**

- PARCELARIO CATASTRAL (RURAL/URBANA)
- ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO
- DOMINIO PÚBLICO PROPORCIONADO
- DOMINIO PÚBLICO PROYECTADO
- BIEN AFECTADO
- VÍA DE COMUNICACIÓN DE D.P. (SEGÚN CATASTRO)
- A EXPROPIAR: S.U. DENTRO DE ALINEACIÓN
- A EXPROPIAR: S.U. FUERA DE ALINEACIÓN

| Referencia | |
|---|---|
| Nº | Sup |

REFERENCIA CATASTRAL
Nº parcela | Superficie

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | | COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº punto | X | Y | Nº punto | X | Y |
| 127 | 593.316,618 | 4.691.347,306 | 243 | 593.314,654 | 4.691.356,312 |
| 128 | 593.315,968 | 4.691.353,708 | | | |
| 129 | 593.315,338 | 4.691.356,138 | | | |
| 130 | 593.310,841 | 4.691.369,354 | | | |
| 131 | 593.310,525 | 4.691.369,771 | | | |

**PARAJE**
LAMPAZAS. OURENSE

FINAL DE SERVIDA 0+982

RESATOVAL DOS GOZOS

1+000

0+600

SOLAPA CON LA ANTERIOR

| 32900A128001580000LI | |
|---|---|
| 45 | 5 m2 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POUZA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A19.2
HOJA 4 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EXPROPIACIONES** OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:

# APÉNDICE 4. RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS

## CONCELLO DE OURENSE

| Nº | REFERENCIA CATASTRAL | POL. | PARC. | PARAXE | PROPIETARIOS | DNI / CIF | SUP. A EXPROP. ($m^2$) | SUPERFICIE TOTAL ($m^2$) | CLASE | SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO | USO DEL SUELO | BIEN AFECTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | MEDICIÓN |
| 1 | 4471901NG9847S0001JG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 12 Suelo. 32005 Ourense | SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURAC | A86602158 | 103,00 | 643,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | | |
| 2 | 4471902NG9847S0001EG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 10 Suelo. 32005 Ourense | CONCELLO DE OURENSE | P3205500F | 141,00 | 208,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | | |
| 3 | 4773115NG9847S0001QG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 16. 32900 Ourense | PEREZ SERRANO BORJA | ***8018** | 9,00 | 290,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 4 | 4773107NG9847S0001WG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 18 Suelo. 32005 Ourense | LOPEZ VARELA ROSARIO | ***0016** | 11,00 | 922,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | | |
| | | | | | LOPEZ VARELA MARIA LUISA | ***3813** | | | | | | | |
| | | | | | LOPEZ VARELA IRENE | ***9417** | | | | | | | |
| 6 | 4773110NG9847S0001WG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 22 Suelo. 32005 Ourense | GARCIA GOMEZ CONSTANTINA | ***8405** | 13,00 | 356,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 7 | 4773104NG9847S0001ZG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 26. 32900 Ourense | EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | 6,00 | 417,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 8 | 4773102NG9847S0001EG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 36. 32900 Ourense | FERNANDEZ CRUZ GUSTAVO | ***3107** | 9,00 | 366,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| | | | | | FERNANDEZ GIL MANUEL | ***7802** | | | | | | | |
| 9 | 4773101NG9847S0001JG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 38. 32005 Ourense | OTERO ALVAREZ OTILIA [HEREDEROS DE] | ***7862** | 60,00 | 132,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | Muro de fábrica para vallado de parcela | 14,00 m |
| | | | | | | | | | | | | Muro de fábrica con verja modular | 14,00 m |
| | | | | | | | | | | | | Edificación (Almacén) | 60,80 $m^2$ |
| 10 | 4773116NG9847S0001PG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | OTERO ALVAREZ OTILIA [HEREDEROS DE] | ***7862** | 11,00 | 1.650,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| | | | | | GARRIDO OTERO MARINA | ***1514** | | | | | | | |
| 11 | 4773118NG9847S0001TG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 40. 32900 Ourense | IGLESIAS BAZ MARIA DEL CARMEN | ***0361** | 46,00 | 834,00 | Urbano | Residencial | Residencial | Cuadro General de Protección | 1 ud |
| 12 | 4773119NG9847S0001FG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) 42. 32005 Ourense | ALVAREZ SANCHEZ JOSE LUIS | ***5701** | 1,00 | 123,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 13 | 4773174NG9847S0001WG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | 12,00 | 27,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | | |
| 14 | 4773124NG9847S0001OG | | | Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | GOMEZ PEREZ MARIA SALADINA | ***3248** | 2,00 | 5.507,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 15 | 32900A185000600000LT | 185 | 60 | Barrocanes. 32900 Ourense | VILA NUÑEZ CASTORINA | ***7749** | 10,00 | 2.248,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 16 | 32900A185000640000LK | 185 | 64 | Cr de Sta. Mariña (Granxa). Barrocanes. 32900 Ourense | PEREIRA LOPEZ MARIA CESARINA FELICIANA | ***8350** | 23,00 | 11.683,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| | | | | | PEREIRA LOPEZ MARIA LUZ | ***8341** | | | | | | | |
| | | | | | RIELO PEREIRA OSCAR | ***9791** | | | | | | | |
| 17 | 32900A164005200000LI | 164 | 520 | Regueiro. Ourense | EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | 6,00 | 1.336,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 18 | 3508015NG9930N0001PR | | | Cs Valdorregueiro-NU 87 Suelo. 32001 Ourense | BRAVO SOUTULLO NARCISO | ***8848** | 31,00 | 174,00 | Urbano | Suelo sin Edificar | Suelo sin Edificar | | |
| 19 | 3508016NG9930N0001LR | | | Cs Valdorregueiro-NU 2 Suelo. 32103 Ourense | FERNANDEZ LOPEZ MARIA PILAR | ***1033** | 21,00 | 464,00 | Urbano | Residencial | Residencial | Edificación (Almacén) | 9 $m^2$ |
| 20 | 3508017NG9930N0001TR | | | Cs Valdorregueiro-NU 4 Suelo. 32103 Ourense | NOVOA NOVELLE MARIA SUSANA | ***9426** | 7,00 | 341,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 23 | 3509413NG9930N0001DR | | | Cs Valdorregueiro-NU 14. 32001 Ourense | DA-CUNHA BABARRO ADRIAN | ***2219** | 11,00 | 383,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 25 | 3509414NG9930N0001XR | | | Cs Valdorregueiro-NU. 32103 Ourense | PAVON MONTES PURIFICACION [HEREDEROS DE] | ***5750** | 183,00 | 2.902,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 26 | 3509415NG9930N0001IR | | | Cs Valdorregueiro-NU Suelo. 32103 Ourense | CARDERO RANQUETAT OFELIA | ***0453** | 33,00 | 217,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 27 | 3509417NG9930N0001ER | | | Cs Valdorregueiro-NU Suelo. 32103 Ourense | GARROTE VAZQUEZ CARLOS | ***5935** | 42,00 | 578,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 28 | 32900A127000540000LX | 127 | 54 | A Golfa. Ourense | JOSE NIETO PUIME Y DOS MAS,C.B. | ***1198** | 150,00 | 3.778,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 29 | 32900A128000940000LD | 128 | 94 | Lagoa. Ourense | CID FORMOSO MARIA | ***2524** | 254,00 | 10.790,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 30 | 3513201NG9931S0001ZY | | | Ru Val do Regueiro 18. 32103 Ourense | RODRIGUEZ NOVOA ANTONIO [HEREDEROS DE] | ***4180** | 35,00 | 585,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| 31 | 3513202NG9931S0001UY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | ALVAREZ ALVAREZ ROSA MARIA | ***0341** | 23,00 | 555,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 32 | 3513203NG9931S0001HY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | ALVAREZ CUDEIRO FRANCISCO | ***4109** | 22,00 | 275,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| | | | | | ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | ***2116** | | | | | | | |
| 33 | 3513204NG9931S0001WY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | ALVAREZ CUDEIRO FRANCISCO | ***4109** | 23,00 | 335,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| | | | | | ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | ***2116** | | | | | | | |
| 34 | 3513220NG9931S0001MY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | VILA MIRA JULIA | ***5558** | 12,00 | 359,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| | | | | | VILA MIRA CONCEPCION | ***5558** | | | | | | | |
| 35 | 3513207NG9931S0001YY | | | Ru Val do Regueiro 24. 32103 Ourense | REY GONZALEZ JOSE [HEREDEROS DE] | ***5792** | 6,00 | 657,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |

| Nº | REFERENCIA CATASTRAL | POL. | PARC. | PARAXE | PROPIETARIOS | DNI / CIF | SUP. A EXPROP. ($m^2$) | SUPERFICIE TOTAL ($m^2$) | CLASE | SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO | USO DEL SUELO | BIEN AFECTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | MEDICIÓN |
| 36 | 3513208NG9931S0001GY | | | Ru Val do Regueiro 26. 32103 Ourense | GOMEZ FERNANDEZ EUGENIA | ***7719** | 44,00 | 388,00 | Urbano | Residencial | Residencial | | |
| | | | | | LOBELLE GOMEZ VISITACION | ***2456** | | | | | | | |
| | | | | | LOBELLE GOMEZ CAMILO JESUS | ***6952** | | | | | | | |
| 37 | 3513209NG9931S0001QY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | VILA MIRA JULIA | ***5558** | 29,00 | 525,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | Muro de fábrica para vallado de parcela | 2,50 m |
| 38 | 3513210NG9931S0001YY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | RODRIGUEZ VIDAL LEOVIGILDA | ***8170** | 17,00 | 1.790,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 39 | 3513212NG9931S0001QY | | | Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | GONZALEZ GOMEZ RAUL | ***7349** | 45,00 | 1.011,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 44 | 32900A128001550000LR | 128 | 155 | Lampazas. Ourense | FEIJOO BANDE ROSAURA | ***6085** | 51,00 | 2.588,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |
| 45 | 32900A128001580000LI | 128 | 158 | Lampazas. Ourense | RODRIGUEZ BARREIRO CANDIDA MONTSERRAT | ***1521** | 5,00 | 2.523,00 | Rústico | Suelo rural | Agrario | | |

# APÉNDICE 5. FICHAS CATASTRALES Y DE EXPROPIACIÓN

## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **1** | **4471901NG9847S0001JG** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **CIF** |
| SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURAC | | A86602158 |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 12 Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 643 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Suelo sin edificar). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 103 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS











## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **2** | **4471902NG9847S0001EG** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **CIF** |
| CONCELLO DE OURENSE | | P3205500F |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 10 Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 208 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Suelo sin edificar). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 141 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **3** | **4773115NG9847S0001QG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| PEREZ SERRANO BORJA | | ***8018** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 16. 32900 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 290 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 94 $m^2$ dedicada a vivienda y aparcamiento, edificadas en el año 1960. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 9 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **4** | **4773107NG9847S0001WG** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| LOPEZ VARELA ROSARIO<br>LOPEZ VARELA MARIA LUISA<br>LOPEZ VARELA IRENE | | ***0016**<br>***3813**<br>***5941** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 18 Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 922 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Suelo sin edificar). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 11 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN

| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **6** | **4773110NG9847S0001WG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| GARCIA GOMEZ CONSTANTINA | | ***8405** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 22 Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 356 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 168 $m^2$ dedicada a vivienda y uso deportivo, edificadas en el año 1990. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 13 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN

| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **7** | **4773104NG9847S0001ZG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | --- |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 26. 32900 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| **Descripción General** |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 417 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 361 $m^2$ dedicada a vivienda, aparcamiento y almacén, edificadas en el año 1981. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 6 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **8** | **4773102NG9847S0001EG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| FERNANDEZ CRUZ GUSTAVO<br>FERNANDEZ GIL MANUEL | | ***3107**<br>***7802** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 36. 32900 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 366 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 165 $m^2$ dedicada a vivienda, aparcamiento y almacén, edificadas en el año 1940. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 9 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **9** | **4773101NG9847S0001JG** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| OTERO ALVAREZ OTILIA [HEREDEROS DE] | | ***7862** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 38. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 132 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). Dispone de una superficie construida de 60 $m^2$ dedicada a almacén, edificadas en el año 1930. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 60 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| Muro de fábrica para vallado de parcela: 14,00 m<br>Malla simple torsión: 14,00 m<br>Edificación (uso de almacén): 60,8 $m^2$ |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **10** | **4773116NG9847S0001PG** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| OTERO ALVAREZ OTILIA [HEREDEROS DE]<br>GARRIDO OTERO MARINA | | ***7862**<br>***1514** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 1.650 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 11 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **11** | **4773118NG9847S0001TG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| IGLESIAS BAZ MARIA DEL CARMEN | | ***0361** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 40. 32900 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 834 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 492 $m^2$ dedicada a vivienda y almacén, edificadas en el año 1977. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 46 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| Cuadro general de Protección, 1 ud. |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **12** | **4773119NG9847S0001FG** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| ALVAREZ SANCHEZ JOSE LUIS | | ***5701** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) 42. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 123 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 109 $m^2$ dedicada a vivienda y almacén, edificadas en el año 1970. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 1 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **13** | **4773174NG9847S0001WG** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | --- |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 27 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Suelo sin edificar). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 12 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **14** | **4773124NG9847S0001OG** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| GOMEZ PEREZ MARIA SALADINA | | ***3248** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa) Suelo. 32005 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 5.507 $m^2$ siendo su clasificación Rústico (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 2 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **15** | **32900A185000600000LT** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| VILA NUÑEZ CASTORINA | | ***7749** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Barrocanes. 32900 Ourense | Ourense | 185 | 60 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 2.248 $m^2$ siendo su clasificación Rústico (Agrario). A mayores dispone de una superficie interior con clasificación de Urbano (Residencial) que no se ve afectada. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 10 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **16** | **32900A185000640000LK** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| PEREIRA LOPEZ MARIA CESARINA FELICIANA<br>PEREIRA LOPEZ MARIA LUZ<br>RIELO PEREIRA OSCAR | | ***8350**<br>***1834**<br>***9791** |


## SITUACIÓN

| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cr de Sta. Mariña (Granxa). Barrocanes. 32900 Ourense | Ourense | 185 | 64 |


## DESCRIPCIÓN


| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 11.683 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). Tiene una subdivisión parcelaria, estando la superficie a expropiar en la subparcela A. A mayores dispone de una superficie interior con clasificación de Urbano (Residencial) que no se ve afectada |
| **Superficie de Expropiación** |
| 23 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **17** | **32900A164005200000LI** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | | --- |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Regueiro. Ourense | Ourense | 164 | 520 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 1.336 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 6 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **18** | **3508015NG9930N0001PR** | **UR (Suelo sin edificar)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| BRAVO SOUTULLO NARCISO | | ***8848** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU 87 Suelo. 32001 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 174 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Suelo sin edificar). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 31 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **19** | **3508016NG9930N0001LR** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| FERNANDEZ LOPEZ MARIA PILAR | | ***1033** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU 2 Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 464 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 202 $m^2$ dedicada a vivienda y almacén, edificadas en el año 1973. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 21 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| Edificación (uso de almacén): 9 $m^2$ |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **20** | **3508017NG9930N0001TR** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| NOVOA NOVELLE MARIA SUSANA | | ***9426** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU 4 Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 341 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 7 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **23** | **3509413NG9930N0001DR** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| DA-CUNHA BABARRO ADRIAN | | ***2219** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU 14. 32001 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 383 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 352 $m^2$ dedicada a vivienda y almacén, edificadas en el año 1993. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 11 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **25** | **3509414NG9930N0001XR** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| PAVON MONTES PURIFICACION [HEREDEROS DE] | | ***5750** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 2.902 $m^2$ siendo su clasificación Rústico (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 183 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN

| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **26** | **3509415NG9930N0001IR** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| CARDERO RANQUETAT OFELIA | | ***0453** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU Suelo. 32103 Ourense | O Pereiro de Aguiar | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 217 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 33 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **27** | **3509417NG9930N0001ER** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| GARROTE VAZQUEZ CARLOS | | ***5935** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Cs Valdorregueiro-NU Suelo. 32103 Ourense | O Pereiro de Aguiar | 43 | 2 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 578 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 42 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **28** | **32900A127000540000LX** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| JOSE NIETO PUIME Y DOS MAS,C.B. | | ***1198** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| A Golfa. Ourense | Ourense | 127 | 54 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 3.778 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). Dispone de una superficie interior con clasificación de Urbano (Residencial) que no se ve afectada. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 150 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **29** | **32900A128000940000LD** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| CID FORMOSO MARIA | | ***2524** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Lagoa. Ourense | Ourense | 128 | 94 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 10.790 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 254 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **30** | **3513201NG9931S0001ZY** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| RODRIGUEZ NOVOA ANTONIO [HEREDEROS DE] | | ***4180** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Val do Regueiro 18. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 585 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 343 $m^2$ dedicada a vivienda, almacén y aparcamiento edificadas en el año 1966. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 35 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **31** | **3513202NG9931S0001UY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| ALVAREZ ALVAREZ ROSA MARIA | | ***0341** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 555 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 23 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **32** | **3513203NG9931S0001HY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| ALVAREZ CUDEIRO FRANCISCO<br>ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | | ***4109**<br>***2116** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 275 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 22 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **33** | **3513204NG9931S0001WY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| ALVAREZ CUDEIRO FRANCISCO<br>ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | | ***4109**<br>***2116** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 335 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 23 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **34** | **3513220NG9931S0001MY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| VILA MIRA JULIA<br>VILA MIRA CONCEPCION | | ***5558**<br>***5558** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 359 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 12 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **35** | **3513207NG9931S0001YY** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| REY GONZALEZ JOSE [HEREDEROS DE] | | ***5792** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Val do Regueiro 24. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 657 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 372 $m^2$ dedicada a vivienda, almacén y aparcamiento edificadas en el año 1966. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 6 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **36** | **3513208NG9931S0001GY** | **UR (Residencial)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| GOMEZ FERNANDEZ EUGENIA<br>LOBELLE GOMEZ VISITACION<br>LOVELLE GOMEZ CAMILO JESUS | | ***7719**<br>***2456**<br>***6952** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Val do Regueiro 26. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 388 $m^2$ siendo su clasificación Urbano (Residencial). Dispone de una superficie construida de 399 $m^2$ dedicada a vivienda y almacén edificadas en el año 1968. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 44 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **37** | **3513209NG9931S0001QY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| VILA MIRA JULIA | | ***5558** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 525 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 29 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| Muro de fábrica: 2,50 m |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **38** | **3513210NG9931S0001YY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| RODRIGUEZ VIDAL LEOVIGILDA | | ***8170** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 1.790 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 17 $m^2$ |
| **Bienes afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **39** | **3513212NG9931S0001QY** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| GONZALEZ GOMEZ RAUL | | ***7349** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Ru Cudeiro-Gouriz-Cudeiro Suelo. 32103 Ourense | Ourense | | |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 1.011 $m^2$ siendo su clasificación Rústico (Agrario). |
| **Superficie de Expropiación** |
| 45 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **44** | **32900A128001550000LR** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| FEIJOO BANDE ROSAURA | | ***6085** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Lampazas. Ourense | Ourense | 128 | 155 |

## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 2.588 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). La parcela presenta dos subdivisiones a y b, siendo afectada la superficie de la subparcela a. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 51 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS









## IDENTIFICACIÓN


| Número | Referencia Catastral | Tipo de suelo |
|---|---|---|
| **45** | **32900A128001580000LI** | **RU (Agrario)** |
| **Propietario** | | **DNI** |
| RODRIGUEZ BARREIRO CANDIDA MONTSERRAT | | ***1521** |

## SITUACIÓN


| Paraje | Término Municipal | Polígono | Parcela |
|---|---|---|---|
| Lampazas. Ourense | Ourense | 128 | 158 |


## DESCRIPCIÓN

| Descripción General |
|---|
| La superficie total de la parcela es de 2.523 $m^2$ siendo su clasificación Rústica (Agrario). La parcela presenta dos subdivisiones a, b, c y d, siendo afectada la superficie de la subparcela b. |
| **Superficie de Expropiación** |
| 5 $m^2$ |
| **Bienes Afectados** |
| |




## FOTOGRAFÍAS






# ANEJO Nº20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

## 1. OBJETO

El presente anejo ha de servir para describir las afecciones creadas por las obras contenidas en el proyecto en las líneas de servicios existentes.

## 2. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS

Se distinguen dos tipos de servicios afectados:

- Servicios de administración pública: son los servicios de titularidad municipal. Su reposición será ejecutada por la administración a través del contrato de las obras contenidas en este proyecto. El coste de estas reposiciones se incluye en el presupuesto de ejecución material, al igual que el resto de las unidades de obra. En esta categoría se incluyen los siguientes servicios:
  - Abastecimiento
  - Saneamiento (fecales y pluviales)
  - Alumbrado público
- Servicios de suministro: son los servicios cuyo suministro depende de entidades privadas, con las que se tramita la reposición al margen del contrato de obras, siendo la administración la responsable del abono del coste de la reposición, y no el contratista. Se incluyen en esta categoría los siguientes servicios:
  - Electricidad (Naturgy Energy Group, S.A.)
  - Telecomunicaciones (Telefónica)

## 3. SERVICIOS AFECTADOS

En el **Apéndice 1** se adjunta los planos de servicios existentes aportados por el PXOM de los ayuntamientos afectados (Ourense). En el **Apéndice 2 y 3** se incluyen los planos de saneamiento y abastecimiento aportados por *Viaqua*, gestor de los servicios en el ayuntamiento de Ourense. En cuanto a los planos de servicios de titularidad privada se realizaron con información recabada in situ y con la aportada por INKOLAN.

### 3.1. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por medio de la información reflejada en el PXOM de Ourense, así como la información procedente de la empresa concesionaria gestora de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la zona *VIAQUA,* y de los datos obtenidos en las visitas de campo y los trabajos de topografía, se observó que resultan afectadas las líneas de abastecimiento y saneamiento que transcurren a lo largo de la traza de la senda, así como varios postes y farolas sobre báculo con su línea correspondiente.

Las reposiciones de los servicios de administración pública quedan reflejadas en el Documento nº 2 Planos, así como en el **Apéndice 4** del presente Anejo. Del mismo modo, la valoración correspondiente a los trabajos a realizar se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material.

### 3.2. SERVICIOS DE SUMINISTRO

Las localizaciones de los servicios de suministro provienen de la información obtenida en las visitas de campo, de los trabajos topográficos, y de la consulta a la agrupación INKOLAN, formada por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos. Su función es suministrar de forma online información digital cartográfica de infraestructuras de servicios.

#### 3.2.1. LÍNEAS DE ELECTRICIDAD

En la actuación en la OU-101, en el tramo de Montealegre, será necesario el retranqueo de nueve (9) postes de hormigón de líneas de electricidad de Naturgy Energy Group, S.A., en la margen derecha de la calzada. Se valora para conocimiento de la administración el retranqueo de los postes y el nuevo cableado de la red eléctrica.

En cuanto a la actuación proyectada en el tramo de Valdorregueiro, en la carretera OU-150, se prevé el retranqueo de dos (2) postes de hormigón de líneas de electricidad de Naturgy Energy Group, S.A., en la margen derecha de la calzada. Así pues, se valora para conocimiento de la administración el retranqueo de los postes y el nuevo cableado de la red eléctrica.

#### 3.2.2. LINEAS DE TELECOMUNICACIONES

En lo referente a la actuación en la OU-101, en el tramo de Montealegre, será necesario el retranqueo de dos (2) postes de hormigón de líneas de telecomunicaciones en la margen derecha de la calzada. Se valora para conocimiento de la administración el retranqueo de los postes y el nuevo cableado de red de telecomunicaciones.

En cuanto a la actuación proyectada en el tramo de Valdorregueiro, en la carretera OU-150, se prevé el retranqueo de tres (3) postes de hormigón de líneas de telecomunicaciones en la margen derecha de la calzada. Así pues, se valora para conocimiento de la administración el retranqueo de los postes y el nuevo cableado de red de telecomunicaciones.


#### 3.2.3. VALORACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO


Por lo tanto, en el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración deberán considerarse, como servicios afectados, los correspondientes a los servicios de suministro, resumidos a continuación:


| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| **LÍNEA ELÉCTRICA** | | | | |
| CABLE LÍNEA AÉREA | **505,83** | **m** | 24,40 € | 12.342,25 € |
| OU-101. MONTEALEGRE | 437,96 | m | | |
| OU-150. VALDORREGUEIRO | 67,87 | m | | |
| RETRANQUEO POSTES DE HORMIGÓN | **11,00** | **ud** | 865,00 € | 9.515,00 € |
| OU-101. MONTEALEGRE | 9,00 | ud | | |
| OU-150. VALDORREGUEIRO | 2,00 | ud | | |
| **LÍNEA DE TELECOMUNICACIONES** | | | | |
| CABLE LÍNEA AÉREA | **260,85** | **m** | 24,40 € | 6.364,74 € |
| OU-101. MONTEALEGRE | 143,52 | m | | |
| OU-150. VALDORREGUEIRO | 117,33 | m | | |
| RETRANQUEO POSTES DE HORMIGÓN | **5,00** | **ud** | 865,00 € | 4.325,00 € |
| OU-101. MONTEALEGRE | 2,00 | ud | | |
| OU-150. VALDORREGUEIRO | 3,00 | ud | | |
| **TOTAL SERVICIOS AFECTADOS** | | | | **32.546,99 €** |


Por lo tanto, se obtiene un presupuesto total de reposición de servicios de suministro de **TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

# APÉNDICE 1 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES DE TITULARIDAD PÚBLICA (PXOM DE OURENSE)


Emplazamiento actuación OU-150. Valdorregueiro
Emplazamiento actuación OU-101. Montealegre
T. M. AMOEIRO
T. M. COLES
T. M. PEREIRO DE AGUIAR
T. M. PUNXÍN
T. M. TOÉN
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA EXISTENTE. DISTRIBUCION XERAL
II-01
CONCELLO DE OURENSE
EXEMPLAR Nº 1
G.O.C.


Emplazamiento actuación OU-150. Valdorregueiro
Emplazamiento actuación OU-101. Montealegre
T. M. AMOEIRO
T. M. COLES
T. M. PEREIRO DE AGUIAR
T. M. PUNXÍN
T. M. TOÉN
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
T. M. OURENSE
LENDA
FOSA SEPTICA
REDE DE SANEAMENTO PROXECTADA
REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE. DISTRIBUCION XERAL
II-04
CONCELLO DE OURENSE
EXEMPLAR Nº 1
G.O.C.


T. M. COLES
T. M. OURENSE
Emplazamiento actuación OU-150. Valdorregueiro
1. SOLOS URBANS
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO TERCIARIO
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL TERCIARIO
2. NUCLEO RURAL
SOLO DE NUCLEO RURAL
3. SOLOS URBANIZABLES
3.1 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS E INDUSTRIALES
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO GLOBAL TERCIARIO
3.2 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE NO DELIMITADO
4. SOLOS RUSTICOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION ORDINARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION FORESTAL
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE LEITOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE ESPACIOS NATURAIS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION ACROPECUARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DA PAISAXE
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DO PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLOXICO
5. SISTEMAS XERAIS
PARQUES E ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES (F.F.C.C.)
6. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
LIMITE DO TERMO MUNICIPAL
LIMITE PARROQUIAL
RIOS
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CLASIFICACION DO SOLO E ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO
PLANO Nº CL-07
ESCALA 1/5.000
DATA FEBREIRO 2002
EQUIPO REDACTOR
G.O.C
EXEMPLAR Nº 1
5001 5002 5003
5004 5005 5006 5007 5008
5009 5010 5011 5012 5013
5014 5015 5016
5017 5018


Emplazamiento actuación
OU-101. Montealegre
T. M. BARBADÁS
T. M. SAN CIBRAO DAS VIÑAS
1. SOLOS URBANS
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SOLO URBAN CONSOLIDADO CON USO TERCIARIO
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBAN NO CONSOLIDADO CON USO GLOBAL TERCIARIO
2. NUCLEO RURAL
SOLO DE NUCLEO RURAL
3. SOLOS URBANIZABLES
3.1 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL RESIDENCIAL
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS E INDUSTRIALES
SOLO URBANIZABLE DELIMITADO GLOBAL TERCIARIO
3.2 SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS
SOLO URBANIZABLE NO DELIMITADO
4. SOLOS RUSTICOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION ORDINARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION FORESTAL
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE LEITOS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE ESPACIOS NATURAIS
SOLO RUSTICO DE PROTECCION AGROPECUARIA
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DA PAISAXE
SOLO RUSTICO DE PROTECCION DO PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLOXICO
5. SISTEMAS XERAIS
PARQUES E ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMENTOS
REDE VIARIA
SISTEMA XERAL DE TRANSPORTES (F.F.C.C.)
6. DELIMITACIONS E OUTROS
DELIMITACION DO SOLO URBAN
LIMITE DO TERMO MUNICIPAL
LIMITE PARROQUIAL
RIOS
EXEMPLAR Nº 1
D.A.D.
CONCELLO DE OURENSE
REVISION DO PXOM DO CONCELLO DE OURENSE
PLANO: CLASIFICACION DO SOLO E ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA DO TERRITORIO
PLANO Nº CL-15
ESCALA 1/5.000
DATA: FEBREIRO 2003
G.O.C

# APÉNDICE 2 REDES DE SERVICIOS EXISTENTES DE TITULARIDAD PÚBLICA (VIAQUA)





**Leyenda Red de Abastecimiento**

- Captación
- Etap
- Depósito
- Impulsión
- Bomba
- Impulsión recinto
- Medidor de Caudal
- Vaciado red
- Válvula Abierta
- Válvula Abierta, Fuera de servicio
- Válvula Cerrada, En servicio
- Válvula Cerrada, Fuera de servicio
- Válvula de Regulación
- Ventosa
- Hidrante Elevado
- Hidrante Enterrado
- Boca de riego
- Boca de riego Abandonada
- Boca de riego Fuera de servicio
- Reducción
- Tramo de red
- Distribución
- Tipo de Red, Estado
- Arterial, En servicio
- Transporte, En servicio
- Transporte, Fuera de servicio
- Final de red
- Camisa
- Filtro

Otros servicios Abastecimiento

- RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
- RED DE LIMPIEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE
- RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
- RED DE TRANSPORTE A COLES
- RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 1

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:


FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




Leyenda red de Abastecimiento

Captación
Etap
Depósito
Impulsión
Bomba
Impulsión recinto
Medidor de Caudal
Vaciado red
Válvula Abierta
Válvula Abierta, Fuera de servicio
Válvula Cerrada, En servicio
Válvula Cerrada, Fuera de servicio
Válvula de Regulación
Ventosa
Hidrante Elevado
Hidrante Enterrado
Boca de riego
Boca de riego Abandonada
Boca de riego Fuera de servicio
Reducción
Tramo de red
Distribución
Tipo de Red, Estado
Arterial, En servicio
Transporte, En servicio
Transporte, Fuera de servicio
Final de red
Camisa
Filtro
Otros servicios Abastecimiento
RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
RED DE LIMPIEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE
RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
RED DE TRANSPORTE A COLES
RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 2

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




**Leyenda red de Abastecimiento**

Captación · Etap · Depósito · Impulsión · Bomba · Impulsión recinto · Medidor de Caudal


Vaciado red · Válvula Abierta · Válvula Abierta, Fuera de servicio · Válvula Cerrada, En servicio · Válvula Cerrada, Fuera de servicio · Válvula de Regulación · Ventosa

Hidrante Elevado · Hidrante Enterrado · Boca de riego · Boca de riego Abandonada · Boca de riego Fuera de servicio · Reducción · Tramo de red · Distribución Tipo de Red, Estado · Arterial, En servicio

Transporte, En servicio · Transporte, Fuera de servicio · Final de red · Camisa · Filtro

Otros servicios Abastecimiento

RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
RED DE LIMPIEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE
RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
RED DE TRANSPORTE A COLES
RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 3

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:


FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




*Leyenda Red de Abastecimiento*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Captación | Vaciado red | Hidrante Elevado | Transporte, En servicio | |
| Etap | Válvula Abierta | Hidrante Enterrado | Transporte, Fuera de servicio | |
| Depósito | Válvula Abierta, Fuera de servicio | Boca de riego | Final de red | |
| Impulsión | Válvula Cerrada, En servicio | Boca de riego Abandonada | Camisa | |
| Bomba | Válvula Cerrada, Fuera de servicio | Boca de riego Fuera de servicio | Filtro | |
| Impulsión recinto | Válvula de Regulación | Reducción | Otros servicios Abastecimiento | |
| Medidor de Caudal | Ventosa | Tramo de red | RED DE IMPULSIONA SAN CIBRAO DAS VIÑAS | |
| | | Distribución | RED DE LIMPEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE | |
| | | Tipo de Red, Estado | RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS | |
| | | Arterial, En servicio | RED DE TRANSPORTE A COLES | |
| | | | RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO) | |



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 4

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




**Leyenda red de Abastecimiento**

Captación · Etap · Depósito · Impulsión · Bomba · Impulsión recinto · Medidor de Caudal

Vaciado red · Válvula Abierta · Válvula Abierta, Fuera de servicio · Válvula Cerrada, En servicio · Válvula Cerrada, Fuera de servicio · Válvula de Regulación Ventosa

Hidrante Elevado · Hidrante Enterrado · Boca de riego · Boca de riego Abandonada · Boca de riego Fuera de servicio · Reducción · Tramo de red · Distribución Tipo de Red, Estado · Arterial, En servicio

Transporte, En servicio · Transporte, Fuera de servicio · Final de red · Camisa · Filtro

Otros servicios Abastecimiento
- RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
- RED DE LIMPIEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE
- RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
- RED DE TRANSPORTE A COLES
- RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)

CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 1

ZONA: OU-150-VALDORREGUEIRO

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




*Leyenda red de Abastecimiento*

Captación · Etap · Depósito · Impulsión · Bomba · Impulsión recinto · Medidor de Caudal


Vaciado red · Válvula Abierta · Válvula Abierta, Fuera de servicio · Válvula Cerrada, En servicio · Válvula Cerrada, Fuera de servicio · Válvula de Regulación · Ventosa

Hidrante Elevado · Hidrante Enterrado · Boca de riego · Boca de riego Abandonada · Boca de riego Fuera de servicio · Reducción · Tramo de red · Distribución · Tipo de Red, Estado · Arterial, En servicio

Transporte, En servicio · Transporte, Fuera de servicio · Final de red · Camisa · Filtro

Otros servicios Abastecimiento

- RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
- RED DE LIMPIEZA VIARIA CONCELLO DE OURENSE
- RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
- RED DE TRANSPORTE A COLES
- RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 2

ZONA: OU-150-VALDORREGUEIRO

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




*Leyenda red de Abastecimiento*

Captación · Etap · Depósito · Impulsión · Bomba · Impulsión recinto · Medidor de Caudal


Vaciado red · Válvula Abierta · Válvula Abierta, Fuera de servicio · Válvula Cerrada, En servicio · Válvula Cerrada, Fuera de servicio · Válvula de Regulación · Ventosa

Hidrante Elevado · Hidrante Enterrado · Boca de riego · Boca de riego Abastonada · Boca de riego Fuera de servicio · Reducción · Tramo de red · Distribución · Tipo de Red, Estado · Arterial, En servicio

Transporte, En servicio · Transporte, Fuera de servicio · Final de red · Camisa · Filtro

Otros servicios Abastecimiento

RED DE IMPULSIÓN A SAN CIBRAO DAS VIÑAS
RED DE LIMPIEZA VIARA CONCELLO DE OURENSE
RED DE TRANSPORTE A BARBADÁS
RED DE TRANSPORTE A COLES
RED URBANIZACIÓN A PORTELIÑA (RECINTO PRIVADO)



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

**RED DE ABASTECIMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE**

ESCALA: *1:1.000*

HOJA Nº: **3**

ZONA: OU-150-VALDORREGUEIRO


REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:


FECHA: *07/05/2018*

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




*Leyenda Red de Saneamiento*

- Edar
- Fosa Compacta
- SMA
- Estación de Bombeo
- Bombas
- Caudalímetro Saneamiento
- Punto de Vertido
- Red de pluviales
- Red de saneamiento
- Alivio
- Entronque
- Camara de Descarga
- Arquetas
- Arquetas descarga
- Arqueta Acometida
- Imbornal
- Reja
- Pozo de Registro
- Pluvial
- Saneamiento
- Tipo de red
- Red Saneamiento, En Servicio
- Red Pluvial, En Servicio
- Impulsión Saneamiento, En Servicio
- Red Saneamiento, Fuera de Servicio
- Inicio Pluvial
- Inicio Saneamiento



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 1

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO

Camino CAMINO SIN NOMBRE

Plaza 500

Plaza 500

Camino FRADES FRANCISCANOS (DOS)

Plaza 500

Plaza 500

Carretera SANTA MARIÑA (DE)

Carretera OU-101

Carretera SANTA MARIÑA (DE)

2 PK

Camino CAMINO SIN NOMBRE

Camino CAMINO SIN NOMBRE

HOR. Ø 300

PVC Ø 200

HOR. Ø 300

FC Ø 300

HOR Ø 300

HOR Ø 300

HOR Ø 300

PVC Ø 315 (A COMPROBAR)

PVC Ø 315

HOR. Ø 300

HOR. Ø 300

FC Ø 300

PVC Ø 200

PVC Ø 200

Prof:1,62

Prof:1,67

Prof:1,02

Prof:2,42

Prof:1,83

Prof:1,4

Prof:1,08

Prof:1,21

Prof:1,79

Prof:1,02

1

21

23

23 D

25 D

27

27 D

30

35

37

39

40

41

42

42 A

43

44

45

46

47

48

49

26

32

34

36

N

W

E

S

## Leyenda red de Saneamiento

- Edar
- Fosa Compacta
- SMA
- Estación de Bombeo
- Bomba
- Caudalímetro Saneamiento
- Punto de Vertido
- Red de pluviales
- Red de saneamiento
- Alivio
- Entronque
- Camara de Descarga
- Arquetas
- Arquetas descarga
- Arqueta Acometida
- Imbornal
- Reja
- Pozo de Registro
- Pluvial
- Saneamiento
- Tipo de red
- Red Saneamiento, En Servicio
- Red Pluvial, En Servicio
- Impulsión Saneamiento, En Servicio
- Red Saneamiento, Fuera de Servicio
- Inicio Pluvial
- Inicio Saneamiento



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 2

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




**Leyenda red de Saneamiento**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Edar | Punto de Vertido | Arquetas | Saneamiento | |
| Fosa Compacta | Red de pluviales | Arquetas descarga | Tipo de red | |
| SMA | Red de saneamiento | Arqueta Acometida | Red Saneamiento, En Servicio | |
| Estación de Bombeo | Alivio | Imbornal | Red Pluvial, En Servicio | |
| Bomba | Entronque | Reja | Impulsión Saneamiento, En Servicio | |
| Caudalímetro Saneamiento | Camara de Descarga | Pozo de Registro | Red Saneamiento, Fuera de Servicio | |
| | | Pluvial | Inicio Pluvial | |
| | | | Inicio Saneamiento | |



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

**RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE**

ESCALA: *1:1.000*

HOJA Nº: **3**

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: *07/05/2018*

**ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO**




*Leyenda red de Saneamiento*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Edar | Punto de Vertido | Arquetas | Saneamiento |
| Fosa Compacta | Red de pluviales | Arquetas descarga | Tipo de red |
| SMA | Red de saneamiento | Arqueta Acometida | Red Saneamiento, En Servicio |
| Estación de Bombeo | Alivio | Imbornal | Red Pluvial, En Servicio |
| Bomba | Entronque | Reja | Impulsión Saneamiento, En Servicio |
| Caudalímetro Saneamiento | Camara de Descarga | Pozo de Registro | Red Saneamiento, Fuera de Servicio |
| | | Pluvial | Inicio Pluvial |
| | | | Inicio Saneamiento |



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 4

ZONA: OU-105-MONTEALEGRE

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO


Avenida SANTIAGO (DE)
Aldea EIROAS
Aldea VAL DO REGUEIRO
Rúa NUMERO 106
Camino PARAISO
Carretera N-525
Rúa BAIXADA O REGATO
ACOMETIDA ACOMETIDA PARTICULAR PARTICULAR VIVIENDAS
GAL 600x600
HOR. Ø 400
FC Ø 300
FC Ø 250
PVC Ø 400
PVC Ø 315
HOR. Ø 300
HOR. Ø 500
HOR. Ø 250
HOR. Ø 1000
PVC GRIS Ø 300
FC Ø 400
PVC Ø 500
HOR. Ø 300 (A COMPROBAR)
HOR. Ø 400 (A COMPROBAR)
PVC Ø 315
PVC Ø 400
PVC Ø 315
PVC Ø 400
PVC Ø 315
PVC Ø 400




*Leyenda Red de Saneamiento*

- Edar
- Fosa Compacta
- SMA
- Estación de Bombeo
- Bombeo
- Caudalímetro Saneamiento
- Punto de Vertido
- Red de pluviales
- Red de saneamiento
- Alivio
- Entronque
- Camara de Descarga
- Arquetas
- Arquetas descarga
- Arqueta Acometida
- Imbornal
- Reja
- Pozo de Registro
- Pluvial
- Saneamiento
- Tipo de red
- Red Saneamiento, En Servicio
- Red Pluvial, En Servicio
- Impulsión Saneamiento, En Servicio
- Red Saneamiento, Fuera de Servicio
- Inicio Pluvial
- Inicio Saneamiento

CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

# RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE

ESCALA: 1:1.000

HOJA Nº: 2

ZONA: OU-150-VALDORREGUEIRO


REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.

DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:

FECHA: 07/05/2018

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO




*Leyenda red de Saneamiento*

- Edar
- Fosa Compacta
- SMA
- Estación de Bombeo
- Bomba
- Caudalímetro Saneamiento
- Punto de Vertido
- Red de pluviales
- Red de saneamiento
- Alivio
- Entronque
- Camara de Descarga
- Arquetas
- Arquetas descarga
- Arqueta Acometida
- Imbornal
- Reja
- Pozo de Registro
- Pluvial
- Saneamiento
- Tipo de red
- Red Saneamiento, En Servicio
- Red Pluvial, En Servicio
- Impulsión Saneamiento, En Servicio
- Red Saneamiento, Fuera de Servicio
- Inicio Pluvial
- Inicio Saneamiento



CONCELLO DE OURENSE

ViAQUA

**RED DE SANEAMIENTO DEL CONCELLO DE OURENSE**

ESCALA: *1:1.000*

HOJA Nº: **3**

ZONA: OU-150-VALDORREGUEIRO

REQUERIDO POR: INRUPRE S.L.


DIBUJADO: JOSÉ A. MARTÍNEZ

REVISADO:


FECHA: *07/05/2018*

ESTOS DATOS SON A TITULO ORIENTATIVO

# APÉNDICE 3 REPOSICIÓN DE SERVICIOS




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A20.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**<br>SERVICIOS EXISTENTES<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |



SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA POSTERIOR

**LEYENDA**

- POZO PLUV./SAN.
- POZO
- ARQUETA SAN./TOMA AGUA
- SUMIDERO DE PLUVIALES
- LÍNEA ABASTECIMIENTO PRIMARIA/SECUND./TERCIARIA
- LÍNEA ABAST. TRANSPORTE
- LÍNEA ABAST. FUERA SERV.
- LÍNEA ABAST. ARTERIAL
- LÍNEA DE RESIDUALES
- LÍNEA DE PLUVIALES
- PUNTO VERTIDO PLUV/RES
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA MADERA
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA HORMIGÓN
- ELECTRICIDAD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN(CGP)
- CAJA DE TRANSFORMACIÓN
- CANALIZACIÓN LINEA ELECTRICA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT SUBTERRÁNEA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT SUBTERRÁNEA
- ARQUETA ELECTRICIDAD
- CÁMARA REGISTRO TELEFÓNICA
- CÁMARA REGISTRO ORANGE
- POSTE TELEFÓNICA MAD/HORM.
- POSTE R-CABLE MADERA/HORM.
- ARQUETA R-CABLE/TELEFÓNICA/ORANGE
- CUADRO DE MANDOS
- R-CABLE SALIDA LATERAL
- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
- CANALIZACIÓN R-CABLE
- CANALIZACIÓN ORANGE
- LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- LÍNEA DE GAS
- FAROLA

SOLAPA CON LA ANTERIOR

FD Ø 250

PVC Ø 250

PVC Ø 315

FUD Ø 100

PVC Ø 315

PE Ø 32

FUD Ø 100

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUJAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 — 0 0 4 8 0 16 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.2

HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
SERVICIOS EXISTENTES
OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




## LEYENDA

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA NO AFECTADA/A RECRECER
- CGP EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- C. MANDOS EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA REPUESTA
- CANALIZACIÓN LÍNEA ELÉCT. BT/MT/FENOSA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 0 4 8 0 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.2

HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
LÍNEA ELÉCTRICA
OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:






**LEYENDA**

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA NO AFECTADA/A RECRECER
- CGP EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- C. MANDOS EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA REPUESTA
- CANALIZACIÓN LÍNEA ELÉCT. BT/MT/FENOSA




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUJAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 0 4 8 0 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.2

HOJA 2 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
LÍNEA ELÉCTRICA
OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:





| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>A20.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**<br>TELECOMUNICACIONES<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA R-CABLE/TELEF./ORANGE/DGT
- ARQUETA TELEF. RECRECIDO
- SL 3m — R-CABLE SALIDA LATERAL
- LÍNEA TELEC. AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA REPUESTA
- CANALIZ. R-CABLE/TELEF./ORANGE
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- ARMARIO EXTERIOR R-CABLE




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas — axi

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deVarios — inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUJAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 — 0 0 4 8 0 16 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.2


HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
TELECOMUNICACIONES
OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:


SOLAPA CON LA ANTERIOR
SOLAPA CON LA POSTERIOR
SOLAPA CON LA POSTERIOR
HOR Ø 300
HOR Ø 400
PVC Ø 400
FUD Ø 150
FUD Ø 100
PE Ø 63
PVC Ø 315
PVC Ø 250
HOR Ø 250
HOR Ø 500
HOR Ø 800
HOR Ø 1000
HOR Ø 1200
HOR Ø 1400
HOR Ø 1600
HOR Ø 1800
HOR Ø 2000
HOR Ø 2200
HOR Ø 2400
HOR Ø 2600
HOR Ø 2800
HOR Ø 3000
HOR Ø 3200
HOR Ø 3400
HOR Ø 3600
HOR Ø 3800
HOR Ø 4000
HOR Ø 4200
HOR Ø 4400
HOR Ø 4600
HOR Ø 4800
HOR Ø 5000
HOR Ø 5200
HOR Ø 5400
HOR Ø 5600
HOR Ø 5800
HOR Ø 6000
HOR Ø 6200
HOR Ø 6400
HOR Ø 6600
HOR Ø 6800
HOR Ø 7000
HOR Ø 7200
HOR Ø 7400
HOR Ø 7600
HOR Ø 7800
HOR Ø 8000
HOR Ø 8200
HOR Ø 8400
HOR Ø 8600
HOR Ø 8800
HOR Ø 9000
HOR Ø 9200
HOR Ø 9400
HOR Ø 9600
HOR Ø 9800
HOR Ø 10000
HOR Ø 10200
HOR Ø 10400
HOR Ø 10600
HOR Ø 10800
HOR Ø 11000
HOR Ø 11200
HOR Ø 11400
HOR Ø 11600
HOR Ø 11800
HOR Ø 12000
HOR Ø 12200
HOR Ø 12400
HOR Ø 12600
HOR Ø 12800
HOR Ø 13000
HOR Ø 13200
HOR Ø 13400
HOR Ø 13600
HOR Ø 13800
HOR Ø 14000
HOR Ø 14200
HOR Ø 14400
HOR Ø 14600
HOR Ø 14800
HOR Ø 15000
HOR Ø 15200
HOR Ø 15400
HOR Ø 15600
HOR Ø 15800
HOR Ø 16000
HOR Ø 16200
HOR Ø 16400
HOR Ø 16600
HOR Ø 16800
HOR Ø 17000
HOR Ø 17200
HOR Ø 17400
HOR Ø 17600
HOR Ø 17800
HOR Ø 18000
HOR Ø 18200
HOR Ø 18400
HOR Ø 18600
HOR Ø 18800
HOR Ø 19000
HOR Ø 19200
HOR Ø 19400
HOR Ø 19600
HOR Ø 19800
HOR Ø 20000
HOR Ø 20200
HOR Ø 20400
HOR Ø 20600
HOR Ø 20800
HOR Ø 21000
HOR Ø 21200
HOR Ø 21400
HOR Ø 21600
HOR Ø 21800
HOR Ø 22000
HOR Ø 22200
HOR Ø 22400
HOR Ø 22600
HOR Ø 22800
HOR Ø 23000
HOR Ø 23200
HOR Ø 23400
HOR Ø 23600
HOR Ø 23800
HOR Ø 24000
HOR Ø 24200
HOR Ø 24400
HOR Ø 24600
HOR Ø 24800
HOR Ø 25000
HOR Ø 25200
HOR Ø 25400
HOR Ø 25600
HOR Ø 25800
HOR Ø 26000
HOR Ø 26200
HOR Ø 26400
HOR Ø 26600
HOR Ø 26800
HOR Ø 27000
HOR Ø 27200
HOR Ø 27400
HOR Ø 27600
HOR Ø 27800
HOR Ø 28000
HOR Ø 28200
HOR Ø 28400
HOR Ø 28600
HOR Ø 28800
HOR Ø 29000
HOR Ø 29200
HOR Ø 29400
HOR Ø 29600
HOR Ø 29800
HOR Ø 30000
HOR Ø 30200
HOR Ø 30400
HOR Ø 30600
HOR Ø 30800
HOR Ø 31000
HOR Ø 31200
HOR Ø 31400
HOR Ø 31600
HOR Ø 31800
HOR Ø 32000
HOR Ø 32200
HOR Ø 32400
HOR Ø 32600
HOR Ø 32800
HOR Ø 33000
HOR Ø 33200
HOR Ø 33400
HOR Ø 33600
HOR Ø 33800
HOR Ø 34000
HOR Ø 34200
HOR Ø 34400
HOR Ø 34600
HOR Ø 34800
HOR Ø 35000
HOR Ø 35200
HOR Ø 35400
HOR Ø 35600
HOR Ø 35800
HOR Ø 36000
HOR Ø 36200
HOR Ø 36400
HOR Ø 36600
HOR Ø 36800
HOR Ø 37000
HOR Ø 37200
HOR Ø 37400
HOR Ø 37600
HOR Ø 37800
HOR Ø 38000
HOR Ø 38200
HOR Ø 38400
HOR Ø 38600
HOR Ø 38800
HOR Ø 39000
HOR Ø 39200
HOR Ø 39400
HOR Ø 39600
HOR Ø 39800
HOR Ø 40000
HOR Ø 40200
HOR Ø 40400
HOR Ø 40600
HOR Ø 40800
HOR Ø 41000
HOR Ø 41200
HOR Ø 41400
HOR Ø 41600
HOR Ø 41800
HOR Ø 42000
HOR Ø 42200
HOR Ø 42400
HOR Ø 42600
HOR Ø 42800
HOR Ø 43000
HOR Ø 43200
HOR Ø 43400
HOR Ø 43600
HOR Ø 43800
HOR Ø 44000
HOR Ø 44200
HOR Ø 44400
HOR Ø 44600
HOR Ø 44800
HOR Ø 45000
HOR Ø 45200
HOR Ø 45400
HOR Ø 45600
HOR Ø 45800
HOR Ø 46000
HOR Ø 46200
HOR Ø 46400
HOR Ø 46600
HOR Ø 46800
HOR Ø 47000
HOR Ø 47200
HOR Ø 47400
HOR Ø 47600
HOR Ø 47800
HOR Ø 48000
HOR Ø 48200
HOR Ø 48400
HOR Ø 48600
HOR Ø 48800
HOR Ø 49000
HOR Ø 49200
HOR Ø 49400
HOR Ø 49600
HOR Ø 49800
HOR Ø 50000
HOR Ø 50200
HOR Ø 50400
HOR Ø 50600
HOR Ø 50800
HOR Ø 51000
HOR Ø 51200
HOR Ø 51400
HOR Ø 51600
HOR Ø 51800
HOR Ø 52000
HOR Ø 52200
HOR Ø 52400
HOR Ø 52600
HOR Ø 52800
HOR Ø 53000
HOR Ø 53200
HOR Ø 53400
HOR Ø 53600
HOR Ø 53800
HOR Ø 54000
HOR Ø 54200
HOR Ø 54400
HOR Ø 54600
HOR Ø 54800
HOR Ø 55000
HOR Ø 55200
HOR Ø 55400
HOR Ø 55600
HOR Ø 55800
HOR Ø 56000
HOR Ø 56200
HOR Ø 56400
HOR Ø 56600
HOR Ø 56800
HOR Ø 57000
HOR Ø 57200
HOR Ø 57400
HOR Ø 57600
HOR Ø 57800
HOR Ø 58000
HOR Ø 58200
HOR Ø 58400
HOR Ø 58600
HOR Ø 58800
HOR Ø 59000
HOR Ø 59200
HOR Ø 59400
HOR Ø 59600
HOR Ø 59800
HOR Ø 60000
HOR Ø 60200
HOR Ø 60400
HOR Ø 60600
HOR Ø 60800
HOR Ø 61000
HOR Ø 61200
HOR Ø 61400
HOR Ø 61600
HOR Ø 61800
HOR Ø 62000
HOR Ø 62200
HOR Ø 62400
HOR Ø 62600
HOR Ø 62800
HOR Ø 63000
HOR Ø 63200
HOR Ø 63400
HOR Ø 63600
HOR Ø 63800
HOR Ø 64000
HOR Ø 64200
HOR Ø 64400
HOR Ø 64600
HOR Ø 64800
HOR Ø 65000
HOR Ø 65200
HOR Ø 65400
HOR Ø 65600
HOR Ø 65800
HOR Ø 66000
HOR Ø 66200
HOR Ø 66400
HOR Ø 66600
HOR Ø 66800
HOR Ø 67000
HOR Ø 67200
HOR Ø 67400
HOR Ø 67600
HOR Ø 67800
HOR Ø 68000
HOR Ø 68200
HOR Ø 68400
HOR Ø 68600
HOR Ø 68800
HOR Ø 69000
HOR Ø 69200
HOR Ø 69400
HOR Ø 69600
HOR Ø 69800
HOR Ø 70000
HOR Ø 70200
HOR Ø 70400
HOR Ø 70600
HOR Ø 70800
HOR Ø 71000
HOR Ø 71200
HOR Ø 71400
HOR Ø 71600
HOR Ø 71800
HOR Ø 72000
HOR Ø 72200
HOR Ø 72400
HOR Ø 72600
HOR Ø 72800
HOR Ø 73000
HOR Ø 73200
HOR Ø 73400
HOR Ø 73600
HOR Ø 73800
HOR Ø 74000
HOR Ø 74200
HOR Ø 74400
HOR Ø 74600
HOR Ø 74800
HOR Ø 75000
HOR Ø 75200
HOR Ø 75400
HOR Ø 75600
HOR Ø 75800
HOR Ø 76000
HOR Ø 76200
HOR Ø 76400
HOR Ø 76600
HOR Ø 76800
HOR Ø 77000
HOR Ø 77200
HOR Ø 77400
HOR Ø 77600
HOR Ø 77800
HOR Ø 78000
HOR Ø 78200
HOR Ø 78400
HOR Ø 78600
HOR Ø 78800
HOR Ø 79000
HOR Ø 79200
HOR Ø 79400
HOR Ø 79600
HOR Ø 79800
HOR Ø 80000
HOR Ø 80200
HOR Ø 80400
HOR Ø 80600
HOR Ø 80800
HOR Ø 81000
HOR Ø 81200
HOR Ø 81400
HOR Ø 81600
HOR Ø 81800
HOR Ø 82000
HOR Ø 82200
HOR Ø 82400
HOR Ø 82600
HOR Ø 82800
HOR Ø 83000
HOR Ø 83200
HOR Ø 83400
HOR Ø 83600
HOR Ø 83800
HOR Ø 84000
HOR Ø 84200
HOR Ø 84400
HOR Ø 84600
HOR Ø 84800
HOR Ø 85000
HOR Ø 85200
HOR Ø 85400
HOR Ø 85600
HOR Ø 85800
HOR Ø 86000
HOR Ø 86200
HOR Ø 86400
HOR Ø 86600
HOR Ø 86800
HOR Ø 87000
HOR Ø 87200
HOR Ø 87400
HOR Ø 87600
HOR Ø 87800
HOR Ø 88000
HOR Ø 88200
HOR Ø 88400
HOR Ø 88600
HOR Ø 88800
HOR Ø 89000
HOR Ø 89200
HOR Ø 89400
HOR Ø 89600
HOR Ø 89800
HOR Ø 90000
HOR Ø 90200
HOR Ø 90400
HOR Ø 90600
HOR Ø 90800
HOR Ø 91000
HOR Ø 91200
HOR Ø 91400
HOR Ø 91600
HOR Ø 91800
HOR Ø 92000
HOR Ø 92200
HOR Ø 92400
HOR Ø 92600
HOR Ø 92800
HOR Ø 93000
HOR Ø 93200
HOR Ø 93400
HOR Ø 93600
HOR Ø 93800
HOR Ø 94000
HOR Ø 94200
HOR Ø 94400
HOR Ø 94600
HOR Ø 94800
HOR Ø 95000
HOR Ø 95200
HOR Ø 95400
HOR Ø 95600
HOR Ø 95800
HOR Ø 96000
HOR Ø 96200
HOR Ø 96400
HOR Ø 96600
HOR Ø 96800
HOR Ø 97000
HOR Ø 97200
HOR Ø 97400
HOR Ø 97600
HOR Ø 97800
HOR Ø 98000
HOR Ø 98200
HOR Ø 98400
HOR Ø 98600
HOR Ø 98800
HOR Ø 99000
HOR Ø 99200
HOR Ø 99400
HOR Ø 99600
HOR Ø 99800
HOR Ø 100000
HOR Ø 100200
HOR Ø 100400
HOR Ø 100600
HOR Ø 100800
HOR Ø 101000
HOR Ø 101200
HOR Ø 101400
HOR Ø 101600
HOR Ø 101800
HOR Ø 102000
HOR Ø 102200
HOR Ø 102400
HOR Ø 102600
HOR Ø 102800
HOR Ø 103000
HOR Ø 103200
HOR Ø 103400
HOR Ø 103600
HOR Ø 103800
HOR Ø 104000
HOR Ø 104200
HOR Ø 104400
HOR Ø 104600
HOR Ø 104800
HOR Ø 105000
HOR Ø 105200
HOR Ø 105400
HOR Ø 105600
HOR Ø 105800
HOR Ø 106000
HOR Ø 106200
HOR Ø 106400
HOR Ø 106600
HOR Ø 106800
HOR Ø 107000
HOR Ø 107200
HOR Ø 107400
HOR Ø 107600
HOR Ø 107800
HOR Ø 108000
HOR Ø 108200
HOR Ø 108400
HOR Ø 108600
HOR Ø 108800
HOR Ø 109000
HOR Ø 109200
HOR Ø 109400
HOR Ø 109600
HOR Ø 109800
HOR Ø 110000
HOR Ø 110200
HOR Ø 110400
HOR Ø 110600
HOR Ø 110800
HOR Ø 111000
HOR Ø 111200
HOR Ø 111400
HOR Ø 111600
HOR Ø 111800
HOR Ø 112000
HOR Ø 112200
HOR Ø 112400
HOR Ø 112600
HOR Ø 112800
HOR Ø 113000
HOR Ø 113200
HOR Ø 113400
HOR Ø 113600
HOR Ø 113800
HOR Ø 114000
HOR Ø 114200
HOR Ø 114400
HOR Ø 114600
HOR Ø 114800
HOR Ø 115000
HOR Ø 115200
HOR Ø 115400
HOR Ø 115600
HOR Ø 115800
HOR Ø 116000
HOR Ø 116200
HOR Ø 116400
HOR Ø 116600
HOR Ø 116800
HOR Ø 117000
HOR Ø 117200
HOR Ø 117400
HOR Ø 117600
HOR Ø 117800
HOR Ø 118000
HOR Ø 118200
HOR Ø 118400
HOR Ø 118600
HOR Ø 118800
HOR Ø 119000
HOR Ø 119200
HOR Ø 119400
HOR Ø 119600
HOR Ø 119800
HOR Ø 120000
HOR Ø 120200
HOR Ø 120400
HOR Ø 120600
HOR Ø 120800
HOR Ø 121000
HOR Ø 121200
HOR Ø 121400
HOR Ø 121600
HOR Ø 121800
HOR Ø 122000
HOR Ø 122200
HOR Ø 122400
HOR Ø 122600
HOR Ø 122800
HOR Ø 123000
HOR Ø 123200
HOR Ø 123400
HOR Ø 123600
HOR Ø 123800
HOR Ø 124000
HOR Ø 124200
HOR Ø 124400
HOR Ø 124600
HOR Ø 124800
HOR Ø 125000
HOR Ø 125200
HOR Ø 125400
HOR Ø 125600
HOR Ø 125800
HOR Ø 126000
HOR Ø 126200
HOR Ø 126400
HOR Ø 126600
HOR Ø 126800
HOR Ø 127000
HOR Ø 127200
HOR Ø 127400
HOR Ø 127600
HOR Ø 127800
HOR Ø 128000
HOR Ø 128200
HOR Ø 128400
HOR Ø 128600
HOR Ø 128800
HOR Ø 129000
HOR Ø 129200
HOR Ø 129400
HOR Ø 129600
HOR Ø 129800
HOR Ø 130000
HOR Ø 130200
HOR Ø 130400
HOR Ø 130600
HOR Ø 130800
HOR Ø 131000
HOR Ø 131200
HOR Ø 131400
HOR Ø 131600
HOR Ø 131800
HOR Ø 132000
HOR Ø 132200
HOR Ø 132400
HOR Ø 132600
HOR Ø 132800
HOR Ø 133000
HOR Ø 133200
HOR Ø 133400
HOR Ø 133600
HOR Ø 133800
HOR Ø 134000
HOR Ø 134200
HOR Ø 134400
HOR Ø 134600
HOR Ø 134800
HOR Ø 135000
HOR Ø 135200
HOR Ø 135400
HOR Ø 135600
HOR Ø 135800
HOR Ø 136000
HOR Ø 136200
HOR Ø 136400
HOR Ø 136600
HOR Ø 136800
HOR Ø 137000
HOR Ø 137200
HOR Ø 137400
HOR Ø 137600
HOR Ø 137800
HOR Ø 138000
HOR Ø 138200
HOR Ø 138400
HOR Ø 138600
HOR Ø 138800
HOR Ø 139000
HOR Ø 139200
HOR Ø 139400
HOR Ø 139600
HOR Ø 139800
HOR Ø 140000
HOR Ø 140200
HOR Ø 140400
HOR Ø 140600
HOR Ø 140800
HOR Ø 141000
HOR Ø 141200
HOR Ø 141400
HOR Ø 141600
HOR Ø 141800
HOR Ø 142000
HOR Ø 142200
HOR Ø 142400
HOR Ø 142600
HOR Ø 142800
HOR Ø 143000
HOR Ø 143200
HOR Ø 143400
HOR Ø 143600
HOR Ø 143800
HOR Ø 144000
HOR Ø 144200
HOR Ø 144400
HOR Ø 144600
HOR Ø 144800
HOR Ø 145000
HOR Ø 145200
HOR Ø 145400
HOR Ø 145600
HOR Ø 145800
HOR Ø 146000
HOR Ø 146200
HOR Ø 146400
HOR Ø 146600
HOR Ø 146800
HOR Ø 147000
HOR Ø 147200
HOR Ø 147400
HOR Ø 147600
HOR Ø 147800
HOR Ø 148000
HOR Ø 148200
HOR Ø 148400
HOR Ø 148600
HOR Ø 148800
HOR Ø 149000
HOR Ø 149200
HOR Ø 149400
HOR Ø 149600
HOR Ø 149800
HOR Ø 150000
HOR Ø 150200
HOR Ø 150400
HOR Ø 150600
HOR Ø 150800
HOR Ø 151000
HOR Ø 151200
HOR Ø 151400
HOR Ø 151600
HOR Ø 151800
HOR Ø 152000
HOR Ø 152200
HOR Ø 152400
HOR Ø 152600
HOR Ø 152800
HOR Ø 153000
HOR Ø 153200
HOR Ø 153400
HOR Ø 153600
HOR Ø 153800
HOR Ø 154000
HOR Ø 154200
HOR Ø 154400
HOR Ø 154600
HOR Ø 154800
HOR Ø 155000
HOR Ø 155200
HOR Ø 155400
HOR Ø 155600
HOR Ø 155800
HOR Ø 156000
HOR Ø 156200
HOR Ø 156400
HOR Ø 156600
HOR Ø 156800
HOR Ø 157000
HOR Ø 157200
HOR Ø 157400
HOR Ø 157600
HOR Ø 157800
HOR Ø 158000
HOR Ø 158200
HOR Ø 158400
HOR Ø 158600
HOR Ø 158800
HOR Ø 159000
HOR Ø 159200
HOR Ø 159400
HOR Ø 159600
HOR Ø 159800
HOR Ø 160000
HOR Ø 160200
HOR Ø 160400
HOR Ø 160600
HOR Ø 160800
HOR Ø 161000
HOR Ø 161200
HOR Ø 161400
HOR Ø 161600
HOR Ø 161800
HOR Ø 162000
HOR Ø 162200
HOR Ø 162400
HOR Ø 162600
HOR Ø 162800
HOR Ø 163000
HOR Ø 163200
HOR Ø 163400
HOR Ø 163600
HOR Ø 163800
HOR Ø 164000
HOR Ø 164200
HOR Ø 164400
HOR Ø 164600
HOR Ø 164800
HOR Ø 165000
HOR Ø 165200
HOR Ø 165400
HOR Ø 165600
HOR Ø 165800
HOR Ø 166000
HOR Ø 166200
HOR Ø 166400
HOR Ø 166600
HOR Ø 166800
HOR Ø 167000
HOR Ø 167200
HOR Ø 167400
HOR Ø 167600
HOR Ø 167800
HOR Ø 168000
HOR Ø 168200
HOR Ø 168400
HOR Ø 168600
HOR Ø 168800
HOR Ø 169000
HOR Ø 169200
HOR Ø 169400
HOR Ø 169600
HOR Ø 169800
HOR Ø 170000
HOR Ø 170200
HOR Ø 170400
HOR Ø 170600
HOR Ø 170800
HOR Ø 171000
HOR Ø 171200
HOR Ø 171400
HOR Ø 171600
HOR Ø 171800
HOR Ø 172000
HOR Ø 172200
HOR Ø 172400
HOR Ø 172600
HOR Ø 172800
HOR Ø 173000
HOR Ø 173200
HOR Ø 173400
HOR Ø 173600
HOR Ø 173800
HOR Ø 174000
HOR Ø 174200
HOR Ø 174400
HOR Ø 174600
HOR Ø 174800
HOR Ø 175000
HOR Ø 175200
HOR Ø 175400
HOR Ø 175600
HOR Ø 175800
HOR Ø 176000
HOR Ø 176200
HOR Ø 176400
HOR Ø 176600
HOR Ø 176800
HOR Ø 177000
HOR Ø 177200
HOR Ø 177400
HOR Ø 177600
HOR Ø 177800
HOR Ø 178000
HOR Ø 178200
HOR Ø 178400
HOR Ø 178600
HOR Ø 178800
HOR Ø 179000
HOR Ø 179200
HOR Ø 179400
HOR Ø 179600
HOR Ø 179800
HOR Ø 180000
HOR Ø 180200
HOR Ø 180400
HOR Ø 180600
HOR Ø 180800
HOR Ø 181000
HOR Ø 181200
HOR Ø 181400
HOR Ø 181600
HOR Ø 181800
HOR Ø 182000
HOR Ø 182200
HOR Ø 182400
HOR Ø 182600
HOR Ø 182800
HOR Ø 183000
HOR Ø 183200
HOR Ø 183400
HOR Ø 183600
HOR Ø 183800
HOR Ø 184000
HOR Ø 184200
HOR Ø 184400
HOR Ø 184600
HOR Ø 184800
HOR Ø 185000
HOR Ø 185200
HOR Ø 185400
HOR Ø 185600
HOR Ø 185800
HOR Ø 186000
HOR Ø 186200
HOR Ø 186400
HOR Ø 186600
HOR Ø 186800
HOR Ø 187000
HOR Ø 187200
HOR Ø 187400
HOR Ø 187600
HOR Ø 187800
HOR Ø 188000
HOR Ø 188200
HOR Ø 188400
HOR Ø 188600
HOR Ø 188800
HOR Ø 189000
HOR Ø 189200
HOR Ø 189400
HOR Ø 189600
HOR Ø 189800
HOR Ø 190000
HOR Ø 190200
HOR Ø 190400
HOR Ø 190600
HOR Ø 190800
HOR Ø 191000
HOR Ø 191200
HOR Ø 191400
HOR Ø 191600
HOR Ø 191800
HOR Ø 192000
HOR Ø 192200
HOR Ø 192400
HOR Ø 192600
HOR Ø 192800
HOR Ø 193000
HOR Ø 193200
HOR Ø 193400
HOR Ø 193600
HOR Ø 193800
HOR Ø 194000
HOR Ø 194200
HOR Ø 194400
HOR Ø 194600
HOR Ø 194800
HOR Ø 195000
HOR Ø 195200
HOR Ø 195400
HOR Ø 195600
HOR Ø 195800
HOR Ø 196000
HOR Ø 196200
HOR Ø 196400
HOR Ø 196600
HOR Ø 196800
HOR Ø 197000
HOR Ø 197200
HOR Ø 197400
HOR Ø 197600
HOR Ø 197800
HOR Ø 198000
HOR Ø 198200
HOR Ø 198400
HOR Ø 198600
HOR Ø 198800
HOR Ø 199000
HOR Ø 199200
HOR Ø 199400
HOR Ø 199600
HOR Ø 199800
HOR Ø 200000
HOR Ø 200200
HOR Ø 200400
HOR Ø 200600
HOR Ø 200800
HOR Ø 201000
HOR Ø 201200
HOR Ø 201400
HOR Ø 201600
HOR Ø 201800
HOR Ø 202000
HOR Ø 202200
HOR Ø 202400
HOR Ø 202600
HOR Ø 202800
HOR Ø 203000
HOR Ø 203200
HOR Ø 203400
HOR Ø 203600
HOR Ø 203800
HOR Ø 204000
HOR Ø 204200
HOR Ø 204400
HOR Ø 204600
HOR Ø 204800
HOR Ø 205000
HOR Ø 205200
HOR Ø 205400
HOR Ø 205600
HOR Ø 205800
HOR Ø 206000
HOR Ø 206200
HOR Ø 206400
HOR Ø 206600
HOR Ø 206800
HOR Ø 207000
HOR Ø 207200
HOR Ø 207400
HOR Ø 207600
HOR Ø 207800
HOR Ø 208000
HOR Ø 208200
HOR Ø 208400
HOR Ø 208600
HOR Ø 208800
HOR Ø 209000
HOR Ø 209200
HOR Ø 209400
HOR Ø 209600
HOR Ø 209800
HOR Ø 210000
HOR Ø 210200
HOR Ø 210400
HOR Ø 210600
HOR Ø 210800
HOR Ø 211000
HOR Ø 211200
HOR Ø 211400
HOR Ø 211600
HOR Ø 211800
HOR Ø 212000
HOR Ø 212200
HOR Ø 212400
HOR Ø 212600
HOR Ø 212800
HOR Ø 213000
HOR Ø 213200
HOR Ø 213400
HOR Ø 213600
HOR Ø 213800
HOR Ø 214000
HOR Ø 214200
HOR Ø 214400
HOR Ø 214600
HOR Ø 214800
HOR Ø 215000
HOR Ø 215200
HOR Ø 215400
HOR Ø 215600
HOR Ø 215800
HOR Ø 216000
HOR Ø 216200
HOR Ø 216400
HOR Ø 216600
HOR Ø 216800
HOR Ø 217000
HOR Ø 217200
HOR Ø 217400
HOR Ø 217600
HOR Ø 217800
HOR Ø 218000
HOR Ø 218200
HOR Ø 218400
HOR Ø 218600
HOR Ø 218800
HOR Ø 219000
HOR Ø 219200
HOR Ø 219400
HOR Ø 219600
HOR Ø 219800
HOR Ø 220000
HOR Ø 220200
HOR Ø 220400
HOR Ø 220600
HOR Ø 220800
HOR Ø 221000
HOR Ø 221200
HOR Ø 221400
HOR Ø 221600
HOR Ø 221800
HOR Ø 222000
HOR Ø 222200
HOR Ø 222400
HOR Ø 222600
HOR Ø 222800
HOR Ø 223000
HOR Ø 223200
HOR Ø 223400
HOR Ø 223600
HOR Ø 223800
HOR Ø 224000
HOR Ø 224200
HOR Ø 224400
HOR Ø 224600
HOR Ø 224800
HOR Ø 225000
HOR Ø 225200
HOR Ø 225400
HOR Ø 225600
HOR Ø 225800
HOR Ø 226000
HOR Ø 226200
HOR Ø 226400
HOR Ø 226600
HOR Ø 226800
HOR Ø 227000
HOR Ø 227200
HOR Ø 227400
HOR Ø 227600
HOR Ø 227800
HOR Ø 228000
HOR Ø 228200
HOR Ø 228400
HOR Ø 228600
HOR Ø 228800
HOR Ø 229000
HOR Ø 229200
HOR Ø 229400
HOR Ø 229600
HOR Ø 229800
HOR Ø 230000
HOR Ø 230200
HOR Ø 230400
HOR Ø 230600
HOR Ø 230800
HOR Ø 231000
HOR Ø 231200
HOR Ø 231400
HOR Ø 231600
HOR Ø 231800
HOR Ø 232000
HOR Ø 232200
HOR Ø 232400
HOR Ø 232600
HOR Ø 232800
HOR Ø 233000
HOR Ø 233200
HOR Ø 233400
HOR Ø 233600
HOR Ø 233800
HOR Ø 234000
HOR Ø 234200
HOR Ø 234400
HOR Ø 234600
HOR Ø 234800
HOR Ø 235000
HOR Ø 235200
HOR Ø 235400
HOR Ø 235600
HOR Ø 235800
HOR Ø 236000
HOR Ø 236200
HOR Ø 236400
HOR Ø 236600
HOR Ø 236800
HOR Ø 237000
HOR Ø 237200
HOR Ø 237400
HOR Ø 237600
HOR Ø 237800
HOR Ø 238000
HOR Ø 238200
HOR Ø 238400
HOR Ø 238600
HOR Ø 238800
HOR Ø 239000
HOR Ø 239200
HOR Ø 239400
HOR Ø 239600
HOR Ø 239800
HOR Ø 240000
HOR Ø 240200
HOR Ø 240400
HOR Ø 240600
HOR Ø 240800
HOR Ø 241000
HOR Ø 241200
HOR Ø 241400
HOR Ø 241600
HOR Ø 241800
HOR Ø 242000
HOR Ø 242200
HOR Ø 242400
HOR Ø 242600
HOR Ø 242800
HOR Ø 243000
HOR Ø 243200
HOR Ø 243400
HOR Ø 243600
HOR Ø 243800
HOR Ø 244000
HOR Ø 244200
HOR Ø 244400
HOR Ø 244600
HOR Ø 244800
HOR Ø 245000
HOR Ø 245200
HOR Ø 245400
HOR Ø 245600
HOR Ø 245800
HOR Ø 246000
HOR Ø 246200
HOR Ø 246400
HOR Ø 246600
HOR Ø 246800
HOR Ø 247000
HOR Ø 247200
HOR Ø 247400
HOR Ø 247600
HOR Ø 247800
HOR Ø 248000
HOR Ø 248200
HOR Ø 248400
HOR Ø 248600
HOR Ø 248800
HOR Ø 249000
HOR Ø 249200
HOR Ø 249400
HOR Ø 249600
HOR Ø 249800
HOR Ø 250000
HOR Ø 250200
HOR Ø 250400
HOR Ø 250600
HOR Ø 250800
HOR Ø 251000
HOR Ø 251200
HOR Ø 251400
HOR Ø 251600
HOR Ø 251800
HOR Ø 252000
HOR Ø 252200
HOR Ø 252400
HOR Ø 252600
HOR Ø 252800
HOR Ø 253000
HOR Ø 253200
HOR Ø 253400
HOR Ø 253600
HOR Ø 253800
HOR Ø 254000
HOR Ø 254200
HOR Ø 254400
HOR Ø 254600
HOR Ø 254800
HOR Ø 255000
HOR Ø 255200
HOR Ø 255400
HOR Ø 255600
HOR Ø 255800
HOR Ø 256000
HOR Ø 256200
HOR Ø 256400
HOR Ø 256600
HOR Ø 256800
HOR Ø 257000
HOR Ø 257200
HOR Ø 257400
HOR Ø 257600
HOR Ø 257800
HOR Ø 258000
HOR Ø 258200
HOR Ø 258400
HOR Ø 258600
HOR Ø 258800
HOR Ø 259000
HOR Ø 259200
HOR Ø 259400
HOR Ø 259600
HOR Ø 259800
HOR Ø 260000
HOR Ø 260200
HOR Ø 260400
HOR Ø 260600
HOR Ø 260800
HOR Ø 261000
HOR Ø 261200
HOR Ø 261400
HOR Ø 261600
HOR Ø 261800
HOR Ø 262000
HOR Ø 262200
HOR Ø 262400
HOR Ø 262600
HOR Ø 262800
HOR Ø 263000
HOR Ø 263200
HOR Ø 263400
HOR Ø 263600
HOR Ø 263800
HOR Ø 264000
HOR Ø 264200
HOR Ø 264400
HOR Ø 264600
HOR Ø 264800
HOR Ø 265000
HOR Ø 265200
HOR Ø 265400
HOR Ø 265600
HOR Ø 265800
HOR Ø 266000
HOR Ø 266200
HOR Ø 266400
HOR Ø 266600
HOR Ø 266800
HOR Ø 267000
HOR Ø 267200
HOR Ø 267400
HOR Ø 267600
HOR Ø 267800
HOR Ø 268000
HOR Ø 268200
HOR Ø 268400
HOR Ø 268600
HOR Ø 268800
HOR Ø 269000
HOR Ø 269200
HOR Ø 269400
HOR Ø 269600
HOR Ø 269800
HOR Ø 270000
HOR Ø 270200
HOR Ø 270400
HOR Ø 270600
HOR Ø 270800
HOR Ø 271000
HOR Ø 271200
HOR Ø 271400
HOR Ø 271600
HOR Ø 271800
HOR Ø 272000
HOR Ø 272200
HOR Ø 272400
HOR Ø 272600
HOR Ø 272800
HOR Ø 273000
HOR Ø 273200
HOR Ø 273400
HOR Ø 273600
HOR Ø 273800
HOR Ø 274000
HOR Ø 274200
HOR Ø 274400
HOR Ø 274600
HOR Ø 274800
HOR Ø 275000
HOR Ø 275200
HOR Ø 275400
HOR Ø 275600
HOR Ø 275800
HOR Ø 276000
HOR Ø 276200
HOR Ø 276400
HOR Ø 276600
HOR Ø 276800
HOR Ø 277000
HOR Ø 277200
HOR Ø 277400
HOR Ø 277600
HOR Ø 277800
HOR Ø 278000
HOR Ø 278200
HOR Ø 278400
HOR Ø 278600
HOR Ø 278800
HOR Ø 279000
HOR Ø 279200
HOR Ø 279400
HOR Ø 279600
HOR Ø 279800
HOR Ø 280000
HOR Ø 280200
HOR Ø 280400
HOR Ø 280600
HOR Ø 280800
HOR Ø 281000
HOR Ø 281200
HOR Ø 281400
HOR Ø 281600
HOR Ø 281800
HOR Ø 282000
HOR Ø 282200
HOR Ø 282400
HOR Ø 282600
HOR Ø 282800
HOR Ø 283000
HOR Ø 283200
HOR Ø 283400
HOR Ø 283600
HOR Ø 283800
HOR Ø 284000
HOR Ø 284200
HOR Ø 284400
HOR Ø 284600
HOR Ø 284800
HOR Ø 285000
HOR Ø 285200
HOR Ø 285400
HOR Ø 285600
HOR Ø 285800
HOR Ø 286000
HOR Ø 286200
HOR Ø 286400
HOR Ø 286600
HOR Ø 286800
HOR Ø 287000
HOR Ø 287200
HOR Ø 287400
HOR Ø 287600
HOR Ø 287800
HOR Ø 288000
HOR Ø 288200
HOR Ø 288400
HOR Ø 288600
HOR Ø 288800
HOR Ø 289000
HOR Ø 289200
HOR Ø 289400
HOR Ø 289600
HOR Ø 289800
HOR Ø 290000
HOR Ø 290200
HOR Ø 290400
HOR Ø 290600
HOR Ø 290800
HOR Ø 291000
HOR Ø 291200
HOR Ø 291400
HOR Ø 291600
HOR Ø 291800
HOR Ø 292000
HOR Ø 292200
HOR Ø 292400
HOR Ø 292600
HOR Ø 292800
HOR Ø 293000
HOR Ø 293200
HOR Ø 293400
HOR Ø 293600
HOR Ø 293800
HOR Ø 294000
HOR Ø 294200
HOR Ø 294400
HOR Ø 294600
HOR Ø 294800
HOR Ø 295000
HOR Ø 295200
HOR Ø 295400
HOR Ø 295600
HOR Ø 295800
HOR Ø 296000
HOR Ø 296200
HOR Ø 296400
HOR Ø 296600
HOR Ø 296800
HOR Ø 297000
HOR Ø 297200
HOR Ø 297400
HOR Ø 297600
HOR Ø 297800
HOR Ø 298000
HOR Ø 298200
HOR Ø 298400
HOR Ø 298600
HOR Ø 298800
HOR Ø 299000
HOR Ø 299200
HOR Ø 299400
HOR Ø 299600
HOR Ø 299800
HOR Ø 300000
HOR Ø 300200
HOR Ø 300400
HOR Ø 300600
HOR Ø 300800
HOR Ø 301000
HOR Ø 301200
HOR Ø 301400
HOR Ø 301600
HOR Ø 301800
HOR Ø 302000
HOR Ø 302200
HOR Ø 302400
HOR Ø 302600
HOR Ø 302800
HOR Ø 303000
HOR Ø 303200
HOR Ø 303400
HOR Ø 303600
HOR Ø 303800
HOR Ø 304000
HOR Ø 304200
HOR Ø 304400
HOR Ø 304600
HOR Ø 304800
HOR Ø 305000
HOR Ø 305200
HOR Ø 305400
HOR Ø 305600
HOR Ø 305800
HOR Ø 306000
HOR Ø 306200
HOR Ø 306400
HOR Ø 306600
HOR Ø 306800
HOR Ø 307000
HOR Ø 307200
HOR Ø 307400
HOR Ø 307600
HOR Ø 307800
HOR Ø 308000
HOR Ø 308200
HOR Ø 308400
HOR Ø 308600
HOR Ø 308800
HOR Ø 309000
HOR Ø 309200
HOR Ø 309400
HOR Ø 309600
HOR Ø 309800
HOR Ø 310000
HOR Ø 310200
HOR Ø 310400
HOR Ø 310600
HOR Ø 310800
HOR Ø 311000
HOR Ø 311200
HOR Ø 311400
HOR Ø 311600
HOR Ø 311800
HOR Ø 312000
HOR Ø 312200
HOR Ø 312400
HOR Ø 312600
HOR Ø 312800
HOR Ø 313000
HOR Ø 313200
HOR Ø 313400
HOR Ø 313600
HOR Ø 313800
HOR Ø 314000
HOR Ø 314200
HOR Ø 314400
HOR Ø 314600
HOR Ø 314800
HOR Ø 315000
HOR Ø 315200
HOR Ø 315400
HOR Ø 315600
HOR Ø 315800
HOR Ø 316000
HOR Ø 316200
HOR Ø 316400
HOR 



SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA POSTERIOR

PVC Ø 315

PVC Ø 400

HDPE Ø 90

HDPE Ø 110

FUD Ø 150

HOR. Ø 400

FE Ø 300

FE Ø 90

FE Ø 110

## LEYENDA

- POZO PLUV./SAN.
- POZO
- ARQUETA SAN./TOMA AGUA
- SUMIDERO DE PLUVIALES
- LÍNEA ABASTECIMIENTO PRIMARIA/SECUND./TERCIARIA
- LÍNEA ABAST. TRANSPORTE
- LÍNEA ABAST. FUERA SERV.
- LÍNEA ABAST. ARTERIAL
- LÍNEA DE RESIDUALES
- LÍNEA DE PLUVIALES
- PUNTO VERTIDO PLUV/RES
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA MADERA
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA HORMIGÓN
- ELECTRICIDAD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN(CGP)
- CAJA DE TRANSFORMACIÓN
- CANALIZACIÓN LINEA ELECTRICA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT SUBTERRÁNEA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT SUBTERRÁNEA
- ARQUETA ELECTRICIDAD
- CÁMARA REGISTRO TELEFÓNICA
- CÁMARA REGISTRO ORANGE
- POSTE TELEFÓNICA MAD/HORM.
- POSTE R-CABLE MADERA/HORM.
- ARQUETA R-CABLE/TELEFÓNICA/ORANGE
- CUADRO DE MANDOS
- R-CABLE SALIDA LATERAL
- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
- CANALIZACIÓN R-CABLE
- CANALIZACIÓN ORANGE
- LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- LÍNEA DE GAS
- FAROLA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800

0 0 4 8 0 16 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.3

HOJA 2 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
SERVICIOS EXISTENTES
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






## LEYENDA

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA NO AFECTADA/A RECRECER
- CGP EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- C. MANDOS EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA REPUESTA
- CANALIZACIÓN LÍNEA ELÉCT. BT/MT/FENOSA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUJAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800
0 0 4 8 0 16 m


TÍTULO:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A20.3
HOJA 1 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO:
**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
LÍNEA ELÉCTRICA
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:




## LEYENDA

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA NO AFECTADA/A RECRECER
- CGP EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- C. MANDOS EXISTENTE/AFECTADO/REPUESTO
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA AFECTADA
- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA REPUESTA
- CANALIZACIÓN LÍNEA ELÉCT. BT/MT/FENOSA




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800
0 0 4 8 0 16 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.3
HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
LÍNEA ELÉCTRICA
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:






## LEYENDA

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA R-CABLE/TELEF./ORANGE
- ARQUETA TELEF. RECRECIDO
- SL 3m — R-CABLE SALIDA LATERAL
- LÍNEA TELEC. AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA REPUESTA
- CANALIZ. R-CABLE/TELEF./ORANGE
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- ARMARIO EXTERIOR R-CABLE

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 — 0 0 4 8 0 16 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: A20.3

HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS** TELECOMUNICACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:






## LEYENDA

- POSTE EXISTENTE NO AFECTADO
- POSTE AFECTADO
- POSTE RETRANQUEADO
- ARQUETA R-CABLE/TELEF./ORANGE
- ARQUETA TELEF. RECRECIDO
- R-CABLE SALIDA LATERAL (SL 3m)
- LÍNEA TELEC. AÉREA NO AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA AFECTADA
- LÍNEA TELEC. AÉREA REPUESTA
- CANALIZ. R-CABLE/TELEF./ORANGE
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- ARMARIO EXTERIOR R-CABLE




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 0 4 8 0 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: A20.3

HOJA 2 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
TELECOMUNICACIONES
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

# ANEJO Nº21. PLAN DE OBRA

## 1. INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente anexo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que en su artículo 233 establece que los proyectos de obras deberán incluir *"un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, de tiempo y coste"*.

En el presente anexo se describe un programa de trabajos con el objetivo de definir un desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, y un gráfico de previsión de inversiones (inversión parcial y acumulada) resultante de la programación, por períodos mensuales.

Cabe destacar que la dicha programación responde a un planteamiento del desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir diferentes modificaciones. Por estos motivos el programa establecido debe ser considerado a título orientativo, pues su definición detallada corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que cuente, el rendimiento de los equipos, y la época de ejecución, contando siempre con la aprobación de la Dirección de Obra.

## 2. METODOLOGÍA

La metodología sucesiva para determinar el plazo de ejecución del presente proyecto es la siguiente:

- Determinación del número de días útiles de trabajo, habida cuenta los días laborables convenios de la provincia y desde el punto de vista climatológico.
- Descripción de las principales unidades de obras en cuanto a medición y rendimientos según la descomposición de precios del Proyecto.
- Finalmente, habida cuenta las horas, los días al mes realmente trabajables y los rendimientos de las distintas unidades, se obtendrán los meses necesarios para el desarrollo de las distintas unidades de obra.

## 3. CÁLCULO DE LOS DÍAS ÚTILES DE TRABAJO

### 3.1. DEFINICIÓN

En el cálculo de los días realmente trabajables (o útiles) de cada mes intervienen dos factores de reducción:

- El correspondiente a los días festivos, que son variables según el año y la localidad, pero que tienen una importancia muy notable. El coeficiente de reducción debido a los días no laborables (Cf) puede establecerse en cada caso a la vista del calendario laboral según el convenio Colectivo, habida cuenta de circunstancias extraordinarias (trabajo en días festivos en caso de urgencia, etc).
- El correspondiente a los días de climatología adversa, cuyo coeficiente de reducción Cm se determina a partir de la climatología de la zona según las estaciones meteorológicas correspondientes.

### 3.2. POR CONDICIONANTES LABORALES

Según el Convenio laboral de la provincia de Ourense, los días laborables por mes son los siguientes:

| MES | DÍAS | DÍAS LABORABLES | $C_f$ |
|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 22 | 0,710 |
| Febrero | 28 | 18 | 0,643 |
| Marzo | 31 | 17 | 0,548 |
| Abril | 30 | 22 | 0,733 |
| Mayo | 31 | 21 | 0,677 |
| Junio | 30 | 20 | 0,667 |
| Julio | 31 | 21 | 0,677 |
| Agosto | 31 | 20 | 0,645 |
| Septiembre | 30 | 21 | 0,700 |
| Octubre | 31 | 22 | 0,710 |
| Noviembre | 30 | 20 | 0,667 |
| Diciembre | 31 | 16,5 | 0,532 |
| **PROMEDIO** | **30,4** | **20,0** | **0,659** |

### 3.3. POR CONDICIONANTES METEOROLÓGICOS

Para la determinación de los coeficientes de reducción por condicionantes meteorológicos, se utilizaron los datos de la estación meteorológicas más próximas a las carreteras que son objeto de actuación. Se toman en cuenta los siguientes parámetros:

- Precipitación límite: Se establecen dos valores de la precipitación límite diaria: 1 mm por día y 10 mm por día. El primer valor limita el trabajo en ciertas unidades sensibles la una pequeña lluvia y el segundo de los valores limita el resto de los trabajos. Para valores de precipitación diaria superior a 10 mm son necesarias protecciones superficiales, y serán estos los días que se consideren inhábiles en esta obra.
- Temperatura límite: Se establecen temperaturas límites para la ejecución de unidades bituminosas, hormigones y para la manipulación de materiales naturales.
- Asimismo, se tendrán en cuenta los días laborables nos cuáles se producen heladas, factor que afecta igualmente a la obra. Los factores climatológicos que afectan a las principales unidades de obra son:

En la tabla siguiente se exponen la influencia de cada factor climático en cada tipo de unidad de obra.

| UNIDAD DE OBRA | FACTORES QUE AFECTAN A LA OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Días con $t < 0°C$ | Días con $p > 10$ mm | Días con $p > 1$ mm | Días con $t_{9h} < 10°C$ | Días con $t_{9h} < 5°C$ |
| Hormigones | X | | | | |
| Explanaciones | X | X | X | | |
| Áridos | | X | | | |
| Riegos | | | X | X | |
| Mezclas bituminosas | | | X | | X |

A continuación se describen los coeficientes empleados:

- Se define el coeficiente de reducción por helada $\eta_m$ , como el ratio entre el número de días del mes "m" en que la temperatura mínima es superior a 0°C y el número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de arroyos, tratamientos superficiales o por penetración $\tau_m$, como el ratio del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10°C, al número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas $\tau'_m$, como el ratio entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5°C y el número de días del mes.
- Se define el ratio de reducción por lluvia límite de trabajo $\lambda_m$, como el ratio entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm y el número de días del mes.
- Se define el coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo $\lambda_m$, como el ratio entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, y el número de días del mes.

Por tratarse de fenómenos independientes, y como el trabajo ha de suspenderse cuando acontezca una de las condiciones adversas, se aplican reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes. Los coeficientes de reducción de los días laborables de los equipos según clases de obra son:

- Hormigones hidráulicos $C_{mf} = \eta_m \cdot \lambda_m$
- Explanaciones $C_{me} = \eta_m \cdot (\lambda_m + \lambda'_m)/2$
- Producción de áridos $C_{ma} = \lambda_m$
- Riegos y tratamientos superficiales $C_{mr} = \tau_m \cdot \lambda'_m$
- Mezclas bituminosas $C_{mb} = \tau'_m \cdot \lambda'_m$

### 3.4. COEFICIENTES DE REDUCCIÓN TOTALES

Dado que los días festivos también pueden tener climatología adversa, el razonamiento es el siguiente: dado que $(1-C_m)$ representa la probabilidad de que un día determinado del mes presente climatología adversa, de aquella $(1-C_m) \cdot C_f$ es la probabilidad de que ese día sea laborable y por tanto, el coeficiente a aplicar en los días totales es $C_T=1- . (1-C_m) \cdot C_f$.

En la tabla siguiente se explicitan los resultados.

| MES | $C_f$ | $\eta_m$ | $\tau_m$ | $\tau'_m$ | $\lambda_m$ | $\lambda'_m$ | $C_{mf}$ | $C_{me}$ | $C_{ma}$ | $C_{mr}$ | $C_{mb}$ | $C_{Tf}$ | $C_{Te}$ | $C_{Ta}$ | $C_{Tr}$ | $C_{Tb}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0,71 | 0,72 | 0,13 | 0,58 | 0,88 | 0,66 | 0,63 | 0,55 | 0,88 | 0,09 | 0,38 | 0,74 | 0,68 | 0,92 | 0,35 | 0,56 |
| Febrero | 0,64 | 0,75 | 0,10 | 0,52 | 0,89 | 0,68 | 0,67 | 0,59 | 0,89 | 0,07 | 0,35 | 0,79 | 0,73 | 0,93 | 0,40 | 0,58 |
| Marzo | 0,55 | 0,89 | 0,25 | 0,81 | 0,93 | 0,72 | 0,83 | 0,74 | 0,93 | 0,18 | 0,58 | 0,91 | 0,86 | 0,96 | 0,55 | 0,77 |
| Abril | 0,73 | 0,93 | 0,40 | 0,90 | 0,93 | 0,66 | 0,87 | 0,74 | 0,93 | 0,26 | 0,59 | 0,90 | 0,81 | 0,95 | 0,46 | 0,70 |
| Mayo | 0,68 | 0,98 | 0,80 | 1,00 | 0,94 | 0,70 | 0,92 | 0,81 | 0,94 | 0,56 | 0,70 | 0,95 | 0,87 | 0,96 | 0,70 | 0,80 |
| Junio | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,85 | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,90 | 0,90 |
| Julio | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,91 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,94 |
| Agosto | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,93 | 0,93 |
| Septiembre | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,80 | 0,94 | 0,87 | 0,94 | 0,80 | 0,80 | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,86 | 0,86 |
| Octubre | 0,71 | 0,95 | 0,65 | 1,00 | 0,88 | 0,66 | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 0,81 | 0,91 | 0,59 | 0,76 |
| Noviembre | 0,67 | 0,83 | 0,25 | 0,75 | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 0,64 | 0,89 | 0,17 | 0,50 | 0,82 | 0,76 | 0,92 | 0,45 | 0,67 |
| Diciembre | 0,53 | 0,75 | 0,27 | 0,55 | 0,86 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,36 | 0,81 | 0,77 | 0,92 | 0,56 | 0,66 |

A partir de los coeficientes medios mensuales anteriores, se calculó un coeficiente medio anual de reducción climatológica para cada tipo de unidad de obra, ponderando los coeficientes de reducción de los días laborables de cada mes con sus propios días laborables. Los resultados se exponen en la tabla siguiente

| UNIDAD DE OBRA | COEF. REDUCTOR TOTAL ($C_T$) |
|---|---|
| Hormigones | 0,81 |
| Explanaciones | 0,77 |
| Áridos | 0,92 |
| Riegos e tratamiento | 0,56 |
| Mezclas bituminosas | 0,66 |

## 4. ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Conocida la medición de cada una de las actividades principales, y estimando el rendimiento medio de los equipos de trabajo, se obtiene el tiempo necesario para la ejecución de las distintas actividades, siguiendo la aplicación de la siguiente fórmula:

$$T = \frac{M}{N \cdot R \cdot C_T}$$

Sendo

- T: Tiempo (días) de ejecución de una determinada unidad de obra.
- M: Medición de la unidad
- N: Número de equipos
- R: Rendimiento diario por equipo
- $C_T$ : Coeficiente de reducción, calculado según el apartado anterior

| TITULO | Rendimiento diario | Medición de proyecto | Coef. Reducción | Rendimiento real | Nº de equipos | Nº de meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza y desbroce | 1.800,00 | 9.325,29 | 0,46 | 825,43 | 1 | 0,51 |
| Demolición de firme o pavimento existente | 1.000,00 | 2.154,59 | 0,46 | 458,57 | 1 | 0,21 |
| Relleno y compactación | 1.200,00 | 8.851,94 | 0,46 | 550,29 | 1 | 0,73 |
| Excavación non clasificada | 800,00 | 1.146,44 | 0,46 | 366,86 | 1 | 0,14 |
| Acondicionamiento de rasante | 522,14 | 148,77 | 0,46 | 239,44 | 1 | 0,03 |
| Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado | 550,00 | 6.346,25 | 0,42 | 229,48 | 2 | 0,63 |
| Tubo dren pared doble PVC | 150,00 | 437,66 | 0,42 | 62,58 | 2 | 0,16 |
| Bordillo 22x15 prefabricado | 2.000,00 | 3.514,30 | 0,42 | 834,46 | 1 | 0,19 |
| Excavación en zanjas | 120,00 | 3.788,10 | 0,46 | 55,03 | 2 | 1,56 |
| Tubo PVC corrugado | 150,00 | 1.454,05 | 0,49 | 73,09 | 1 | 0,90 |
| Sumideros, arquetas y pozos | 15,00 | 56,00 | 0,49 | 7,31 | 1 | 0,35 |
| Hormigón HM-20 en masa | 60,00 | 418,55 | 0,49 | 29,23 | 1 | 0,65 |
| Prisma de canalización | 200,00 | 2.175,00 | 0,42 | 83,45 | 2 | 0,59 |
| Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0 | 400,00 | 369,77 | 0,42 | 166,89 | 1 | 0,10 |
| Pretil estético urbano | 180,00 | 1.027,88 | 0,66 | 118,60 | 1 | 0,39 |
| Barandilla de acero inoxidable | 180,00 | 1.518,19 | 0,66 | 118,60 | 1 | 0,58 |
| Hidrosiembra F-1 | 2.000,00 | 2.182,67 | 0,46 | 917,15 | 1 | 0,11 |

## 5. DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica el objetivo de la cuál es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.

En el apéndice nº 1 se acerca el diagrama de Gantt correspondiente a las obras comprendidas en el presente proyecto.

# APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE GANTT

## DIAGRAMA DE GANTT

| ACTIVIDADES | MES | | | | | | | | | | | | IMPORTE PEM | IMPORTE PBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | EUROS | EUROS |
| CAP. 1 TRABAJOS PREVIOS | 7.011,50 € | 7.011,50 € | 7.011,50 € | 7.011,50 € | | | | | | | | | 28.045,98 € | 33.374,72 € |
| CAP. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | 5.601,11 € | 5.601,11 € | 5.601,11 € | 5.601,11 € | 5.601,11 € | 5.601,11 € | | | | | 33.606,63 € | 39.991,89 € |
| CAP. 3 FIRMES Y PAVIMENTOS | | | | | | | 46.750,70 € | 46.750,70 € | 46.750,70 € | 46.750,70 € | | | 187.002,81 € | 222.533,34 € |
| CAP. 4 ESTRUCTURAS | | | 19.382,33 € | 19.382,33 € | 19.382,33 € | 19.382,33 € | 19.382,33 € | 19.382,33 € | 19.382,33 € | | | | 116.293,98 € | 138.389,84 € |
| CAP. 5 DRENAJE | | | | | 22.413,48 € | 22.413,48 € | 22.413,48 € | 22.413,48 € | 22.413,48 € | | | | 89.653,92 € | 106.688,16 € |
| CAP. 6 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS | | | | | | | | | 62.331,56 € | 62.331,56 € | 62.331,56 € | 62.331,56 € | 249.326,25 € | 296.698,24 € |
| CAP. 7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 610,49 € | 7.325,83 € | 8.717,74 € |
| CAP. 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS | | | | 9.909,30 € | 9.909,30 € | 9.909,30 € | 9.909,30 € | | | | | | 39.637,18 € | 47.168,24 € |
| CAP. 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | 9.939,78 € | 9.939,78 € | | | | | 9.939,78 € | 9.939,78 € | 39.759,12 € | 47.313,35 € |
| CAP. 10 GESTIÓN DE RESIDUOS | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 596,53 € | 7.158,36 € | 8.518,45 € |
| CAP. 11 SEGURIDAD Y SALUD | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 1.417,74 € | 17.012,92 € | 20.245,37 € |
| CAP. 12 VARIOS | | | | | | | | | | | | 1.280,00 € | 1.280,00 € | 1.523,20 € |
| | | | | | | | | | | | | | 816.102,98 € | 971.162,55 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PRECIOS DE EJECUCIÓN MATERIAL | MENSUAL | 19.272,51 € | 59.766,34 € | 117.328,02 € | 203.454,05 € | 265.209,86 € | 151.072,20 € |
| | A ORIGEN | 19.272,51 € | 79.038,85 € | 196.366,87 € | 399.820,92 € | 665.030,78 € | 816.102,98 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PRECIOS DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) | MENSUAL | 22.934,29 € | 71.121,94 € | 139.620,34 € | 242.110,32 € | 315.599,73 € | 179.775,92 € |
| | A ORIGEN | 22.934,29 € | 94.056,23 € | 233.676,58 € | 475.786,89 € | 791.386,63 € | 971.162,55 € |

# ANEJO Nº22. REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

## 1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Conforme al artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015: «En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para los dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.»

Por otra parte, en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas; mientras que en el artículo 26 se describen los intervalos de cuantía correspondientes a cada categoría de contrato, siendo las siguientes:

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
- Categoría 6 si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Habida cuenta el establecido en el Anejo nº 21 Plan de obra, la obra tiene un plazo de 6 meses. Luego, la anualidad equivalente del contrato resulta ser el valor de la obra completa, y la categoría del contrato de obras, segundo el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por lo que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellos el artículo 26 “Categorías de clasificación de los contratos de obras” resulta:

- Anualidad: 971.162,55 € → Categoría 4

De acuerdo con lo expuesto, y en exigencia de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se propone que la clasificación al contratista según el Real Decreto 773/2015 del 28 de agosto será la siguiente:

- Grupo: **G** (Viales y Pistas)
- Subgrupo: **6** (Obras viales sin cualificación específica)
- Categoría: **4** (Cuantía superior a 840.000 € e inferior o igual a 2.400.000 €)

## 2. REVISIÓN DE PRECIOS

En virtud de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 2017, artículo 103, Capítulo II (Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público) del Título III (Objeto, Presupuesto Base de Licitación, Valor estimado, Precio del Contrato y su Revisión), no procede la revisión de precios.

Por otra parte, por Resolución expresa de la Dirección General de Infraestructuras, en los contratos de obras celebrados a partir de 15 de abril de 2014 no procederá la revisión de precios.

# ANEJO Nº23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 233 de la Ley 9/0217, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios.

Este documento carece de carácter contractual.

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, que establece que el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación.

Según el mismo artículo 130 del R.D. 1098/2001 se considerarán **costes directos** los siguientes:

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

  Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

De igual modo, se considerarán **costes indirectos** los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

## 2. COSTES DIRECTOS

### 2.1. MANO DE OBRA

Los costos horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se cuantificaron de acuerdo con las OO.MM. de 14 de marzo de 1969, 27 de abril de 1971 y 21 de mayo de 1979 y con los salarios base del Convenio Colectivo.

La tabla de retribuciones recogida en el Convenio colectivo para el sector de la construcción de la provincia de Ourense, publicada en el BOP nº 111, con fecha 14 de mayo de 2016, es la siguiente, referida a personal de obra:

| Categoría | Mensual | Por día efectivo | | Total mensual | Anual | | | Total anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Base | Plus Ast/Pun | Plus Trans. | | Vacac. | Grat. julio | Grat. navidad | |
| Tit. superior | 1.025,46 | 261,40 | 88,93 | 1.375,79 | 1.221,22 | 1.221,22 | 1.221,22 | 18.797,35 |
| Tit. medio | 1.020,93 | 256,89 | 72,45 | 1.350,27 | 1.217,66 | 1.217,66 | 1.217,66 | 18.505,95 |
| Encargado | 1.015,95 | 251,88 | 72,07 | 1.339,90 | 1.213,69 | 1.213,69 | 1.213,69 | 18.379,97 |
| Capataz | 988,26 | 224,23 | 69,95 | 1.282,44 | 1.191,94 | 1.191,94 | 1.191,94 | 17.682,66 |
| Oficial 1ª | 974,61 | 210,61 | 68,92 | 1.254,14 | 1.181,50 | 1.181,50 | 1.181,50 | 17.340,04 |
| Oficial 2ª | 960,55 | 196,51 | 53,15 | 1.210,21 | 1.170,14 | 1.170,14 | 1.170,14 | 16.822,73 |
| Ayudante | 946,50 | 182,45 | 52,40 | 1.181,35 | 1.159,08 | 1.159,08 | 1.159,08 | 16.472,09 |
| Peón esp. | 932,48 | 168,41 | 51,55 | 1.152,44 | 1.135,48 | 1.135,48 | 1.135,48 | 16.083,28 |
| Peón ord. | 917,98 | 153,92 | 50,77 | 1.122,67 | 1.124,14 | 1.124,14 | 1.124,14 | 15.721,79 |

Se han considerado 1736 horas efectivas al año por lo que, considerando todos los costes de la empresa, incluidos los de indemnización por cese, los de seguridad social y los derivados del absentismo laboral, se obtiene para cada categoría de personal de obra, lo indicado en la siguiente tabla:

| Devengos | XII | XI | X | IX | VIII | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peón Ordin. | Peón Espec. | Ayte Oficio | Oficial2ª | Oficial 1ª | Capataz |
| Suma Retrib. Anual | 15.721,79 | 16.083,28 | 16.472,09 | 16.822,73 | 17.340,04 | 17.682,66 |
| Indem. Cese | 786,09 | 804,16 | 823,60 | 841,14 | 867,00 | 884,13 |
| Coste S.S. | 6.052,89 | 6.192,06 | 6.341,75 | 6.476,75 | 6.675,92 | 6.807,82 |
| Suma | 22.560,77 | 23.079,51 | 23.637,45 | 24.140,62 | 24.882,96 | 25.374,62 |
| 6% de absentismo | 1.353,65 | 1.384,77 | 1.418,25 | 1.448,44 | 1.492,98 | 1.522,48 |
| **Coste Hora** | **13,76** | **14,08** | **14,42** | **14,72** | **15,18** | **15,48** |

Según la tabla anterior, y dado que el convenio establece que no hay actualización salarial siempre que el IPC se mantenga por debajo del 3%, los costes horarios considerados en este proyecto son los siguientes:

| DESIGNACIÓN | COSTE HORARIO |
|---|---|
| Capataz | 15,48 € |
| Oficial 1ª | 15,18 € |
| Oficial 2ª | 14,72 € |
| Ayudante | 14,42 € |
| Peón especialista | 14,08 € |
| Peón ordinario | 13,76 € |

### 2.2. MAQUINARIA

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, última edición, *Costes de Maquinaria*.

Esta publicación como indica en su prólogo, es la puesta al día del "*Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles*" que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1954.

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes:

- Amortización, conservación y seguros: corresponde al valor $C_{hm}$ de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora media de funcionamiento.
- Energía y engrases: los consumos horarios de energía que precisa cada máquina en operación, se toman también de la publicación del SEOPAN. Para máquinas con motores eléctricos se estimó en 1 kW para cada CV. Los costes de engrases se estimaron para cada máquina de acuerdo con sus características

| TIPO DE MAQUINARIA | CONSUMOS GAS-OIL EN L. POR CV Y H. |
|---|---|
| MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,14 |
| Tamaños grandes | 0,17 |
| MAQUINARIA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,10 |
| Tamaños grandes | 0,12 |
| MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN | |
| Tamaños pequeños y medios | 0,12 |
| Tamaños grandes | 0,15 |
| PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS | |
| Tamaños pequeños e medios | 0,14 |
| Tamaños grandes | 0,14 |

## 2.3. MATERIALES

Mediante consultas a los posibles suministradores que hay en la zona de proyecto, se han obtenido los costes correspondientes a los materiales, contrastando los mismos con la prestigiosa publicación PREOC, editada por ATAYO, S.A.

# 3. COSTES INDIRECTOS

### 3.1.1. METODOLOGÍA

De acuerdo con lo anteriormente comentado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basan en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula:

$$P_n = (1 + K/100)\, C_D$$

Siendo:

- $P_n$ = Precio de ejecución material de la unidad de obra, en euros.
- $C_D$ = Coste directo de la unidad, en euros.
- K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.

El valor de K se obtiene de la suma de los parámetros $K_1$ y $K_2$, siendo el primero el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y el segundo el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos ($K_2 = C_I/C_D \times 100$).

### 3.1.2. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos estimados se desglosan del siguiente modo:

| | | |
|---|---|---|
| Persoal Técnico Superior | | 11.880,00 € |
| Persoal Técnico Medio | | 10.560,00 € |
| Persoal Administrativo | | 4.400,00 € |
| Topografía | | 3.850,00 € |
| Aluguer de oficinas | | 3.300,00 € |
| Vehículos de obra | | 1.210,00 € |
| | **SUMA** | **35.200,00 €** |

### 3.1.3. CÁLCULO DE $K_2$

El coste directo de la obra asciende a la cantidad aproximada de 870.720 €. Por lo tanto:

$$K_2 = C_I/C_D \times 100 = 35.200 / 870.720 \times 100 = 4,04\ \%$$

Por lo tanto, el porcentaje de la relación entre los costes indirectos y directos es de cuatro ($K_2 = 4$).

Teniendo en cuenta que el porcentaje de costes indirectos no puede ser superior a 6 en el caso de obras terrestres, el porcentaje de costes indirectos a aplicar será:

$$K = K_1 + K_2 = 1 + 4 = 5$$

# 4. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO

Son actuaciones de carácter auxiliar en la obra pero que son intrínsecamente difíciles de medir y por tanto de justificar. Se incluyen en este proyecto las siguientes partidas alzadas de abono íntegro:

- Limpieza y terminación de las obras
- Tramos de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida

Para establecer un importe a estas partidas se ha tenido en cuenta el volumen de obra y los trabajos a llevar a cabo en cada una de ellas.

# APÉNDICE 1. CUADRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA

# LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y OTROS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| %0120 | | % | Costes indirectos | | 37.553,73 |
| %0121 | | % | Medios auxiliares 1% | | 3.166,86 |
| | | | **Grupo % .....** | | **40.720,59** |
| P0160 | 2.902,60 | kg | Alambre de atar | 0,84 | 2.438,18 |
| P0502 | 72.564,92 | kg | Acero corrugado B-500-S | 0,74 | 53.698,04 |
| P0724 | 4,95 | m | Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135 | 104,00 | 514,80 |
| P0781 | 60,00 | ud | Sumidero prefabricado de hormigón | 28,32 | 1.699,20 |
| P0782 | 60,00 | ud | Marco y rejilla | 32,64 | 1.958,40 |
| P1001 | 559,00 | m³ | Agua | 1,51 | 844,09 |
| P1002 | 994,20 | m³ | Canon de préstamo seleccionado | 2,15 | 2.137,52 |
| P1003 | 3.678,50 | m³ | Canon de préstamo adecuado | 1,69 | 6.216,66 |
| P1010 | 904,09 | m³ | Arena de machaqueo | 18,00 | 16.273,54 |
| P1011 | 132,71 | m³ | Arena de río 0-5 mm | 14,79 | 1.962,82 |
| P1014 | 21,90 | m³ | Grava 10/20 mm | 9,38 | 205,42 |
| P1018 | 1.421,26 | m³ | Árido para hormigón 20/40 mm | 11,00 | 15.633,85 |
| P1020 | 33,73 | m³ | Zahorra artificial | 13,05 | 440,17 |
| P1030 | 2,49 | t | Árido para mezclas bituminosas 0/6 mm | 12,35 | 30,70 |
| P1031 | 1,83 | t | Árido para mezclas bituminosas 6/12 mm | 11,73 | 21,47 |
| P1033 | 1,13 | t | Árido para mezclas bituminosas 12/20 mm | 11,43 | 12,88 |
| P1035 | 0,34 | t | Polvo mineral para mezclas bituminosas | 142,84 | 49,19 |
| P1251 | 12,53 | m³ | Madera para entibación | 96,16 | 1.204,67 |
| P1252 | 89,59 | m³ | Tabla para encofrados | 76,63 | 6.865,21 |
| P1253 | 107,32 | m³ | Tablón para encofrados | 88,89 | 9.540,06 |
| P1501 | 0,53 | t | Cemento CEM II/B-V 32,5R | 94,95 | 50,68 |
| P1502 | 539,58 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 62.052,09 |
| P1542 | 0,27 | t | Betún mejorado con caucho BC 50/70 | 505,70 | 134,11 |
| P1550 | 0,02 | t | Emulsión C50BF4 IMP | 347,10 | 6,94 |
| P1553 | 0,01 | t | Emulsión C60B3 TER | 267,20 | 2,67 |
| P1761 | 111,80 | m | Poste de sustentación 100x50x3 mm | 12,58 | 1.406,44 |
| P2005 | 1.454,05 | m | Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400 mm SN-4 | 18,51 | 26.914,47 |
| P2161 | 537,53 | kg | Puntas de acero | 1,05 | 564,41 |
| P2206 | 8.420,00 | m | Tubo PE corrugado dobre parede Ø=110 mm | 2,25 | 18.945,00 |
| P2621 | 3.550,39 | m | Bordillo 22x15 prefabricado | 2,56 | 9.089,00 |
| P3501 | 437,66 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø=110 mm | 3,60 | 1.575,58 |
| P3502 | 117,25 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø=160 mm | 8,45 | 990,76 |
| P4001 | 61,00 | ud | Marco y tapa de fundición B-125 | 65,85 | 4.016,85 |
| P4003 | 183,00 | ud | Aro de hormigón prefabricado 100x50 | 16,74 | 3.063,42 |
| P4004 | 61,00 | ud | Cono de reducción hormigón prefabricado 100x60x50 | 16,74 | 1.021,14 |
| P4005 | 665,00 | ud | Pate de acero galvanizado | 3,25 | 2.161,25 |
| P4040 | 251,80 | m² | Geotextil | 0,98 | 246,76 |
| P4061 | 5,00 | ud | Tapa de hormigón prefabricada 50 X 50 | 5,72 | 28,60 |
| P4504 | 262,68 | m³ | Material de filtro y drenaje >76 mm | 9,20 | 2.416,65 |
| P4519 | 1.054,39 | m³ | Escollera gruesa HMB 300/1000 | 38,65 | 40.752,17 |
| P5251 | 52,04 | kg | Pintura blanca acrílica | 2,00 | 104,09 |
| P5252 | 78,14 | kg | Microesferas de vidrio | 1,00 | 78,14 |
| P5254 | 0,00 | kg | Pintura de larga duración termoplástica en caliente | 2,86 | 0,00 |
| P5255 | 35,50 | kg | Pintura de larga duración base plástica 2 compon. en frío | 3,25 | 115,39 |
| P5783 | 968,42 | m | Pretil estético urbano con nivel de contención N1 | 40,62 | 39.337,22 |
| P6751 | 208,80 | kg | Explosivo tipo goma 2 | 0,48 | 100,22 |
| P6770 | 20,88 | ud | Detonadores microrretardo | 0,96 | 20,04 |
| P7271 | 1.455,50 | m | Barandilla de acero inoxidable | 72,50 | 105.523,75 |
| P7294 | 8,00 | ud | Marquesina 2º nivel. Diseño DX Mobilidade | 4.354,39 | 34.835,12 |
| P7501 | 140,45 | m³ | Tierra vegetal de cabeza | 6,51 | 914,33 |
| P7502 | 7,02 | m³ | Mantillo | 22,00 | 154,49 |
| P7503 | 42,13 | kg | Semilla combinada | 5,57 | 234,69 |
| P7512 | 65,48 | kg | Mezcla de semilla fórmula f-1 | 1,81 | 118,52 |
| P7513 | 0,28 | kg | Mezcla de semilla fórmula f-2 | 3,14 | 0,89 |
| P7514 | 176,89 | kg | Abono de liberación lenta | 0,35 | 61,91 |
| P7515 | 43,94 | kg | Mulch | 1,70 | 74,69 |
| P7516 | 44,79 | kg | Estabilizante orgánico | 7,40 | 331,45 |
| P7517 | 0,28 | kg | Enmenda caliza | 4,60 | 1,31 |
| P8252 | 242,11 | kg | Pintura plástica exteriores | 3,31 | 801,37 |
| P8275 | 6.334,58 | kg | Colorante y aditivo | 1,45 | 9.185,14 |




# LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y OTROS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Grupo P .....** | | **489.178,62** |
| M1101 | 1,50 | h | Camión basculante de 8 t | 27,00 | 40,50 |
| M1102 | 154,22 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 5.089,19 |
| M1103 | 15,89 | h | Camión basculante de 20 t | 43,00 | 683,23 |
| M1201 | 196,55 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 7.842,22 |
| M1301 | 149,36 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 7.213,99 |
| M1401 | 63,39 | h | Camión cisterna para riego de agua | 18,00 | 1.140,94 |
| M2101 | 23,33 | h | Pala sobre orugas 110 kW 1,83 m³ | 30,00 | 699,77 |
| M2102 | 246,30 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 10.837,40 |
| M2201 | 0,26 | h | BULLDOZER S/ORUGAS 149 kW CON ESCARIF. | 30,00 | 7,70 |
| M2202 | 21,46 | h | Bulldozer sobre orugas 176 kW con escarificador | 70,00 | 1.502,26 |
| M2301 | 382,12 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 17.004,23 |
| M2402 | 32,55 | h | Motoniveladora 170 CV | 30,00 | 976,56 |
| M2501 | 64,51 | h | Rodillo autopropulsado 8 a 10 t | 34,00 | 2.193,30 |
| M2503 | 0,09 | h | Rulo autopropulsado 10 a 12 t | 40,00 | 3,44 |
| M2504 | 133,68 | h | Apisonadora vibratoria 6 t | 13,40 | 1.791,34 |
| M2505 | 5,63 | h | Compactador vibratorio manual | 3,80 | 21,38 |
| M3201 | 104,40 | h | Carro perforador | 40,50 | 4.228,11 |
| M3203 | 0,25 | h | Trade percutor | 20,00 | 5,00 |
| M3301 | 143,57 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 2.469,48 |
| M3302 | 21,00 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 58,81 |
| M3303 | 109,77 | ud | Transporte de compresor | 60,00 | 6.586,07 |
| M3402 | 2,26 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 31,65 |
| M3501 | 715,29 | h | Sierra carpintera | 4,00 | 2.861,17 |
| M3504 | 185,01 | h | Equipo de oxicorte | 7,36 | 1.361,69 |
| M4101 | 174,35 | h | Autogrúa hidráulico hasta 30 t | 71,00 | 12.378,74 |
| M5101 | 275,91 | h | Planta de fabricación de hormigón 120 t/h | 28,00 | 7.725,56 |
| M5102 | 175,23 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 350,47 |
| M5104 | 0,55 | h | Hormigonera 250 l | 1,40 | 0,76 |
| M5105 | 148,64 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 8.811,37 |
| M5201 | 217,69 | h | Dobladora de redondos | 1,30 | 283,00 |
| M5202 | 217,69 | h | Cizalla para redondos | 2,30 | 500,70 |
| M6101 | 0,09 | h | Extendedora de aglomerado 100 CV | 62,00 | 5,34 |
| M6102 | 0,10 | h | Planta asfáltica de producción 120 t/h | 350,00 | 33,27 |
| M6103 | 0,01 | h | Camión cisterna para rego asfáltico | 32,00 | 0,29 |
| M6201 | 1,19 | h | Máquina pintabandas | 23,00 | 27,35 |
| M6202 | 2,20 | h | Triciclo repartidor de conos | 14,00 | 30,80 |
| M6301 | 109,42 | h | Hidrosembradora 6000 l | 10,00 | 1.094,18 |
| | | | **Grupo M .....** | | **105.891,23** |
| O0101 | 886,93 | h | Capataz | 15,48 | 13.729,67 |
| O0102 | 2.851,58 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 43.286,96 |
| O0103 | 143,04 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 2.105,56 |
| O0104 | 1.173,96 | h | Ayudante | 14,42 | 16.928,45 |
| O0105 | 1.476,01 | h | Peón especializado | 14,08 | 20.782,29 |
| O0106 | 3.999,96 | h | Peón ordinario | 13,76 | 55.039,40 |
| | | | **Grupo O .....** | | **151.872,31** |

# APÉNDICE 2. PRECIOS AUXILIARES

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0101** | | **m³** | **Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones** | | |
| | | | Excavación a cualquier profundidad en cunetas, pozos, cimentaciones, recintos tablestacados y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento. | | |
| P1251 | 0,0030 | m³ | Madera para entibación | 96,16 | 0,29 |
| P6751 | 0,0500 | kg | Explosivo tipo goma 2 | 0,48 | 0,02 |
| P6770 | 0,0050 | ud | Detonadores microrretardo | 0,96 | 0,00 |
| M3303 | 0,0250 | ud | Transporte de compresor | 60,00 | 1,50 |
| M3201 | 0,0250 | h | Carro perforador | 40,50 | 1,01 |
| M2301 | 0,0250 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 1,11 |
| M1201 | 0,0200 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 0,80 |
| O0101 | 0,0125 | h | Capataz | 15,48 | 0,19 |
| O0102 | 0,0250 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,38 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **5,99** |
| **E0103** | | **m³** | **Relleno y compactación con suelo seleccionado de préstamo** | | |
| | | | Relleno y compactación de cunetas, por medios mecánicos, con suelo seleccionado de préstamo, hasta una densidad superior al 95% del Proctor, medido sobre perfil. | | |
| P1002 | 1,0000 | m³ | Canon de préstamo seleccionado | 2,15 | 2,15 |
| P1001 | 0,1000 | m³ | Agua | 1,51 | 0,15 |
| M2102 | 0,0060 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,26 |
| M1102 | 0,0100 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,33 |
| M2504 | 0,0200 | h | Apisonadora vibratoria 6 t | 13,40 | 0,27 |
| M2301 | 0,0200 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,89 |
| O0102 | 0,0200 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,30 |
| O0106 | 0,0400 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,55 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **4,90** |
| **E0106** | | **m³** | **Excavación de préstamo adecuado** | | |
| | | | Material de préstamo de suelo adecuado, incluso p.p. de excavación, carga del material y transporte al lugar de empleo. | | |
| P1003 | 1,0000 | m³ | Canon de préstamo adecuado | 1,69 | 1,69 |
| M2102 | 0,0060 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,26 |
| M1102 | 0,0120 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,40 |
| O0101 | 0,0010 | h | Capataz | 15,48 | 0,02 |
| O0106 | 0,0120 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,17 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,54** |
| **E0110** | | **m²** | **Construcción de encofrado visto plano** | | |
| | | | Construcción de encofrados para paramentos vistos. | | |
| P1252 | 0,0250 | m³ | Tabla para encofrados | 76,63 | 1,92 |
| P1253 | 0,0120 | m³ | Tablón para encofrados | 88,89 | 1,07 |
| P2161 | 0,1500 | kg | Puntas de acero | 1,05 | 0,16 |
| O0101 | 0,1250 | h | Capataz | 15,48 | 1,94 |
| O0102 | 0,2500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 3,80 |
| O0105 | 0,5000 | h | Peón especializado | 14,08 | 7,04 |
| M3501 | 0,0600 | h | Sierra carpintera | 4,00 | 0,24 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **16,17** |
| **E0111** | | **m²** | **Construcción de encofrado oculto plano** | | |
| | | | Construcción de encofrados para paramentos ocultos. | | |
| P1252 | 0,0250 | m³ | Tabla para encofrados | 76,63 | 1,92 |
| P1253 | 0,0300 | m³ | Tablón para encofrados | 88,89 | 2,67 |
| P2161 | 0,1500 | kg | Puntas de acero | 1,05 | 0,16 |
| O0101 | 0,0750 | h | Capataz | 15,48 | 1,16 |
| O0102 | 0,1500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 2,28 |
| O0105 | 0,3000 | h | Peón especializado | 14,08 | 4,22 |
| M3501 | 0,2000 | h | Sierra carpintera | 4,00 | 0,80 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **13,21** |



# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0121** | | **m³** | **Mortero de albañilería M-15 (1:3)** | | |
| | | | Mortero M-15 de cemento y arena, confeccionado a mano en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado en sacos , con arena de rio de granulometría 0-5 mm. | | |
| P1001 | 0,2600 | m³ | Agua | 1,51 | 0,39 |
| P1501 | 0,4400 | t | Cemento CEM II/B-V 32,5R | 94,95 | 41,78 |
| P1011 | 0,8250 | m³ | Arena de río 0-5 mm | 14,79 | 12,20 |
| O0102 | 3,4000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 51,61 |
| O0106 | 3,4000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 46,78 |
| M5104 | 0,2500 | h | Hormigonera 250 l | 1,40 | 0,35 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **153,11** |
| **E0122** | | **m³** | **Mortero de cemento 1:4** | | |
| | | | Morteiro de cemento 1:4, M-80, confeccionado en obra. | | |
| P1001 | 0,2550 | m³ | Agua | 1,51 | 0,39 |
| P1502 | 0,3500 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 40,25 |
| P1011 | 0,8750 | m³ | Arena de río 0-5 mm | 14,79 | 12,94 |
| O0106 | 1,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 13,76 |
| M5104 | 0,2500 | h | Hormigonera 250 l | 1,40 | 0,35 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **67,69** |
| **E0124** | | **t** | **Morteiro de albanelería M-5** | | |
| | | | Morteiro M-5 de cemento e area, confeccionado a man en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado en sacos , con area de rio de granulometría 0-5 mm. | | |
| P1001 | 0,0000 | m³ | Agua | 1,51 | 0,00 |
| P1501 | 0,0000 | t | Cemento CEM II/B-V 32,5R | 94,95 | 0,00 |
| P1011 | 0,0000 | m³ | Arena de río 0-5 mm | 14,79 | 0,00 |
| O0102 | 0,0000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,00 |
| O0106 | 0,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,00 |
| M5104 | 0,0000 | h | Hormigonera 250 l | 1,40 | 0,00 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **32,43** |
| **E0132** | | **m³** | **Hormigón fck=15 MPa elaborado** | | |
| | | | Hormigón de resistencia característica 15 MPa elaborado en central de hormigonado. Para uso en limpieza o elementos no estruturales. | | |
| P1001 | 0,1500 | m³ | Agua | 1,51 | 0,23 |
| P1502 | 0,2500 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 28,75 |
| P1010 | 0,5500 | m³ | Arena de machaqueo | 18,00 | 9,90 |
| P1018 | 0,6500 | m³ | Árido para hormigón 20/40 mm | 11,00 | 7,15 |
| M5101 | 0,2000 | h | Planta de fabricación de hormigón 120 t/h | 28,00 | 5,60 |
| M2102 | 0,0330 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 1,45 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **59,96** |
| **E0134** | | **m³** | **Hormigón fck=20 MPa elaborado** | | |
| | | | Hormigón de resistencia característica 20 MPa elaborado en central de hormigonado. | | |
| P1001 | 0,1500 | m³ | Agua | 1,51 | 0,23 |
| P1502 | 0,2700 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 31,05 |
| P1010 | 0,5500 | m³ | Arena de machaqueo | 18,00 | 9,90 |
| P1018 | 0,6500 | m³ | Árido para hormigón 20/40 mm | 11,00 | 7,15 |
| M5101 | 0,2000 | h | Planta de fabricación de hormigón 120 t/h | 28,00 | 5,60 |
| M2102 | 0,0330 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 1,45 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **62,26** |

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0135** | | **m³** | **Hormigón fck=25 MPa elaborado** | | |
| | | | Hormigón de resistencia característica 25 MPa elaborado en central de hormigonado. | | |
| P1001 | 0,1500 | m³ | Agua | 1,51 | 0,23 |
| P1502 | 0,3000 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 34,50 |
| P1010 | 0,5500 | m³ | Arena de machaqueo | 18,00 | 9,90 |
| P1018 | 0,6500 | m³ | Árido para hormigón 20/40 mm | 11,00 | 7,15 |
| M5101 | 0,2500 | h | Planta de fabricación de hormigón 120 t/h | 28,00 | 7,00 |
| M2102 | 0,0100 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,44 |
| O0106 | 0,2500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 3,44 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **62,66** |
| **E0150** | | **m³** | **Hormigón fcf=4 MPa elaborado** | | |
| | | | Hormigón de resistencia a flexotracción 4 MPa elaborado en central de hormigonado. | | |
| P1001 | 0,1300 | m³ | Agua | 1,51 | 0,20 |
| P1502 | 0,3000 | t | Cemento CEM II 42,5R | 115,00 | 34,50 |
| P1010 | 0,4150 | m³ | Arena de machaqueo | 18,00 | 7,47 |
| P1018 | 0,8300 | m³ | Árido para hormigón 20/40 mm | 11,00 | 9,13 |
| M5101 | 0,1000 | h | Planta de fabricación de hormigón 120 t/h | 28,00 | 2,80 |
| M2102 | 0,0100 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,44 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **55,23** |
| **E0161** | | **kg** | **Acero B-500-S colocado** | | |
| | | | Acero en redondos corrugados de 5.100 Kg/cm², cortado, doblado, montado y colocado. | | |
| P0502 | 1,0000 | kg | Acero corrugado B-500-S | 0,74 | 0,74 |
| P0160 | 0,0400 | kg | Alambre de atar | 0,84 | 0,03 |
| O0101 | 0,0010 | h | Capataz | 15,48 | 0,02 |
| O0102 | 0,0020 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,03 |
| O0105 | 0,0040 | h | Peón especializado | 14,08 | 0,06 |
| M5201 | 0,0030 | h | Dobladora de redondos | 1,30 | 0,00 |
| M5202 | 0,0030 | h | Cizalla para redondos | 2,30 | 0,01 |
| M1102 | 0,0010 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,03 |
| M4101 | 0,0010 | h | Autogrúa hidráulico hasta 30 t | 71,00 | 0,07 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,99** |




# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|

# APÉNDICE 3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0201** | | **m²** | **Limpieza y desbroce** | | |
| | | | Despeje y roza del terreno de elementos vegetales. | | |
| M2202 | 0,0010 | h | Bulldozer sobre orugas 176 kW con escarificador | 70,00 | 0,07 |
| M2102 | 0,0010 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 0,04 |
| M1201 | 0,0050 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 0,20 |
| O0101 | 0,0010 | h | Capataz | 15,48 | 0,02 |
| O0106 | 0,0200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,28 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,61 | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,64** |
| **E0213** | | **m** | **Corte de pavimento** | | |
| | | | Corte de pavimento con sierra mecánica. | | |
| M3504 | 0,0800 | h | Equipo de oxicorte | 7,36 | 0,59 |
| O0101 | 0,0200 | h | Capataz | 15,48 | 0,31 |
| O0106 | 0,0800 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,10 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 2,00 | 0,02 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 2,02 | 0,10 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,12** |
| **E0215** | | **m** | **Demolición de bordillo** | | |
| | | | Demolición de bordillo existente incluso p.p.de carga y transporte a vertedero. | | |
| O0101 | 0,0025 | h | Capataz | 15,48 | 0,04 |
| O0103 | 0,0050 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 0,07 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| M3301 | 0,0100 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,17 |
| M2301 | 0,0050 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,22 |
| M1201 | 0,0010 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,68 | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,71** |
| **E0216** | | **m²** | **Demolición de firme o pavimento existente** | | |
| | | | Demolición de firmes o pavimentos existentes de cualquer tipo y espesor, incluso bajas de rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, corte si fuese necesario. | | |
| O0101 | 0,0040 | h | Capataz | 15,48 | 0,06 |
| O0103 | 0,0060 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 0,09 |
| O0105 | 0,0080 | h | Peón especializado | 14,08 | 0,11 |
| M1201 | 0,0300 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 1,20 |
| M2102 | 0,0300 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 1,32 |
| M3302 | 0,0080 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 0,02 |
| M3301 | 0,0300 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,52 |
| M3504 | 0,0300 | h | Equipo de oxicorte | 7,36 | 0,22 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 3,54 | 0,18 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **3,72** |
| **E0217** | | **m³** | **Demolición de balaustrada y muros de cierre** | | |
| | | | Demolición de balaustradas, petriles y muros de cierre, de piedra u hormigón, incluso desmontaje de los elementos. | | |
| M1102 | 0,1000 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 3,30 |
| M2102 | 0,0300 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 1,32 |
| M2202 | 0,0300 | h | Bulldozer sobre orugas 176 kW con escarificador | 70,00 | 2,10 |
| M3302 | 0,0200 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 0,06 |
| M3301 | 0,0200 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,34 |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0102 | 0,0400 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,61 |
| O0106 | 0,0800 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,10 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 8,98 | 0,45 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **9,43** |



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0220** | | **m³** | **Demolición de obra de fábrica** | | |
| | | | Demolición de obras de fábrica, edificacións y muros, incluso transporte de los materiales a vertedero o lugar de empreo. | | |
| M1102 | 0,1000 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 3,30 |
| M2101 | 0,0300 | h | Pala sobre orugas 110 kW 1,83 m³ | 30,00 | 0,90 |
| M2201 | 0,0300 | h | BULLDOZER S/ORUGAS 149 kW CON ESCARIF. | 30,00 | 0,90 |
| M3302 | 0,0200 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 0,06 |
| M3301 | 0,0200 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,34 |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0102 | 0,0400 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,61 |
| O0106 | 0,0800 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,10 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 7,36 | 0,37 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,73** |
| **E0225** | | **m³** | **Demolición de edificación** | | |
| | | | Demolición, sobre rasante, de edificaciones estructuralmente aisladas o separado con medianería, mediante impulso de máquina hasta 2/3 de su altura de ataque, i/riego de cascostes, carga mecánica destes sobre camión, según NTE/ADD-20. Incluso p.p. de honorarios de redacción de proyecto de demolición. | | |
| O0101 | 0,0250 | h | Capataz | 15,48 | 0,39 |
| O0102 | 0,0500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,76 |
| O0106 | 0,1000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| M3301 | 0,2000 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 3,44 |
| M2301 | 0,0250 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 1,11 |
| M1201 | 0,0100 | h | Camión dumper rígido de 8 m³ | 39,90 | 0,40 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 7,48 | 0,07 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 7,55 | 0,38 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,93** |
| **E0226** | | **m²** | **Demolición de escalera metálica** | | |
| | | | Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acerp, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | | |
| O0102 | 0,2000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 3,04 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| M3504 | 0,2020 | h | Equipo de oxicorte | 7,36 | 1,49 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 11,41 | 0,57 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **11,98** |
| **E0250** | | **ud** | **Levantamiento de señal vertical** | | |
| | | | Desmontaje, levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal o cartel, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | | |
| M3303 | 0,0450 | ud | Transporte de compresor | 60,00 | 2,70 |
| M2301 | 0,0450 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 2,00 |
| M1301 | 0,1350 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 6,52 |
| O0101 | 0,0090 | h | Capataz | 15,48 | 0,14 |
| O0102 | 0,0450 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,68 |
| O0106 | 0,1350 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,86 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 13,90 | 0,70 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **14,60** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0251** | | **ud** | **Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos** | | |
| | | | Levantamiento, recuperación y aprovisionamento de poste, báculo y columna de alumbtado o de semáforo para su reutilización, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | | |
| M3303 | 0,1500 | ud | Transporte de compresor | 60,00 | 9,00 |
| M2301 | 0,1500 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 6,68 |
| M1301 | 0,5000 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 24,15 |
| O0101 | 0,1000 | h | Capataz | 15,48 | 1,55 |
| O0102 | 0,5000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 7,59 |
| O0106 | 1,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 13,76 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 62,73 | 3,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **65,87** |
| **E0254** | | **m** | **Levantamiento y retirada de barrera metálica** | | |
| | | | Levantamiento y retirada de barrera de seguridad metálica flexible tipo BMS, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición del alicerce, desescombro, carga y transporte a lugar de empleo, o a gestor autorizado en el caso del material demolido. | | |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0106 | 0,0400 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,55 |
| M1301 | 0,0400 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 1,93 |
| M3301 | 0,0200 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,34 |
| M2301 | 0,0200 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,89 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 3,86 | 0,19 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **4,05** |
| **E0258** | | **m** | **Desmontaje de vallado de postes y alambre** | | |
| | | | Desmontaje de vallado de postes de alambre incluso transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa y transporte de material sobrante a vertedero. | | |
| M2301 | 0,0050 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,22 |
| M1301 | 0,0150 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 0,72 |
| O0101 | 0,0125 | h | Capataz | 15,48 | 0,19 |
| O0102 | 0,0250 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,38 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 2,20 | 0,11 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,31** |
| **E0259** | | **ud** | **Traslado de contenedores de RSU** | | |
| | | | Desmontaje y traslado de soporte de contedores de recogida de R.S.U. incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación. | | |
| E0135 | 0,5000 | m³ | Hormigón fck=25 MPa elaborado | 62,66 | 31,33 |
| E0161 | 12,5000 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 12,38 |
| M3302 | 1,0000 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 2,80 |
| M2301 | 1,0000 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 44,50 |
| M1301 | 0,2500 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 12,08 |
| O0101 | 0,2500 | h | Capataz | 15,48 | 3,87 |
| O0102 | 0,5000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 7,59 |
| O0106 | 1,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 13,76 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 128,31 | 6,42 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **134,73** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0261** | | **ud** | **Levantamiento de marquesina** | | |
| | | | Desmontaje y traslado de marquesina incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación | | |
| E0135 | 0,5000 | m³ | Hormigón fck=25 MPa elaborado | 62,66 | 31,33 |
| E0161 | 12,5000 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 12,38 |
| M3302 | 2,0000 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 5,60 |
| M2301 | 2,0000 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 89,00 |
| M1301 | 0,5000 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 24,15 |
| O0101 | 1,0000 | h | Capataz | 15,48 | 15,48 |
| O0102 | 4,0000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 60,72 |
| O0106 | 8,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 110,08 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 348,74 | 17,44 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **366,18** |
| **E0263** | | **ud** | **Traslado de banco** | | |
| | | | Desmontaje y traslado de banco de mobiliario urbano incluso colocación en lugar indicado por la D.O. | | |
| E0124 | 0,1000 | t | Morteiro de albanelería M-5 | 32,43 | 3,24 |
| M3203 | 0,2500 | h | Trade percutor | 20,00 | 5,00 |
| M3302 | 0,2500 | h | Martillo eléctrico | 2,80 | 0,70 |
| M1301 | 0,2500 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 12,08 |
| O0102 | 0,2500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 3,80 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 31,70 | 0,32 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 32,02 | 1,60 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **33,62** |
| **E0302** | | **m³** | **Excavación no clasificada** | | |
| | | | Excavación no clasificada en desmonte, para todo tipo de terreno, incluso refino de taludes, formación y refino de cunetas en su caso. | | |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0102 | 0,0200 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,30 |
| O0106 | 0,0400 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,55 |
| M3301 | 0,0100 | h | Martillo compresor móvil de 4000 l/min | 17,20 | 0,17 |
| M2202 | 0,0100 | h | Bulldozer sobre orugas 176 kW con escarificador | 70,00 | 0,70 |
| M1102 | 0,0200 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,66 |
| M2101 | 0,0200 | h | Pala sobre orugas 110 kW 1,83 m³ | 30,00 | 0,60 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 3,13 | 0,16 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **3,29** |
| **E0310** | | **m³** | **Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones** | | |
| | | | Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | | |
| E0101 | 1,0000 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 5,99 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 5,99 | 0,30 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **6,29** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0323** | | **m³** | **Relleno y compactación con material de préstamo** | | |
| | | | Relleno y compactación con material adecuado procedente de préstamo, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | |
| E0106 | 1,1500 | m³ | Excavación de préstamo adecuado | 2,54 | 2,92 |
| P1001 | 0,0200 | m³ | Agua | 1,51 | 0,03 |
| O0103 | 0,0050 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 0,07 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| M1401 | 0,0200 | h | Camión cisterna para riego de agua | 18,00 | 0,36 |
| M1103 | 0,0050 | h | Camión basculante de 20 t | 43,00 | 0,22 |
| M2501 | 0,0200 | h | Rodillo autopropulsado 8 a 10 t | 34,00 | 0,68 |
| M2402 | 0,0100 | h | Motoniveladora 170 CV | 30,00 | 0,30 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 4,72 | 0,24 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **4,96** |
| **E0342** | | **m³** | **Escollera gruesa HMB 300/1000** | | |
| | | | Escollera gruesa con masa comprendida entre 300 e 1000 kg para contenciones, encachados, mantos drenantes y otras aplicaciones en obras de drenaje de la carretera, cualquiera que sea su procedencia, colocada. | | |
| P4519 | 1,0000 | m³ | Escollera gruesa HMB 300/1000 | 38,65 | 38,65 |
| M2301 | 0,1000 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 4,45 |
| M2102 | 0,1000 | h | Pala sobre neumáticos 134 kW 3,00 m³ | 44,00 | 4,40 |
| O0101 | 0,0500 | h | Capataz | 15,48 | 0,77 |
| O0103 | 0,1000 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 1,47 |
| O0106 | 0,3000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 4,13 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 53,87 | 2,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **56,56** |
| **E0350** | | **m³** | **Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica** | | |
| | | | Relleno de trasdorso de muros y obras de fábrica con material drenante, incluso rasanteo y compactación. | | |
| P4504 | 1,0000 | m³ | Material de filtro y drenaje >76 mm | 9,20 | 9,20 |
| O0101 | 0,0020 | h | Capataz | 15,48 | 0,03 |
| O0103 | 0,0060 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 0,09 |
| O0105 | 0,0120 | h | Peón especializado | 14,08 | 0,17 |
| M2505 | 0,0060 | h | Compactador vibratorio manual | 3,80 | 0,02 |
| M2301 | 0,0060 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,27 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 9,78 | 0,49 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **10,27** |
| **E0351** | | **m³** | **Relleno y compactación con suelo seleccionado** | | |
| | | | Relleno y compactación de zanjas y trasdorsos de muros y obras de fábrica, con material seleccionado procedente de préstamos, compactado hasta el 95% del ensayo Proctor | | |
| E0103 | 1,0000 | m³ | Relleno y compactación con suelo seleccionado de préstamo | 4,90 | 4,90 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 4,90 | 0,25 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **5,15** |
| **E0352** | | **m³** | **Relleno y compactación con material de la excavación** | | |
| | | | Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | |
| M2504 | 0,0200 | h | Apisonadora vibratoria 6 t | 13,40 | 0,27 |
| M2301 | 0,0200 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,89 |
| O0102 | 0,0200 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,30 |
| O0106 | 0,1000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 2,84 | 0,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **2,98** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0361** | | **m²** | **Acondicionamiento de rasante** | | |
| | | | Acondicionamiento de rasantes y alineaciones con 10 cm de Hormigón HF-4,0, incluso p.p. de excavación. | | |
| E0150 | 0,1000 | m³ | Hormigón fcf=4 MPa elaborado | 55,23 | 5,52 |
| E0106 | 0,2500 | m³ | Excavación de préstamo adecuado | 2,54 | 0,64 |
| O0101 | 0,0020 | h | Capataz | 15,48 | 0,03 |
| O0106 | 0,0080 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,11 |
| M2402 | 0,0040 | h | Motoniveladora 170 CV | 30,00 | 0,12 |
| M2501 | 0,0040 | h | Rodillo autopropulsado 8 a 10 t | 34,00 | 0,14 |
| M1102 | 0,0040 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,13 |
| M2301 | 0,0040 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,18 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 6,87 | 0,34 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,21** |
| **E0502** | | **kg** | **Acero B-500-S** | | |
| | | | Acero en redondos corrugados de 500 N/mm², utilizado como refuerzo en las zonas de accesos de vehículos sobre la senda peatonal. Cortado, doblado, montado y colocado. | | |
| E0161 | 1,0000 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 0,99 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,99 | 0,05 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **1,04** |
| **E0607** | | **m³** | **Hormigón HM-20 en masa** | | |
| | | | Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, y ejecución según la Instrucción EHE-08. | | |
| E0134 | 1,0000 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 62,26 |
| O0101 | 0,1000 | h | Capataz | 15,48 | 1,55 |
| O0102 | 0,3000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 4,55 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| M5105 | 0,1000 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 5,93 |
| M5102 | 0,1750 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 0,35 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 81,52 | 4,08 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **85,60** |
| **E0724** | | **m** | **Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135** | | |
| | | | Tubo de formigón armado de diámetro 1000 mm con xunta elástica, de clase 135, incluso p.p. de soleira de formigón HNE-15, encintado de xuntas, recheo e posterior compactación, colocada e probada. | | |
| P0724 | 1,0000 | m | Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135 | 104,00 | 104,00 |
| E0134 | 0,0930 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 5,79 |
| M5105 | 0,0800 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 4,74 |
| M1301 | 0,0250 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 1,21 |
| O0101 | 0,1500 | h | Capataz | 15,48 | 2,32 |
| O0103 | 0,3000 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 4,42 |
| O0106 | 0,6000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 8,26 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 130,74 | 6,54 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **137,28** |
| **E0760** | | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm** | | |
| | | | Tubo dren de PVC con pared doble de 110 mm de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | | |
| E0132 | 0,0550 | m³ | Hormigón fck=15 MPa elaborado | 59,96 | 3,30 |
| P3501 | 1,0000 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø=110 mm | 3,60 | 3,60 |
| P4504 | 0,4500 | m³ | Material de filtro y drenaje >76 mm | 9,20 | 4,14 |
| O0101 | 0,0050 | h | Capataz | 15,48 | 0,08 |
| O0106 | 0,0200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,28 |
| M2505 | 0,0100 | h | Compactador vibratorio manual | 3,80 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 11,44 | 0,57 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **12,01** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E0761** | | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm** | | |
| | | | Tubo dren de PVC con pared doble de 160 mm. de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | | |
| E0132 | 0,0600 | m³ | Hormigón fck=15 MPa elaborado | 59,96 | 3,60 |
| P3502 | 1,0000 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø=160 mm | 8,45 | 8,45 |
| P4504 | 0,4500 | m³ | Material de filtro y drenaje >76 mm | 9,20 | 4,14 |
| O0101 | 0,0050 | h | Capataz | 15,48 | 0,08 |
| O0106 | 0,0200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,28 |
| M2505 | 0,0100 | h | Compactador vibratorio manual | 3,80 | 0,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 16,59 | 0,83 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **17,42** |
| **E0910** | | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=400 mm** | | |
| | | | Boquilla con aletas para cruces y desagües de 40 cm. de diámetro, incluso hormigón y encofrados, totalmente ejecutado. | | |
| E0101 | 0,5500 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 3,29 |
| E0134 | 1,7000 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 105,84 |
| E0110 | 1,4000 | m² | Construcción de encofrado visto plano | 16,17 | 22,64 |
| E0111 | 2,5700 | m² | Construcción de encofrado oculto plano | 13,21 | 33,95 |
| O0101 | 0,0800 | h | Capataz | 15,48 | 1,24 |
| O0103 | 0,4000 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 5,89 |
| O0106 | 0,8000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 11,01 |
| M5105 | 0,1800 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 10,67 |
| M5102 | 0,1800 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 0,36 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 194,89 | 9,74 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **204,63** |
| **E0914** | | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=1000 mm** | | |
| | | | Boquilla con aletas para obras de drenaje de 100 cm. de diámetro según detalle en planos, totalmente ejecutada en obra. | | |
| E0101 | 1,0500 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 6,29 |
| E0134 | 7,7140 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 480,27 |
| E0161 | 231,3000 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 228,99 |
| E0110 | 4,5400 | m² | Construcción de encofrado visto plano | 16,17 | 73,41 |
| E0111 | 10,0700 | m² | Construcción de encofrado oculto plano | 13,21 | 133,02 |
| O0101 | 0,7500 | h | Capataz | 15,48 | 11,61 |
| O0102 | 3,0000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 45,54 |
| O0106 | 6,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 82,56 |
| M2301 | 0,4500 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 20,03 |
| M1101 | 1,5000 | h | Camión basculante de 8 t | 27,00 | 40,50 |
| M5105 | 0,1500 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 8,89 |
| M5102 | 0,7500 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 1,50 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 1.132,61 | 56,63 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **1.189,24** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1001** | | **ud** | **Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera** | | |
| | | | Pozo de registro circular de 1,0 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20, incluso tapa y cerco de fundición cuadrado para vías peatonales (B-125), acabado según detalle en plano. | | |
| E0101 | 1,9600 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 11,74 |
| E0134 | 0,7500 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 46,70 |
| E0121 | 0,0100 | m³ | Mortero de albañilería M-15 (1:3) | 153,11 | 1,53 |
| P4004 | 1,0000 | ud | Cono de reducción hormigón prefabricado 100x60x50 | 16,74 | 16,74 |
| P4001 | 1,0000 | ud | Marco y tapa de fundición B-125 | 65,85 | 65,85 |
| P4003 | 3,0000 | ud | Aro de hormigón prefabricado 100x50 | 16,74 | 50,22 |
| P4005 | 10,0000 | ud | Pate de acero galvanizado | 3,25 | 32,50 |
| O0101 | 1,0000 | h | Capataz | 15,48 | 15,48 |
| O0102 | 2,0000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 30,36 |
| O0106 | 4,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 55,04 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 326,16 | 16,31 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **342,47** |
| **E1021** | | **ud** | **Arqueta de registro 40x40 y h=2 m** | | |
| | | | Ud de arqueta de registro de 40x40 y 2.00 m de profundidad de hormigón HM-20 con tapa de hormigón de 50 x50 x5 cm incluso p.p. de excavación, acabada. | | |
| E0101 | 1,4400 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 8,63 |
| E0134 | 0,7300 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 45,45 |
| E0111 | 3,2000 | m² | Construcción de encofrado oculto plano | 13,21 | 42,27 |
| P4061 | 1,0000 | ud | Tapa de hormigón prefabricada 50 X 50 | 5,72 | 5,72 |
| M5105 | 0,0010 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 0,06 |
| O0101 | 0,0150 | h | Capataz | 15,48 | 0,23 |
| O0105 | 1,5000 | h | Peón especializado | 14,08 | 21,12 |
| O0106 | 3,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 41,28 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 164,76 | 1,65 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 166,41 | 8,32 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **174,73** |
| **E1031** | | **ud** | **Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero** | | |
| | | | Recuperación de tapa y aro de arqueta o pozo de registro o sumidero, y colocación en su nueva ubicación. | | |
| E0121 | 0,0100 | m³ | Mortero de albañilería M-15 (1:3) | 153,11 | 1,53 |
| O0101 | 0,1000 | h | Capataz | 15,48 | 1,55 |
| O0102 | 0,5000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 7,59 |
| O0106 | 1,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 13,76 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 24,43 | 1,22 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **25,65** |
| **E1032** | | **ud** | **Recrecido de arqueta, pozo o sumidero** | | |
| | | | Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | | |
| E0134 | 0,2500 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 15,57 |
| E0121 | 0,0030 | m³ | Mortero de albañilería M-15 (1:3) | 153,11 | 0,46 |
| P4005 | 1,0000 | ud | Pate de acero galvanizado | 3,25 | 3,25 |
| O0101 | 0,1250 | h | Capataz | 15,48 | 1,94 |
| O0102 | 0,2500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 3,80 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 31,90 | 1,60 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **33,50** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1033** | | **ud** | **Sumidero** | | |
| | | | Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x50x35 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento o a la cuneta. | | |
| P0781 | 1,0000 | ud | Sumidero prefabricado de hormigón | 28,32 | 28,32 |
| P0782 | 1,0000 | ud | Marco y rejilla | 32,64 | 32,64 |
| E0134 | 0,0480 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 2,99 |
| P1014 | 0,3650 | m³ | Grava 10/20 mm | 9,38 | 3,42 |
| O0102 | 0,4530 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 6,88 |
| O0104 | 0,4530 | h | Ayudante | 14,42 | 6,53 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 80,78 | 4,04 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **84,82** |
| **E1034** | | **ud** | **Clausura de pozo, arqueta o sumidero** | | |
| | | | Clausura de arqueta,pozo de registro o sumidero. | | |
| E0134 | 0,2500 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 15,57 |
| E0121 | 0,0030 | m³ | Mortero de albañilería M-15 (1:3) | 153,11 | 0,46 |
| O0101 | 0,1250 | h | Capataz | 15,48 | 1,94 |
| O0102 | 0,2500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 3,80 |
| O0106 | 0,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,88 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 28,65 | 1,43 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **30,08** |
| **E1210** | | **m²** | **Geotextil para separación/drenaje** | | |
| | | | Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de capas y con función filtrante, en el tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los raios U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, segundo norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955. | | |
| P4040 | 1,0000 | m² | Geotextil | 0,98 | 0,98 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 1,12 | 0,06 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **1,18** |
| **E1376** | | **m** | **Pretil estético urbano con nivel de contención N1** | | |
| | | | Pretil estético urbano, de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O., con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de trabajo W1, según la norma europea UNE-EN 1317-5, incluídos los elementos de anclaje y fijación. | | |
| E0122 | 0,0010 | m³ | Mortero de cemento 1:4 | 67,69 | 0,07 |
| E0161 | 71,5460 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 70,83 |
| P5783 | 1,0000 | m | Pretil estético urbano con nivel de contención N1 | 40,62 | 40,62 |
| P8252 | 0,2500 | kg | Pintura plástica exteriores | 3,31 | 0,83 |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0102 | 0,0500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,76 |
| O0106 | 0,1000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 114,64 | 1,15 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 115,79 | 5,79 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **121,58** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1502** | | **m³** | **Acondicionamiento de plataforma** | | |
| | | | Zahorra artificial 0/32 procedente de machaqueo, incluso material de aportación, estendida y compactada. | | |
| P1020 | 1,1500 | m³ | Zahorra artificial | 13,05 | 15,01 |
| P1001 | 0,0200 | m³ | Agua | 1,51 | 0,03 |
| M2402 | 0,0100 | h | Motoniveladora 170 CV | 30,00 | 0,30 |
| M2501 | 0,0200 | h | Rodillo autopropulsado 8 a 10 t | 34,00 | 0,68 |
| M1401 | 0,0020 | h | Camión cisterna para riego de agua | 18,00 | 0,04 |
| M1102 | 0,0200 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,66 |
| O0101 | 0,0050 | h | Capataz | 15,48 | 0,08 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 17,49 | 0,87 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **18,36** |
| **E1503** | | **m³** | **Zahorra artificial ZA 0/20** | | |
| | | | Suministración, extensión y compactación de zahorra artificial ZA 0/20 según la orden FOM/2523/2014 que modifica el art. 510 do PG-3. | | |
| P1020 | 1,1500 | m³ | Zahorra artificial | 13,05 | 15,01 |
| P1001 | 0,0200 | m³ | Agua | 1,51 | 0,03 |
| M2402 | 0,0100 | h | Motoniveladora 170 CV | 30,00 | 0,30 |
| M2501 | 0,0200 | h | Rodillo autopropulsado 8 a 10 t | 34,00 | 0,68 |
| M1401 | 0,0020 | h | Camión cisterna para riego de agua | 18,00 | 0,04 |
| M1102 | 0,0200 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,66 |
| O0101 | 0,0050 | h | Capataz | 15,48 | 0,08 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 17,49 | 0,87 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **18,36** |
| **E1522** | | **t** | **Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)** | | |
| | | | Mezcla bituminosa tipo AC-16 SURF BC50/70 S, incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluído el betún. | | |
| P1030 | 0,5500 | t | Árido para mezclas bituminosas 0/6 mm | 12,35 | 6,79 |
| P1031 | 0,2500 | t | Árido para mezclas bituminosas 6/12 mm | 11,73 | 2,93 |
| P1033 | 0,1000 | t | Árido para mezclas bituminosas 12/20 mm | 11,43 | 1,14 |
| P1035 | 0,0600 | t | Polvo mineral para mezclas bituminosas | 142,84 | 8,57 |
| M6101 | 0,0150 | h | Extendedora de aglomerado 100 CV | 62,00 | 0,93 |
| M6102 | 0,0200 | h | Planta asfáltica de producción 120 t/h | 350,00 | 7,00 |
| M2503 | 0,0150 | h | Rulo autopropulsado 10 a 12 t | 40,00 | 0,60 |
| M2504 | 0,0150 | h | Apisonadora vibratoria 6 t | 13,40 | 0,20 |
| M1103 | 0,0100 | h | Camión basculante de 20 t | 43,00 | 0,43 |
| M3402 | 0,0100 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 0,14 |
| O0101 | 0,0200 | h | Capataz | 15,48 | 0,31 |
| O0102 | 0,0800 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 1,21 |
| O0106 | 0,1600 | h | Peón ordinario | 13,76 | 2,20 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 32,45 | 1,62 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **34,07** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1523** | | **t** | **Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)**<br>Mezcla bituminosa tipo AC-22 BIN BC50/70 S (semidensa), incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluido el betún. | | |
| P1030 | 0,3800 | t | Árido para mezclas bituminosas 0/6 mm | 12,35 | 4,69 |
| P1031 | 0,3500 | t | Árido para mezclas bituminosas 6/12 mm | 11,73 | 4,11 |
| P1033 | 0,2400 | t | Árido para mezclas bituminosas 12/20 mm | 11,43 | 2,74 |
| P1035 | 0,0600 | t | Polvo mineral para mezclas bituminosas | 142,84 | 8,57 |
| M6102 | 0,0150 | h | Planta asfáltica de producción 120 t/h | 350,00 | 5,25 |
| M6101 | 0,0150 | h | Extendedora de aglomerado 100 CV | 62,00 | 0,93 |
| M2503 | 0,0150 | h | Rulo autopropulsado 10 a 12 t | 40,00 | 0,60 |
| M2504 | 0,0150 | h | Apisonadora vibratoria 6 t | 13,40 | 0,20 |
| M1103 | 0,0100 | h | Camión basculante de 20 t | 43,00 | 0,43 |
| M3402 | 0,0100 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 0,14 |
| O0101 | 0,0200 | h | Capataz | 15,48 | 0,31 |
| O0102 | 0,0800 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 1,21 |
| O0105 | 0,1600 | h | Peón especializado | 14,08 | 2,25 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 31,43 | 1,57 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **33,00** |
| **E1542** | | **t** | **Betún BC 50/70**<br>Betún mejorado con caucho, tipo BC 50/70 para mezclas bituminosas, a pie de planta de aglomerado. | | |
| P1542 | 1,0200 | t | Betún mejorado con caucho BC 50/70 | 505,70 | 515,81 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 515,81 | 25,79 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **541,60** |
| **E1550** | | **t** | **Emulsión C50BF4 IMP**<br>Ligante a base de emulsión tipo C50BF4 IMP en riegos de imprimación, colocado en obra, incluso varrido y preparación de la superficie. | | |
| P1550 | 1,0000 | t | Emulsión C50BF4 IMP | 347,10 | 347,10 |
| M6103 | 0,3000 | h | Camión cisterna para rego asfáltico | 32,00 | 9,60 |
| M3402 | 0,1000 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 1,40 |
| O0101 | 0,1000 | h | Capataz | 15,48 | 1,55 |
| O0105 | 0,3000 | h | Peón especializado | 14,08 | 4,22 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 363,87 | 18,19 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **382,06** |
| **E1553** | | **t** | **Emulsión C60B3 TER**<br>Ligante a base de emulsión tipo C60B3 TER en riegos de termoadherencia, colocado en obra, incluso barrido y preparación de la superficie. | | |
| P1553 | 1,0000 | t | Emulsión C60B3 TER | 267,20 | 267,20 |
| M6103 | 0,3000 | h | Camión cisterna para rego asfáltico | 32,00 | 9,60 |
| M3402 | 0,1000 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 1,40 |
| O0101 | 0,1000 | h | Capataz | 15,48 | 1,55 |
| O0105 | 0,3000 | h | Peón especializado | 14,08 | 4,22 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 283,97 | 14,20 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **298,17** |
| **E1602** | | **m²** | **Pintura de base acuosa en marcas viales**<br>Solución acrílica de base acuosa aplicada en marcas, incluso premarcaje. | | |
| P5251 | 0,8000 | kg | Pintura blanca acrílica | 2,00 | 1,60 |
| P5252 | 0,6000 | kg | Microesferas de vidrio | 1,00 | 0,60 |
| O0101 | 0,0010 | h | Capataz | 15,48 | 0,02 |
| O0102 | 0,0100 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,15 |
| O0105 | 0,3000 | h | Peón especializado | 14,08 | 4,22 |
| M6202 | 0,0450 | h | Triciclo repartidor de conos | 14,00 | 0,63 |
| M3402 | 0,0450 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 0,63 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 7,85 | 0,39 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **8,24** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1611** | | **m** | **Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m**<br>Marca viaria reflectante de 15 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | | |
| P5251 | 0,0680 | kg | Pintura blanca acrílica | 2,00 | 0,14 |
| P5252 | 0,0650 | kg | Microesferas de vidrio | 1,00 | 0,07 |
| O0101 | 0,0030 | h | Capataz | 15,48 | 0,05 |
| O0102 | 0,0050 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,08 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| M6201 | 0,0050 | h | Máquina pintabandas | 23,00 | 0,12 |
| M6202 | 0,0010 | h | Triciclo repartidor de conos | 14,00 | 0,01 |
| M3402 | 0,0010 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 0,01 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,62 | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,65** |
| **E1613** | | **m** | **Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m**<br>Marca viaria reflectante de 40 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | | |
| P5251 | 0,1800 | kg | Pintura blanca acrílica | 2,00 | 0,36 |
| P5252 | 0,1800 | kg | Microesferas de vidrio | 1,00 | 0,18 |
| O0101 | 0,0010 | h | Capataz | 15,48 | 0,02 |
| O0102 | 0,0010 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,02 |
| O0106 | 0,0020 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,03 |
| M6201 | 0,0010 | h | Máquina pintabandas | 23,00 | 0,02 |
| M6202 | 0,0010 | h | Triciclo repartidor de conos | 14,00 | 0,01 |
| M3402 | 0,0010 | h | Barredora autopropulsada | 14,00 | 0,01 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,65 | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,68** |
| **E1761** | | **ud** | **Poste acero galvanizado 100x50x3 mm**<br>Poste de acero galvanizado de 100x50x3mm, incluso dado de cimentación de 80x75x50 | | |
| E0132 | 0,3000 | m³ | Hormigón fck=15 MPa elaborado | 59,96 | 17,99 |
| P1761 | 4,3000 | m | Poste de sustentación 100x50x3 mm | 12,58 | 54,09 |
| O0101 | 0,0050 | h | Capataz | 15,48 | 0,08 |
| O0103 | 0,0100 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 0,15 |
| O0106 | 0,0200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,28 |
| M2301 | 0,0100 | h | Retroexcavadora | 44,50 | 0,45 |
| M5105 | 0,0100 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 0,59 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 73,63 | 3,68 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **77,31** |
| **E2005** | | **m** | **Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4**<br>Tubo de PVC Ø 400 mm de doble pared (interior liso, exterior corrugado) tipo SN-4, con unión por copa con junta elástica, colocada sobre una cama de arena de 10 cm, incluso relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, probada. | | |
| E0103 | 0,5533 | m³ | Relleno y compactación con suelo seleccionado de préstamo | 4,90 | 2,71 |
| P2005 | 1,0000 | m | Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400 mm SN-4 | 18,51 | 18,51 |
| P1011 | 0,0900 | m³ | Arena de río 0-5 mm | 14,79 | 1,33 |
| O0102 | 0,0360 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,55 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| M4101 | 0,0700 | h | Autogrúa hidráulico hasta 30 t | 71,00 | 4,97 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 28,76 | 1,44 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **30,20** |

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E2325** | | **m** | **Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC** | | |
| | | | Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC Ø110 mm, incluída excavación en zanja y refuerzo con hormigón HNE-15. | | |
| E0101 | 0,1240 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 0,74 |
| E0132 | 0,0860 | m³ | Hormigón fck=15 MPa elaborado | 59,96 | 5,16 |
| P2206 | 4,0000 | m | Tubo PE corrugado dobre parede Ø=110 mm | 2,25 | 9,00 |
| O0101 | 0,0500 | h | Capataz | 15,48 | 0,77 |
| O0106 | 0,1000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 1,38 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 17,05 | 0,17 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 17,22 | 0,86 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **18,08** |
| **E2523** | | **m²** | **Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado** | | |
| | | | Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial a elegir por la D.O., curado, desencofrado y parte proporcional de acabados de accesibilidad, tipo botones o líneas, en zonas de paso de peatones. Incluído tramo de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida. | | |
| E0150 | 0,1500 | m³ | Hormigón fcf=4 MPa elaborado | 55,23 | 8,28 |
| E0111 | 0,5000 | m² | Construcción de encofrado oculto plano | 13,21 | 6,61 |
| P8275 | 1,0000 | kg | Colorante y aditivo | 1,45 | 1,45 |
| O0101 | 0,0100 | h | Capataz | 15,48 | 0,15 |
| O0102 | 0,0100 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,15 |
| O0106 | 0,0200 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,28 |
| M5105 | 0,0100 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 0,59 |
| M5102 | 0,0100 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 0,02 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 17,53 | 0,18 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 17,71 | 0,89 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **18,60** |
| **E2526** | | **m²** | **Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0** | | |
| | | | Pavimento de hormigón HF-4,0, en reposición de pavimento existente, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial por cepillado, curado y desencofrado. | | |
| E0150 | 0,2000 | m³ | Hormigón fcf=4 MPa elaborado | 55,23 | 11,05 |
| E0111 | 1,0000 | m² | Construcción de encofrado oculto plano | 13,21 | 13,21 |
| O0102 | 0,0250 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,38 |
| O0106 | 0,0500 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,69 |
| M5105 | 0,1000 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 5,93 |
| M5102 | 0,1000 | h | Vibrador de hormigón | 2,00 | 0,20 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 31,46 | 0,31 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 31,77 | 1,59 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **33,36** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E2621** | | **m** | **Bordillo 22x15 prefabricado** | | |
| | | | Bordillo prefabricado, de sección 22 x15 cm, bordes redondeados (R=3 cm) y hormigón HM-20 al que se añade pigmento aditivado FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS o similar al 4% sobre el peso de cemento, sin más juntas que las derivadas del propio proceso constructivo, incluso pintado cada 100 m de logotipo de "Sendas de Galicia" según detalle en planos, con pintura plástica en frío de dos componentes y microesferas de vidrio reflectantes, preparación de asiento, solera de HNE-20 y rejuntado. | | |
| E0134 | 0,0350 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 2,18 |
| P5255 | 0,0100 | kg | Pintura de larga duración base plástica 2 compon. en frío | 3,25 | 0,03 |
| P5252 | 0,0100 | kg | Microesferas de vidrio | 1,00 | 0,01 |
| P1001 | 0,0060 | m³ | Agua | 1,51 | 0,01 |
| E0124 | 0,0080 | t | Morteiro de albanelería M-5 | 32,43 | 0,26 |
| P2621 | 1,0000 | m | Bordillo 22x15 prefabricado | 2,56 | 2,56 |
| O0102 | 0,3020 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 4,58 |
| O0104 | 0,3230 | h | Ayudante | 14,42 | 4,66 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 14,29 | 0,71 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **15,00** |
| **E2701** | | **ud** | **Cimentación de columna ou báculo** | | |
| | | | Cimentación para columna ou báculo de 50x50x90 cm, con formigón HM-20/P/20 e catro redondos de ancoraxe con rosca, incluso escavación e retirada de terras sobrantes a vertedoiro, totalmente rematada. | | |
| E0101 | 0,2250 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 1,35 |
| E0134 | 0,2250 | m³ | Hormigón fck=20 MPa elaborado | 62,26 | 14,01 |
| E0161 | 2,5860 | kg | Acero B-500-S colocado | 0,99 | 2,56 |
| M5105 | 0,0100 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 0,59 |
| O0101 | 0,6250 | h | Capataz | 15,48 | 9,68 |
| O0103 | 1,2500 | h | Oficial de 2ª | 14,72 | 18,40 |
| O0106 | 2,5000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 34,40 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 80,99 | 0,81 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 81,80 | 4,09 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **85,89** |
| **E2803** | | **m** | **Barandilla de acero inoxidable** | | |
| | | | Barandilla formada por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura, incluso pintado, anclajes y montaje. | | |
| P7271 | 1,0000 | m | Barandilla de acero inoxidable | 72,50 | 72,50 |
| M1301 | 0,0500 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 2,42 |
| O0101 | 0,0320 | h | Capataz | 15,48 | 0,50 |
| O0102 | 0,1600 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 2,43 |
| O0106 | 0,4800 | h | Peón ordinario | 13,76 | 6,60 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 84,45 | 4,22 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **88,67** |
| **E2870** | | **ud** | **Marquesina de parada de bus (2º nivel)** | | |
| | | | Colocación de marquesina según detalle aprobado por la D.X. de Mobilidade, incluso anagrama, excavación y solera. | | |
| E0101 | 1,5000 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 5,99 | 8,99 |
| E0132 | 1,5000 | m³ | Hormigón fck=15 MPa elaborado | 59,96 | 89,94 |
| P7294 | 1,0000 | ud | Marquesina 2º nivel. Diseño DX Mobilidade | 4.354,39 | 4.354,39 |
| M1301 | 2,0000 | h | Camión grúa hasta10 t | 48,30 | 96,60 |
| M5105 | 0,6000 | h | Camión hormigonera 6 m³ | 59,28 | 35,57 |
| O0101 | 1,0000 | h | Capataz | 15,48 | 15,48 |
| O0102 | 2,0000 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 30,36 |
| O0106 | 4,0000 | h | Peón ordinario | 13,76 | 55,04 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 4.686,37 | 46,86 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 4.733,23 | 236,66 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **4.969,89** |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| **E2902** | | **m³** | **Extendido tierra vegetal de cabeza** | | |
| | | | Extendido de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, acopiada a una distancia inferior a 1 km, mediante pala cargadora, formando capa uniforme de espesor indicado en proyecto, incluidos acabados realizados de forma manual, medido el volume extendido. | | |
| P7501 | 1,0000 | m³ | Tierra vegetal de cabeza | 6,51 | 6,51 |
| O0106 | 0,0100 | h | Peón ordinario | 13,76 | 0,14 |
| M1102 | 0,0010 | h | Camión basculante de 12 t | 33,00 | 0,03 |
| M2101 | 0,0010 | h | Pala sobre orugas 110 kW 1,83 m³ | 30,00 | 0,03 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 6,71 | 0,34 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **7,05** |
| **E2910** | | **m²** | **Césped sembrado** | | |
| | | | Base de césped con mezcla de semillas según fórmula (Ray gras ingles, Festuca rubra, Poa protensis e Agrostis tenuis). Aparecerá mezclado con especies de floración estacional, como Manzanilla, Brezo, Hierba de enamorar rosa/blanca, Azafrán silvestre, Ajo silvestre, Carrasquilla azul, Cola de conejo, Amapola silvestre, Matricaria marina, entre otras, según la Orden Circular OC4-2016 Proyectos mobilidad alternativa | | |
| P7502 | 0,0100 | m³ | Mantillo | 22,00 | 0,22 |
| P1001 | 0,1500 | m³ | Agua | 1,51 | 0,23 |
| P7503 | 0,0600 | kg | Semilla combinada | 5,57 | 0,33 |
| O0102 | 0,0500 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,76 |
| O0105 | 0,1000 | h | Peón especializado | 14,08 | 1,41 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 2,95 | 0,03 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 2,98 | 0,15 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **3,13** |
| **E2911** | | **m²** | **Hidrosiembra F-1** | | |
| | | | Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-1 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | | |
| P7512 | 0,0300 | kg | Mezcla de semilla fórmula f-1 | 1,81 | 0,05 |
| P7514 | 0,0800 | kg | Abono de liberación lenta | 0,35 | 0,03 |
| P7515 | 0,0200 | kg | Mulch | 1,70 | 0,03 |
| P7516 | 0,0200 | kg | Estabilizante orgánico | 7,40 | 0,15 |
| P1001 | 0,0020 | m³ | Agua | 1,51 | 0,00 |
| O0102 | 0,0100 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,15 |
| M6301 | 0,0500 | h | Hidrosembradora 6000 l | 10,00 | 0,50 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 0,91 | 0,01 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,92 | 0,05 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,97** |
| **E2912** | | **m²** | **Hidrosiembra F-2** | | |
| | | | Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-2 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | | |
| P7513 | 0,0100 | kg | Mezcla de semilla fórmula f-2 | 3,14 | 0,03 |
| P7514 | 0,0800 | kg | Abono de liberación lenta | 0,35 | 0,03 |
| P7515 | 0,0100 | kg | Mulch | 1,70 | 0,02 |
| P7516 | 0,0400 | kg | Estabilizante orgánico | 7,40 | 0,30 |
| P7517 | 0,0100 | kg | Enmenda caliza | 4,60 | 0,05 |
| P1001 | 0,0020 | m³ | Agua | 1,51 | 0,00 |
| O0102 | 0,0100 | h | Oficial de 1ª | 15,18 | 0,15 |
| M6301 | 0,0100 | h | Hidrosembradora 6000 l | 10,00 | 0,10 |
| %0121 | 1,0000 | % | Medios auxiliares 1% | 0,68 | 0,01 |
| %0120 | 5,0000 | % | Costes indirectos | 0,69 | 0,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA .....** | | **0,72** |




# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Cantidad | Ud | Descripción | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|

# ANEJO Nº24. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

## 1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando las mediciones correspondientes a los precios unitarios reflejados en los cuadros de precios asciende a la cantidad de:

**OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (816.102,98€)**

## 2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, el importe de Presupuesto de Base de Licitación sin I.V.A. de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de:

**NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (971.162,55€)**

## 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Incrementado el Presupuesto de Base de Licitación sin I.V.A. en un 21 % de I.V.A. resulta que el importe de Presupuesto de Base de Licitación de las obras del presente Proyecto asciende a la cantidad de:

**UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.175.106,69€)**

## 4. VIGILANCIA PATRIMONIAL

Tal y como se refleja en el Anejo nº15 *Ordenación ecológica, estética y paisajística,* el conjunto de las actuaciones de seguimiento y control arqueológico y patrimonial asciende a **MIL EUROS (2.000,00 €)**

## 5. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS

Tal y como se refleja en el Anejo nº19 *Expropiaciones,* el conjunto de las expropiaciones necesarias, incluyendo la valoración de las afecciones, asciende a la cantidad de:

**CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (59.379,88 €)**

## 6. SERVICIOS AFECTADOS

Según se recoge en el Anejo nº20 *Reposición de Servicios*, la valoración de las reposiciones de servicios afectados por la obra asciende a la cantidad de:

**TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (32.546,99 €).**

## 7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

De los apartados anteriores resulta el siguiente resumen:

| | | |
|---|---|---|
| Presupuesto base de licitación | | 1.175.106,69 € |
| Vigilancia patrimonial | | 2.000,00 € |
| Expropiaciones y bienes afectados | | 59.379,88 € |
| Servicios afectados | | 32.546,99 € |
| | **SUMA** | **1.269.033,56 €** |

Por lo que asciende el presupuesto para conocimiento de la administración de las obras incluidas en el presente Proyecto a la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

# APÉNDICE 1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

# PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | CANTIDAD | Ud. | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2803 | 1.455,50 | m | Barandilla de acero inoxidable | 88,67 | 129.059,19 | 15,81 |
| E2523 | 6.334,58 | m² | Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado | 18,60 | 117.823,19 | 14,44 |
| E1376 | 968,42 | m | Pretil estético urbano con nivel de contención N1 | 121,58 | 117.740,50 | 14,43 |
| E0342 | 1.054,39 | m³ | Escollera gruesa HMB 300/1000 | 56,56 | 59.636,30 | 7,31 |
| E2621 | 3.550,39 | m | Bordillo 22x15 prefabricado | 15,00 | 53.255,85 | 6,53 |
| E2005 | 1.454,05 | m | Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4 | 30,20 | 43.912,31 | 5,38 |
| E2870 | 8,00 | ud | Marquesina de parada de bus (2º nivel) | 4.969,89 | 39.759,12 | 4,87 |
| E2325 | 2.105,00 | m | Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC | 18,08 | 38.058,40 | 4,66 |
| E0607 | 419,65 | m³ | Hormigón HM-20 en masa | 85,60 | 35.922,04 | 4,40 |
| E0310 | 3.772,43 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 6,29 | 23.728,58 | 2,91 |
| E1001 | 61,00 | ud | Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera | 342,47 | 20.890,67 | 2,56 |
| F4512 | 1,00 | ud | Seguridad y salud | 17.012,92 | 17.012,92 | 2,08 |
| E0352 | 5.685,59 | m³ | Relleno y compactación con material de la excavación | 2,98 | 16.943,06 | 2,08 |
| E0323 | 3.166,35 | m³ | Relleno y compactación con material de préstamo | 4,96 | 15.705,10 | 1,92 |
| E2526 | 369,78 | m² | Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0 | 33,36 | 12.335,86 | 1,51 |
| E0216 | 2.136,41 | m² | Demolición de firme o pavimento existente | 3,72 | 7.947,45 | 0,97 |
| F4511 | 1,00 | ud | Gestión de residuos | 7.158,36 | 7.158,36 | 0,88 |
| E0201 | 9.257,57 | m² | Limpieza y desbroce | 0,64 | 5.924,84 | 0,73 |
| E0760 | 437,66 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm | 12,01 | 5.256,30 | 0,64 |
| E1033 | 60,00 | ud | Sumidero | 84,82 | 5.089,20 | 0,62 |
| E0254 | 1.022,05 | m | Levantamiento y retirada de barrera metálica | 4,05 | 4.139,30 | 0,51 |
| E0302 | 1.146,44 | m³ | Excavación no clasificada | 3,29 | 3.771,79 | 0,46 |
| E0213 | 1.492,20 | m | Corte de pavimento | 2,12 | 3.163,46 | 0,39 |
| E0502 | 3.016,87 | kg | Acero B-500-S | 1,04 | 3.137,54 | 0,38 |
| E2910 | 702,24 | m² | Césped sembrado | 3,13 | 2.198,01 | 0,27 |
| E2911 | 2.182,67 | m² | Hidrosiembra F-1 | 0,97 | 2.117,19 | 0,26 |
| E0761 | 117,25 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm | 17,42 | 2.042,50 | 0,25 |
| E1761 | 26,00 | ud | Poste acero galvanizado 100x50x3 mm | 77,31 | 2.010,06 | 0,25 |
| E0251 | 28,00 | ud | Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos | 65,87 | 1.844,36 | 0,23 |
| E1032 | 55,00 | ud | Recrecido de arqueta, pozo o sumidero | 33,50 | 1.842,50 | 0,23 |
| E0225 | 204,28 | m³ | Demolición de edificación | 7,93 | 1.619,94 | 0,20 |
| E4501 | 1,00 | PA | Limpieza y terminación de obras | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,16 |
| E4551 | 1,00 | PA | Medidas de protección del sistema hidrológico | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,15 |
| E0914 | 1,00 | ud | Embocadura con aletas Ø=1000 mm | 1.189,24 | 1.189,24 | 0,15 |
| E1031 | 42,00 | ud | Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero | 25,65 | 1.077,30 | 0,13 |
| E0361 | 148,77 | m² | Acondicionamiento de rasante | 7,21 | 1.072,63 | 0,13 |
| E2902 | 140,45 | m³ | Extendido tierra vegetal de cabeza | 7,05 | 990,17 | 0,12 |
| E0351 | 189,67 | m³ | Relleno y compactación con suelo seleccionado | 5,15 | 976,80 | 0,12 |
| E1021 | 5,00 | ud | Arqueta de registro 40x40 y h=2 m | 174,73 | 873,65 | 0,11 |
| E0910 | 4,00 | ud | Embocadura con aletas Ø=400 mm | 204,63 | 818,52 | 0,10 |
| E0724 | 4,95 | m | Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135 | 137,28 | 679,54 | 0,08 |
| E1502 | 23,47 | m³ | Acondicionamiento de plataforma | 18,36 | 430,91 | 0,05 |
| E0215 | 605,70 | m | Demolición de bordillo | 0,71 | 430,05 | 0,05 |
| E4540 | 1,00 | PA | Acondicionamento de parque de maquinaria | 400,00 | 400,00 | 0,05 |
| E4552 | 1,00 | PA | Medidas de protección atmosférica | 400,00 | 400,00 | 0,05 |
| E0250 | 26,00 | ud | Levantamiento de señal vertical | 14,60 | 379,60 | 0,05 |
| E0261 | 1,00 | ud | Levantamiento de marquesina | 366,18 | 366,18 | 0,04 |
| E1602 | 43,49 | m² | Pintura de base acuosa en marcas viales | 8,24 | 358,36 | 0,04 |
| E1210 | 251,80 | m² | Geotextil para separación/drenaje | 1,18 | 297,12 | 0,04 |
| E0217 | 24,63 | m³ | Demolición de balaustrada y muros de cierre | 9,43 | 232,26 | 0,03 |
| E1034 | 6,00 | ud | Clausura de pozo, arqueta o sumidero | 30,08 | 180,48 | 0,02 |
| E2701 | 2,00 | ud | Cimentación de columna ou báculo | 85,89 | 171,78 | 0,02 |
| E0258 | 71,15 | m | Desmontaje de vallado de postes y alambre | 2,31 | 164,36 | 0,02 |
| E1611 | 236,49 | m | Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m | 0,65 | 153,72 | 0,02 |



# PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | CANTIDAD | Ud. | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1542 | 0,26 | t | Betún BC 50/70 | 541,60 | 140,82 | 0,02 |
| E0259 | 1,00 | ud | Traslado de contenedores de RSU | 134,73 | 134,73 | 0,02 |
| E0350 | 12,97 | m³ | Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica | 10,27 | 133,20 | 0,02 |
| E1523 | 3,95 | t | Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S) | 33,00 | 130,35 | 0,02 |
| E1503 | 5,86 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/20 | 18,36 | 107,59 | 0,01 |
| E0226 | 7,64 | m² | Demolición de escalera metálica | 11,98 | 91,53 | 0,01 |
| E0220 | 8,55 | m³ | Demolición de obra de fábrica | 7,73 | 66,09 | 0,01 |
| E1522 | 1,79 | t | Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S) | 34,07 | 60,99 | 0,01 |
| E0263 | 1,00 | ud | Traslado de banco | 33,62 | 33,62 | 0,00 |
| E2912 | 28,42 | m² | Hidrosiembra F-2 | 0,72 | 20,46 | 0,00 |
| E1550 | 0,02 | t | Emulsión C50BF4 IMP | 382,06 | 7,64 | 0,00 |
| E1613 | 6,50 | m | Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m | 0,68 | 4,42 | 0,00 |
| E1553 | 0,01 | t | Emulsión C60B3 TER | 298,17 | 2,98 | 0,00 |

# ANEJO Nº25. VALORACIÓN DE ENSAYOS

# 1. INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se realiza una valoración económica y técnica para realizar los controles de calidad recomendados para la obra descrita en el presente proyecto de construcción.

Cabe destacar que dicha valoración responde a un planteamiento de controles recomendados para la obra, que en la práctica puede sufrir diferentes modificaciones. Por estos motivos los ensayos establecidos deben ser considerados a título orientativo, pues su definición detallada corresponderá al adjudicatario de la obra, contando siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. No obstante, la valoración no sufrirá modificaciones, teniendo que ajustarse a ella el plan de control de calidad propuesto por el adjudicatario.

# 2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL

## 2.1. MEDIDAS GENERALES

Durante la ejecución de las obras se implantará un sistema de calidad en la obra que sea garantía de la calidad de los trabajos a realizar y se adoptarán todas las medidas necesarias para ello, tales como:

- Manual de calidad
- Plan de Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.)
- Procedimientos complementarios generales y específicos.

## 2.2. ASPECTOS CONCRETOS A CONTROLAR Y NORMATIVA

Se realizarán una serie de controles básicos para certificar la calidad de todos los aspectos de la obra. Se enumeran a continuación.

### 2.2.1. NORMATIVA APLICABLE

- PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores.
- PG-4 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes.
- Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de carreteras. Orden FOM/298/2016.
- Instrucción 6.1-IC Secciones de firmes. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.
- Instrucción 8.1-IC Señalización vertical. Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.
- Instrucción 8.3-IC Señalización de obra. O.M. 31/08/87
- O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.
- O.C. 10/2002 de secciones de firme y capas estructurales de firme.
- Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, D.G.C. MOPU 1987.
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

### 2.2.2. CONTROL DE MATERIALES

Se recopilarán los certificados de garantía del fabricante, se exigirá el marcado CE para todos los materiales y usos que resulte obligatorios, se realizarán los ensayos obligatorios según la normativa y se realizarán ensayos recomendables para mantener a raya las características de seguridad y durabilidad de los materiales.

### 2.2.3. CRITERIOS DE MUESTREO

El nivel de muestreo para el control de calidad en la obra proyectada será como mínimo el siguiente:

- En aquellos materiales sobre los que exista normativa específica, se atenderá a la extensión o volumen en ella contenido.
- El establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.
- El nivel definido en el plan de control de calidad.
- En el caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo.
- En el supuesto de no quedar fijado el nivel de muestreo se atenderá al determinado por la Dirección de Obra.

Los criterios de aceptación y rechazo estarán determinados por:

- La normativa aplicable para cada material y/o unidad de obra.
- La establecida en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.
- Los límites impuestos en el plan de control de calidad.
- En el caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo.

### 2.2.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se adjunta a continuación un listado de actividades sometidas a control de calidad donde se incluyen las unidades de obra más importantes, tanto desde el punto de vista de su repercusión en el presupuesto del proyecto, como desde su singularidad a efectos constructivos.

La valoración para la realización de los ensayos propuestos asciende a la cantidad de **SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS (6.073,00 €).**

Dado que la valoración de los ensayos es inferior al 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto, no es necesario añadir ninguna partida al respecto en el mismo.

# APÉNDICE 1. VALORACIÓN DE ENSAYOS

| | | | | | | CONTROL DE PRODUCIÓN | | | | CONTROL DE RECEPCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición Proxecto | Ud. | Ensaios | Lote | Ud. | Nº ensaios por lote | Nº Lotes | Nº Ensaios | Prezo unitario | Total € | % | Nº Ensaios | Prezo unitario | Total € | Observacións |
| | | **MOVEMENTO DE TERRAS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **TERRAPLÉN** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ensaios de identificación e clasificación** | | | | | | | | | | | | |
| 4.382 | m³ | **Coroación**<br>Lote: 5000/10.000m3, mínimo 1 por natureza. | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos UNE EN 933-1) | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | 20 % | 1 | 34,00 € | 34,00 € | |
| | | Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 103103, 103104 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 20 % | 1 | 49,00 € | 49,00 € | |
| | | Determinación do contido de materia orgánica oxidable polo método do permanganato potásico UNE EN 103204 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 26,00 € | 26,00 € | 20 % | 1 | 26,00 € | 26,00 € | |
| | | Contido de sales solubles en solos UNE 103205 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | 20 % | 1 | 31,00 € | 31,00 € | |
| | | Ensaio de compactación Proctor Modificado UNE 103501 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 63,00 € | 63,00 € | 20 % | 1 | 63,00 € | 63,00 € | |
| | | Contido de xeso UNE 103206 | 10.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 54,00 € | 54,00 € | 20 % | 1 | 54,00 € | 54,00 € | |
| | | Índice CBR en Laboratorio, sen incluír Proctor UNE 103502 | 10.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 64,00 € | 64,00 € | 20 % | 1 | 64,00 € | 64,00 € | |
| | | **RECHEOS LOCALIZADOS (ZANXAS, TRASDOSADO OF, CIMENTACIÓNS E APOIO DE ESTRIBOS)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.145 | m³ | **Ensaios de identificación e clasificación**<br>Lote: 5000/10.000m3, mínimo 1 por natureza | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos UNE EN 933-1) | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | 20 % | 1 | 34,00 € | 34,00 € | |
| | | Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 103103, 103104 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 20 % | 1 | 49,00 € | 49,00 € | |
| | | Determinación do contido de materia orgánica oxidable polo método do permanganato potásico UNE EN 103204 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 26,00 € | 26,00 € | 20 % | 1 | 26,00 € | 26,00 € | |
| | | Contido de sales solubles en solos UNE 103205 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 31,00 € | 31,00 € | 20 % | 1 | 31,00 € | 31,00 € | |
| | | Ensaio de compactación Proctor Modificado UNE 103501 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 63,00 € | 63,00 € | 20 % | 1 | 63,00 € | 63,00 € | |
| | | Índice CBR en Laboratorio, sen incluír Proctor UNE 103502 | 10.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 64,00 € | 64,00 € | 20 % | 1 | 64,00 € | 64,00 € | |
| | | **RECHEOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | m³ | **Ensaios de identificación e clasificación**<br>Lote: 5.000 m³, mínimo un por natureza. | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos UNE EN 933-1) | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | 20 % | 1 | 34,00 € | 34,00 € | |
| | | Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 103103, 103104 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 20 % | 1 | 49,00 € | 49,00 € | |
| | | Equivalente de Area UNE EN 933-8 (Anexo A) | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 39,00 € | 39,00 € | 20 % | 1 | 39,00 € | 39,00 € | |
| | | Resistencia á fragmentación Ensaio "Os Ánxeles" UNE EN 1097-2 | 5.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 81,00 € | 81,00 € | 20 % | 1 | 81,00 € | 81,00 € | |
| | | **ESCOLLERA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.054 | m³ | **Ensaios de identificación e clasificación**<br>Lote: 50.000 m³, mínimo un por natureza. | | | | | | | | | | | | |
| | | Densidade aparente e absorción de auga UNE EN 1936 | 50.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | 20 % | 1 | 40,00 € | 40,00 € | |
| | | Resistencia á fragmentación Ensaio "Os Ánxeles" en escollera UNE EN 1097-2 | 50.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 108,00 € | 108,00 € | 20 % | 1 | 108,00 € | 108,00 € | |
| | | Estabilidade de áridos e fragmentos de roca fronte a acción de inmersión en auga en escolleras UNE 146510 | 50.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 162,00 € | 162,00 € | 20 % | 1 | 162,00 € | 162,00 € | |
| | | Resistencia á rotura a compresión incluso extracción de testigo | 50.000 | m³ | 1 | 1 | 1 | 135,00 € | 135,00 € | 20 % | 1 | 135,00 € | 135,00 € | |
| | | **FIRMES E PAVIMENTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | Cat.Tráfico (00,0,1,2,31,32,41 ou 42) | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SABURRA** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | m³ | **Ensaios de control de procedencia**<br>(So para materiais sen marcado CE)<br>Lote: para calquera volume mínimo 4 mostras, engadíndose unha máis por cada 10.000 m3 ou fracción, de exceso sobre 50.000 m3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise granulométrico por tamizado (solos UNE 103101) (áridos UNE EN 933-1) | - | | 1 | 4 | 4 | 34,00 € | 136,00 € | 20 % | 1 | 34,00 € | 34,00 € | |
| | | Límites de Atterberg. Límite líquido e limite plástico UNE 103103, 103104 | - | | 1 | 4 | 4 | 49,00 € | 196,00 € | 20 % | 1 | 49,00 € | 49,00 € | |
| | | Resistencia á fragmentación Ensaio "Os Ánxeles" UNE EN 1097-2 | - | | 1 | 4 | 4 | 81,00 € | 324,00 € | 20 % | 1 | 81,00 € | 81,00 € | |
| | | Humidade natural UNE EN 1097-5 | - | | 1 | 4 | 4 | 12,00 € | 48,00 € | 20 % | 1 | 12,00 € | 12,00 € | |
| | | Contido de finos do árido groso UNE-EN-933-1 | - | | 1 | 4 | 4 | 13,00 € | 52,00 € | 20 % | 1 | 13,00 € | 13,00 € | |
| | | **MESTURAS BITUMINOSAS E OS SEUS COMPOÑENTES** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Betúns asfálticos modificados con polímeros** | | | | | | | | | | | | |
| 0,3 | Tn | **Ensaios de control á entrada do mesturador**<br>Lote: 2 mostras cada 300Tn, reservando unha para ensaios de contraste | | | | | | | | | | | | |
| | | Penetración de materiais bituminosos UNE EN 1426 | 300 | Tn | 1 | 1 | 1 | 43,00 € | 43,00 € | 20 % | 1 | 48,00 € | 48,00 € | |
| | | Punto de reblandecemento anel e bola UNE EN 1427 | 300 | Tn | 1 | 1 | 1 | 42,00 € | 42,00 € | 20 % | 1 | 47,00 € | 47,00 € | |
| | | Recuperación elástica dun betún modificado UNE EN 13398 | 300 | Tn | 1 | 1 | 1 | 94,00 € | 94,00 € | 20 % | 1 | 105,00 € | 105,00 € | |

| | | | | | | CONTROL DE PRODUCIÓN | | | | CONTROL DE RECEPCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medición Proxecto** | **Ud.** | **Ensaios** | **Lote** | **Ud.** | **Nº ensaios por lote** | **Nº Lotes** | **Nº Ensaios** | **Prezo unitario** | **Total €** | **%** | **Nº Ensaios** | **Prezo unitario** | **Total €** | **Observacións** |
| | | **Mesturas bituminosas tipo formigón bituminoso** | | | | | | | | | | | | |
| AC-16 SURF BC50/70 S | Tipo de mestura | | | | | | | | | | | | | |
| Rodadura | Tipo de capa (rodadura, intermedia, base) | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba** | | | | | | | | | | | | |
| | | Lote: mestura | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 12697-5, 6, 8 ,30 y 32 | 1 | mestura | 1 | 1 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 20 % | 1 | 100,00 € | 100,00 € | |
| | | Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-1 | 1 | mestura | 1 | 1 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 20 % | 1 | 59,00 € | 59,00 € | |
| | | Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas | 1 | mestura | 1 | 1 | 3 | 62,00 € | 186,00 € | 20 % | 1 | 62,00 € | 62,00 € | Mínimo 3 por lote |
| | | Xornada de determinación "in situ" da resistencia ao deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 13036-4 | 1 | mestura | 1 | 1 | 1 | 360,00 € | 360,00 € | 20 % | 1 | 360,00 € | 360,00 € | Soamente capa de rodadura |
| 1,79 | Tn | **Ensaios de control de fabricación** | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Lote: 500Tn. | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-1 | 500 | Tn | 1 | 1 | 1 | 59,00 € | 59,00 € | 20 % | 1 | 59,00 € | 59,00 € | Tomaranse ás mostras á saida do mesturador ou silo de almacenamento |
| | | Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 | 500 | Tn | 1 | 1 | 1 | 32,00 € | 32,00 € | 20 % | 1 | 32,00 € | 32,00 € | |
| | | Lote: mes. Estimase unha produción diaria de 1.200Tn. | | | | | | | | | | | | |
| | | Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE EN 12697-12 | 24.000 | Tn | 1 | 1 | 1 | 315,00 € | 315,00 € | 20 % | 1 | 315,00 € | 315,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Mesturas bituminosas tipo formigón bituminoso** | | | | | | | | | | | | |
| AC-22 BIN BC50/70 S | Tipo de mestura | | | | | | | | | | | | | |
| Intermedia | Tipo de capa (rodadura, intermedia, base) | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Comprobación da fórmula de traballo no tramo de proba** | | | | | | | | | | | | |
| | | Lote: mestura | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabricación de 3 probetas e determinación da densidade máxima, da densidade aparente e do contido de ocos UNE EN 12697-5, 6, 8 ,30 y 32 | 1 | mestura | 1 | 0 | 0 | 100,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 100,00 € | 100,00 € | |
| | | Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-1 | 1 | mestura | 1 | 0 | 0 | 59,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 59,00 € | 59,00 € | |
| | | Extracción probeta-testemuña en mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación da densidade e espesor UNE-EN 12697-6. Minimo facturable 3 testemuñas | 1 | mestura | 1 | 0 | 0 | 62,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 62,00 € | 62,00 € | Mínimo 3 por lote |
| | | Xornada de determinación "in situ" da resistencia ao deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 13036-4 | 1 | mestura | 1 | 0 | 0 | 360,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 360,00 € | 360,00 € | Soamente capa de rodadura |
| 4 | Tn | **Ensaios de control de fabricación** | | | | | | | | | | | | |
| | | Lote: 500Tn. | | | | | | | | | | | | |
| | | Determinación do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-1 | 500 | Tn | 1 | 0 | 0 | 59,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 59,00 € | 59,00 € | Tomaranse ás mostras á saida do mesturador ou silo de almacenamento |
| | | Granulometría dos áridos extraídos UNE EN 12697-2 | 500 | Tn | 1 | 0 | 0 | 32,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 32,00 € | 32,00 € | |
| | | Lote: mes. Estimase unha produción diaria de 1.200Tn. | | | | | | | | | | | | |
| | | Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión UNE EN 12697-12 | 24.000 | Tn | 1 | 0 | 0 | 315,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 315,00 € | 315,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PAVIMENTO DE FORMIGÓN** | | | | | | | | | | | | En sendas ou similar. |
| 370 | m² | **Ensaios de control de execución: Posta en obra**<br>Lote: 500ml. 3.500m² ou fracción diaria | | | | | | | | | | | | |
| | | Toma de mostra de formigón fresco, medida de cono, fabricación de 2 series de 2 probetas prismáticas e ensaio a flexotracción a 7 e 28 días, (incluindo desprazamentos) UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-5 | 3.500 | m² | 2 | 1 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 20 % | 1 | 135,00 € | 135,00 € | |
| | | **Ensaios de control de recepción** | | | | | | | | | | | | |
| 6.335 | m2 | Lote: 500ml. 3.500m² ou fracción diaria | | | | | | | | | | | | |
| | | Extracción de testemuña de formigón e determinación do espesor e homoxeneidade. Mínimo facturable 3 testemuñas | 3.500 | m² | 2 | 2 | 0 | 81,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 81,00 € | 81,00 € | Mínimo 2 por lote |
| | | Macrotextura superficial mediante círculo de area en capa de rodadura UNE EN 13036-1. | 3.500 | m² | 3 | 2 | 6 | 54,00 € | 324,00 € | 20 % | 1 | 54,00 € | 54,00 € | Mínimo 3 puntos por lote |
| 2.105 | ml | Lote: xornada. | | | | | | | | | | | | |
| | | Xornada de determinación "in situ" da resistencia ao deslizamento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado e en condicións de uso, incluída a redacción de informe. UNE EN 13036-4 | 16 | treitos de 100m | 1 | 1 | 1 | 360,00 € | 360,00 € | 20 % | 1 | 360,00 € | 360,00 € | Muestreo e frecuencia segundo Norma UNE 135204:2010. Estimánse por xornada 16 puntos de medida en treitos de 100m de lonxitude. |

| | | | | | | CONTROL DE PRODUCIÓN | | | | CONTROL DE RECEPCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición Proxecto | Ud. | Ensaios | Lote | Ud. | Nº ensaios por lote | Nº Lotes | Nº Ensaios | Prezo unitario | Total € | % | Nº Ensaios | Prezo unitario | Total € | Observacións |
| | | SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | **SINALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 236 | ml | **Ensaios de control de posta en obra**<br>Lote: 3.000 ml de marca viaria | | | | | | | | | | | | |
| | | Muestreo sobre bandexas taradas e determinación global da dotación de pintura + microesferas aplicadas por metro cuadrado (15 pares de bandexas) UNE 135274 | 3.000 | ml | 1 | 1 | 1 | 243,00 € | 243,00 € | 20 % | 1 | 243,00 € | 243,00 € | |
| 236 | ml | **Ensaios de control de recepción** | | | | | | | | | | | | |
| | | Xornada para determinacións puntuais do coeficiente de luminancia (β ou Qd) e [illegible] | 32 | treitos de [illegible] | 1 | 1 | 0 | 630,00 € | 0,00 € | 20 % | 1 | 630,00 € | 630,00 € | Soamente para medicións ≥ 30.000 ml. Frecuencia e muestreo segundo Norma UNE [illegible] |
| | | ESTRUTURAS | | | | | | | | | | | | |
| | | **FORMIGÓN EN MASA, ARMADO E PRETENSADO** | | | | | | | | | | | | |
| 420 | m³ | **Formigón HM-20**<br>Lote: 100 m³ (O núm. de lotes non será inferior a 3) | | | | | | | | | | | | |
| | | Toma de mostra de formigón fresco, medida de Cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado e rotura a compresión a 7, 28 e 90 días UNE EN 12390-2, 12390-3, 12350-2 | 100 | m3 | 2 | 5 | 10 | 70,00 € | 700,00 € | 20 % | 2 | 70,00 € | 140,00 € | O número de lotes non será inferior a 3 |
| | | **ACEIRO PARA ARMADURAS PASIVAS**<br>**(Soamente aceiro sen marcado CE)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ø | Lote: 40 Tn e Ø ou procedencia | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tn | Ensaio completo dunha mostra de aceiro para armaduras pasivas: sección media equivalente, características xeométricas, dobrado/desdobrado e tracción. UNE EN 36068, UNE EN ISO 15630-1 | 40 | Tn | 2 | 1 | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 20 % | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Soamente aceiro sen marcado CE |
| | | REDES DE SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | | **SANEAMENTO E/OU PLUVIAIS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.454 | m | | | | | | | | | | | | | |
| | | Supervisión de proba de presión e estanqueidade nun tramo da rede e elaboración de informe | 500 | m | 1 | 3 | 3 | 450,00 € | 1.350,00 € | 20 % | 1 | 450,00 € | 450,00 € | A presión calculada previamente é introducida polo instalador. O ensaio consiste en comprobar cun manómetro calibrado que durante 1 hora a presión non descende por encima de 0.2 bares. |
| | | Inspección de canalización nova mediante videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro para determinación de pendentes instantáneas, acompañado con informe que inclúe: video da inspección en formato dixital e actas de inspección | 1 | m | 1 | 1455 | 1455 | 1,00 € | 1.455,00 € | 20 % | 291 | 1,00 € | 291,00 € | A presión calculada previamente é introducida polo instalador. O ensaio consiste en comprobar cun manómetro calibrado que durante 1 hora a presión non descende por encima de 0.2 bares. |
| | | OTROS CONTROLES | | | | | | | | | | | | |
| | | **Revisión del Plan de ensayos del contratista** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ud | | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisión del Plan de ensayos del contratista, verificando que se cumplen las [illegible] | 1 | ud | 1 | 0 | 1 | 400,00 € | 400,00 € | | | | | |
| | | **Verificación documental** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ud | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especifiaciones establecidas en el PG3 y otra normativa, y emisión de informe. | 1 | ud | 1 | 0 | 1 | 400,00 € | 400,00 € | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL DEL PLAN DE ENSAIOS** | **8.964,00 €** | | | | **6.073,00 €** | |
| | | | | | | | | **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** | | | | | **816.102,98 €** | |
| | | | | | | | | **PORCENTAJE** | | | | | **0,74%** | |

# ANEJO Nº26. SEGURIDAD VIAL

# 1. CONTENIDOS GENERALES

## 1.1. OBJETO

El objeto del presente anejo es reflejar las condiciones y los estudios relativos a la seguridad de la circulación realizados, evaluando el impacto en la seguridad viaria de la solución proyectada, detallar los criterios aplicados y justificar las soluciones adoptadas en el proyecto en todos los aspectos relacionados con la seguridad viaria; siguiendo las indicaciones de la *Instrucción de 17 de junio de 2010 por la que se desarrolla el anejo de seguridad viaria.*

Al ser un resultado del proceso de revisión de la seguridad del proyecto, las soluciones a los problemas de seguridad detectados fueron introducidas ya en el proyecto a la hora de redactarlo, siendo este anejo una forma de hacer constar que se tuvieron en cuenta todos los aspectos que pueden influir en los niveles de riesgo de accidente una vez realizadas las actuaciones y que las soluciones que se adoptaron son las más favorables desde el punto de vista de la seguridad.

De esta forma, los objetivos que se formulan son los siguientes:

- Detallar los estudios de aspectos relacionados con la seguridad de la circulación, realizados durante la elaboración del proyecto.
- Revisar la influencia de las obras proyectadas en la seguridad del itinerario del que forma parte el tramo objeto del proyecto.
- Justificar la idoneidad de las soluciones adoptadas desde el punto de vista de la seguridad

## 1.2. INSTRUCCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2010 POR LA QUE SE DESARROLLA EL ANEJO DE SEGURIDAD VIARIA

Para el presente proyecto, y teniendo en cuenta lo que establece la Instrucción de 17 de junio de 2010 en su apartado segundo:

*"La exigencia de este anexo se aplicará a los proyectos de carreteras de nueva redacción promovidos por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, tanto para los casos de actuaciones de nueva planta como de modificaciones sustanciales de las características de la vía."*

No se considera necesario seguir punto por punto lo establecido en dicha Instrucción, debido a que se trata de una actuación en la que no se varían sustancialmente los parámetros de la actual carretera y se actúa en sus márgenes, sin alterar las condiciones actuales del tráfico y manteniendo los viales existentes, pero si resulta necesario la redacción del presente anejo para dar a conocer las soluciones planteadas a los problemas de seguridad detectados, así como las características del vial y los diversos tráficos que actualmente coexisten en la zona de actuación.

# 2. DATOS PREVIOS

## 2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS

Se detallan a continuación los datos básicos de la carretera OU-101 en los tramos de actuación:

<u>OU-101</u>

- Longitud:
  - Total: 23.320 m
  - Tramos de actuación:
    - Montealegre → 1.291 m (desde el PK 1+020 hasta el PK 2+311)
- Destinos:
  - Directo: Maceda (P.K. 23+320)
  - Inverso: Ourense (P.K. 0+000)
- Tipología: Primaria Complementaria
- Velocidad de circulación en el tramo de proyecto:
  - Montealegre: 50 km/h
- Tráfico (datos de la *Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia,* del año 2017):
  - Montealegre:
    - Ligeros: 3.533 veh/día
    - Pesados: 145 veh/día
    - Porcentaje de pesados: 4,1 %

<u>OU-150</u>

- Longitud:
  - Total: 5.670 m
  - Tramos de actuación:
    - Valdorregueiro → 1.000 m (desde el PK 0+000 hasta el PK 1+000)
- Destinos:
  - Directo: Gustei (P.K. 5+670)
  - Inverso: Valdorregueiro (P.K. 0+000)
- Tipología: Secundaria
- Velocidad de circulación en el tramo de proyecto:
  - Valdorregueiro: 50 km/h
- Tráfico (datos de la *Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia,* del año 2016):
  - Valdorregueiro:
    - Ligeros: 1.651 veh/día
    - Pesados: --
    - Porcentaje de pesados: --





Figura 1. Trazado OU-101.





Figura 2. Trazado OU-150

## 2.2. TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES

En los datos e información disponibles sobre la siniestralidad en las carreteras OU-101 y OU-150 en las que se pretende llevar a cabo las actuaciones detalladas en el presente proyecto, no se registra la existencia de T.C.A. (Tramos de Concentración de Accidentes) en los tramos afectados por las obras.

## 2.3. ACCESOS A LAS CARRETERAS

En el caso de las carreteras que nos ocupan, la OU-101 y la OU-150, el ámbito de actuación se encuentra ubicado en dos tramos localizados, el primero de ellos entre en el P.K. 1+020 y el P.K. 2+311, en la carretera OU-101, y el segundo de ellos entre el P.K. 0+000 y el P.K. 1+000, de la carretera OU-150.

La primera actuación se inicia al pasar el cruce con la calle Serra San Mamede, de manera que su trazado discurre por el margen derecho de la OU-101 hasta alcanzar el P.K. 2+311, lugar en el que se ubica la rotonda situada junto al centro de conservación, que sirve de conexión entre las carreteras OU-101 y la OU-510. El trazado que aquí es objeto de proyecto distingue dos tramos bien diferenciados:

El primero de ellos desde el P.K. 1+020 hasta el P.K. 1+500, el cual se encuentra completamente urbanizado por ambas márgenes, disponiendo de accesos a los viales que discurren por el margen izquierdo: Uno en el P.K. 1+170, que da acceso a la plaza 500 y otros dos en los P.K. 1+290 y 1+400 que dan acceso a los Caminos Frades Franciscanos. El margen derecho del tramo sólo cuenta con acceso a la Rúa dos Berrocás, situado en el cruce del P.K. 1+000.

El segundo tramo, desde el P.K. 1+500 hasta el P.K. 2+311, discurre sin apenas edificaciones en sus márgenes. Los únicos accesos existentes están en el P.K. 2+040 en la margen izquierda, que va a dar a una edificación; y en la margen izquierda del P.K. 2+280 que da acceso a la OU-101.

La segunda actuación correspondiente a la carretera OU-150, se inicia en el cruce con la carretera N-525 en el P.K. 0+000, y discurre por todo el margen derecho del vial hasta alcanzar el P.K. 1+000.

La traza de la senda dispone de una población dispersa a ambos lados, con una pequeña concentración de edificaciones entre los P.K. 0+130 y P.K. 0+200.

Los primeros accesos ubicados en la margen izquierda se sitúan en el P.K. 0+090, que conecta la Rúa Tres Fontes con la OU-150; en el P.K. 0+180 en el que desemboca la Rúa das Poutigas, y en el P.K. 0+240 donde hay un acceso a un pequeño camino Aldea Val do Regueiro. Más adelante, en el P.K. 0+280 hay un acceso en la margen derecha que da acceso a una nave.

Los tres accesos siguientes, ubicados en la margen izquierda y situados en los P.K. 0+350, 0+400 y 0+410, van a desembocar a los caminos Aldea Val do Regueiro, Rúa do Freixo y Gouriz, y en la margen derecha, en el P.K. 0+390, va a dar a la Rúa Baixada o Regato-Soute.

En el tramo final, en la margen izquierda del P.K. 0+990, se ubica el acceso a la Rúa da Lagoa-Gouriz, mientras que, en la margen derecha, en el P.K. 1+010, confluye un acceso al Camiño de Lampaza.

## 2.4. TRÁNSITO DE PEATONES

El tránsito de peatones en las zonas de actuación, tanto en el tramo de Montealegre como en el de Valdorregueiro, posee características similares, debido a que en la actualidad en estos tramos se cuenta con edificación dispersa con la presencia de diversos núcleos de población en sus alrededores. Por ello, los viandantes tienen que desplazarse por los arcenes de estos viales para poder llegar a su lugar de destino ante la ausencia de aceras en la mayor parte de los tramos, debido a que en la actualidad los márgenes se encuentran poco urbanizados y, en cambio, el volumen de tráfico rodado por estas vías es notorio.

Debido a la carencia de continuidad en el trazado de las aceras, el tránsito peatonal se enfoca en el margen izquierdo en la OU-101, hecho justificado por la presencia de núcleos rurales a este lado del vial. Destacan los núcleos rurales de Berrocás, con aceras existentes en la margen izquierda, así como las edificaciones dispersas entre núcleos y presentes en la zona, siendo un trazado inseguro por la presencia de zonas sin acerado y paso constante de vehículos.

En cuanto a la OU-150, el tránsito peatonal se concentra en la margen izquierda, que es la que actualmente dispone de acera. Destacan los núcleos rurales de Valdorregueiro, con aceras existentes en la margen izquierda, y el núcleo rural de Soutoderrei, con aceras en la margen derecha, así como las edificaciones dispersas entre núcleos y presentes en la zona, siendo un trazado inseguro por la presencia de zonas sin acerado y paso constante de vehículos.

Actualmente los pasos de peatones existentes en la zona de la primera actuación son escasos, contando la carretera OU-101 con solamente dos a lo largo del tramo de actuación de 1.291 m en Montealegre, concretamente el en el P.K. 1+020 ubicado en la intersección con la Rúa dos Berrocás; en el P.K. 1+300 en la intersección con el Camiño dos Frades Franciscanos; y ninguno en los 1.011 m de tramo de actuación entre Berrocás y la rotonda del P.K. 2+311. Todo esto hace que fuera de estas zonas el cruce por lugares no habilitados sea relativamente frecuente.

En la segunda zona de actuación no existe ningún paso de peatones, lo cual favorece irremediablemente el cruce de viandantes de un margen al otro de la carretera, lo cual sumado a la sinuosidad del trazado en muchos puntos, da lugar a una reducción de visibilidad, suponiendo un grave peligro para peatones y vehículos.

De este modo, la presencia de una senda peatonal y ciclista en cada una de las carreteras indicadas permitirá diferenciar este tráfico peatonal del tráfico motorizado, con el consecuente incremento de la seguridad para peatones y dotando al ámbito de un trazado continuo y adecuado para el tránsito peatonal.

### 2.5. TRÁNSITO CICLISTA

Las vías en las que se proyectan las actuaciones no se consideran vías para tránsito ciclista, sin embargo la creciente práctica del ciclismo, tanto de montaña como de carretera, hace que cada vez más usuarios de los viales lo hagan utilizando bicicletas. De este modo, para poder llegar a los diversos trazados ciclistas con los que cuentan los montes de los alrededores de los núcleos de A Medorra, Rioseco o el propio Paderne de Allariz, se pretende facilitar el acceso a los mismos dotando a la carretera OU-101 de un trazado peatonal y ciclista separado de estas infraestructuras.

Así pues, se puede observar que las actuales infraestructuras no están habilitadas para el tránsito ciclista, por lo que no es seguro para estos usuarios circular por una vía de plataforma única compartida para vehículos motorizados y bicicletas, con el consecuente riesgo de atropello o accidente mortal.

Del mismo modo que en el caso del tránsito peatonal, la presencia de un itinerario peatonal y ciclista permitirá diferenciar este tráfico del tráfico motorizado, con el consecuente incremento de la seguridad para ciclistas y dotando al ámbito de un trazado continuo y adecuado para el tránsito de bicicletas.

## 3. ASPECTOS DE SEGURIDAD VIARIA EN EL PROYECTO

Las obras contenidas en el presente proyecto repercuten en las siguientes mejoras de seguridad viaria:

- Creación de una senda peatonal y ciclista para separar este tráfico del tráfico motorizado.
- Continuidad y homogeneidad del trazado peatonal para unir la edificación dispersa presente en el ámbito.

A mayores, se mantienen las siguientes características:


- Se reforma la señalización para adaptarla a la nueva configuración del trazado viario.
- Se homogeniza el ancho de las aceras existentes, proyectando un ancho mínimo de 2 metros para la senda mixta.

## 4. SEGURIDAD VIARIA DURANTE LA EJECUCIÓN

Durante la ejecución de las obras, serán necesarias medidas de seguridad viaria relacionadas con las soluciones al tráfico durante las obras. En el Anexo Nº 13 *Soluciones al tráfico durante las obras* se ofrece un análisis completo de la problemática y de las soluciones adoptadas, siendo necesario destacar que para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto no es necesario el corte de la circulación, sino que las mismas pueden desarrollarse mediante el cierre de un único carril en la situación más desfavorable.

Como medidas de protección del peatón, se incluyen en el Anejo Nº 17 *Seguridad y Salud* las recomendaciones y prescripciones relativas al tránsito de maquinaria, incluyendo el vallado de las zonas de actuación y el desvío de los peatones por medio de elementos portátiles, de manera que en cada fase de las obras puedan mantenerse itinerarios peatonales seguros. En el presupuesto de seguridad y salud se valora el coste de las medidas de protección del peatón y las relativas a las soluciones al tráfico durante las obras.


# DOCUMENTO Nº 2. PLANOS










| INDICE DE PLANOS | | |
|---|---|---|
| Nº | TÍTULO | HOJAS |
| **1** | **SITUACIÓN E ÍNDICE** | **1** |
| **2** | **ESTADO ACTUAL Y REPLANTEO** | **19** |
| 2.1 | ESTADO ACTUAL OU-101 | 5 |
| 2.2 | ESTADO ACTUAL OU-150 | 4 |
| 2.3 | REPLANTEO | 10 |
| **3** | **PLANTA GENERAL** | **2** |
| 3.1 | PLANTA OU-101 | 1 |
| 3.2 | PLANTA OU-150 | 1 |
| **4** | **PLANTA DE ACTUACIONES** | **9** |
| 4.1 | PLANTA OU-101 | 5 |
| 4.2 | PLANTA OU-150 | 4 |
| **5** | **TRABAJOS PREVIOS** | **9** |
| 5.1 | PLANTA OU-101 | 5 |
| 5.2 | PLANTA OU-150 | 4 |
| **6** | **PERFILES LONGITUDINALES** | **5** |
| 6.1 | OU-101 | 3 |
| 6.2 | OU-150 | 2 |
| **7** | **SECCIONES TIPO** | **10** |
| 7.1 | OU-101 | 5 |
| 7.2 | OU-150 | 5 |
| **8** | **PERFILES TRANSVERSALES** | **6** |
| 8.1 | OU-101 | 3 |
| 8.2 | OU-150 | 3 |
| **9** | **DRENAJE** | **23** |
| 9.1 | PLANTA OU-101, OU-150 | 4 |
| 9.2 | CRUCES Y DESAGÜES | 10 |
| 9.3 | POZOS, ZANJAS Y BOQUILLAS | 3 |
| 9.3 | COLECTORES | 6 |
| **10** | **ESTRUCTURAS** | **8** |
| 10.1 | OU-101 | 3 |
| 10.2 | OU-150 | 5 |
| **11** | **SEÑALIZACIÓN** | **6** |
| 11.1 | PLANTA OU-101 | 2 |
| 11.2 | PLANTA OU-150 | 2 |
| 11.3 | DETALLES | 2 |
| **12** | **REPOSICIÓN DE SERVICIOS** | **8** |
| 12.1 | SERVICIOS OU-101 | 4 |
| 12.2 | SERVICIOS OU-150 | 4 |
| **13** | **ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA** | **4** |
| 13.1 | PLANTA OU-101 | 2 |
| 13.2 | PLANTA OU-150 | 2 |
| **14** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | **4** |
| 14.1 | PLANTA | 2 |
| 14.2 | DETALLES | 2 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TURIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: S/E

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 1

HOJA 1 DE 1

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |



**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 2.1
HOJA 1 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |




**LEYENDA**

- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 2.1

HOJA 2 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

P1006

P1007

| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |

SOLAPA CON LA ANTERIOR

P1006

P1005

SOLAPA CON LA POSTERIOR

**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOLIAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 2.1

HOJA 3 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






| BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |




**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 2.1

HOJA 4 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




**LEYENDA**

- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- FAROLA SOBRE BÁCULO/POSTE
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- BARRERA DE SEGURIDAD
- ALAMBRADA
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS

BASES DE REPLANTEO: MONTEALEGRE

| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| P1000 | 595411,639 | 4686882,591 | 283,696 |
| P1001 | 595348,269 | 4686905,948 | 279,065 |
| P1002 | 595254,028 | 4687003,295 | 269,337 |
| P1003 | 595214,783 | 4687170,334 | 263,297 |
| P1004 | 595149,942 | 4687221,379 | 259,516 |
| P1005 | 595033,795 | 4687261,804 | 250,114 |
| P1006 | 594926,749 | 4687195,304 | 242,810 |
| P1007 | 594821,400 | 4687241,934 | 236,473 |
| P1008 | 594739,012 | 4687231,720 | 234,977 |
| P1009 | 594694,648 | 4687211,103 | 233,934 |
| P1010 | 594596,561 | 4687175,431 | 229,946 |
| P1011 | 594542,191 | 4687155,314 | 227,426 |
| P1012 | 594462,539 | 4687183,166 | 222,214 |
| P1013 | 594431,876 | 4687107,386 | 217,999 |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas — axi

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 2.1

HOJA 5 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |

**LEYENDA**

- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES


P1000

P1001

SOLAPA CON LA POSTERIOR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.2<br>HOJA 1 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |



P1002

P1003

SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA POSTERIOR

P1004

SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA POSTERIOR

**LEYENDA**

- B1 — BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 2.2

HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:



| BASES DE REPLANTEO: VALDORREGUEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | X | Y | Z |
| P1000 | 593323,026 | 4690546,528 | 169,677 |
| P1001 | 593388,266 | 4690522,843 | 164,737 |
| P1002 | 593342,308 | 4690652,115 | 171,997 |
| P1003 | 593363,007 | 4690723,578 | 174,195 |
| P1004 | 593397,371 | 4690816,592 | 177,162 |
| P1005 | 593370,419 | 4690937,666 | 181,604 |
| P1006 | 593386,224 | 4691052,555 | 185,302 |
| P1007 | 593374,723 | 4691098,023 | 186,824 |
| P1008 | 593369,023 | 4691162,756 | 188,981 |
| P1009 | 593312,064 | 4691265,924 | 190,385 |
| P1010 | 593312,164 | 4691351,149 | 194,105 |
| P1011 | 593270,863 | 4691419,877 | 195,522 |
| P1012 | 593257,271 | 4691421,706 | 196,963 |

P1005

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

P1007

P1006

P1008

SOLAPA CON LA POSTERIOR

**LEYENDA**

- B1 BASE DE REPLANTEO
- CABEZA DE TALUD
- PIE DE TALUD
- BARRERA DE SEGURIDAD
- BARANDILLA METÁLICA
- PRETIL DE PIEDRA
- ALAMBRADA
- POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- POZO DE REGISTRO/SUMIDERO
- ARQUETA TOMA DE AGUA/SANEAMIENTO
- SEÑAL DE TRÁFICO
- CONTENEDOR RSU
- REFUGIO AUTOBÚS
- BANCO DE PIEDRA
- SETOS Y ÁRBOLES

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 2.2


HOJA 3 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MOURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 2.2
HOJA 4 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTADO ACTUAL OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:







NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO:<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO:<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS:<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.1<br>HOJA 1 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.1<br>HOJA 2 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |







**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL URBANO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.1<br>HOJA 3 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.1<br>HOJA 4 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |







**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL URBANO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO:<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO:<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS:<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.1<br>HOJA 5 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |



**LEYENDA**


- SENDA COMPARTIDA
- AFIRMADO:
  - 5 cm AC-16 SURF BC50/70 S
  - 0,5 kg/m² REGA CON EMULSIÓN C60B3 TER
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL METÁLICO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.2<br>HOJA 1 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- AFIRMADO:
  - 5 cm AC-16 SURF BC50/70 S
  - 0,5 kg/m² REGA CON EMULSIÓN C60B3 TER
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL METÁLICO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m


TÍTULO:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 2.3.2
HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPLANTEO OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:







**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- AFIRMADO:
  - 5 cm AC-16 SURF BC50/70 S
  - 0,5 kg/m² REGA CON EMULSIÓN C60B3 TER
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL METÁLICO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 2.3.2
HOJA 3 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPLANTEO OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE<br>axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>2.3.2<br>HOJA 4 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPLANTEO OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 1 | 594,444 | 4.687,112 |
| 2 | 594,443 | 4.687,115 |
| 3 | 594,445 | 4.687,120 |
| 4 | 594,447 | 4.687,115 |
| 5 | 594,449 | 4.687,119 |
| 6 | 594,462 | 4.687,156 |
| 7 | 594,462 | 4.687,156 |
| 8 | 594,465 | 4.687,155 |
| 9 | 594,463 | 4.687,160 |
| 10 | 594,464 | 4.687,160 |
| 11 | 594,467 | 4.687,158 |
| 12 | 594,465 | 4.687,164 |
| 13 | 594,466 | 4.687,163 |
| 14 | 594,469 | 4.687,162 |
| 15 | 594,480 | 4.687,177 |
| 16 | 594,480 | 4.687,176 |
| 17 | 594,481 | 4.687,174 |
| 18 | 594,504 | 4.687,174 |
| 19 | 594,503 | 4.687,174 |
| 20 | 594,502 | 4.687,171 |
| 21 | 594,507 | 4.687,173 |
| 22 | 594,507 | 4.687,172 |
| 23 | 594,506 | 4.687,169 |
| 24 | 594,524 | 4.687,164 |
| 25 | 594,519 | 4.687,163 |
| 26 | 594,521 | 4.687,162 |
| 27 | 594,525 | 4.687,161 |
| 28 | 594,528 | 4.687,160 |
| 29 | 594,534 | 4.687,160 |
| 30 | 594,536 | 4.687,159 |
| 31 | 594,533 | 4.687,157 |
| 32 | 594,541 | 4.687,154 |
| 33 | 594,542 | 4.687,156 |
| 34 | 594,545 | 4.687,153 |
| 35 | 594,549 | 4.687,152 |
| 36 | 594,549 | 4.687,155 |
| 37 | 594,558 | 4.687,151 |
| 38 | 594,557 | 4.687,155 |
| 39 | 594,561 | 4.687,152 |
| 40 | 594,564 | 4.687,156 |
| 41 | 594,569 | 4.687,154 |
| 42 | 594,570 | 4.687,154 |
| 43 | 594,571 | 4.687,154 |
| 44 | 594,568 | 4.687,157 |
| 45 | 594,570 | 4.687,157 |
| 46 | 594,573 | 4.687,155 |
| 47 | 594,587 | 4.687,160 |
| 48 | 594,586 | 4.687,162 |
| 49 | 594,594 | 4.687,162 |
| 50 | 594,598 | 4.687,163 |
| 51 | 594,601 | 4.687,164 |
| 52 | 594,595 | 4.687,165 |
| 53 | 594,598 | 4.687,167 |
| 54 | 594,602 | 4.687,168 |
| 55 | 594,605 | 4.687,170 |
| 56 | 594,608 | 4.687,169 |
| 57 | 594,614 | 4.687,173 |
| 58 | 594,613 | 4.687,173 |
| 59 | 594,615 | 4.687,175 |
| 60 | 594,616 | 4.687,174 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 61 | 594,611 | 4.687,174 |
| 62 | 594,617 | 4.687,179 |
| 63 | 594,621 | 4.687,180 |
| 64 | 594,625 | 4.687,180 |
| 65 | 594,620 | 4.687,182 |
| 66 | 594,627 | 4.687,183 |
| 67 | 594,632 | 4.687,191 |
| 68 | 594,623 | 4.687,188 |
| 69 | 594,624 | 4.687,184 |
| 70 | 594,627 | 4.687,188 |
| 71 | 594,629 | 4.687,190 |
| 72 | 594,631 | 4.687,194 |
| 73 | 594,625 | 4.687,190 |
| 74 | 594,626 | 4.687,193 |
| 75 | 594,627 | 4.687,197 |
| 76 | 594,635 | 4.687,194 |
| 77 | 594,632 | 4.687,198 |
| 78 | 594,629 | 4.687,200 |
| 79 | 594,653 | 4.687,216 |
| 80 | 594,654 | 4.687,213 |
| 81 | 594,666 | 4.687,210 |
| 82 | 594,687 | 4.687,206 |
| 83 | 594,687 | 4.687,208 |
| 84 | 594,665 | 4.687,218 |
| 85 | 594,665 | 4.687,214 |
| 86 | 594,678 | 4.687,216 |
| 87 | 594,677 | 4.687,213 |
| 88 | 594,686 | 4.687,214 |
| 89 | 594,685 | 4.687,210 |
| 90 | 594,694 | 4.687,209 |
| 91 | 594,695 | 4.687,212 |
| 92 | 594,699 | 4.687,208 |
| 93 | 594,704 | 4.687,207 |
| 94 | 594,708 | 4.687,206 |
| 95 | 594,703 | 4.687,211 |
| 96 | 594,708 | 4.687,211 |
| 97 | 594,719 | 4.687,208 |
| 98 | 594,717 | 4.687,214 |
| 99 | 594,718 | 4.687,211 |
| 100 | 594,724 | 4.687,214 |
| 101 | 594,722 | 4.687,216 |
| 102 | 594,720 | 4.687,215 |
| 103 | 594,727 | 4.687,220 |
| 104 | 594,732 | 4.687,222 |
| 105 | 594,744 | 4.687,235 |
| 106 | 594,744 | 4.687,240 |
| 107 | 594,746 | 4.687,238 |
| 108 | 594,749 | 4.687,245 |
| 109 | 594,751 | 4.687,242 |
| 110 | 594,754 | 4.687,249 |
| 111 | 594,756 | 4.687,246 |
| 112 | 594,763 | 4.687,254 |
| 113 | 594,764 | 4.687,250 |
| 114 | 594,772 | 4.687,257 |
| 115 | 594,773 | 4.687,253 |
| 116 | 594,784 | 4.687,258 |
| 117 | 594,784 | 4.687,254 |
| 118 | 594,793 | 4.687,258 |
| 119 | 594,792 | 4.687,254 |
| 120 | 594,812 | 4.687,250 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 121 | 594,810 | 4.687,247 |
| 122 | 594,833 | 4.687,235 |
| 123 | 594,835 | 4.687,231 |
| 124 | 594,847 | 4.687,222 |
| 125 | 594,851 | 4.687,221 |
| 126 | 594,855 | 4.687,218 |
| 127 | 594,852 | 4.687,215 |
| 128 | 594,880 | 4.687,203 |
| 129 | 594,879 | 4.687,199 |
| 130 | 594,886 | 4.687,200 |
| 131 | 594,885 | 4.687,197 |
| 132 | 594,899 | 4.687,197 |
| 133 | 594,906 | 4.687,192 |
| 134 | 594,916 | 4.687,191 |
| 135 | 594,919 | 4.687,195 |
| 136 | 594,925 | 4.687,195 |
| 137 | 594,938 | 4.687,197 |
| 138 | 594,941 | 4.687,194 |
| 139 | 594,929 | 4.687,192 |
| 140 | 594,954 | 4.687,198 |
| 141 | 594,958 | 4.687,202 |
| 142 | 594,960 | 4.687,204 |
| 143 | 594,961 | 4.687,205 |
| 144 | 594,962 | 4.687,201 |
| 145 | 594,970 | 4.687,205 |
| 146 | 594,967 | 4.687,208 |
| 147 | 594,971 | 4.687,210 |
| 148 | 594,973 | 4.687,207 |
| 149 | 595,024 | 4.687,243 |
| 150 | 595,025 | 4.687,239 |
| 151 | 595,074 | 4.687,257 |
| 152 | 595,074 | 4.687,253 |
| 153 | 595,131 | 4.687,237 |
| 154 | 595,132 | 4.687,236 |
| 155 | 595,135 | 4.687,233 |
| 156 | 595,136 | 4.687,228 |
| 157 | 595,142 | 4.687,223 |
| 158 | 595,147 | 4.687,224 |
| 159 | 595,154 | 4.687,218 |
| 160 | 595,154 | 4.687,213 |
| 161 | 595,148 | 4.687,218 |
| 162 | 595,161 | 4.687,208 |
| 163 | 595,164 | 4.687,209 |
| 164 | 595,169 | 4.687,204 |
| 165 | 595,174 | 4.687,199 |
| 166 | 595,173 | 4.687,196 |
| 167 | 595,167 | 4.687,202 |
| 168 | 595,177 | 4.687,191 |
| 169 | 595,180 | 4.687,190 |
| 170 | 595,191 | 4.687,177 |
| 171 | 595,195 | 4.687,176 |
| 172 | 595,198 | 4.687,171 |
| 173 | 595,193 | 4.687,168 |
| 174 | 595,206 | 4.687,150 |
| 175 | 595,220 | 4.687,138 |
| 176 | 595,216 | 4.687,136 |
| 177 | 595,214 | 4.687,135 |
| 178 | 595,223 | 4.687,120 |
| 179 | 595,225 | 4.687,115 |
| 180 | 595,226 | 4.687,112 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 181 | 595,239 | 4.687,098 |
| 182 | 595,235 | 4.687,093 |
| 183 | 595,244 | 4.687,082 |
| 184 | 595,240 | 4.687,082 |
| 185 | 595,239 | 4.687,067 |
| 186 | 595,236 | 4.687,067 |
| 187 | 595,245 | 4.687,067 |
| 188 | 595,235 | 4.687,049 |
| 189 | 595,244 | 4.687,054 |
| 190 | 595,234 | 4.687,040 |
| 191 | 595,243 | 4.687,043 |
| 192 | 595,235 | 4.687,027 |
| 193 | 595,246 | 4.687,019 |
| 194 | 595,240 | 4.687,011 |
| 195 | 595,257 | 4.686,999 |
| 196 | 595,248 | 4.686,997 |
| 197 | 595,254 | 4.686,990 |
| 198 | 595,256 | 4.686,991 |
| 199 | 595,278 | 4.686,972 |
| 200 | 595,275 | 4.686,970 |
| 201 | 595,289 | 4.686,954 |
| 202 | 595,293 | 4.686,955 |
| 203 | 595,310 | 4.686,938 |
| 204 | 595,294 | 4.686,948 |
| 205 | 595,296 | 4.686,946 |
| 206 | 595,299 | 4.686,942 |
| 207 | 595,301 | 4.686,939 |
| 208 | 595,308 | 4.686,931 |
| 209 | 595,312 | 4.686,925 |
| 210 | 595,314 | 4.686,926 |
| 211 | 595,316 | 4.686,926 |
| 212 | 595,314 | 4.686,934 |
| 213 | 595,317 | 4.686,929 |
| 214 | 595,317 | 4.686,927 |
| 215 | 595,317 | 4.686,925 |
| 216 | 593,376 | 4.690,542 |
| 217 | 593,376 | 4.690,541 |
| 218 | 593,375 | 4.690,538 |
| 219 | 593,373 | 4.690,537 |
| 220 | 593,370 | 4.690,536 |
| 221 | 593,366 | 4.690,536 |
| 222 | 593,366 | 4.690,537 |
| 223 | 593,372 | 4.690,543 |
| 224 | 593,372 | 4.690,542 |
| 225 | 593,367 | 4.690,540 |
| 226 | 593,369 | 4.690,542 |
| 227 | 593,369 | 4.690,544 |
| 228 | 593,366 | 4.690,545 |
| 229 | 593,359 | 4.690,547 |
| 230 | 593,358 | 4.690,545 |
| 231 | 593,363 | 4.690,536 |
| 232 | 593,364 | 4.690,540 |
| 233 | 593,355 | 4.690,539 |
| 234 | 593,356 | 4.690,542 |
| 235 | 593,356 | 4.690,546 |
| 236 | 593,357 | 4.690,547 |
| 237 | 593,338 | 4.690,559 |
| 238 | 593,350 | 4.690,546 |
| 239 | 593,348 | 4.690,542 |
| 240 | 593,339 | 4.690,547 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 241 | 593,341 | 4.690,551 |
| 242 | 593,331 | 4.690,552 |
| 243 | 593,333 | 4.690,556 |
| 244 | 593,330 | 4.690,565 |
| 245 | 593,324 | 4.690,558 |
| 246 | 593,326 | 4.690,561 |
| 247 | 593,326 | 4.690,574 |
| 248 | 593,317 | 4.690,571 |
| 249 | 593,321 | 4.690,571 |
| 250 | 593,324 | 4.690,572 |
| 251 | 593,319 | 4.690,585 |
| 252 | 593,323 | 4.690,583 |
| 253 | 593,325 | 4.690,582 |
| 254 | 593,335 | 4.690,597 |
| 255 | 593,333 | 4.690,597 |
| 256 | 593,327 | 4.690,601 |
| 257 | 593,330 | 4.690,606 |
| 258 | 593,333 | 4.690,604 |
| 259 | 593,331 | 4.690,607 |
| 260 | 593,335 | 4.690,607 |
| 261 | 593,336 | 4.690,611 |
| 262 | 593,334 | 4.690,612 |
| 263 | 593,334 | 4.690,614 |
| 264 | 593,341 | 4.690,621 |
| 265 | 593,340 | 4.690,621 |
| 266 | 593,338 | 4.690,622 |
| 267 | 593,346 | 4.690,632 |
| 268 | 593,348 | 4.690,633 |
| 269 | 593,349 | 4.690,643 |
| 270 | 593,352 | 4.690,643 |
| 271 | 593,350 | 4.690,644 |
| 272 | 593,354 | 4.690,647 |
| 273 | 593,352 | 4.690,648 |
| 274 | 593,351 | 4.690,650 |
| 275 | 593,359 | 4.690,659 |
| 276 | 593,357 | 4.690,663 |
| 277 | 593,360 | 4.690,662 |
| 278 | 593,352 | 4.690,652 |
| 279 | 593,361 | 4.690,678 |
| 280 | 593,365 | 4.690,681 |
| 281 | 593,363 | 4.690,686 |
| 282 | 593,366 | 4.690,685 |
| 283 | 593,365 | 4.690,689 |
| 284 | 593,369 | 4.690,704 |
| 285 | 593,368 | 4.690,707 |
| 286 | 593,370 | 4.690,712 |
| 287 | 593,373 | 4.690,711 |
| 288 | 593,378 | 4.690,743 |
| 289 | 593,379 | 4.690,744 |
| 290 | 593,382 | 4.690,744 |
| 291 | 593,386 | 4.690,750 |
| 292 | 593,384 | 4.690,751 |
| 293 | 593,382 | 4.690,751 |
| 294 | 593,380 | 4.690,754 |
| 295 | 593,389 | 4.690,759 |
| 296 | 593,388 | 4.690,782 |
| 297 | 593,391 | 4.690,781 |
| 298 | 593,394 | 4.690,808 |
| 299 | 593,398 | 4.690,807 |
| 300 | 593,396 | 4.690,814 |


| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 301 | 593,400 | 4.690,814 |
| 302 | 593,397 | 4.690,821 |
| 303 | 593,401 | 4.690,820 |
| 304 | 593,399 | 4.690,838 |
| 305 | 593,403 | 4.690,838 |
| 306 | 593,398 | 4.690,854 |
| 307 | 593,402 | 4.690,854 |
| 308 | 593,400 | 4.690,857 |
| 309 | 593,401 | 4.690,857 |
| 310 | 593,398 | 4.690,866 |
| 311 | 593,396 | 4.690,866 |
| 312 | 593,393 | 4.690,868 |
| 313 | 593,393 | 4.690,879 |
| 314 | 593,389 | 4.690,878 |
| 315 | 593,384 | 4.690,890 |
| 316 | 593,388 | 4.690,892 |
| 317 | 593,378 | 4.690,915 |
| 318 | 593,382 | 4.690,915 |
| 319 | 593,379 | 4.690,937 |
| 320 | 593,383 | 4.690,937 |
| 321 | 593,381 | 4.690,950 |
| 322 | 593,385 | 4.690,950 |
| 323 | 593,383 | 4.690,964 |
| 324 | 593,387 | 4.690,963 |
| 325 | 593,384 | 4.690,971 |
| 326 | 593,388 | 4.690,970 |
| 327 | 593,386 | 4.690,981 |
| 328 | 593,389 | 4.690,981 |
| 329 | 593,386 | 4.690,990 |
| 330 | 593,392 | 4.690,989 |
| 331 | 593,394 | 4.690,989 |
| 332 | 593,395 | 4.691,016 |
| 333 | 593,387 | 4.691,009 |
| 334 | 593,391 | 4.691,009 |
| 335 | 593,387 | 4.691,025 |
| 336 | 593,394 | 4.691,040 |
| 337 | 593,386 | 4.691,045 |
| 338 | 593,390 | 4.691,045 |
| 339 | 593,389 | 4.691,045 |
| 340 | 593,389 | 4.691,056 |
| 341 | 593,388 | 4.691,056 |
| 342 | 593,388 | 4.691,059 |
| 343 | 593,388 | 4.691,061 |
| 344 | 593,385 | 4.691,074 |
| 345 | 593,388 | 4.691,074 |
| 346 | 593,388 | 4.691,075 |
| 347 | 593,387 | 4.691,079 |
| 348 | 593,388 | 4.691,080 |
| 349 | 593,388 | 4.691,084 |
| 350 | 593,385 | 4.691,086 |
| 351 | 593,389 | 4.691,086 |
| 352 | 593,386 | 4.691,089 |
| 353 | 593,388 | 4.691,089 |
| 354 | 593,388 | 4.691,093 |
| 355 | 593,388 | 4.691,096 |
| 356 | 593,385 | 4.691,104 |
| 357 | 593,382 | 4.691,107 |
| 358 | 593,385 | 4.691,118 |
| 359 | 593,379 | 4.691,125 |
| 360 | 593,383 | 4.691,124 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 361 | 593,375 | 4.691,144 |
| 362 | 593,379 | 4.691,145 |
| 363 | 593,373 | 4.691,150 |
| 364 | 593,377 | 4.691,151 |
| 365 | 593,369 | 4.691,162 |
| 366 | 593,372 | 4.691,163 |
| 367 | 593,366 | 4.691,173 |
| 368 | 593,362 | 4.691,173 |
| 369 | 593,358 | 4.691,177 |
| 370 | 593,354 | 4.691,182 |
| 371 | 593,357 | 4.691,185 |
| 372 | 593,359 | 4.691,188 |
| 373 | 593,353 | 4.691,194 |
| 374 | 593,338 | 4.691,209 |
| 375 | 593,334 | 4.691,207 |
| 376 | 593,343 | 4.691,193 |
| 377 | 593,335 | 4.691,208 |
| 378 | 593,334 | 4.691,201 |
| 379 | 593,320 | 4.691,220 |
| 380 | 593,325 | 4.691,222 |
| 381 | 593,319 | 4.691,235 |
| 382 | 593,314 | 4.691,234 |
| 383 | 593,317 | 4.691,244 |
| 384 | 593,312 | 4.691,249 |
| 385 | 593,316 | 4.691,249 |
| 386 | 593,315 | 4.691,255 |
| 387 | 593,311 | 4.691,255 |
| 388 | 593,315 | 4.691,260 |
| 389 | 593,316 | 4.691,260 |
| 390 | 593,311 | 4.691,266 |
| 391 | 593,316 | 4.691,268 |
| 392 | 593,315 | 4.691,269 |
| 393 | 593,316 | 4.691,276 |
| 394 | 593,316 | 4.691,278 |
| 395 | 593,318 | 4.691,278 |
| 396 | 593,313 | 4.691,285 |
| 397 | 593,318 | 4.691,285 |
| 398 | 593,319 | 4.691,295 |
| 399 | 593,320 | 4.691,306 |
| 400 | 593,314 | 4.691,295 |
| 401 | 593,318 | 4.691,306 |
| 402 | 593,314 | 4.691,306 |
| 403 | 593,314 | 4.691,314 |
| 404 | 593,313 | 4.691,338 |
| 405 | 593,317 | 4.691,339 |
| 406 | 593,310 | 4.691,353 |
| 407 | 593,314 | 4.691,354 |
| 408 | 593,306 | 4.691,367 |
| 409 | 593,310 | 4.691,368 |
| 410 | 593,300 | 4.691,382 |
| 411 | 593,304 | 4.691,383 |
| 412 | 593,298 | 4.691,386 |
| 413 | 593,302 | 4.691,388 |
| 414 | 593,297 | 4.691,389 |
| 415 | 593,300 | 4.691,391 |
| 416 | 593,291 | 4.691,398 |
| 417 | 593,295 | 4.691,401 |
| 418 | 593,287 | 4.691,412 |
| 419 | 593,283 | 4.691,413 |
| 420 | 593,286 | 4.691,414 |

| COORDENADAS DE REPLANTEO | | |
|---|---|---|
| Nº punto | X | Y |
| 421 | 593,283 | 4.691,413 |
| 422 | 593,283 | 4.691,416 |
| 423 | 593,282 | 4.691,414 |




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/1500<br>A3: 1/3000<br>0 15 30 60 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>3.1<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA GENERAL OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE<br>PLANIFICACIÓN Y<br>PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>TdeViarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS<br>AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/1500<br>A3: 1/3000<br>0 15 30 60 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>3.2<br>HOJA 1 DE 1 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA GENERAL**<br>**OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 4.1

HOJA 1 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:







**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL URBANO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 4.1
HOJA 2 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:










NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>4.1<br>HOJA 3 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA DE ACTUACIONES OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>4.1<br>HOJA 4 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA DE ACTUACIONES OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL URBANO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 4.1

HOJA 5 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUIRÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 4.2


HOJA 1 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- AFIRMADO:
  - 5 cm AC-16 SURF BC50/70 S
  - 0,5 kg/m² REGA CON EMULSIÓN C60B3 TER
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL METÁLICO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS RUBIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 4.2

HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:









NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

**LEYENDA**

- SENDA COMPARTIDA
- AFIRMADO:
  - 5 cm AC-16 SURF BC50/70 S
  - 0,5 kg/m² REGA CON EMULSIÓN C60B3 TER
- PAVIMENTO EN PASO DE PEATONES
- PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE
- MURO DE ESCOLLERA
- SEPARADOR VEGETAL
- REFUERZO DE MALLAZO EN ACCESOS
- BORDILLO 22x15 cm
- BARANDILLA
- PRETIL METÁLICO
- REFUGIO DE PARADA DE BUS

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS SUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 4.2

HOJA 3 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:








NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POU | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>4.2<br>HOJA 4 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN CUNETA O BAJANTE DE HORMIGÓN
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE FAROLA
- LEVANTAMIENTO DE REFUGIO DE BUS
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- LEVANTAMIENTO DE REJA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- TRASLADO DE CONTENEDOR RSU

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deVarios inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 5.1
HOJA 1 DE 5

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **TRABAJOS PREVIOS OU-101 (MONTEALEGRE)**

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:

**LEYENDA**

- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN CUNETA O BAJANTE DE HORMIGÓN
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE FAROLA
- LEVANTAMIENTO DE REFUGIO DE BUS
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- LEVANTAMIENTO DE REJA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- TRASLADO DE CONTENEDOR RSU

SOLAPA CON LA ANTERIOR

S= 337,54 m²

S= 1,37 m²

S= 1,50 m²

L= 1,29 m

L= 0,81 m

S= 1,78 m²

S= 1,82 m²

L= 7,16 m

L= 13,57 m

S= 0,45 m²

L= 12,74 m

S= 0,94 m²

L= 21,35 m

S= 47,00 m²


S= 2,05 m²

DEMOLICIÓN DE ESCALERA METÁLICA
S= 7,64 m²
L= 7,58 m

S= 468,78 m²

Demolición de edificación
S= 60 m²

SOLAPA CON LA POSTERIOR



EMOLICIÓN DE
SCALERA METÁLICA
= 7,64 m²
= 7,58 m

L= 18,00 m

1+400

L= 42,40 m

SOLAPA CON LA ANTERIOR

L= 13,74 m

S= 20,89 m²

L= 16,88 m

S= 38,34 m²

S= 0,83 m²

L= 3,07 m

S= 196,58 m²

L= 6,15 m

L= 11,31 m

L= 9,49 m

L= 17,89 m

1+500

S= 0,99 m²

S= 404,04 m²

L= 15,92 m

S= 1,13 m²

L= 19,66 m


SOLAPA CON LA POSTERIOR


NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE<br>axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 5.1<br>HOJA 2 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**TRABAJOS PREVIOS OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

**LEYENDA**

- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN CUNETA O BAJANTE DE HORMIGÓN
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE FAROLA
- LEVANTAMIENTO DE REFUGIO DE BUS
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- LEVANTAMIENTO DE REJA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- TRASLADO DE CONTENEDOR RSU











NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 5.1<br>HOJA 3 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**TRABAJOS PREVIOS OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |








NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE<br>axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>5.1<br>HOJA 4 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**TRABAJOS PREVIOS OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

**LEYENDA**

- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN CUNETA O BAJANTE DE HORMIGÓN
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE FAROLA
- LEVANTAMIENTO DE REFUGIO DE BUS
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- LEVANTAMIENTO DE REJA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA METÁLICA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- TRASLADO DE CONTENEDOR RSU





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>5.1<br>HOJA 5 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**TRABAJOS PREVIOS OU-101 (MONTEALEGRE)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

## LEYENDA


- FRESADO DE FIRME (e = 5cm)
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- ACONDICIONAMIENTO PLATAFORMA ZAHORRA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA SUMIDERO
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE BANCO
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- LEVANTAMIENTO BARANDILLA METÁLICA
- LEVANTAMIENTO DE PRETIL DE PIEDRA
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- LEVANTAMIENTO DE ÁRBOL




L= 60,46 m
L= 12,90 m
DEMOLICIÓN DE ESCALERA
S= 3,59 m²
L= 5,54 m
L= 22,40 m
L=111,30 m
S=777,28 m²
0+000
0+100
Demolición de alpendre
3,50mx2,50m
S= 4,11 m²
S= 20,29 m²
S= 2,34 m²
L= 6,23 m
S= 56,55 m²
SOLAPA CON LA POSTERIOR
STOP
STOP

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS MUIÑAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)<br>E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000) | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>5.2<br>HOJA 1 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>PLANTA DE ACTUACIONES<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUJAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 5.2

HOJA 2 DE 4

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)**


FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS RUBIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>5.2<br>HOJA 3 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)** | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- FRESADO DE FIRME (e = 5cm)
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
- LEVANTAMIENTO ZONA AJARDINADA
- DESPEJE, ACONDICIONAMIENTO, ROZA Y TALA
- ACONDICIONAMIENTO PLATAFORMA ZAHORRA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA POZO O ARQUETA
- LEVANTAMIENTO DE TAPA SUMIDERO
- LEVANTAMIENTO DE POSTE DE HORMIGÓN/MADERA
- LEVANTAMIENTO DE BANCO
- DESMONTAJE DE CERCA DE POSTES Y ALAMBRE
- DEMOLICIÓN DE MURO
- DEMOLICIÓN ESCALERA
- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
- DEMOLICIÓN BORDILLO
- LEVANTAMIENTO BARRERA DE SEGURIDAD
- LEVANTAMIENTO BARANDILLA METÁLICA
- LEVANTAMIENTO DE PRETIL DE PIEDRA
- LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL
- LEVANTAMIENTO DE ÁRBOL




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS RUBIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 5.2

HOJA 4 DE 4


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PLANTA DE ACTUACIONES OU-150 (VALDORREGUEIRO)**

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:





## PLANTA
ESCALA 1:1000





| | | |





## PLANTA
ESCALA 1:1000




| | | |




**PLANTA**
ESCALA 1:1000




| COTA RASANTE | COTA TERRENO |
|---|---|
| 268,655 | 268,84 |
| 269,186 | 269,22 |
| 270,402 | 270,26 |
| 271,824 | 271,79 |
| 273,355 | 273,27 |
| 274,885 | 274,77 |
| 276,416 | 276,36 |
| 277,947 | 277,97 |
| 279,477 | 279,54 |
| 281,008 | 281,39 |
| 282,538 | 282,71 |
| 284,069 | 284,19 |

**OU-101**
PK 2+210 - 2+421
ESCALA VERTICAL 1:200
ESCALA HORIZONTAL 1:1000

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/1000 A3: 1/2000 (0 10 20 40 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 6.1
HOJA 3 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES LONGITUDINALES** OU-101

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




**PLANTA**
ESCALA 1:1000





| COTA RASANTE | COTA TERRENO | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 165,845 | 170,581 | 172,978 | 175,497 | 178,025 | 182,196 | 186,457 |
| | | 165,84 | 170,53 | 173,05 | 175,34 | 178,02 | 182,12 | 186,37 |
| | | 167,502 | 170,973 | 173,604 | 176,129 | 178,676 | 182,935 | 185,125 |
| | | 167,49 | 171,01 | 173,64 | 176,00 | 178,76 | 182,82 | 185,00 |
| | | 168,477 | 171,395 | 174,235 | 176,760 | 179,345 | 183,674 | 185,807 |
| | | 168,49 | 171,55 | 174,21 | 176,85 | 179,26 | 183,54 | 185,91 |
| | | 169,760 | 171,870 | 174,866 | 177,391 | 180,032 | 184,412 | 186,457 |
| | | 169,72 | 171,90 | 174,77 | 177,34 | 179,95 | 184,28 | 186,37 |
| | | 170,189 | 172,398 | 175,497 | 178,025 | 180,736 | 185,125 | |
| | | 170,07 | 172,44 | 175,34 | 178,02 | 180,87 | 185,00 | |
| | | 170,581 | 172,978 | 176,129 | 178,676 | 181,458 | 185,807 | |
| | | 170,53 | 173,05 | 176,00 | 178,76 | 181,47 | 185,91 | |
| | | 170,973 | 173,604 | 176,760 | 179,345 | 182,196 | 186,457 | |
| | | 171,01 | 173,64 | 176,85 | 179,26 | 182,12 | 186,37 | |
| | | 171,395 | 174,235 | 177,391 | 180,032 | 182,935 | | |
| | | 171,55 | 174,21 | 177,34 | 179,95 | 182,82 | | |
| | | 171,870 | 174,866 | 178,025 | 180,736 | 183,674 | | |
| | | 171,90 | 174,77 | 178,02 | 180,87 | 183,54 | | |
| | | 172,398 | 175,497 | 178,676 | 181,458 | 184,412 | | |
| | | 172,44 | 175,34 | 178,76 | 181,47 | 184,28 | | |
| | | 172,978 | 176,129 | 179,345 | 182,196 | 185,125 | | |
| | | 173,05 | 176,00 | 179,26 | 182,12 | 185,00 | | |
| | | 173,604 | 176,760 | 180,032 | 182,935 | 185,807 | | |
| | | 173,64 | 176,85 | 179,95 | 182,82 | 185,91 | | |
| | | 174,235 | 177,391 | 180,736 | 183,674 | 186,457 | | |
| | | 174,21 | 177,34 | 180,87 | 183,54 | 186,37 | | |
| | | 174,866 | 178,025 | 181,458 | 184,412 | | | |
| | | 174,77 | 178,02 | 181,47 | 184,28 | | | |
| | | 175,497 | 178,676 | 182,196 | 185,125 | | | |
| | | 175,34 | 178,76 | 182,12 | 185,00 | | | |
| | | 176,129 | 179,345 | 182,935 | 185,807 | | | |
| | | 176,00 | 179,26 | 182,82 | 185,91 | | | |
| | | 176,760 | 180,032 | 183,674 | 186,457 | | | |
| | | 176,85 | 179,95 | 183,54 | 186,37 | | | |
| | | 177,391 | 180,736 | 184,412 | | | | |
| | | 177,34 | 180,87 | 184,28 | | | | |
| | | 178,025 | 181,458 | 185,125 | | | | |
| | | 178,02 | 181,47 | 185,00 | | | | |
| | | 178,676 | 182,196 | 185,807 | | | | |
| | | 178,76 | 182,12 | 185,91 | | | | |
| | | 179,345 | 182,935 | 186,457 | | | | |
| | | 179,26 | 182,82 | 186,37 | | | | |
| | | 180,032 | 183,674 | | | | | |
| | | 179,95 | 183,54 | | | | | |
| | | 180,736 | 184,412 | | | | | |
| | | 180,87 | 184,28 | | | | | |
| | | 181,458 | 185,125 | | | | | |
| | | 181,47 | 185,00 | | | | | |
| | | 182,196 | 185,807 | | | | | |
| | | 182,12 | 185,91 | | | | | |
| | | 182,935 | 186,457 | | | | | |
| | | 182,82 | 186,37 | | | | | |
| | | 183,674 | | | | | | |
| | | 183,54 | | | | | | |
| | | 184,412 | | | | | | |
| | | 184,28 | | | | | | |
| | | 185,125 | | | | | | |
| | | 185,00 | | | | | | |
| | | 185,807 | | | | | | |
| | | 185,91 | | | | | | |
| | | 186,457 | | | | | | |
| | | 186,37 | | | | | | |


**OU-150**
PK 0+000 - 0+600
ESCALA VERTICAL 1:200
ESCALA HORIZONTAL 1:1000

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JUNCAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/1000<br>A3: 1/2000<br>0 10 20 40 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>6.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**PERFILES LONGITUDINALES**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
ESCALA 1:1000





| COTA RASANTE | COTA TERRENO | | |





**SECCIÓN TIPO M1**
**HORMIGONADO DE ACERA EXISTENTE**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M2**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M3**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M4**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**DETALLE BORDILLO**
ESCALA 1:10





**NOTAS DE EJECUCIÓN:**
EL LOGO SE COLOCARÁ CADA 100 m

**LOGOTIPO "Sendas de Galicia"**
ESCALA 1:10





**DETALLE PARADA DE BUS**
ESCALA 1:75


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO; LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>INDICADAS | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 7.1<br>HOJA 1 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-101 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**SECCIÓN TIPO M5**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**Y CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M6**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 1**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M7**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**CON PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 2**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M8**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**PARADA BUS (SIN REFUERZO)**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO M9**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deViarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/30<br>A3: 1/60<br>0 0 1 1 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.1<br>HOJA 2 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-101 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**SECCIÓN TIPO M10**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30






**SECCIÓN TIPO M11**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 4**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO M12**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 5**
ESCALA 1:30


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUJAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/30<br>A3: 1/60<br>0 0 1 1 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.1<br>HOJA 3 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-101 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.1<br>HOJA 4 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-101 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |








NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 7.1<br>HOJA 5 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-101 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**SECCIÓN TIPO V1**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V2**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V3**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V4**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y PRETIL ESTÉTICO URBANO**
ESCALA 1:30





**DETALLE BORDILLO**
ESCALA 1:10





**NOTAS DE EJECUCIÓN:**
EL LOGO SE COLOCARÁ CADA 100 m

**LOGOTIPO "Sendas de Galicia"**
ESCALA 1:10





**DETALLE PARADA DE BUS**
ESCALA 1:75


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deViarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>INDICADAS | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.2<br>HOJA 1 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**SECCIÓN TIPO V5**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**PARADA BUS (SIN REFUERZO)**
ESCALA 1:30




**SECCIÓN TIPO V7**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 1**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V6**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 1**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V8**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**SIN SEPARADOR VEGETAL (CON REFUERZO)**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 2**
ESCALA 1:30


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>INDICADAS | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.2<br>HOJA 2 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**SECCIÓN TIPO V9**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 2**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V10**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30





**SECCIÓN TIPO V11**
**ZONA URBANA (SIN CUNETA)**
**CON SEPARADOR VEGETAL**
**Y MURO DE ESCOLLERA TIPO 3**
ESCALA 1:30


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>INDICADAS | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.2<br>HOJA 3 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deVlarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 7.2<br>HOJA 4 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |








NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deVarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUMAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>7.2<br>HOJA 5 DE 5 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SECCIONES TIPO**<br>OU-150 | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




P.K.: 1+160,00




P.K.: 1+230,00




P.K.: 1+300,00




P.K.: 1+370,00




P.K.: 1+440,00




P.K.: 1+510,00




P.K.: 1+150,00




P.K.: 1+220,00




P.K.: 1+290,00




P.K.: 1+360,00




P.K.: 1+430,00




P.K.: 1+500,00




P.K.: 1+140,00




P.K.: 1+210,00




P.K.: 1+280,00




P.K.: 1+350,00




P.K.: 1+420,00




P.K.: 1+490,00




P.K.: 1+130,00




P.K.: 1+200,00




P.K.: 1+270,00




P.K.: 1+340,00




P.K.: 1+410,00




P.K.: 1+480,00




P.K.: 1+120,00




P.K.: 1+190,00




P.K.: 1+260,00




P.K.: 1+330,00




P.K.: 1+400,00




P.K.: 1+470,00




P.K.: 1+110,00




P.K.: 1+180,00




P.K.: 1+250,00




P.K.: 1+320,00




P.K.: 1+390,00




P.K.: 1+460,00




P.K.: 1+100,00



P.K.: 1+170,00



P.K.: 1+240,00



P.K.: 1+310,00



P.K.: 1+380,00



P.K.: 1+450,00

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.1

HOJA 1 DE 3

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-101

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deVarios / inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.1

HOJA 2 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-101

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:




P.K.: 2+070,00




P.K.: 2+140,00




P.K.: 2+210,00




P.K.: 2+280,00




P.K.: 2+060,00




P.K.: 2+130,00




P.K.: 2+200,00




P.K.: 2+270,00




P.K.: 2+050,00




P.K.: 2+120,00




P.K.: 2+190,00




P.K.: 2+260,00




P.K.: 2+040,00




P.K.: 2+110,00




P.K.: 2+180,00




P.K.: 2+250,00




P.K.: 2+030,00




P.K.: 2+100,00




P.K.: 2+170,00




P.K.: 2+240,00




P.K.: 2+310,00




P.K.: 2+020,00




P.K.: 2+090,00




P.K.: 2+160,00




P.K.: 2+230,00




P.K.: 2+300,00




P.K.: 2+010,00




P.K.: 2+080,00



P.K.: 2+153,99



P.K.: 2+220,00



P.K.: 2+290,00

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.1

HOJA 3 DE 3

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-101

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS MUIÑAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.2

HOJA 1 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-150

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:




P.K.: 0+530,00




P.K.: 0+600,00




P.K.: 0+670,00




P.K.: 0+740,00




P.K.: 0+810,00




P.K.: 0+880,00




P.K.: 0+520,00




P.K.: 0+590,00




P.K.: 0+660,00




P.K.: 0+730,00




P.K.: 0+805,00




P.K.: 0+870,00




P.K.: 0+510,00




P.K.: 0+580,00




P.K.: 0+650,00




P.K.: 0+720,00




P.K.: 0+790,00




P.K.: 0+860,00




P.K.: 0+500,00




P.K.: 0+570,00




P.K.: 0+640,00




P.K.: 0+710,00




P.K.: 0+780,00




P.K.: 0+850,00




P.K.: 0+490,00




P.K.: 0+560,00




P.K.: 0+630,00




P.K.: 0+700,00




P.K.: 0+770,00




P.K.: 0+840,00




P.K.: 0+480,00




P.K.: 0+550,00




P.K.: 0+620,00




P.K.: 0+690,00




P.K.: 0+760,00




P.K.: 0+830,00




P.K.: 0+470,00



P.K.: 0+540,00



P.K.: 0+610,00



P.K.: 0+680,00



P.K.: 0+750,00



P.K.: 0+820,00

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.2

HOJA 2 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-150

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:





P.K.: 0+950,00





P.K.: 0+940,00





P.K.: 0+930,00





P.K.: 0+920,00





P.K.: 0+910,00




P.K.: 0+900,00




P.K.: 0+890,00




P.K.: 0+960,00

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLL

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 (0 2 4 8 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 8.2

HOJA 3 DE 3

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **PERFILES TRANSVERSALES** OU-150


FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.1<br>HOJA 1 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.1<br>HOJA 2 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

LEYENDA

- CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA/ACCESO
- SUMIDERO EXISTENTE/PROYECTADO/ RETIRAR
- ARQUETA EXISTENTE/PROYECTADO/ RECRECER
- POZO PLUVIALES EXISTENTE/ PROYECTADO/RECRECIDO
- POZO EXISTENTE ABAST./SANEAM.
- BOQUILLA HORMIGÓN
- TUBOS EXISTENTES SN.
- TUBOS EXISTENTES PLUV.
- COLECTOR PVC Ø400mm
- COLECTOR PVC Ø160mm
- PUNTO ALTO/BAJO
- DIRECCIÓN ESCORRENTÍA

TAJEA EXISTENTE 900x700 mm

AMPLIACIÓN DE ODT EXISTENTE MEDIANTE TUBO DE HORMIGÓN Ø1000 Y EMBOCADURA CON ALETAS

TUBO DE HORMIGÓN EXISTENTE Ø900

ARQUETA EXISTENTE 1,10 x 0,70 m

CONEXIÓN A RED DE RESIDUALES EXISTENTE Ø500

POZO DE REGISTRO EXISTENTE CONEXIÓN RED SN Prof. 2,00 m

BAJANTE ESCALONADA DE ESCOLLERA Y HM-20

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

BAJANTE A PIE DE MURO

CONEXIÓN A RED DE RESIDUALES EXISTENTE Ø500

SOLAPA CON LA POSTERIOR

SOLAPA CON LA ANTERIOR

EMBOCADURA DE SALIDA PROYECTADA

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19


CONEXIÓN A RED DE RESIDUALES EXISTENTE Ø300

POZO DE REGISTRO EXISTENTE CONEXIÓN RED SN Prof. 1,30 m

SOLAPA CON LA POSTERIOR

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 9.1<br>HOJA 3 DE 4 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |



CONEXIÓN A RED DE RESIDUALES EXISTENTE Ø300

SOLAPA CON LA ANTERIOR

0+050

P19

POZO DE REGISTRO EXISTENTE
CONEXIÓN RED SN
Prof. 1,30 m

P20

RED DE RESIDUALES EXISTENTE Ø300

0+080

P21

P22

POZO DE REGISTRO EXISTENTE
CONEXIÓN RED SN
Prof. 1,65 m

P23

P24

0+140

P25

P26

CONEXIÓN A RED DE PLUVIALES EXISTENTE Ø400

RED DE PLUVIALES EXISTENTE Ø400

0+680

P28

P29

P27

PUNTO DE VERTIDO EXISTENTE
CONEXIÓN RED DE PLUVIALES

SOLAPA CON LA POSTERIOR

FINAL DE SENDA 0+962

0+941

P34

P33

RED DE PLUVIALES EXISTENTE Ø400

0+480

P32

P31

P29

P30

SOLAPA CON LA ANTERIOR

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

LEYENDA

- CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA/ACCESO
- SUMIDERO EXISTENTE/PROYECTADO/ RETIRAR
- ARQUETA EXISTENTE/PROYECTADO/ RECRECER
- POZO PLUVIALES EXISTENTE/ PROYECTADO/RECRECIDO
- POZO EXISTENTE ABAST./SANEAM.
- BOQUILLA HORMIGÓN
- TUBOS EXISTENTES SN.
- TUBOS EXISTENTES PLUV.
- COLECTOR PVC Ø400mm
- COLECTOR PVC Ø160mm
- PUNTO ALTO/BAJO
- DIRECCIÓN ESCORRENTÍA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 4 8 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 9.1

HOJA 4 DE 4


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **DRENAJE** OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 1**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**CRUCE BAJO PLATAFORMA**
**Y CONEXIÓN RED SN**
**P.K. 1+090**
SECCIÓN TRANSVERSAL A-A´
ESCALA 1:30

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 1 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 2**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN B - B´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 1+370**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE<br>PLANIFICACIÓN Y<br>PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS<br>AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 2 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 3**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN C-C´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 1+550**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 3 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 4**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN D-D´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 1+660**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 4 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 5**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN E-E´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 1+830**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 5 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 6**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN F - F´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 2+040**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 6 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 7**
**OU-101**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN G -G´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-101 PK 2+200**
ESCALA 1:40

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO:<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO:<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS:<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 7 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 1**
**OU-150**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN A - A´**
**ARQUETA CON DESCARGA A PIE DE MURO**
**OU-150 PK 0+005**
ESCALA 1:40


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE<br>PLANIFICACIÓN Y<br>PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS<br>AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO,<br>LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 8 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**PLANTA**
**DETALLE ODT 0+086**
**OU-150**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN B - B´**
**ESTADO ACTUAL ODT**
**OU-150 PK 0+086**
ESCALA 1:75





**SECCIÓN B - B´**
**AMPLIACIÓN ODT**
**OU-150 PK 0+086**
ESCALA 1:75

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 9 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**PLANTA**
**DETALLE PUNTO DE DESCARGA 2**
**OU-150**
ESCALA 1:200





**SECCIÓN C - C´**
**SUMIDERO + POZO + BOQUILLA**
**OU-150 PK 0+300**
ESCALA 1:40


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 10 DE 10 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>CRUCES Y DESAGÜES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**POZO DE REGISTRO PREFABRICADO**
**SECCIÓN DE CONO**
ESCALA 1:10





**POZO DE REGISTRO PREFABRICADO**
**SECCIÓN DE TUBO**
ESCALA 1:10





**POZO DE REGISTRO PREFABRICADO**
**SOLERA**
ESCALA 1:10





**SUMIDERO**
**SECCIÓN B-B / PLANTA**
ESCALA 1:10





**SUMIDERO**
**SECCIÓN A-A**
ESCALA 1:10





**TAPA Y MARCO**
**PLANTA**
ESCALA 1:10




**CUNETA TIPO**
ESCALA 1:10





**CANALIZACIÓN SANEAMIENTO**
REPOSICIÓN DE ASFALTO
SN-4Ø400mm
ESCALA 1:10





**CANALIZACIÓN SANEAMIENTO**
REPOSICIÓN DE TIERRA
SN-4 Ø400mm
ESCALA 1:10


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS QUIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/10<br>A3: 1/20<br>0 0 0 0 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.2<br>HOJA 1 DE 3 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>POZOS Y ZANJAS | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**DETALLE CONEXIÓN SUMIDERO-POZO ZONA NO URBANA (SIN CUNETA) CON SEPARADOR VEGETAL**
ESCALA 1:20





**SECCIÓN A-A**
**POZO DE REGISTRO < 2.50 m**
ESCALA 1:20





**CONEXIÓN EN RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE**
ESCALA 1:20

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/20<br>A3: 1/40<br>0 0 0 1 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 9.2<br>HOJA 2 DE 3 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>DETALLES<br>POZOS Y ZANJAS | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**NOTA:**
α= 30° CUANDO NO SE
ACOTE EN LOS PLANOS


**BOQUILLA PARA CAÑO**
**PLANTA**
ESCALA 1:20





**SECCIÓN A-A**
ESCALA 1:20





**ARQUETA**
**PLANTA**
ESCALA 1:20





**ARQUETA**
**SECCIÓN**
ESCALA 1:20





**BOQUILLA PARA CAÑO**
**ALZADO**
ESCALA1:20




**SECCIÓN POR ALETAS**
**ARMADO**
ESCALA1:20




**ARQUETA**
**ARMADO**
ESCALA 1:20




**SECCIÓN B-B**
**PARA TUBOS CON HORMIGÓN ENVOLVENTE**
ESCALA 1:20

| DIMENSIONES GEOMÉTRICAS (m) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
| e | 0,059 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | 0,125 | 0,150 | 0,175 |
| E | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Z | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 |
| C (mínimo) | 0,577 | 0,786 | 1,024 | 1,262 | 1,500 | 1,840 | 2,210 |

| TIPO DE HORMIGÓN | CEMENTO | | NIVEL DE CONTROL DE LA RESISTENCIA |
|---|---|---|---|
| | DESIGNACIÓN | CONTENIDO MÍNIMO | |
| HL-15/P/25 | CEM II 32,5N | 150 kg/m³ | |
| HNE-20/P/25 | CEM II 32,5N | 200 kg/m³ | |
| HM-20/B/40/IIa | CEM II 32,5N | 275 kg/m³ | ESTATÍSTICO |
| HA-25/B/20/IIa | CEM II 32,5N | 275 kg/m³ | ESTATÍSTICO |

| CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y ACCIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | LOCALIZACIÓN | TIPIFICACIÓN | NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN | COEF. PONDER. | | RECUBR. MÍNIMO |
| | | | | SITUACIÓN PERSIST. O TRANSITORIA | SITUACIÓN ACCIDENTAL | |
| HORMIGÓN | LIMP. E NIVELACIÓN | HL-15/P/25 | NORMAL | | | |
| | DE RECUBRIMIENTO | HNE-20/P/25 | NORMAL | | | |
| | EN MASA | HM-20/B/40/IIa | NORMAL | $\gamma_c$= 1,50 | $\gamma_c$= 1,30 | |
| | ARMADO | HA-25/B/20/IIa | NORMAL | $\gamma_c$= 1,50 | $\gamma_c$= 1,30 | 40 mm |
| ARMADURA PASIVA | | B 500 S | NORMAL | $\gamma_c$= 1,15 | $\gamma_c$= 1,00 | |

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DURÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/20 A3: 1/40

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**


CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 9.3
HOJA 3 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **DRENAJE**
DETALLES
BOQUILLAS

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:





**TRAMO 1 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+090 - 1+150**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300





**TRAMO 2 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+175 - 1+250**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300




**TRAMO 3 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+340 - 1+370**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300





**TRAMO 4 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+370 - 1+430**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300





**TRAMO 5 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+470 - 1+520**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deVarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS RUBIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/300<br>A3: 1/600<br>0 3 6 12 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.4<br>HOJA 1 DE 6 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>COLECTORES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




**TRAMO 6 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+550 - 1+635**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300




**TRAMO 7 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 1+660 - 1+800**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS SUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/300 A3: 1/600
0 3 6 12 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 9.4
HOJA 2 DE 6

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **DRENAJE** COLECTORES

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:





**TRAMO 8 OU-101**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 1+830 - 2+050**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300




**TRAMO 9 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 2+040 - 2+190**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/300<br>A3: 1/600<br>0 3 6 12 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.4<br>HOJA 3 DE 6 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>COLECTORES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**TRAMO 10 OU-101**


**TRAMO 10 OU-101**
**MONTEALEGRE**
**PQ 2+200 - 2+310**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/300<br>A3: 1/600<br>0 3 6 12 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.4<br>HOJA 4 DE 6 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>COLECTORES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**TRAMO 1 OU-150**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 0+000 - 0+050**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300





**TRAMO 2 OU-150**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 0+090 - 0+270**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/300<br>A3: 1/600<br>0 3 6 12 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.4<br>HOJA 5 DE 6 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>COLECTORES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**TRAMO 3 OU-150**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 0+300 - 0+490**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300




**TRAMO 4 OU-150**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 0+625 - 0+700**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

**COLECTOR 5 VALDO**


ESC. HOR. 1:300
ESC. VER. 1:60





**TRAMO 5 OU-150**
**VALDORREGUEIRO**
**PQ 0+740 - 0+750**
Escala vertical 1:60
Escala horizontal 1:300

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE<br>INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/300<br>A3: 1/600<br>0 3 6 12 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>9.4<br>HOJA 6 DE 6 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**DRENAJE**<br>COLECTORES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**MURO ESCOLLERA 1**
PLANTA
ESCALA 1:150





**MUROS ESCOLLERA 3**
PLANTA
ESCALA 1:200





**MURO ESCOLLERA 1**
ALZADO
ESCALA 1:100




**MURO ESCOLLERA 3**
ALZADO
ESCALA 1:150




**MURO ESCOLLERA 1**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20




**MURO ESCOLLERA 3**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: deVarios inrupre — U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUDELA

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 10.1

HOJA 1 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTRUCTURAS** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:




**MURO ESCOLLERA 2**
PLANTA
ESCALA 1:200





**MURO ESCOLLERA 2**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:30





**MURO ESCOLLERA 2**
ALZADO
ESCALA 1:150


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUDELA | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>10.1<br>HOJA 2 DE 3 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ESTRUCTURAS**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**MURO ESCOLLERA 4**
PLANTA
ESCALA 1:200





**MURO ESCOLLERA 4**
ALZADO
ESCALA 1:100





**MURO ESCOLLERA 4**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20




**MURO ESCOLLERA 5**
PLANTA
ESCALA 1:150




**MURO ESCOLLERA 5**
ALZADO
ESCALA 1:150




**MURO DE ESCOLLERA 5**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:50

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS DUSAN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400 — 0 2 4 8 m

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 10.1

HOJA 3 DE 3


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **ESTRUCTURAS** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019


Nº DE PÁGINA:





**MURO ESCOLLERA 1**
PLANTA
ESCALA 1:400





**MURO ESCOLLERA 1**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:30





**MURO ESCOLLERA 1**
ALZADO
ESCALA 1:150








**MURO ESCOLLERA 2**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20





**MURO ESCOLLERA 2**
ALZADO
ESCALA 1:100


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>10.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ESTRUCTURAS**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**MURO ESCOLLERA 3**
PLANTA
ESCALA 1:400





**MURO ESCOLLERA 3**
ALZADO
ESCALA 1:150





**MURO ESCOLLERA 3**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:30




**MURO ESCOLLERA 4**
PLANTA
ESCALA 1:150






**MURO ESCOLLERA 4**
ALZADO
ESCALA 1:100




**MURO ESCOLLERA 4**
SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:20


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO:<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO:<br>MARCOS BUIDE POLL | EXAMINADO; LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS:<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>10.2<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ESTRUCTURAS**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>11.1<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEÑALIZACIÓN PLANTA**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800 (0 4 8 16 m)

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 11.1

HOJA 2 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEÑALIZACIÓN PLANTA** OU-101 (MONTEALEGRE)

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:






NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>11.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEÑALIZACIÓN PLANTA**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |

SOLAPA CON LA ANTERIOR

0+560

0+600

0+720

0+800

SOLAPA CON LA POSTERIOR

M- 6.2

**LEYENDA**

- SEÑAL PROYECTADA
- SEÑAL EXISTENTE
- SEÑAL REUBICADA
- SEÑAL A RETIRAR
- SEÑAL CARRIL BICI/PEATÓN
- MARCAL VIAL EXISTENTE
- MARCA VIAL NUEVA

FINAL DE SENDA 0+962

1+000

OU-150 km 1


0+080

0+000


SOLAPA CON LA ANTERIOR

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>11.2<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEÑALIZACIÓN PLANTA**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





TIPO 1





TIPO 2





TIPO 3






TIPO 4




TIPO 5





| | | TIPO 1 | | | TIPOS 2 Y 3 | | | TIPO 4 | | | TIPO 5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, D, L x X (m) | | 1,75 | 1,35 | 0,90 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 1,20 x 1,75 | 0,90 x 1,35 | 0,60 x 0,90 |
| H (m) | | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 1,50 |
| CIMENTACIÓN (m) | **Z** | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 0,60 |
| | **A** | 0,85 | 0,75 | 0,45 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,65 | 0,40 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |
| | **B** | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 |
| POSTE (mm) | **T** | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 80 | 100 (*) | 100 | 80 |
| | **P** | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 |
| | **E** | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | **K** | 4,40 | 3,70 | 2,85 | 3,90 | 3,30 | 2,50 | 4,00 | 3,30 | 2,50 | 4,35 | 3,85 | 2,90 |

NOTA: SE UTILIZARÁN PARA TODAS LAS SEÑALES PROYECTADAS LAS DIMENSIONES RESALTADAS EN EL CUADRO.




**SEÑALES DE DESTINO CON PROBLEMAS DE VISIBILIDAD**
ESCALA 1:20

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUDELA

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA

COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: INDICADAS

TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**
**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 11.3

HOJA 1 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **SEÑALIZACIÓN**
DETALLES

FECHA: MARZO 2019

Nº DE PÁGINA:




**M-1.12 LÍNEA DISCONTINUA DE BORDE DE CALZADA**
ESCALA 1:100





a= 0,15 SI ARCÉN > 1,50 m
a= 0,10 SI ARCÉN < 1,50 m

**M-2.6 LÍNEA CONTINUA PARA BORDE DE CALZADA**
ESCALA 1:100




**M-4.1 MARCA TRANSVERSAL CONTINUA**
**LÍNEA DE DETENCIÓN**
ESCALA 1:100






**M-6.2 INSCRIPCION DE BUS**
ESCALA 1:50





S= 0,98 m²
**M-6.4 INSCRIPCION DE STOP**
ESCALA 1:50

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE SENDA





**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**PLANTA**
ESCALA 1:20





**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**ALZADO FRONTAL**
ESCALA 1:20





**BARANDILLA METÁLICA**
ALZADO
ESCALA 1:10

**BARANDILLA METÁLICA**
SECCIÓN A-A'
ESCALA 1:10





**PRETIL ESTÉTICO URBANO**
**SECCIÓN**
ESCALA 1:15
COTAS EN mm





**BARANDILLA METÁLICA**
PLACA DE ANCLAJE
ESCALA 1:2
COTAS EN mm

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>deViarios inrupre<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS MUIÑAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>INDICADAS | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>11.3<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**SEÑALIZACIÓN**<br>DETALLES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.1.1<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**<br>SERVICIOS EXISTENTES<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUMAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.1.1<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**<br>SERVICIOS EXISTENTES<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.1.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.1.2<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.2.1<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS**<br>SERVICIOS EXISTENTES<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- POZO PLUV./SAN.
- POZO
- ARQUETA SAN./TOMA AGUA
- SUMIDERO DE PLUVIALES
- LÍNEA ABASTECIMIENTO PRIMARIA/SECUND./TERCIARIA
- LÍNEA ABAST. TRANSPORTE
- LÍNEA ABAST. FUERA SERV.
- LÍNEA ABAST. ARTERIAL
- LÍNEA DE RESIDUALES
- LÍNEA DE PLUVIALES
- PUNTO VERTIDO PLUV/RES
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA MADERA
- POSTE GAS NATURAL/FENOSA HORMIGÓN
- ELECTRICIDAD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN(CGP)
- CAJA DE TRANSFORMACIÓN
- CANALIZACIÓN LINEA ELECTRICA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD BT SUBTERRÁNEA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT AÉREA
- LÍNEA DE ELECTRICIDAD MT SUBTERRÁNEA
- ARQUETA ELECTRICIDAD
- CÁMARA REGISTRO TELEFÓNICA
- CÁMARA REGISTRO ORANGE
- POSTE TELEFÓNICA MAD/HORM.
- POSTE R-CABLE MADERA/HORM.
- ARQUETA R-CABLE/TELEFÓNICA/ORANGE
- CUADRO DE MANDOS
- R-CABLE SALIDA LATERAL
- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
- CANALIZACIÓN R-CABLE
- CANALIZACIÓN ORANGE
- LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA
- LÍNEA R-CABLE AÉREA
- LÍNEA DE GAS
- FAROLA

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JULIÁN

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLA

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/400 A3: 1/800
0 0 4 8 0 16 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06

Nº PLANO: 12.2.1
HOJA 2 DE 2


DESIGNACIÓN DEL PLANO: **REPOSICIÓN DE SERVICIOS**
SERVICIOS EXISTENTES
OU-150 (VALDORREGUEIRO)

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas axi | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 0 4 8 0 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>12.2.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**REPOSICIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**LEYENDA**

- POZO SAN./ABAST. NO AFECTADO / A RECRECER / ELIMINAR
- ARQUETA SAN./ABAST. NO AFECTADA / A RECRECER / ELIMINAR
- ARQUETA TOMA DE AGUA O GAS NO AFECTADA / A RECRECER / ELIMINAR
- SUMIDERO NO AFECTADO / A RECRECER / ELIMINAR
- LÍNEA DE ABASTECIMIENTO/CAMISA TUBO/CANALIZACIÓN ARTERIAL
- LÍNEA DE SANEAMIENTO
- LÍNEA DE PLUVIALES
- FAROLA EXISTENTE NO AFECTADA
- FAROLA AFECTADA/RETRANQUEADA


TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
TRAMO 6
TRAMO 7
TRAMO 8
TRAMO 9
TRAMO 10
TRAMO 11
TRAMO 12
TRAMO 13
TRAMO 14
TRAMO 15
TRAMO 16
TRAMO 17
TRAMO 18
TRAMO 19
TRAMO 20
TRAMO 21
TRAMO 22
TRAMO 23
TRAMO 24
TRAMO 25
TRAMO 26
TRAMO 27
TRAMO 28
TRAMO 29
TRAMO 30
TRAMO 31
TRAMO 32
TRAMO 33
TRAMO 34
TRAMO 35
TRAMO 36
TRAMO 37
TRAMO 38
TRAMO 39
TRAMO 40
TRAMO 41
TRAMO 42
TRAMO 43
TRAMO 44
TRAMO 45
TRAMO 46
TRAMO 47
TRAMO 48
TRAMO 49
TRAMO 50
TRAMO 51
TRAMO 52
TRAMO 53
TRAMO 54
TRAMO 55
TRAMO 56
TRAMO 57
TRAMO 58
TRAMO 59
TRAMO 60
TRAMO 61
TRAMO 62
TRAMO 63
TRAMO 64
TRAMO 65
TRAMO 66
TRAMO 67
TRAMO 68
TRAMO 69
TRAMO 70
TRAMO 71
TRAMO 72
TRAMO 73
TRAMO 74
TRAMO 75
TRAMO 76
TRAMO 77
TRAMO 78
TRAMO 79
TRAMO 80
TRAMO 81
TRAMO 82
TRAMO 83
TRAMO 84
TRAMO 85
TRAMO 86
TRAMO 87
TRAMO 88
TRAMO 89
TRAMO 90
TRAMO 91
TRAMO 92
TRAMO 93
TRAMO 94
TRAMO 95
TRAMO 96
TRAMO 97
TRAMO 98
TRAMO 99
TRAMO 100
TRAMO 101
TRAMO 102
TRAMO 103
TRAMO 104
TRAMO 105
TRAMO 106
TRAMO 107
TRAMO 108
TRAMO 109
TRAMO 110
TRAMO 111
TRAMO 112
TRAMO 113
TRAMO 114
TRAMO 115
TRAMO 116
TRAMO 117
TRAMO 118
TRAMO 119
TRAMO 120
TRAMO 121
TRAMO 122
TRAMO 123
TRAMO 124
TRAMO 125
TRAMO 126
TRAMO 127
TRAMO 128
TRAMO 129
TRAMO 130
TRAMO 131
TRAMO 132
TRAMO 133
TRAMO 134
TRAMO 135
TRAMO 136
TRAMO 137
TRAMO 138
TRAMO 139
TRAMO 140
TRAMO 141
TRAMO 142
TRAMO 143
TRAMO 144
TRAMO 145
TRAMO 146
TRAMO 147
TRAMO 148
TRAMO 149
TRAMO 150
TRAMO 151
TRAMO 152
TRAMO 153
TRAMO 154
TRAMO 155
TRAMO 156
TRAMO 157
TRAMO 158
TRAMO 159
TRAMO 160
TRAMO 161
TRAMO 162
TRAMO 163
TRAMO 164
TRAMO 165
TRAMO 166
TRAMO 167
TRAMO 168
TRAMO 169
TRAMO 170
TRAMO 171
TRAMO 172
TRAMO 173
TRAMO 174
TRAMO 175
TRAMO 176
TRAMO 177
TRAMO 178
TRAMO 179
TRAMO 180
TRAMO 181
TRAMO 182
TRAMO 183
TRAMO 184
TRAMO 185
TRAMO 186
TRAMO 187
TRAMO 188
TRAMO 189
TRAMO 190
TRAMO 191
TRAMO 192
TRAMO 193
TRAMO 194
TRAMO 195
TRAMO 196
TRAMO 197
TRAMO 198
TRAMO 199
TRAMO 200
TRAMO 201
TRAMO 202
TRAMO 203
TRAMO 204
TRAMO 205
TRAMO 206
TRAMO 207
TRAMO 208
TRAMO 209
TRAMO 210
TRAMO 211
TRAMO 212
TRAMO 213
TRAMO 214
TRAMO 215
TRAMO 216
TRAMO 217
TRAMO 218
TRAMO 219
TRAMO 220
TRAMO 221
TRAMO 222
TRAMO 223
TRAMO 224
TRAMO 225
TRAMO 226
TRAMO 227
TRAMO 228
TRAMO 229
TRAMO 230
TRAMO 231
TRAMO 232
TRAMO 233
TRAMO 234
TRAMO 235
TRAMO 236
TRAMO 237
TRAMO 238
TRAMO 239
TRAMO 240
TRAMO 241
TRAMO 242
TRAMO 243
TRAMO 244
TRAMO 245
TRAMO 246
TRAMO 247
TRAMO 248
TRAMO 249
TRAMO 250
TRAMO 251
TRAMO 252
TRAMO 253
TRAMO 254
TRAMO 255
TRAMO 256
TRAMO 257
TRAMO 258
TRAMO 259
TRAMO 260
TRAMO 261
TRAMO 262
TRAMO 263
TRAMO 264
TRAMO 265
TRAMO 266
TRAMO 267
TRAMO 268
TRAMO 269
TRAMO 270
TRAMO 271
TRAMO 272
TRAMO 273
TRAMO 274
TRAMO 275
TRAMO 276
TRAMO 277
TRAMO 278
TRAMO 279
TRAMO 280
TRAMO 281
TRAMO 282
TRAMO 283
TRAMO 284
TRAMO 285
TRAMO 286
TRAMO 287
TRAMO 288
TRAMO 289
TRAMO 290
TRAMO 291
TRAMO 292
TRAMO 293
TRAMO 294
TRAMO 295
TRAMO 296
TRAMO 297
TRAMO 298
TRAMO 299
TRAMO 300
TRAMO 301
TRAMO 302
TRAMO 303
TRAMO 304
TRAMO 305
TRAMO 306
TRAMO 307
TRAMO 308
TRAMO 309
TRAMO 310
TRAMO 311
TRAMO 312
TRAMO 313
TRAMO 314
TRAMO 315
TRAMO 316
TRAMO 317
TRAMO 318
TRAMO 319
TRAMO 320
TRAMO 321
TRAMO 322
TRAMO 323
TRAMO 324
TRAMO 325
TRAMO 326
TRAMO 327
TRAMO 328
TRAMO 329
TRAMO 330
TRAMO 331
TRAMO 332
TRAMO 333
TRAMO 334
TRAMO 335
TRAMO 336
TRAMO 337
TRAMO 338
TRAMO 339
TRAMO 340
TRAMO 341
TRAMO 342
TRAMO 343
TRAMO 344
TRAMO 345
TRAMO 346
TRAMO 347
TRAMO 348
TRAMO 349
TRAMO 350
TRAMO 351
TRAMO 352
TRAMO 353
TRAMO 354
TRAMO 355
TRAMO 356
TRAMO 357
TRAMO 358
TRAMO 359
TRAMO 360
TRAMO 361
TRAMO 362
TRAMO 363
TRAMO 364
TRAMO 365
TRAMO 366
TRAMO 367
TRAMO 368
TRAMO 369
TRAMO 370
TRAMO 371
TRAMO 372
TRAMO 373
TRAMO 374
TRAMO 375
TRAMO 376
TRAMO 377
TRAMO 378
TRAMO 379
TRAMO 380
TRAMO 381
TRAMO 382
TRAMO 383
TRAMO 384
TRAMO 385
TRAMO 386
TRAMO 387
TRAMO 388
TRAMO 389
TRAMO 390
TRAMO 391
TRAMO 392
TRAMO 393
TRAMO 394
TRAMO 395
TRAMO 396
TRAMO 397
TRAMO 398
TRAMO 399
TRAMO 400
TRAMO 401
TRAMO 402
TRAMO 403
TRAMO 404
TRAMO 405
TRAMO 406
TRAMO 407
TRAMO 408
TRAMO 409
TRAMO 410
TRAMO 411
TRAMO 412
TRAMO 413
TRAMO 414
TRAMO 415
TRAMO 416
TRAMO 417
TRAMO 418
TRAMO 419
TRAMO 420
TRAMO 421
TRAMO 422
TRAMO 423
TRAMO 424
TRAMO 425
TRAMO 426
TRAMO 427
TRAMO 428
TRAMO 429
TRAMO 430
TRAMO 431
TRAMO 432
TRAMO 433
TRAMO 434
TRAMO 435
TRAMO 436
TRAMO 437
TRAMO 438
TRAMO 439
TRAMO 440
TRAMO 441
TRAMO 442
TRAMO 443
TRAMO 444
TRAMO 445
TRAMO 446
TRAMO 447
TRAMO 448
TRAMO 449
TRAMO 450
TRAMO 451
TRAMO 452
TRAMO 453
TRAMO 454
TRAMO 455
TRAMO 456
TRAMO 457
TRAMO 458
TRAMO 459
TRAMO 460
TRAMO 461
TRAMO 462
TRAMO 463
TRAMO 464
TRAMO 465
TRAMO 466
TRAMO 467
TRAMO 468
TRAMO 469
TRAMO 470
TRAMO 471
TRAMO 472
TRAMO 473
TRAMO 474
TRAMO 475
TRAMO 476
TRAMO 477
TRAMO 478
TRAMO 479
TRAMO 480
TRAMO 481
TRAMO 482
TRAMO 483
TRAMO 484
TRAMO 485
TRAMO 486
TRAMO 487
TRAMO 488
TRAMO 489
TRAMO 490
TRAMO 491
TRAMO 492
TRAMO 493
TRAMO 494
TRAMO 495
TRAMO 496
TRAMO 497
TRAMO 498
TRAMO 499
TRAMO 500
TRAMO 501
TRAMO 502
TRAMO 503
TRAMO 504
TRAMO 505
TRAMO 506
TRAMO 507
TRAMO 508
TRAMO 509
TRAMO 510
TRAMO 511
TRAMO 512
TRAMO 513
TRAMO 514
TRAMO 515
TRAMO 516
TRAMO 517
TRAMO 518
TRAMO 519
TRAMO 520
TRAMO 521
TRAMO 522
TRAMO 523
TRAMO 524
TRAMO 525
TRAMO 526
TRAMO 527
TRAMO 528
TRAMO 529
TRAMO 530
TRAMO 531
TRAMO 532
TRAMO 533
TRAMO 534
TRAMO 535
TRAMO 536
TRAMO 537
TRAMO 538
TRAMO 539
TRAMO 540
TRAMO 541
TRAMO 542
TRAMO 543
TRAMO 544
TRAMO 545
TRAMO 546
TRAMO 547
TRAMO 548
TRAMO 549
TRAMO 550
TRAMO 551
TRAMO 552
TRAMO 553
TRAMO 554
TRAMO 555
TRAMO 556
TRAMO 557
TRAMO 558
TRAMO 559
TRAMO 560
TRAMO 561
TRAMO 562
TRAMO 563
TRAMO 564
TRAMO 565
TRAMO 566
TRAMO 567
TRAMO 568
TRAMO 569
TRAMO 570
TRAMO 571
TRAMO 572
TRAMO 573
TRAMO 574
TRAMO 575
TRAMO 576
TRAMO 577
TRAMO 578
TRAMO 579
TRAMO 580
TRAMO 581
TRAMO 582
TRAMO 583
TRAMO 584
TRAMO 585
TRAMO 586
TRAMO 587
TRAMO 588
TRAMO 589
TRAMO 590
TRAMO 591
TRAMO 592
TRAMO 593
TRAMO 594
TRAMO 595
TRAMO 596
TRAMO 597
TRAMO 598
TRAMO 599
TRAMO 600
TRAMO 601
TRAMO 602
TRAMO 603
TRAMO 604
TRAMO 605
TRAMO 606
TRAMO 607
TRAMO 608
TRAMO 609
TRAMO 610
TRAMO 611
TRAMO 612
TRAMO 613
TRAMO 614
TRAMO 615
TRAMO 616
TRAMO 617
TRAMO 618
TRAMO 619
TRAMO 620
TRAMO 621
TRAMO 622
TRAMO 623
TRAMO 624
TRAMO 625
TRAMO 626
TRAMO 627
TRAMO 628
TRAMO 629
TRAMO 630
TRAMO 631
TRAMO 632
TRAMO 633
TRAMO 634
TRAMO 635
TRAMO 636
TRAMO 637
TRAMO 638
TRAMO 639
TRAMO 640
TRAMO 641
TRAMO 642
TRAMO 643
TRAMO 644
TRAMO 645
TRAMO 646
TRAMO 647
TRAMO 648
TRAMO 649
TRAMO 650
TRAMO 651
TRAMO 652
TRAMO 653
TRAMO 654
TRAMO 655
TRAMO 656
TRAMO 657
TRAMO 658
TRAMO 659
TRAMO 660
TRAMO 661
TRAMO 662
TRAMO 663
TRAMO 664
TRAMO 665
TRAMO 666
TRAMO 667
TRAMO 668
TRAMO 669
TRAMO 670
TRAMO 671
TRAMO 672
TRAMO 673
TRAMO 674
TRAMO 675
TRAMO 676
TRAMO 677
TRAMO 678
TRAMO 679
TRAMO 680
TRAMO 681
TRAMO 682
TRAMO 683
TRAMO 684
TRAMO 685
TRAMO 686
TRAMO 687
TRAMO 688
TRAMO 689
TRAMO 690
TRAMO 691
TRAMO 692
TRAMO 693
TRAMO 694
TRAMO 695
TRAMO 696
TRAMO 697
TRAMO 698
TRAMO 699
TRAMO 700
TRAMO 701
TRAMO 702
TRAMO 703
TRAMO 704
TRAMO 705
TRAMO 706
TRAMO 707
TRAMO 708
TRAMO 709
TRAMO 710
TRAMO 711
TRAMO 712
TRAMO 713
TRAMO 714
TRAMO 715
TRAMO 716
TRAMO 717
TRAMO 718
TRAMO 719
TRAMO 720
TRAMO 721
TRAMO 722
TRAMO 723
TRAMO 724
TRAMO 725
TRAMO 726
TRAMO 727
TRAMO 728
TRAMO 729
TRAMO 730
TRAMO 731
TRAMO 732
TRAMO 733
TRAMO 734
TRAMO 735
TRAMO 736
TRAMO 737
TRAMO 738
TRAMO 739
TRAMO 740
TRAMO 741
TRAMO 742
TRAMO 743
TRAMO 744
TRAMO 745
TRAMO 746
TRAMO 747
TRAMO 748
TRAMO 749
TRAMO 750
TRAMO 751
TRAMO 752
TRAMO 753
TRAMO 754
TRAMO 755
TRAMO 756
TRAMO 757
TRAMO 758
TRAMO 759
TRAMO 760
TRAMO 761
TRAMO 762
TRAMO 763
TRAMO 764
TRAMO 765
TRAMO 766
TRAMO 767
TRAMO 768
TRAMO 769
TRAMO 770
TRAMO 771
TRAMO 772
TRAMO 773
TRAMO 774
TRAMO 775
TRAMO 776
TRAMO 777
TRAMO 778
TRAMO 779
TRAMO 780
TRAMO 781
TRAMO 782
TRAMO 783
TRAMO 784
TRAMO 785
TRAMO 786
TRAMO 787
TRAMO 788
TRAMO 789
TRAMO 790
TRAMO 791
TRAMO 792
TRAMO 793
TRAMO 794
TRAMO 795
TRAMO 796
TRAMO 797
TRAMO 798
TRAMO 799
TRAMO 800
TRAMO 801
TRAMO 802
TRAMO 803
TRAMO 804
TRAMO 805
TRAMO 806
TRAMO 807
TRAMO 808
TRAMO 809
TRAMO 810
TRAMO 811
TRAMO 812
TRAMO 813
TRAMO 814
TRAMO 815
TRAMO 816
TRAMO 817
TRAMO 818
TRAMO 819
TRAMO 820
TRAMO 821
TRAMO 822
TRAMO 823
TRAMO 824
TRAMO 825
TRAMO 826
TRAMO 827
TRAMO 828
TRAMO 829
TRAMO 830
TRAMO 831
TRAMO 832
TRAMO 833
TRAMO 834
TRAMO 835
TRAMO 836
TRAMO 837
TRAMO 838
TRAMO 839
TRAMO 840
TRAMO 841
TRAMO 842
TRAMO 843
TRAMO 844
TRAMO 845
TRAMO 846
TRAMO 847
TRAMO 848
TRAMO 849
TRAMO 850
TRAMO 851
TRAMO 852
TRAMO 853
TRAMO 854
TRAMO 855
TRAMO 856
TRAMO 857
TRAMO 858
TRAMO 859
TRAMO 860
TRAMO 861
TRAMO 862
TRAMO 863
TRAMO 864
TRAMO 865
TRAMO 866
TRAMO 867
TRAMO 868
TRAMO 869
TRAMO 870
TRAMO 871
TRAMO 872
TRAMO 873
TRAMO 874
TRAMO 875
TRAMO 876
TRAMO 877
TRAMO 878
TRAMO 879
TRAMO 880
TRAMO 881
TRAMO 882
TRAMO 883
TRAMO 884
TRAMO 885
TRAMO 886
TRAMO 887
TRAMO 888
TRAMO 889
TRAMO 890
TRAMO 891
TRAMO 892
TRAMO 893
TRAMO 894
TRAMO 895
TRAMO 896
TRAMO 897
TRAMO 898
TRAMO 899
TRAMO 900
TRAMO 901
TRAMO 902
TRAMO 903
TRAMO 904
TRAMO 905
TRAMO 906
TRAMO 907
TRAMO 908
TRAMO 909
TRAMO 910
TRAMO 911
TRAMO 912
TRAMO 913
TRAMO 914
TRAMO 915
TRAMO 916
TRAMO 917
TRAMO 918
TRAMO 919
TRAMO 920
TRAMO 921
TRAMO 922
TRAMO 923
TRAMO 924
TRAMO 925
TRAMO 926
TRAMO 927
TRAMO 928
TRAMO 929
TRAMO 930
TRAMO 931
TRAMO 932
TRAMO 933
TRAMO 934
TRAMO 935
TRAMO 936
TRAMO 937
TRAMO 938
TRAMO 939
TRAMO 940
TRAMO 941
TRAMO 942
TRAMO 943
TRAMO 944
TRAMO 945
TRAMO 946
TRAMO 947
TRAMO 948
TRAMO 949
TRAMO 950
TRAMO 951
TRAMO 952
TRAMO 953
TRAMO 954
TRAMO 955
TRAMO 956
TRAMO 957
TRAMO 958
TRAMO 959
TRAMO 960
TRAMO 961
TRAMO 962
TRAMO 963
TRAMO 964
TRAMO 965
TRAMO 966
TRAMO 967
TRAMO 968
TRAMO 969
TRAMO 970
TRAMO 971
TRAMO 972
TRAMO 973
TRAMO 974
TRAMO 975
TRAMO 976
TRAMO 977
TRAMO 978
TRAMO 979
TRAMO 980
TRAMO 981
TRAMO 982
TRAMO 983
TRAMO 984
TRAMO 985
TRAMO 986
TRAMO 987
TRAMO 988
TRAMO 989
TRAMO 990
TRAMO 991
TRAMO 992
TRAMO 993
TRAMO 994
TRAMO 995
TRAMO 996
TRAMO 997
TRAMO 998
TRAMO 999
TRAMO 1000
TRAMO 1001
TRAMO 1002
TRAMO 1003
TRAMO 1004
TRAMO 1005
TRAMO 1006
TRAMO 1007
TRAMO 1008
TRAMO 1009
TRAMO 1010
TRAMO 1011
TRAMO 1012
TRAMO 1013
TRAMO 1014
TRAMO 1015
TRAMO 1016
TRAMO 1017
TRAMO 1018
TRAMO 1019
TRAMO 1020
TRAMO 1021
TRAMO 1022
TRAMO 1023
TRAMO 1024
TRAMO 1025
TRAMO 1026
TRAMO 1027
TRAMO 1028
TRAMO 1029
TRAMO 1030
TRAMO 1031
TRAMO 1032
TRAMO 1033
TRAMO 1034
TRAMO 1035
TRAMO 1036
TRAMO 1037
TRAMO 1038
TRAMO 1039
TRAMO 1040
TRAMO 1041
TRAMO 1042
TRAMO 1043
TRAMO 1044
TRAMO 1045
TRAMO 1046
TRAMO 1047
TRAMO 1048
TRAMO 1049
TRAMO 1050
TRAMO 1051
TRAMO 1052
TRAMO 1053
TRAMO 1054
TRAMO 1055
TRAMO 1056
TRAMO 1057
TRAMO 1058
TRAMO 1059
TRAMO 1060
TRAMO 1061
TRAMO 1062
TRAMO 1063
TRAMO 1064
TRAMO 1065
TRAMO 1066
TRAMO 1067
TRAMO 1068
TRAMO 1069
TRAMO 1070
TRAMO 1071
TRAMO 1072
TRAMO 1073
TRAMO 1074
TRAMO 1075
TRAMO 1076
TRAMO 1077
TRAMO 1078
TRAMO 1079
TRAMO 1080
TRAMO 1081
TRAMO 1082
TRAMO 1083
TRAMO 1084
TRAMO 1085
TRAMO 1086
TRAMO 1087
TRAMO 1088
TRAMO 1089
TRAMO 1090
TRAMO 1091
TRAMO 1092
TRAMO 1093
TRAMO 1094
TRAMO 1095
TRAMO 1096
TRAMO 1097
TRAMO 1098
TRAMO 1099
TRAMO 1100
TRAMO 1101
TRAMO 1102
TRAMO 1103
TRAMO 1104
TRAMO 1105
TRAMO 1106
TRAMO 1107
TRAMO 1108
TRAMO 1109
TRAMO 1110
TRAMO 1111
TRAMO 1112
TRAMO 1113
TRAMO 1114
TRAMO 1115
TRAMO 1116
TRAMO 1117
TRAMO 1118
TRAMO 1119
TRAMO 1120
TRAMO 1121
TRAMO 1122
TRAMO 1123
TRAMO 1124
TRAMO 1125
TRAMO 1126
TRAMO 1127
TRAMO 1128
TRAMO 1129
TRAMO 1130
TRAMO 1131
TRAMO 1132
TRAMO 1133
TRAMO 1134
TRAMO 1135
TRAMO 1136
TRAMO 1137
TRAMO 1138
TRAMO 1139
TRAMO 1140
TRAMO 1141
TRAMO 1142
TRAMO 1143
TRAMO 1144
TRAMO 1145
TRAMO 1146
TRAMO 1147
TRAMO 1148
TRAMO 1149
TRAMO 1150
TRAMO 1151
TRAMO 1152
TRAMO 1153
TRAMO 1154
TRAMO 1155
TRAMO 1156
TRAMO 1157
TRAMO 1158
TRAMO 1159
TRAMO 1160
TRAMO 1161
TRAMO 1162
TRAMO 1163
TRAMO 1164
TRAMO 1165
TRAMO 1166
TRAMO 1167
TRAMO 1168
TRAMO 1169
TRAMO 1170
TRAMO 1171
TRAMO 1172
TRAMO 1173
TRAMO 1174
TRAMO 1175
TRAMO 1176
TRAMO 1177
TRAMO 1178
TRAMO 1179
TRAMO 1180
TRAMO 1181
TRAMO 1182
TRAMO 1183
TRAMO 1184
TRAMO 1185
TRAMO 1186
TRAMO 1187
TRAMO 1188
TRAMO 1189
TRAMO 1190
TRAMO 1191
TRAMO 1192
TRAMO 1193
TRAMO 1194
TRAMO 1195
TRAMO 1196
TRAMO 1197
TRAMO 1198
TRAMO 1199
TRAMO 1200
TRAMO 1201
TRAMO 1202
TRAMO 1203
TRAMO 1204
TRAMO 1205
TRAMO 1206
TRAMO 1207
TRAMO 1208
TRAMO 1209
TRAMO 1210
TRAMO 1211
TRAMO 1212
TRAMO 1213
TRAMO 1214
TRAMO 1215
TRAMO 1216
TRAMO 1217
TRAMO 1218
TRAMO 1219
TRAMO 1220
TRAMO 1221
TRAMO 1222
TRAMO 1223
TRAMO 1224
TRAMO 1225
TRAMO 1226
TRAMO 1227
TRAMO 1228
TRAMO 1229
TRAMO 1230
TRAMO 1231
TRAMO 1232
TRAMO 1233
TRAMO 1234
TRAMO 1235
TRAMO 1236
TRAMO 1237
TRAMO 1238
TRAMO 1239
TRAMO 1240
TRAMO 1241
TRAMO 1242
TRAMO 1243
TRAMO 1244
TRAMO 1245
TRAMO 1246
TRAMO 1247
TRAMO 1248
TRAMO 1249
TRAMO 1250
TRAMO 1251
TRAMO 1252
TRAMO 1253
TRAMO 1254
TRAMO 1255
TRAMO 1256
TRAMO 1257
TRAMO 1258
TRAMO 1259
TRAMO 1260
TRAMO 1261
TRAMO 1262
TRAMO 1263
TRAMO 1264
TRAMO 1265
TRAMO 1266
TRAMO 1267
TRAMO 1268
TRAMO 1269
TRAMO 1270
TRAMO 1271
TRAMO 1272
TRAMO 1273
TRAMO 1274
TRAMO 1275
TRAMO 1276
TRAMO 1277
TRAMO 1278
TRAMO 1279
TRAMO 1280
TRAMO 1281
TRAMO 1282
TRAMO 1283
TRAMO 1284
TRAMO 1285
TRAMO 1286
TRAMO 1287
TRAMO 1288
TRAMO 1289
TRAMO 1290
TRAMO 1291
TRAMO 1292
TRAMO 1293
TRAMO 1294
TRAMO 1295
TRAMO 1296
TRAMO 1297
TRAMO 1298
TRAMO 1299
TRAMO 1300
TRAMO 1301
TRAMO 1302
TRAMO 1303
TRAMO 1304
TRAMO 1305
TRAMO 1306
TRAMO 1307
TRAMO 1308
TRAMO 1309
TRAMO 1310
TRAMO 1311
TRAMO 1312
TRAMO 1313
TRAMO 1314
TRAMO 1315
TRAMO 1316
TRAMO 1317
TRAMO 1318
TRAMO 1319
TRAMO 1320
TRAMO 1321
TRAMO 1322
TRAMO 1323
TRAMO 1324
TRAMO 1325
TRAMO 1326
TRAMO 1327
TRAMO 1328
TRAMO 1329
TRAMO 1330
TRAMO 1331
TRAMO 1332
TRAMO 1333
TRAMO 1334
TRAMO 1335
TRAMO 1336
TRAMO 1337
TRAMO 1338
TRAMO 1339
TRAMO 1340
TRAMO 1341
TRAMO 1342
TRAMO 1343
TRAMO 1344
TRAMO 1345
TRAMO 1346
TRAMO 1347
TRAMO 1348
TRAMO 1349
TRAMO 1350
TRAMO 1351
TRAMO 1352
TRAMO 1353
TRAMO 1354
TRAMO 1355
TRAMO 1356
TRAMO 1357
TRAMO 1358
TRAMO 1359
TRAMO 1360
TRAMO 1361
TRAMO 1362
TRAMO 1363
TRAMO 1364
TRAMO 1365
TRAMO 1366
TRAMO 1367
TRAMO 1368
TRAMO 1369
TRAMO 1370
TRAMO 1371
TRAMO 1372
TRAMO 1373
TRAMO 1374
TRAMO 1375
TRAMO 1376
TRAMO 1377
TRAMO 1378
TRAMO 1379
TRAMO 1380
TRAMO 1381
TRAMO 1382
TRAMO 1383
TRAMO 1384
TRAMO 1385
TRAMO 1386
TRAMO 1387
TRAMO 1388
TRAMO 1389
TRAMO 1390
TRAMO 1391
TRAMO 1392
TRAMO 1393
TRAMO 1394
TRAMO 1395
TRAMO 1396
TRAMO 1397
TRAMO 1398
TRAMO 1399
TRAMO 1400
TRAMO 1401
TRAMO 1402
TRAMO 1403
TRAMO 1404
TRAMO 1405
TRAMO 1406
TRAMO 1407
TRAMO 1408
TRAMO 1409
TRAMO 1410
TRAMO 1411
TRAMO 1412
TRAMO 1413
TRAMO 1414
TRAMO 1415
TRAMO 1416
TRAMO 1417
TRAMO 1418
TRAMO 1419
TRAMO 1420
TRAMO 1421
TRAMO 1422
TRAMO 1423
TRAMO 1424
TRAMO 1425
TRAMO 1426
TRAMO 1427
TRAMO 1428
TRAMO 1429
TRAMO 1430
TRAMO 1431
TRAMO 1432
TRAMO 1433
TRAMO 1434
TRAMO 1435
TRAMO 1436
TRAMO 1437
TRAMO 1438
TRAMO 1439
TRAMO 1440
TRAMO 1441
TRAMO 1442
TRAMO 1443
TRAMO 1444
TRAMO 1445
TRAMO 1446
TRAMO 1447
TRAMO 1448
TRAMO 1449
TRAMO 1450
TRAMO 1451
TRAMO 1452
TRAMO 1453
TRAMO 1454
TRAMO 1455
TRAMO 1456
TRAMO 1457
TRAMO 1458
TRAMO 1459
TRAMO 1460
TRAMO 1461
TRAMO 1462
TRAMO 1463
TRAMO 1464
TRAMO 1465
TRAMO 1466
TRAMO 1467
TRAMO 1468
TRAMO 1469
TRAMO 1470
TRAMO 1471
TRAMO 1472
TRAMO 1473
TRAMO 1474
TRAMO 1475
TRAMO 1476
TRAMO 1477
TRAMO 1478
TRAMO 1479
TRAMO 1480
TRAMO 1481
TRAMO 1482
TRAMO 1483
TRAMO 1484
TRAMO 1485
TRAMO 1486
TRAMO 1487
TRAMO 1488
TRAMO 1489
TRAMO 1490
TRAMO 1491
TRAMO 1492
TRAMO 1493
TRAMO 1494
TRAMO 1495
TRAMO 1496
TRAMO 1497
TRAMO 1498
TRAMO 1499
TRAMO 1500
TRAMO 1501
TRAMO 1502
TRAMO 1503
TRAMO 1504
TRAMO 1505
TRAMO 1506
TRAMO 1507
TRAMO 1508
TRAMO 1509
TRAMO 1510
TRAMO 1511
TRAMO 1512
TRAMO 1513
TRAMO 1514
TRAMO 1515
TRAMO 1516
TRAMO 1517
TRAMO 1518
TRAMO 1519
TRAMO 1520
TRAMO 1521
TRAMO 1522
TRAMO 1523
TRAMO 1524
TRAMO 1525
TRAMO 1526
TRAMO 1527
TRAMO 1528
TRAMO 1529
TRAMO 1530
TRAMO 1531
TRAMO 1532
TRAMO 1533
TRAMO 1534
TRAMO 1535
TRAMO 1536
TRAMO 1537
TRAMO 1538
TRAMO 1539
TRAMO 1540
TRAMO 1541
TRAMO 1542
TRAMO 1543
TRAMO 1544
TRAMO 1545
TRAMO 1546
TRAMO 1547
TRAMO 1548
TRAMO 1549
TRAMO 1550
TRAMO 1551
TRAMO 1552
TRAMO 1553
TRAMO 1554
TRAMO 1555
TRAMO 1556
TRAMO 1557
TRAMO 1558
TRAMO 1559
TRAMO 1560
TRAMO 1561
TRAMO 1562
TRAMO 1563
TRAMO 1564
TRAMO 1565
TRAMO 1566
TRAMO 1567
TRAMO 1568
TRAMO 1569
TRAMO 1570
TRAMO 1571
TRAMO 1572
TRAMO 1573
TRAMO 1574
TRAMO 1575
TRAMO 1576
TRAMO 1577
TRAMO 1578
TRAMO 1579
TRAMO 1580
TRAMO 1581
TRAMO 1582
TRAMO 1583
TRAMO 1584
TRAMO 1585
TRAMO 1586
TRAMO 1587
TRAMO 1588
TRAMO 1589
TRAMO 1590
TRAMO 1591
TRAMO 1592
TRAMO 1593
TRAMO 1594
TRAMO 1595
TRAMO 1596
TRAMO 1597
TRAMO 1598
TRAMO 1599
TRAMO 1600
TRAMO 1601
TRAMO 1602
TRAMO 1603
TRAMO 1604
TRAMO 1605
TRAMO 1606
TRAMO 1607
TRAMO 1608
TRAMO 1609
TRAMO 1610
TRAMO 1611
TRAMO 1612
TRAMO 1613
TRAMO 1614
TRAMO 1615
TRAMO 1616
TRAMO 1617
TRAMO 1618
TRAMO 1619
TRAMO 1620
TRAMO 1621
TRAMO 1622
TRAMO 1623
TRAMO 1624
TRAMO 1625
TRAMO 1626
TRAMO 1627
TRAMO 1628
TRAMO 1629
TRAMO 1630
TRAMO 1631
TRAMO 1632
TRAMO 1633
TRAMO 1634
TRAMO 1635
TRAMO 1636
TRAMO 1637
TRAMO 1638
TRAMO 1639
TRAMO 1640
TRAMO 1641
TRAMO 1642
TRAMO 1643
TRAMO 1644
TRAMO 1645
TRAMO 1646
TRAMO 1647
TRAMO 1648
TRAMO 1649
TRAMO 1650
TRAMO 1651
TRAMO 1652
TRAMO 1653
TRAMO 1654
TRAMO 1655
TRAMO 1656
TRAMO 1657
TRAMO 1658
TRAMO 1659
TRAMO 1660
TRAMO 1661
TRAMO 1662
TRAMO 1663
TRAMO 1664
TRAMO 1665
TRAMO 1666
TRAMO 1667
TRAMO 1668
TRAMO 1669
TRAMO 1670
TRAMO 1671
TRAMO 1672
TRAMO 1673
TRAMO 1674
TRAMO 1675
TRAMO 1676
TRAMO 1677
TRAMO 1678
TRAMO 1679
TRAMO 1680
TRAMO 1681
TRAMO 1682
TRAMO 1683
TRAMO 1684
TRAMO 1685
TRAMO 1686
TRAMO 1687
TRAMO 1688
TRAMO 1689
TRAMO 1690
TRAMO 1691
TRAMO 1692
TRAMO 1693
TRAMO 1694
TRAMO 1695
TRAMO 1696
TRAMO 1697
TRAMO 1698
TRAMO 1699
TRAMO 1700
TRAMO 1701
TRAMO 1702
TRAMO 1703
TRAMO 1704
TRAMO 1705
TRAMO 1706
TRAMO 1707
TRAMO 1708
TRAMO 1709
TRAMO 1710
TRAMO 1711
TRAMO 1712
TRAMO 1713
TRAMO 1714
TRAMO 1715
TRAMO 1716
TRAMO 1717
TRAMO 1718
TRAMO 1719
TRAMO 1720
TRAMO 1721
TRAMO 1722
TRAMO 1723
TRAMO 1724
TRAMO 1725
TRAMO 1726
TRAMO 1727
TRAMO 1728
TRAMO 1729
TRAMO 1730
TRAMO 1731
TRAMO 1732
TRAMO 1733
TRAMO 1734
TRAMO 1735
TRAMO 1736
TRAMO 1737
TRAMO 1738
TRAMO 1739
TRAMO 1740
TRAMO 1741
TRAMO 1742
TRAMO 1743
TRAMO 1744
TRAMO 1745
TRAMO 1746
TRAMO 1747
TRAMO 1748
TRAMO 1749
TRAMO 1750
TRAMO 1751
TRAMO 1752
TRAMO 1753
TRAMO 1754
TRAMO 1755
TRAMO 1756
TRAMO 1757
TRAMO 1758
TRAMO 1759
TRAMO 1760
TRAMO 1761
TRAMO 1762
TRAMO 1763
TRAMO 1764
TRAMO 1765
TRAMO 1766
TRAMO 1767
TRAMO 1768
TRAMO 1769
TRAMO 1770
TRAMO 1771
TRAMO 1772
TRAMO 1773
TRAMO 1774
TRAMO 1775
TRAMO 1776
TRAMO 1777
TRAMO 1778
TRAMO 1779
TRAMO 1780
TRAMO 1781
TRAMO 1782
TRAMO 1783
TRAMO 1784
TRAMO 1785
TRAMO 1786
TRAMO 1787
TRAMO 1788
TRAMO 1789
TRAMO 1790
TRAMO 1791
TRAMO 1792
TRAMO 1793
TRAMO 1794
TRAMO 1795
TRAMO 1796
TRAMO 1797
TRAMO 1798
TRAMO 1799
TRAMO 1800
TRAMO 1801
TRAMO 1802
TRAMO 1803
TRAMO 1804
TRAMO 1805
TRAMO 1806
TRAMO 1807
TRAMO 1808
TRAMO 1809
TRAMO 1810
TRAMO 1811
TRAMO 1812
TRAMO 1813
TRAMO 1814
TRAMO 1815
TRAMO 1816
TRAMO 1817
TRAMO 1818
TRAMO 1819
TRAMO 1820
TRAMO 1821
TRAMO 1822
TRAMO 1823
TRAMO 1824
TRAMO 1825
TRAMO 1826
TRAMO 1827
TRAMO 1




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DURÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>13.1<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ORDENACIÓN ECOLÓGICA**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |




NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS SUJAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>13.1<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ORDENACIÓN ECOLÓGICA**<br>OU-101 (MONTEALEGRE) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>13.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ORDENACIÓN ECOLÓGICA**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |






**PLANTACIONES EN SENDA Y TALUDES**
ESCALA 1:50

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS DUJAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/400<br>A3: 1/800<br>0 4 8 16 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>13.2<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**ORDENACIÓN ECOLÓGICA**<br>OU-150 (VALDORREGUEIRO) | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





**OU-101 PK 1+380 Y PK 1+400**
ESCALA 1:200




**OU-101 PK 2+030**
ESCALA 1:200




**OU-101 PK 2+300**
ESCALA 1:200




**OU-101 PK 1+500 Y 1+610**
ESCALA 1:200

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

axencia galega de infraestruturas

SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS TUDELA

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN

EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ

DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA
COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ESCALAS: A1: 1/200 A3: 1/400
0 2 4 8 m


TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)**

CLAVE: OU/16/273.06


Nº PLANO: 14.1
HOJA 1 DE 2

DESIGNACIÓN DEL PLANO: **OBRAS COMPLEMENTARIAS**
PLANTA

FECHA: MARZO 2019
Nº DE PÁGINA:





**OU-150 PK 0+220**
ESCALA 1:200





**OU-150 PK 0+630**
ESCALA 1:200

NOTA: Los puntos kilométricos del eje están ajustados a los hitos kilométricos reales de la carretera


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS JULIÁN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLA | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/200<br>A3: 1/400<br>0 2 4 8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO:<br>14.1<br>HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**OBRAS COMPLEMENTARIAS**<br>PLANTA | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |





alzado a





alzado d





sección e





alzado f





sección b





cubierta





planta a





planta b






sección c




alzado d








*NOTA: DETALLES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA<br>CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO:<br>ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR:<br>U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO<br>HADRIÁN ARIAS TUIDAN | DIRECTOR DEL PROYECTO<br>MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS<br>MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ:<br>MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ:<br>ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS:<br>A1: 1/20<br>A3: 1/40<br>0 0,2 0,4 0,8 m | TÍTULO:<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN<br>**FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680)**<br>**E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE:<br>OU/16/273.06 | Nº PLANO: 14.2<br>HOJA 1 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO:<br>**OBRAS COMPLEMENTARIAS**<br>DETALLES | FECHA:<br>MARZO 2019<br>Nº DE PÁGINA: |


# módulo de cubierta

MÓDULO DE CUBIERTA DE MADERA TERMOTRATADA CERTIFICADA DE ORIGEN GALLEGO, DE 100X50 CON FRESADO PARA ENCAJE EN REFUERZOS METÁLICOS, UNIÓN MEDIANTE PEGADO CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 11FC Y ATORNILLADO Y TALADROS #8 AVELLANADOS EN MARCO PARA TORNILLERÍA HECO–FIX CABEZA PLANA PZ INOX ROSCA PARCIAL M6, PARA SUJECIÓN DE RASTREL DE MADERA TERMOTRATADA 50x100. CLASE DE SERVICIO 3. ACABADO DE LA MADERA CON LASURES.
ARMAZÓN DE ACERO INOX AISI 304 MATE FORMADO POR CHAPAS FL40.3 EMBUTIDAS EN LA MADERA EN TIRANTES CENTRALES Y CHAPAS FL80.5 EN PERÍMETRO. TODO SOLDADO CON CORDÓN CONTÍNUO, INCLUSO CASQUILLOS. SEGÚN CTE SE–A.
SUJECIÓN A PERFILES ESTRUCTURALES MEDIANTE TORNILLOS DE CABEZA AVELLANADA PLANA CON HEXÁGONO INTERIOR DIN 7991 INOX. A4 CALIDAD 70, M12, L=70MM, ARANDELA DE CONTACTO TIPO M NFE 25–511 Y TUERCA PARA SOLDAR HEXAGONAL DIN 929. ATORNILLADO A TRAVÉS DE CASQUILLO 40.3 AISI 304 SOLDADO A PLATABANDA L=30MM. PAR DE APRIETE Ma=88NM.





NOTA: EN EL REFUGIO DOBLE, LA PIEZA FRONTAL DE MADERA TENDRÁ 4CM MÁS DE LONGITUD HACIA EL EXTREMO INTERIOR. (VER PLANOS E ARQUITECTURA)

LA SUJECIÓN DE MÓDULO. LAS DOS UNIDADES SOLO TIENEN LAS DIMENSIONES EXTERIORES IGUALES.





TORNILLERÍA M12 ESPECIFICADA PARA LA SUJECIÓN DE MÓDULO. LAS DOS UNIDADES SOLO TIENEN LAS DIMENSIONES EXTERIORES IGUALES.





# módulo de vidrio en cubierta

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 6+6 CON BUTYRAL BLANCO, TODOS LOS BORDES PULIDOS. CALZOS PARA APOYO E INCLINACIÓN HACIA LA ZONA POSTERIOR, DESNIVEL 2CM. SELLADO PERIMETRAL CONTINUO CON SILICONA NEUTRA COMPATIBLE CON LA MADERA TERMOTRATADA Y EL ACERO INOXIDABLE. APOYO SOBRE LA CELOSÍA DE MADERA. REMATE DEL BORDE LIBRE MEDIANTE CHAPA DE ACERO INOX MATE AISI 304 MEDIANTE CHAPA e=1mm PEGADA FORMADO GOTERÓN, 2740x30. HOLGURA PERIMETRAL DE 4mm SELLADA.





# módulo de vidrio en trasera

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 10+10 CON BUTYRAL TRANSPARENTE, TODOS LOS BORDES PULIDOS. CALZOS PARA APOYO. SELLADO PERIMETRAL CONTINUO CON SILICONA NEUTRA COMPATIBLE CON LA MADERA TERMOTRATADA Y EL ACERO INOXIDABLE. APOYO SOBRE JUNQUILLO. MONTAJE MEDIANTE HOLGURA VERTICAL.




# apoyo soporte "G"


APOYO MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS SOLDADAS A LAS PLATABANDA 150x10 Y CASQUILLO ø40.3, TODO EN ACERO AISI–304. ANCLAJE DE LA BARRA MEDIANTE RESINA EPOXI A LA CALZADA, CON PERFORACIÓN PREVIA. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA–20– ARMADO SUPERFICIAL ø8 A 15. ACABADO PULIDO. SIN ESCALONES SUPERIORES A 2cm. SE CUMPLIRÁ CTE DB–SUA.




sección transversal refugio 1er nivel


# módulo de vidrio lateral

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 10+10 CON BUTYRAL BLANCO, TODOS LOS BORDES PULIDOS. CALZOS PARA APOYO. SELLADO PERIMETRAL CONTINUO CON SILICONA NEUTRA COMPATIBLE CON LA MADERA TERMOTRATADA Y EL ACERO INOXIDABLE. APOYO SOBRE "U" SOLDADA A LA CHAPA 15.10. ESCUDO JUNTA Y SERIGRAFIADO POR EL INTERIOR DEL VIDRIO MEDIANTE CHORRO DE ARENA.




# módulo de respaldo

MÓDULO DE RESPALDO DE MADERA TERMOTRATADA CERTIFICADA DE ORIGEN GALLEGO, DE 100X50 CON FRESADO PARA ENCAJE EN REFUERZOS METÁLICOS, UNIÓN MEDIANTE PEGADO CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 11FC Y ATORNILLADO Y TALADROS #8 AVELLANADOS EN MARCO PARA TORNILLERÍA HECO–FIX CABEZA PLANA PZ INOX ROSCA PARCIAL M6, PARA SUJECIÓN DE RASTREL DE MADERA TERMOTRATADA 50x100. CLASE DE SERVICIO 3. ACABADO DE LA MADERA CON LASURES.
ARMAZÓN DE ACERO INOX AISI 304 MATE FORMADO POR CHAPAS FL40.3 EMBUTIDAS EN LA MADERA EN TIRANTES CENTRALES Y CHAPAS FL80.5 EN PERÍMETRO. TODO SOLDADO CON CORDÓN CONTÍNUO, INCLUSO CASQUILLOS. SEGÚN CTE SE–A.
SUJECIÓN A PERFILES ESTRUCTURALES MEDIANTE TORNILLOS DE CABEZA AVELLANADA PLANA CON HEXÁGONO INTERIOR DIN 7991 INOX. A4 CALIDAD 70, M12, L=70MM, ARANDELA DE CONTACTO TIPO M NFE 25–511 Y TUERCA PARA SOLDAR HEXAGONAL DIN 929. ATORNILLADO A TRAVÉS DE CASQUILLO 40.3 AISI 304, SOLDADO A PLATABANDA L=30MM. PAR DE APRIETE Ma=88NM.








# módulo de banco refugio 1er nivel

BANCO DE MADERA TERMOTRATADA CERTIFICADA DE ORIGEN GALLEGO, DE 100X50 MM. CON FRESADO PARA ENCAJE EN REFUERZOS METÁLICOS. UNIÓN MEDIANTE PEGADO CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 11FC. ACABADO DE LA MADERA CON LASURES.
ARMAZÓN DE ACERO INOX AISI 304 MATE FORMADO POR CHAPAS 80.5 EMBUTIDAS EN LA MADERA Y TIRANTE CENTRAL 40.3 Y CHAPAS 80.12 EN LOS APOYOS ATORNILLADOS. TODO SOLDADO CON CORDÓN CONTINUO, INCLUSO CASQUILLOS. SEGÚN CTE SE–A.
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA PLANA CON HEXÁGONO INTERIOR DIN 7991 INOX. A4 CALIDAD 70, M12, L=70MM, ARANDELA DE CONTACTO TIPO M NFE 25–511 Y TUERCA PARA SOLDAR HEXAGONAL DIN 929. ATORNILLADO A TRAVÉS DE CASQUILLO 40.3 AISI 304, SOLDADO A PLATABANDA DEL BANCO L=30MM. PAR DE APRIETE MA=88NM.





# apoyabrazos banco refugio 1er nivel

APOYABRAZOS DE MADERA TERMOTRATADA CERTIFICADA DE ORIGEN GALLEGO, DE 100X50 MM. CON FRESADO PARA ENCAJE EN REFUERZO METÁLICO, UNIÓN MEDIANTE PEGADO CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 11FC. ACABADO DE LA MADERA CON LASURES.
REFUERZO DE CHAPA DE ACERO INOX AISI–304 MATE FL80.5, ATORNILLADA A LOS PÓRTICOS CENTRALES MEDIANTE 2 TORNILLOS DE CABEZA AVELLANADA PLANA CON HEXÁGONO INTERIOR DIN 7991 INOX. A4 CALIDAD 70, M12, L=70MM, ARANDELA DE CONTACTO TIPO M NFE 25–511 Y TUERCA PARA SOLDAR HEXAGONAL DIN 929. PAR DE APRIETE MA=88NM.




# módulo de banco refugio 2º nivel


BANCO DE MADERA TERMOTRATADA CERTIFICADA DE ORIGEN GALLEGO, DE 100X50 MM. CON FRESADO PARA ENCAJE EN REFUERZOS METÁLICOS. UNIÓN MEDIANTE PEGADO CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 11FC. ACABADO DE LA MADERA CON LASURES.
ARMAZÓN DE ACERO INOX AISI 304 MATE FORMADO POR CHAPAS 80.5 EMBUTIDAS EN LA MADERA Y TIRANTE CENTRAL 40.3 Y CHAPAS 80.12 EN LOS APOYOS ATORNILLADOS. TODO SOLDADO CON CORDÓN CONTINUO, INCLUSO CASQUILLOS. SEGÚN CTE SE–A.
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA PLANA CON HEXÁGONO INTERIOR DIN 7991 INOX. A4 CALIDAD 70, M12, L=70MM, ARANDELA DE CONTACTO TIPO M NFE 25–511 Y TUERCA PARA SOLDAR HEXAGONAL DIN 929. ATORNILLADO A TRAVÉS DE CASQUILLO 40.3 AISI 304, SOLDADO A PLATABANDA DEL BANCO L=30MM. PAR DE APRIETE MA=88NM.





## ESPECIFICACIONES PARA SOLDADURA

| EJECUCION | TIPOS | BORDES | ELECTRODOS | |
|---|---|---|---|---|
| ARCO ELECTRICO MANUAL | A TOPE EN ANGULO | ESCUADROS | RESISTENCIA A TRACCION 4.2 Kg/mm² ALARGAMIENTO EN ROTURA >22% RESILIENCIA 45 | SEGUIRAN LAS PRESCRIPCIONES DE : CTE SE–A (8.6) CTE SE–A (10.3) |

CORDON DE SOLDADURA A TOPE




CORDON DE SOLDADURA EN ANGULO




EL ESPESOR DE LA GARGANTA DE SOLDADURA ("G") SE ADPATARÁ A LA CTE SE–A, NO SIENDO INFERIOR A 8mm
Todas las uniones serán soldadas con cordón continuo al no se especifica lo contrario
Nivel de control normal, calidad de ejecución ISO9001
Acero galvanizado en caliente según EN/ISO 1461, con un espesor mínimo de 100 micras
Se cumplirá la normativa CTE SE–A
SE PROHIBE SOLDAR EN OBRA SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO O INDICADA EN LOS PLANOS
En las soldaduras realizadas en las condiciones anteriores, sé aplicará, en el cordón y partes de galvanizado afectadas, una capa de pintura rica en zinc con un contenido de al menos el 60% en peso, una vez limpia la unión
EN ACERO IMPRIMADO CONTRA LA OXIDACIÓN SE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES
TODAS LAS IMPRIMACIONES SERÁN COMPATIBLES CON LA APLIACIÓN DE PINTURAS INTUMESCENTES

NOTA: DETALLES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE | axencia galega de infraestruturas | SERVICIO: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | CONSULTOR: U.T.E. DEVIARIOS - INRUPRE | EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: HADRIÁN ARIAS JUSAN | DIRECTOR DEL PROYECTO: MARCOS BUIDE POLLÁN | EXAMINADO, LA JEFA DEL SERVICIO DE PROYECTOS: MARIA JESÚS TEJADA LÓPEZ | DIBUJÓ: MONTSE CARBALLEIRA GARCIA<br>COTEJÓ: ADRIÁN REY VÁZQUEZ | SUSTITUYE A:<br>SUSTITUIDO POR: | ESCALAS: A1: 1/20 A3: 1/40 (0 0,2 0,4 0,8 m) | TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN **FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. SENDA NA OU-101, TREITO: MONTEALEGRE (P.Q. 1+100-1+680) E NA OU-150 TREITO: VALDORREGUEIRO (P.Q. 0+000-1+000)** | CLAVE: OU/16/273.06 | Nº PLANO: 14.2 HOJA 2 DE 2 | DESIGNACIÓN DEL PLANO: **OBRAS COMPLEMENTARIAS** DETALLES | FECHA: MARZO 2019 Nº DE PÁGINA: |

# DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS

## ÍNDICE:

**TÍTULO I. MARCO NORMATIVO**
ARTÍCULO 1. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL
ARTÍCULO 2. NORMATIVA TÉCNICA GENERAL
ARTÍCULO 3. PREVALENCIA ENTRE NORMATIVAS
ARTÍCULO 4. RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA
**TÍTULO II. CONDICIONES GENERALES Y UNIDADES DE OBRA**
**CAPÍTULO 1. GENERALIDADES**
ARTÍCULO 5. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO
ARTÍCULO 6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 7. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 8. CUADROS DE PRECIOS
**CAPITULO 2 MATERIALES BÁSICOS**
ARTÍCULO 9. CEMENTOS
ARTÍCULO 10. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
ARTÍCULO 11. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
ARTÍCULO 12. ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES
ARTÍCULO 13. COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES
ARTÍCULO 14. MADERA
ARTÍCULO 15. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
ARTÍCULO 16. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL
ARTÍCULO 17. MALLAS ELECTROSOLDADAS
**CAPITULO 3. UNIDADES DE OBRA**
ARTÍCULO 18. CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 19. TRANSPORTE ADICIONAL
ARTÍCULO 20. DEMOLICIONES, LEVANTAMIENTOS Y RETIRADAS
ARTÍCULO 21. FRESADO DEL FIRME
ARTÍCULO 22. LIMPIEZA Y DESBROCE
ARTÍCULO 23. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS
ARTÍCULO 24. EXCAVACIÓN LOCALIZADA
ARTÍCULO 25. RELLENOS LOCALIZADOS
ARTÍCULO 26. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES
ARTÍCULO 27. REFINO DE TALUDES
ARTÍCULO 28. ZAHORRAS
ARTÍCULO 29. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
ARTÍCULO 30. BORDILLOS
ARTÍCULO 31. ARQUETAS, POZOS, EMBOCADURAS Y SUMIDEROS
ARTÍCULO 32. CONDUCCIONES
ARTÍCULO 33. DRENES
ARTÍCULO 34. MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
ARTÍCULO 35. ENCOFRADOS
ARTÍCULO 36. MORTEROS DE CEMENTO
ARTÍCULO 37. HORMIGONES
ARTÍCULO 38. ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
ARTÍCULO 39. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
ARTÍCULO 40. PRISMAS DE CANALIZACIONES
ARTÍCULO 41. ENCOFRADOS
ARTÍCULO 42. GEOTEXTILES
ARTÍCULO 43. ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS
ARTÍCULO 44. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
ARTÍCULO 45. RIEGOS DE ADHERENCIA
ARTÍCULO 46. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
ARTÍCULO 47. MARQUESINAS
ARTÍCULO 48. MARCAS VIALES
ARTÍCULO 49. SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN
ARTÍCULO 50. DEFENSAS
ARTÍCULO 51. PLANTACIONES Y RIEGO
ARTÍCULO 52. PARTIDAS ALZADAS
ARTÍCULO 53. OTRAS UNIDADES
ARTÍCULO 54. OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD

# TÍTULO I. MARCO NORMATIVO

## ARTÍCULO 1. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL

### 1.1. GENERAL

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por lo que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipación de las administraciones públicas.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Reglamento General de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas
- Convenio Colectivo de la Construcción. El que corresponda en el año de ejecución de las obras.

### 1.2. CARRETERAS

- Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, Carreteras de Galicia.
- Ley 8/2013 de 28 de junio de 2013 de Carreteras de Galicia.
- Real Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia.
- Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y modificaciones posteriores: R.D. 858/1994, de 29 de abril; R.D. 1772/1994, de 5 de agosto; R.D. 1136/1997, de 11 de Julio; R.D. 927/1998, de 14 de mayo; R.D. 1830/1999, de 3 de diciembre; R.D. 780/2001, de 6 de julio; O.M. de 02.08.01; O.M. de 19.10.01; R.D. 366/2002, de 19 de abril y R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre por lo que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, la cual deroga determinadas normas, entre ellas, la sección 2ª del Capítulo II, IV y V del título VI de la Ley 16/1987; R.D. 1225/2006, de 27 de octubre.

### 1.3. AMBIENTAL

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
- Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Decreto 169/2014, de 26 de diciembre, por el que se deroga el Decreto 154/1993, de 24 de junio, por lo que se aprueba el régimen jurídico básico del servicio público de gestión de los residuos industriales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Reglamento Nº 1357/2014 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anexo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II e III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en escombrera.
- Orden de 1 de abril de 2013 por la que se designan los órganos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras competentes para la tramitación de las comunicaciones previas al ejercicio de actividades de producción y gestión de residuos previstas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
- Reglamento Nº 1179/2012 de la Comisión Europea de 10 de diciembre de 2012 por lo que se establecen criterios para determinar cuando el vidrio recuperado deja de ser residuo conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
- Reglamento Nº 333/2011 del Consejo Europeo de 31 de marzo de 2011 por lo que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de ferralla dejan de ser residuos conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia.
- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la rastreabilidad de los residuos.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
- Ley 7/2008 de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.
- Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
- Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en el referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por lo que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por lo que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.
- Orden de 15 de junio de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Ley 21/2013, del 9 de diciembre, sobre evaluación ambiental.
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por lo que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por lo que se regulan las emisiones sonoras en ámbito debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por lo que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por lo que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por lo que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Ley del Ruido. Ley 37/2003 de 17 de noviembre. y su desarrollo en RD 1513/2005 de 16 de diciembre y RD 1367/2007 de 19 de octubre
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por lo que se fijan objetivos de calidad para determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por lo que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas substancias peligrosas.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de 11 de abril, así como RD 9/2008, de 11 de enero, por lo que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD- 849/1986.
- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Ley 1/1995 de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia
- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad y ESO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.

### 1.4. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

- Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad autónoma de Galicia
- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, y R.D. 111/1986 de 10 de enero.

### 1.5. SEGURIDAD Y SALUD

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; R.D. 1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de julio y Ley 33/2002, de 5 de julio.
- Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, sobre disposiciones mínimas para proteger la seguridad y salud en actividades mineras
- Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993).
- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por lo que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIEAEM2" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por lo que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria, "MIEAEM4" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, referente a grúas móviles autopropulsadas.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, y RD 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995.
- Reglamento de explosivos RD 230/1998 de 16.2.98 y R. D 277/2005.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificaciones posterior.
- Real Decreto 286/2006 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 488/1997 de 14 de Abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y modificaciones posteriores, 374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 de 17 de marzo, 396/2006 de 31 de marzo.

- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Social de 27 de junio 1997, de desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70)
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).
- O RD 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

## ARTÍCULO 2. NORMATIVA TÉCNICA GENERAL

Será de aplicación a Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, serán aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, con carácter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan a partir de la mencionada fecha:

### 2.1. PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural RD 1247/2008 de 18 de julio
- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo
- NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación. Real Decreto de 27 de septiembre de 2002.
- IAP-11 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera.
- PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores.
- PG-4 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes.
- Instrucción 3.1-IC Trazado. Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero.
- Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de carreteras. Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero.
- Instrucción 6.1-IC Secciones de firmes. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre.
- Instrucción 6.3-IC Rehabilitación de firmes. Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.
- Instrucción 8.1-IC Señalización vertical. Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.
- Instrucción 8.2-IC Marcas viarias. O.M. 16/07/87
- Instrucción 8.3-IC Señalización de obra. O.M. 31/08/87
- Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, D.G.C. MOPU 1987.
- Orden Circular 1/2009 Sobre criterios de empleo de sistemas de protección de motociclistas.
- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
- Orden Circular 2/2017 por la que se regulan los accesos en la red autonómica de carreteras de Galicia.

### 2.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, D.G.C. MOPU 1987.
- Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento).
- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la D.G.C., y su modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas).
- Recomendaciones para la redacción y supervisión de Estudios de Seguridad y Salud en proyectos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento según la Nota de Servicio 3/2017

## ARTÍCULO 3. PREVALENCIA ENTRE NORMATIVAS

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, si es el caso, sobre las de la Normativa Técnica General.

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General relacionada en el artículo I.2.2, incluidas las adiciones y modificaciones que se habían producido hasta la fecha de ejecución de las obras.

## ARTÍCULO 4. RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA

### 4.1. CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el pliego de Condiciones.

Concretamente: en caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán estos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. En caso de contradicción entre el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos.

Dentro del Presupuesto, en caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. El Cuadro de Precios nº1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº2, y en ellos prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.

Lo mencionado en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato.

Las omisiones en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a término el espíritu o intención expuesto en los citados documentos, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar dichos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

## 4.2. CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.).

## 4.3. CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA NORMATIVA TÉCNICA

Como criterio general, prevalecerá el establecido en el proyecto, salvo que el pliego cite expresamente un artículo preciso de una norma concreta, en cuyo caso prevalecerá el establecido en el mencionado artículo.

# TÍTULO II. CONDICIONES GENERALES Y UNIDADES DE OBRA

# CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

## ARTÍCULO 5. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO

### 5.1. DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de prescripciones y especificaciones que junto a las recogidas en el artículo 1 del Capítulo único del Título I, y al detallado en el documento de Planos de este mismo Proyecto, serán preceptivas en la ejecución de las obras.

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, localización de las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del Proyecto, e integran las directrices a seguir por el Contratista adjudicatario de las obras.

### 5.2. APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras recogidas en el presente proyecto.

## ARTÍCULO 6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En líneas generales la actuación prevista consistirá en el acondicionamiento y mejora del tráfico peatonal y ciclista en los márgenes de diversas carreteras titularidad de la Xunta de Galicia, en las que se pretende crear un itinerario peatonal y ciclista en sintonía con el tipo de trazado actual de los viales y humanizar la actuación acorde al paisaje local.

Todas las actuaciones contempladas en el presente proyecto tienen en común unidades de:

- Trabajos Previos (Demoliciones; Levantamientos de báculos, luminarias, cierres…; Cortes de pavimento…)
- Movimiento de Tierras (Desmontes, Terraplenes, Excavaciones, Aportes de material…)
- Afirmado y Pavimentación
- Ejecución de una red de drenaje longitudinal.
- Señalización y Defensas (Colocación de señalización vertical, Marcas viales, Defensas…)
- Reposición de servicios (Línea Eléctrica, Línea de Telecomunicaciones, Abastecimiento y Saneamiento)
- Hidrosiembras en taludes y desmontes.

A mayores, en cada una de las carreteras se proponen las siguientes actuaciones específicas.

### 6.1. OU-101

Se trata de una carretera inmersa en el núcleo urbano de Ourense en su parte inicial. Sin embargo, las zonas próximas a la actuación se componen de un mosaico de viviendas dispersas a ambos lados del vial, con un carril por cada sentido de circulación y en la que se proyecta crear un itinerario peatonal y ciclista en su margen derecho. A mayores, la carretera OU-101 forma parte de la Red Primaria Complementaria de carreteras de la Xunta de Galicia.

A lo largo del trazado de la senda que se proyecta, ubicada entre los PP.KK. 1+090 - 2+310 del vial, se distinguen varias secciones tipo:

- *Montealegre:*

- P.K. 1+097 – P.K. 1+223 / P.K. 1+487 – P.K. 1+587 / P.K. 1+614 – P.K. 1+662 / P.K. 1+681 – P.K. 1+699 / P.K. 1+723 – P.K. 1+918 / P.K. 2+030 – P.K. 2+297: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de ancho variable, con separador vegetal de 0,50 m de ancho y bordillo separador de 0,22 m.
- P.K. 1+090 – P.K. 1+097 / P.K. 1+223 – P.K. 1+487 / P.K. 1+610 – P.K. 1+614 / P.K. 1+662 – P.K. 1+669 / P.K. 1+678 – P.K. 1+681 / P.K. 1+699 – P.K. 1+702 / P.K. 1+714 – P.K. 1+723 / P.K. 1+918 – P.K. 1+930 / P.K. 1+941 – P.K. 1+960 / P.K. 1+971 – P.K. 1+994 / P.K. 2+025 – P.K. 2+030 / P.K. 2+297 – P.K. 2+311: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de ancho variable con bordillo de 0,22 m reforzada con mallazo en los cruces y accesos vehiculares.
- P.K. 1+587 - P.K. 1+610 / P.K. 2+001 – P.K. 2+025: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de ancho variable, parada de bus de 2,2 m de ancho y bordillo separador de 0,22 m.

### 6.2. OU-150

Por su parte, la carretera OU-150 forma parte de la Red Secundaria de carreteras de la Xunta de Galicia y en ella se proyecta crear un itinerario peatonal y ciclista en su margen derecho. Al igual que en el caso anterior, las zonas próximas a la actuación también se componen de un mosaico de viviendas dispersas a ambos lados del vial, el cual dispone de un carril por cada sentido de circulación.

Se distinguen varias secciones tipo a lo largo del trazado de la senda proyectada, ubicada entre el P.K. 0+000 y el P.K. 1+030:

- Valdorregueiro:

- P.K. 0+006 – P.K. 0+114 / P.K. 0+177 – P.K. 0+192 / P.K. 0+227 – P.K. 0+258 / P.K. 0+270 – P.K. 0+370 / P.K. 0+384 – P.K. 0+503 / P.K. 0+511 - P.K. 0+566 / P.K. 0+646 – P.K. 0+665 / P.K. 0+671 – P.K. 0+695 / P.K. 0+707 – P.K. 0+791 / P.K. 0+829 – P.K. 0+930 / P.K. 0+933 – P.K. 0+960: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de 3 m de ancho, con separador vegetal de 0,50 m de ancho y bordillo separador de 0,22 m.
- P.K. 0+000 – P.K. 0+006 / P.K. 0+114 – P.K. 0+117 / P.K. 0+121 – P.K. 0+157 / P.K. 0+160 – P.K. 0+177 / P.K. 0+192 – P.K. 0+200 / P.K. 0+222 – P.K. 0+227 / P.K. 0+258 – P.K. 0+260 / P.K. 0+268 – P.K. 0+270 / P.K. 0+370 – P.K. 0+373 / P.K. 0+382 – P.K. 0+384 / P.K. 0+503 – P.K. 0+511 / P.K. 0+566 – P.K. 0+606 / P.K. 0+628 – P.K. 0+646 / P.K. 0+665 – P.K. 0+671 / P.K. 0+695 – P.K. 0+707 / P.K. 0+791 – P.K. 0+829 / P.K. 0+930 – P.K. 0+933 / P.K. 0+960 – P.K. 0+962 / P.K. 1+025 – P.K. 1+032: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de ancho variable con bordillo de 0,22 m reforzada con mallazo en los cruces y accesos vehiculares.
- P.K. 0+200 – P.K. 0+222 / P.K. 0+606 – P.K. 0+628: Senda mixta a base de pavimento de hormigón coloreado de 2 m de ancho, parada de bus de 2,2 m de ancho y bordillo separador de 0,22 m.

- P.K. 0+962 – P.K. 1+025: Pasarela de madera adosada al puente de fábrica existente con pretil estético urbano.

En todo el conjunto del trazado se proyecta una red de drenaje longitudinal formada por sumideros, arquetas, pozos, colectores y cunetas para evacuar el agua procedente de la propia plataforma, siendo este último el elemento más empleado.

Asimismo, sobre el tramo de Montealegre, también será necesario ejecutar cinco muros de escollera (P.K. 1+323 – 1+334 muro de altura 1,5 m / P.K. 1+338 – 1+416 muro de altura 3,5 m / P.K. 2+030 - 2+094 muro de altura 1,5 m / P.K. 2+097 – 2+119 muro de altura 1,9 m y 2+150 – 2+223 muro de altura 4,6 m).

Sobre el tramo de Valdorregueiro será necesario ejecutar seis muros de escollera (P.K. 0+000 – 0+004 muro de altura 1,8 m / 0+006 – 0+017 muro de altura 2,8 m / 0+019 – 0+108 muro de altura 3,5 m / 0+268 – 0+277 muro de altura 1,9 m / 0+511 – 0+561 muro de altura 3,5 m y 0+708 – 0+738 muro de altura 2,3 m).

## ARTÍCULO 7. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

### 7.1. MATERIALES

No se establece una procedencia concreta de los materiales a emplear en las obras del presente Proyecto, siendo de aplicación al respecto la Cláusula 34 del pliego de Cláusulas Administrativas generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobada por Decreto 3854/1.970, del 31 de Diciembre.

Esto no libera al Contratista de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas, comprobándose éstas mediante los ensayos correspondientes.

### 7.2. ENSAYOS

La calidad de los materiales y de la ejecución de la obra se comprobará mediante la realización de los ensayos o serie de ensayos, la frecuencia de los cuales se especifica en las "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras" de la Dirección General de Carreteras, en la "Instrucción de hormigón estructural EHE" y en la NTE, así como en cualquiera otra normativa vigente. Las frecuencias que especifican las citadas recomendaciones se entiende que son mínimas, pudiendo el Ingeniero Director de las Obras aumentarlas si a su juicio las circunstancias así lo requieren.

El Contratista de las Obras estará obligado al abono de los gastos de ensayos hasta el tope máximo del 1% del Presupuesto Total de Ejecución por Contrata.

### 7.3. RESPONSABILIDADES VARIAS DEL ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS

El adjudicatario de las obras protegerá todos los materiales e hitos de replanteo, así como la propia obra contra todo daño y deterioro durante el período de construcción, debiendo en particular satisfacer los reglamentos vigentes en relación con el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Deberán conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios de las obras, evacuando los vertidos que puedan producirse.

Construirá y conservará a su costa todos los pasos y caminos provisionales y proveerá los recursos necesarios para la seguridad de las obras, asumiendo las obligaciones derivadas del especificado en el artículo 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75).

El adjudicatario de las obras mantendrá en todo momento el tráfico por la carretera, disponiendo los elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad viaria de los tramos en obras. Deberá así mismo disponer las medidas adecuadas para la protección del tráfico peatonal.

Se verá también obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

Deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por el designado, no implicará responsabilidad civil ni penal ninguna para la Administración contratante ni para la Dirección de la Obra.

### 7.4. OBRAS MAL EJECUTADAS

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no cumpla las prescripciones del presente Pliego o las instrucciones del Director de la Obra, salvo lo previsto en la cláusula 44, párrafo 4º, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

### 7.5. OBRAS NO DETALLADAS

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con materiales de primera calidad, cumpliendo las órdenes de la Dirección de la Obra.

### 7.6. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS

En el caso de que el Contratista ejecute alguna unidad de obra defectuosa, se seguirá lo indicado en el Artículo 104.7 de la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 por la que se aprueba la modificación del artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3):

*El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los límites dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.*

*El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.*

Si la unidad de obra se considera aceptable, se actuará de acuerdo a la Cláusula 44 del Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre (BOE 16/02/1971, MOP), por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado:

*Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.*

Para el caso de trabajos defectuosos no admisibles se actuará de acuerdo a lo indicado en la misma Cláusula 44:

*Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.*

*Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.*

*En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la Administración.*

## ARTÍCULO 8. CUADROS DE PRECIOS

### 8.1. CONDICIONES GENERALES

Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguna en el artículo correspondiente.

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra queden terminadas conforme a lo especificado en este pliego y en los planos, y sean aprobados por la Administración.

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:

- La ordenación del tráfico y señalización de las obras.
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
- La conservación durante el plazo de garantía.

### 8.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

Los precios indicados en letra en el cuadro de Precios nº1, con la rebaja que resulte de la licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación ninguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.

### 8.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2

Los precios del Cuadro de Precios nº2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea necesario abordar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminar los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada de otra forma a la establecida en el mencionado cuadro.

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el cuadro de Precios nº2, no podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación ninguna en los precios señalados en letra en el cuadro de Precios nº1.

# CAPITULO 2 MATERIALES BÁSICOS

## ARTÍCULO 9. CEMENTOS

### 9.1. DEFINICIÓN

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

### 9.2. CONDICIONES GENERALES

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.2 del PG3.

### 9.3. DENOMINACIONES

Los tipos de cemento prescritos en el presente proyecto son los siguientes:

| TIPIFICACIÓN | UNIDADES DE OBRA |
|---|---|
| CEM II/B-V 32,5R | E0121 Mortero de albañilería M-15 (1:3)<br>E0124 Mortero de albañilería M-5 |
| CEM II 42,5R | E0132 Hormigón $f_{ck}$=15 MPa elaborado<br>E0134 Hormigón $f_{ck}$=20 MPa elaborado<br>E0135 Hormigón $f_{ck}$=25 MPa elaborado<br>E0150 Hormigón $f_{cf}$=4 MPa elaborado |

Se tendrá en cuenta que para la pavimentación de hormigón, en su caso, se utilizarán cementos con bajo calor de hidratación.

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.2 *Cementos* del PG3.

### 9.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMENTO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.4 *Cementos* del PG-3.

### 9.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.5 *Cementos* del PG-3.

### 9.6. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.6 *Cementos* del PG-3.

### 9.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 202.7 *Cementos* del PG-3.

## ARTÍCULO 10. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

### 10.1. DEFINICIÓN

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado siguiente.

### 10.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27 *Agua* de la EHE-08.

### 10.3. RECEPCIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27 *Agua* de la EHE-08.

## ARTÍCULO 11. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

### 11.1. DEFINICIÓN

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero o hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del amasado, durante este y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.

### 11.2. CONDICIONES GENERALES

Se estará en lo dispuesto en el artículo 29 de la EHE-08.

## ARTÍCULO 12. ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES

### 12.1. DEFINICIÓN

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.

Sólo podrán utilizarse como adiciones el hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado.

### 12.2. CONDICIONES GENERALES

Se estará en lo dispuesto en el artículo 30 de la EHE-08.

## ARTÍCULO 13. COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES

### 13.1. DEFINICIÓN

Se definen como colorantes a emplear en hormigones, las sustancias que se incorporan a la masa para darle un color determinado.

### 13.2. CONDICIONES GENERALES

La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por el Director de las obras, a la vista de los resultados de los ensayos previos la realización de los cuales ordene.

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.
- Ser insoluble en agua.
- Ser estable a los agentes atmosféricos.
- Ser estable ante la cal y álcalis del cemento.

No alterar apreciablemente el proceso de forjado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón con él fabricado.

## ARTÍCULO 14. MADERA

### 14.1. CONDICIONES GENERALES

La madera para apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de maderos sanos apeados en sazón.
- Ser desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante al menos dos (2) años.
- No presentar signo ninguno de putrefacción, atronaduras o ataque de hongos.
- Estar exenta de grietas, quistes, manchas, o cualquiera otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
- Tener sus fibras rectas y no torcidas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
- Presentar sortijas anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza.
- Dar sonido claro por percusión.

### 14.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

## ARTÍCULO 15. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

### 15.1. DEFINICIONES

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 10318.

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTX), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, considerándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocela (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma, UNE-EN-ISO 10318.

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:

- Filtración (F), reteniendo las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellas.
- Separación (S), impidiendo la mezcla de suelos o materiales de relleno de características diferentes.
- Refuerzo (R), mejorando las propiedades mecánicas de un suelo o de otro material de construcción por medio de sus características tenso-deformacionales.
- Drenaje (D), captando y conduciendo el agua u otros fluidos a través del material y en su plano.
- Protección (P), previendo o limitando los daños a un elemento o material determinado.
- Relajación de tensiones (STR), permitiendo pequeños movimientos diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores.

### 15.2. CONDICIONES GENERALES

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 290.2 *Geotextiles y productos relacionados* del PG-3.

### 15.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 290.3 *Geotextiles y productos relacionados* del PG-3.

### 15.4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 290.4 *Geotextiles y productos relacionados* del PG-3.

### 15.5. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 290.5 *Geotextiles y productos relacionados* del PG-3

### 15.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La Dirección de las Obras indicará las medidas a adoptar en caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 290 *Geotextiles y productos relacionados* del PG-3.

## ARTÍCULO 16. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL

### 16.1. DEFINICIONES

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36068.

### 16.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el artículo 32 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36068:2011 y UNE 36065:2011.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.

Con todo esto, y siguiendo las indicaciones del PG-3 así como la EHE en sus diferentes apartados relativos a productos metálicos, el tipo de acero a emplear será barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la Instrucción EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 $Nmm^2$); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 $Nmm^2$); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 12%) y la relación entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo con lo recogido en la EHE.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

### 16.3. SUMINISTRO

Se estará a lo dispuesto en el artículo 240.3 *Barras corrugadas para Hormigón Estructural* del PG-3.

### 16.4. ALMACENAMIENTO

Se estará a lo dispuesto en el artículo 240.4 *Barras corrugadas para Hormigón Estructural* del PG-3.

### 16.5. RECEPCIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 240.5 *Barras corrugadas para Hormigón Estructural* del PG-3.

### 16.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en el artículo 240.7 *Barras corrugadas para Hormigón Estructural* del PG-3.

## ARTÍCULO 17. MALLAS ELECTROSOLDADAS

### 17.1. DEFINICIONES

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11- 11,5 - 12 y 14 mm

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36092.

### 17.2. MATERIALES

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 33, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 32.2 del mismo documento.

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 33.1.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36092.

Con todo esto, y siguiendo las indicaciones del PG-3 así como la EHE en sus diferentes apartados relativos a productos metálicos, el tipo de acero a emplear será barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la Instrucción EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 $Nmm^2$); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 $Nmm^2$); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 12%) y la relación entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo con el indicado en el artículo 32.2 del PG3.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

### 17.3. SUMINISTRO

Se estará a lo dispuesto en el artículo 241.3 *Mallas electrosoldadas* del PG-3.

### 17.4. ALMACENAMIENTO

Se estará a lo dispuesto en el artículo 241.4 *Mallas electrosoldadas* del PG-3.

### 17.5. RECEPCIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 241.5 *Mallas electrosoldadas* del PG-3.

### 17.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en el artículo 241.7 *Mallas electrosoldadas* del PG-3.

# CAPITULO 3. UNIDADES DE OBRA

## ARTÍCULO 18. CONDICIONES GENERALES

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y características al objeto del Proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada, dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado.

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán según los criterios constructivos exigidos, pudiendo requerir el Ingeniero Director cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto.

Todas las especificaciones relativas a la definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferentes unidades de obra estarán reguladas por las de la correspondiente unidad del pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3/75 y actualizaciones) en todos aquellos aspectos que no queden específicamente concretados en el presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

## ARTÍCULO 19. TRANSPORTE ADICIONAL

Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia del transporte.

## ARTÍCULO 20. DEMOLICIONES, LEVANTAMIENTOS Y RETIRADAS

### 20.1. DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Se define como demolición de firme existente, la operación de corte de pavimento y disgregación de los elementos constituyentes de dicho firme, incluyendo la extracción de escombros.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0213 “Corte de pavimento”.
- E0216 “Demolición de firme o pavimento existente”.

### 20.2. DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

Se define como demolición de bordillos, la operación de disgregación de los elementos constituyentes del bordillo, incluyendo la extracción de escombros.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0215 “Demolición de bordillo”.

### 20.3. DEMOLICIÓN DE BALAUSTRADAS, MUROS Y ESCALERAS METÁLICAS

Esta unidad comprende la demolición de balaustradas, pretiles, muros y escaleras metálicas, así como la ejecución de las operaciones indicadas en el Art. 301 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0217 “Demolición de balaustrada y muros de cierre”.
- E0226 “Demolición de escalera metálica”.

### 20.4. DESMONTAJE DE CIERRES Y VALLAS

Esta unidad comprende el desmontaje de cierres metálicos, incluido el levantamiento de los postes de sustentación al terreno y el transporte hasta el lugar indicado por la Dirección Facultativa.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0258 “Desmontaje de vallado de postes y alambre”

### 20.5. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA

La presente unidad comprende la demolición mecánica, sobre rasante, de todo tipo de edificaciones y obras de fábrica, incluyendo el riego de los cascotes generados, pero sin incluir el transporte a vertedero, que se incluirá en el proyecto de gestión de residuos.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0220 “Demolición de obras de fábrica”
- E0225 “Demolición de edificación”

### 20.6. LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE POSTE O BÁCULO, BARANDILLAS Y BARRERAS

Esta unidad comprende las operaciones necesarias para la retirada de postes o báculos, señalización vertical, barandillas, barreras metálicas y todo tipo de mobiliario, existentes afectados por la obra y su traslado a lugar de empleo (exceptuando el traslado a vertedero, que se incluirá en el proyecto de gestión de residuos)

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0250 "Levantamiento de señal vertical".
- E0251 "Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos".
- E0254 “Levantamiento y retirada de barrera metálica”.
- E0259 “Traslado de contenedores de RSU”.

### 20.7. LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE ELEMENTOS SINGULARES

Esta unidad comprende las operaciones necesarias para la retirada de los soportes de contenedores de recogida de R.S.U., así como de bancos de madera o de piedra o pretiles de piedra existentes afectados por la obra y su traslado a acopio o lugar de empleo.

En el proyecto se incluyen estas unidades con los códigos:

- E0261 “Levantamiento de marquesina”

### 20.8. MEDICIÓN Y ABONO

La demolición de balaustrada y muros de cierre, así como la demolición de edificación, se medirán por metro cúbico ($m^3$) y la demolición del firme se medirá por metros cuadrados ($m^2$) realmente demolidos y se abonarán a los precios que para estas unidades figuran en el Cuadro de Precios nº1.

El levantamiento de poste o báculo, señalización vertical, de barrera metálica, desmontaje de puertas metálicas, cimentación de columna o báculo y el traslado de elementos singulares se medirán por unidad (ud), y se abonarán a los precios que para estas unidades figuran en el Cuadro de Precios nº 1.

El desmontaje de cierres metálicos de separación entre fincas, levantamiento de barreras metálicas y corte de pavimento se medirán por metro lineal (m), y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1.

## ARTÍCULO 21. LIMPIEZA Y DESBROCE

### 21.1. DEFINICIÓN

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.

En el proyecto se incluye esta unidad con el código E0201 “Limpieza y desbroce”.

### 21.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en el artículo 300.2 *Desbroce del Terreno* del PG-3.

### 21.3. MEDICIÓN Y ABONO

La limpieza y desbroce del terreno se medirá por los metros cuadrados ($m^2$) realmente ejecutados y se abonarán a los precios que para estas unidades figuran en el Cuadro de Precios nº1.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente del desbroce.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.

## ARTÍCULO 22. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

### 22.1. DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al lugar de empleo (se excluye el transporte a vertedero porque ya se considera incluido en el proyecto de gestión de residuos).

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0302 “Excavación no clasificada”
- E0106 “Excavación de préstamo adecuado”, incluido dentro de las unidades de obra “Acondicionamiento de rasante”

### 22.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o "no clasificada".

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:

- Excavación en roca
- Excavación en terreno de tránsito
- Excavación en tierra

### 22.3. EJECUCIÓN

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Ingeniero Director el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

### 22.4. DRENAJE

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes.

### 22.5. TIERRA VEGETAL

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Ingeniero Director, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Ingeniero Director o indique el Proyecto.

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 del PG3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Ingeniero Director.

### 22.6. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.4 *Excavación de la explanación y préstamos* del PG3.

### 22.7. PRÉSTAMOS

Se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.6 *Excavación de la explanación y préstamos* del PG3.

### 22.8. TALUDES

Se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.7 *Excavación de la explanación y préstamos* del PG3.

### 22.9. CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y TERRAPLENES

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos.

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua.

### 22.10. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.9 *Excavación de la explanación y préstamos* del PG3 y en el artículo 25 *Refino de Taludes* del presente Pliego.

### 22.11. MEDICIÓN Y ABONO

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos ($m^3$) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad.

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios nº1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas.

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las órdenes escritas del Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada.

El Ingeniero Director podrá obligar al Contratista a rellenar las sobre excavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono.

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Ingeniero Director.

## ARTÍCULO 23. EXCAVACIÓN LOCALIZADA

### 23.1. DEFINICIÓN

Se entenderá por excavación las operaciones necesarias para poder realizar la colocación de todas las obras de fábrica y estructuras, así como las precisas para la localización de conducciones.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0310 “Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones”
- E0101 “Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones”, incluido dentro de las unidades de obra “Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm”, “Arqueta de registro 40x40 y h=2 m”, “Pozo de registro pref. H<2,5 m en acera”, “Embocadura con aletas Ø=400mm”, “Cimentación de columna o báculo”, “Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC” y “Marquesina de parada de bus (2º nivel)”

### 23.2. EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 *Excavación en zanjas y pozos del* PG3, salvo indicación de lo contrario.

Durante la ejecución de las obras se utilizarán los medios necesarios para garantizar la seguridad del personal y de las obras.

La excavación en localizaciones y cimentaciones se realizará después de terminar la explanación en las zonas próximas. No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación en localización y cimentaciones antes de terminar la excavación de la explanación cuando el contratista lo solicite por interés propio, siempre que la alteración del orden establecido no suponga un perjuicio para la obra; esta autorización no supondrá modificación ninguna de las condiciones de abono, y al realizar la medición no se considerará excavación en localización y cimentación la parte que deberá ser realizada previamente como excavación en la explanación.

### 23.3. MEDICIÓN Y ABONO

La excavación en localización y cimentaciones se medirá en metros cúbicos ($m^3$) deducidos a partir de los planos, más los excesos inevitables autorizados, y se abonará a los precios que figuran en el cuadro de Precios nº1.

Este precio comprende el extendido y compactado, si es el caso, y será válido cualquiera que sea la profundidad de cimentación; por tanto, no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de la profundidad de cimentación ni por la necesidad de extendido o compactado, cualquiera que sea la importancia de estos.

No será objeto de abono la excavación necesaria para la localización de conducciones, arquetas, pozos o embocaduras, unidades de obra en las que se considera la excavación como parte integrante de la unidad, según la descripción del precio que figura en los Cuadros de Precios nº1 y nº2.

## ARTÍCULO 24. RELLENOS LOCALIZADOS

### 24.1. DEFINICIÓN

La unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos para rellenos de zanjas, muros, caminos, intradós/trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los grandes equipos de maquinaria pesada con los que llevar a cabo la ejecución de terraplenes.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0103 “Relleno y compactación con suelo seleccionado de préstamo”, incluido dentro de la unidad de obra “Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4”
- E0323 “Relleno con material de préstamo”
- E0350 “Relleno drenante en trasdorso de muros y obras de fábrica”
- E0351 “Relleno y compactación con suelo seleccionado”
- E0352 “Relleno y compactación con material de la excavación”.
- E2902 “Extendido tierra vegetal de cabeza”.

### 24.2. MATERIALES

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 *Rellenos localizados* del PG3.

### 24.3. EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 *Rellenos localizados* del PG3.

Cuando se trate de rellenos sobre la traza de la propia senda proyectada, se tendrá en cuenta lo establecido en la OC 4/2017 sobre la preparación de la capa de asiento, en la que se establece lo siguiente:

- CBR ≥ 10
- Compactación mínima del 98% PM

### 24.4. MEDICIÓN Y ABONO

Los rellenos localizados que exijan una calidad específica del material a utilizar se abonarán por metros cúbicos ($m^3$) medidos sobre los planos, al precio que figura en el cuadro de Precios nº1.

No serán objeto de abono, por estar comprendido en el precio de la unidad correspondiente, aquellos rellenos realizados con el propio material excavado.

## ARTÍCULO 25. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

### 25.1. DEFINICIÓN

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de materiales terrosos o pétreos en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de carretera.

En el proyecto se incluye esta unidad con los códigos:

- E0352 “Relleno y compactación con material de excavación”

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecamiento de una tongada.
- Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

### 25.2. MATERIALES

Se estará al dispuesto en los artículos 330 *Terraplenes* y 331 *Pedraplenes* de él PG-3, excepto indicación en contrario.

En la ejecución de terraplenes situados en las cercanías de obras de hormigón no se podrán utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad.

El material a emplear en pedraplenar procederá de las excavaciones obtenidas en los desmontes en roca realizados a lo largo de la traza, será de tipo pétreo, sano y resistente, y no quebrantará excesivamente durante las operaciones de transporte y colocación, debiendo soportar sin desintegrarse la acción del hielo y deshielo. No deberá contener minerales inestables que puedan producir su disgregación por acción mecánica o química y consiguiente destrucción.

#### 25.2.1 EJECUCIÓN

Se estará al dispuesto en los artículos 330 *Terraplenes* y 331 *Pedraplenes* del PG-3.

En zonas de ensanche o recrecidos de antiguos rellenos se prepararán estos mediante la ejecución de banquetas con el fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. El ancho mínimo de cada una de las banquetas necesarias será de un (1,0) metro y en todo caso, se ajustará a la altura de tongada definida en el

apartado anterior. El ancho de cada tongada a compactar (banqueta +terraplén) será como mínimo de dos metros y medio (2,50) para permitir la utilización de maquinaria estándar de compactación.

El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra. En el caso de emplear compactadores estáticos, no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm., pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo para el material, después de compactación con tres espesores diferentes.

En cualquiera caso se utilizarán rollos de peso no inferior a 8 Tm, y la compactación se efectuará con número de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro.

En el caso de emplear rollos vibrantes, el espesor de tongadas podrá alcanzar y superar los 40 cm de acuerdo con las características granulométricas del material empleado. En este caso se utilizarán rollos vibrantes con peso no inferior a 12 Tm., con un mínimo de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro.

El sistema y maquinaria de compactación elegido por el Contratista deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director.

Para el extendido del material de pedraplenar, se evitará la descarga directa desde la caja abatible sobre los puntos en que se situará lo mismo. La descarga deberá efectuarse a una distancia mínima de tres metros de la zona de empleo, efectuándose con posterioridad el extendido hasta dicha zona.

La composición granulométrica será acorde con las prescripciones establecidas en el Pliego General PG-3, no pudiendo exceder el tamaño máximo de 60 cm, con una margen de tolerancia del 10% sin autorización expresa del Ingeniero Director. En ningún caso se deberá superar el tamaño límite de 90 cm.

El espesor de tongada deberá ser fijado en obra, mediante las oportunas pruebas de compactación.

La compactación de las capas de pedraplén se efectuará mediante compactadores vibratorios de peso no inferior a 8 Tm., aplicando el número mínimo de 8 pasadas; o bien compactadores vibratorios no inferiores a 12 Tm., trabajando la frecuencia de unos 1.200 ciclos por minuto, y la velocidad de unos 4 km/h., permitiéndose en este caso un mínimo de 4 pasadas. Para la mejor compactación se procurará un regado abundante.

Finalmente, cuando se trate de rellenos sobre la traza de la propia senda proyectada, se tendrá en cuenta lo establecido en la OC 4/2017 sobre la preparación de la capa de asiento, en la que se establece lo siguiente:

- CBR ≥ 10
- Compactación mínima del 98% PM

### 25.3. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos sin contabilizar los excesos injustificados.

En los precios está incluida la extensión, humectación, compactación y refino de taludes, así como la preparación de asientos y el escalonamiento preciso. Cuando fuera necesario el empleo de productos procedentes de préstamos, en el precio correspondiente se entiende incluida la indemnización necesaria del préstamo previamente autorizado por el Ingeniero Director, así como su extracción, carga y transporte a lugar de empleo.

Tanto para el terraplén o pedraplén de traza como para los procedentes de préstamos, el abono se realizará por los metros cúbicos realmente ejecutados, a los precios que para cada unidad figuran en Cuadro de Precios nº1.

## ARTÍCULO 26. REFINO DE TALUDES

### 26.1. DEFINICIÓN

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de desmonte y terraplén.

En el proyecto se incluye esta unidad dentro de las unidades de obra con códigos:

- E0361 “Acondicionamiento de rasante”.

### 26.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se ejecutarán con posterioridad a la explanación y a la construcción de drenes y obras de fábrica. Cuando el Director de Obra lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquiera material esgrimo inadecuado o inestable, llenando los huecos resultantes con material idóneo.

Los taludes de explanación deberán quedar en toda su extensión en perfecto estado, hasta la recepción definitiva de la obra, en los aspectos funcional y estético.

### 26.3. MEDICIÓN Y ABONO

El acondicionamiento de rasante se medirá en metros cúbicos ($m^3$) realmente ejecutados de acuerdo con los planos, y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº1.

## ARTÍCULO 27. ZAHORRAS

### 27.1. DEFINICIÓN

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial a la constituida por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.

La zahorra utilizada en el presente proyecto es la ZA 0/20 incluida en el presupuesto con el código E1502 “Acondicionamiento de plataforma” y E1503 “Zahorra artificial 0/20”

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que vaya recibir la zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de acopio.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

### 27.2. MATERIALES

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510 *Zahorras* del PG-3, salvo indicación en sentido contrario, como por ejemplo en las condiciones de resistencia a la fragmentación.

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

#### 27.2.1 INALTERABILIDAD DEL MATERIAL

Se realizarán los ensayos convenientes para determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan significar un riesgo potencial para el medio o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

#### 27.2.2 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la saburra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla.

| CATEGORÍA TRÁFICO | |
|---|---|
| **T00 a T2** | **T3, T4 y arcenes** |
| 30 | 35 |

#### 27.2.3 CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.9 *Zahorras* del PG-3.

### 27.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.3 *Zahorras* del PG-3

### 27.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.4 *Zahorras* del PG-3

### 27.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.5 *Zahorras* del PG-3

### 27.6. TRAMO DE PRUEBA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.6 *Zahorras* del PG-3

### 27.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.7 *Zahorras* del PG-3

### 27.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.8 *Zahorras* del PG-3

### 27.9. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.9 *Zahorras* del PG-3

### 27.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 510.10 *Zahorras* del PG-3.

### 27.11. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá en metros cúbicos ($m^3$) realmente ejecutados de acuerdo con los planos, y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº1.

En cuanto a los abonos de los tramos de prueba, se estará a lo especificado en el apartado 2.3 de la Orden Circular OC4-2017 Proyectos de Movilidad Alternativa.

## ARTÍCULO 28. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

### 28.1. DEFINICIÓN

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.

En el presente proyecto incluye estas unidades con el código:

- E2523 “Pavimento de 15 cm HF-4,0 desactivado"
- E2526 “Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0”

A efectos de aplicación de este pliego, se define el pavimento de hormigón recogido según la OC 4/2017:

- Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado con cemento de bajo calor de hidratación e incorporando un mallazo de diámetro Ø8 mm con espaciado de 20x20 cm en aquellos puntos en los que sea necesario.
- Pavimento de hormigón: pavimento de hormigón en masa con juntas transversales a intervalos regulares, comprendido entre tres y cinco metros (3 y 5 m).

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una sola capa, o en dos capas de forma sucesiva entre sí con un desfase lo más reducido posible para garantizar su adherencia. En el segundo caso la capa de hormigón superior se suele diseñar para recibir un tratamiento que permita eliminar el mortero superficial y dejar el árido grueso expuesto a la acción directa del tráfico.

Para la aplicación de los pavimentos de hormigón en obra se utilizarán colorantes y aditivos, que se regirán por las especificaciones técnicas y características especificadas en el artículo 12 del presente pliego.

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie de asiento, teniendo en cuenta lo estipulado en la OC 4/2017 sobre la preparación de la capa de asiento, que establece que como mínimo:
  - Índice CBR ≥ 10
  - Compactación mínima del 98% PM

- Fabricación del hormigón.
- Transporte del hormigón.
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.
- Colocación de los elementos de las juntas.
- Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.
- Puesta en obra del hormigón.
- Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado.
- Terminación de bordes y de la textura superficial.
- Protección y curado del hormigón fresco.
- Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal.
- Sellado de las juntas.

### 28.2. MATERIALES

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.2 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3. El cemento a utilizar será el CEM II 42.5R.

### 28.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN

Se utiliza el hormigón HF-4,0 con las especificaciones que se establecen en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.3 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.4 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.5 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.6. TRAMO DE PRUEBA

Se estará a lo estipulado en el artículo 2.3 de la OC 4/2017 *Proyectos de Movilidad Alternativa,* que para los pavimentos de hormigón coloreado especifica que

*"En todos os proxectos incluirase a obriga de definir un tramo de proba para garantir a obtención do aspecto estético desexado. Todos os proxectos contemplarán o aboamento dos devanditos tramos de proba e a obriga do contratista de realizar o número de probas necesario ata conseguir a estética requirida."*

### 28.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.7 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

A mayores, se deberá cumplir lo requerido en la OC 4/2017 en cuanto al aspecto estético del pavimento de hormigón coloreado, esto es:

- Se estará a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la OC 4/2017 cuando se trate de zonas de tránsito peatonal.
- Se estará a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la OC 4/2017 cuando se trate de zonas de tránsito ciclista.
- Se estará a lo dispuesto en el artículo 4.3 de la OC 4/2017 cuando se trate de zonas de tránsito mixto.

### 28.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.8 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.9. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.9 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O DE RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 550.10 *Pavimentos de Hormigón* del PG-3.

### 28.11. MEDICIÓN Y ABONO

El pavimento de hormigón HF-4,0 en reposición se medirá en metros cuadrados ($m^2$) realmente ejecutados de acuerdo con los planos, y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº1.

El pavimento de hormigón HF-4,0 desactivado se medirá en metros cuadrados ($m^2$) realmente ejecutados de acuerdo con los planos, y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº1.

En lo relativo al abono de los tramos de prueba, destacando la ejecución de los mismos para el pavimento coloreado, se estará a lo especificado en el apartado 2.3 de la Orden Circular OC 4/2017 *Proyectos de Movilidad Alternativa*.

## ARTÍCULO 29. BORDILLOS

### 29.1. DEFINICIÓN

El bordillo de hormigón es un elemento de forma prismática, macizo, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza a las que delimita.

En el presente proyecto se incluye esta unidad con el código:

- E2621 "Bordillo 22x15 prefabricado"

La unidad consiste en la ejecución de un bordillo de sección transversal 22x15 cm con bordes superiores redondeados con radio 3 cm.

## 29.2. MATERIALES

### 29.2.1 HORMIGÓN

El hormigón utilizado, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las vigentes:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16).
- Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).

### 29.2.2 CARACTERISTICAS

#### 29.2.2.1 Composición

La composición debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 127025.

Grabado y rematado de la cara vista

El grabado y rematado de la cara vista debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 127025.

#### 29.2.2.2 Aspecto

El aspecto de los bordillos debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 127025.

### 29.2.3 SUMINISTRACIÓN Y MARCADO

#### 29.2.3.1 Suministración

Los bordillos prefabricados de hormigón se suministrarán en obra sin que sufrieran daños y no antes de los siete (7) días de su fecha de fabricación, si bien se deberá tener en cuenta la fecha marcada en los bordillos a partir de la cual garantiza el fabricante su resistencia.

#### 29.2.3.2 Marcado

Los bordos prefabricados de hormigón se marcarán según lo establecido en la Norma UNE 127025, incluyendo el logotipo o iniciales del fabricante, uso y sección normalizada, clase resistente, fecha de fabricación y plazo a partir de la fecha de fabricación en la que el fabricante garantiza la resistencia a flexión.

### 29.2.4 OTROS MATERIALES

Para proporcionar a los bordillos un color más oscuro que el del hormigón tradicional, se empleará un pigmento aditivado en el hormigón fresco, de un 4% sobre el peso de cemento, del tipo FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS, o similar. Debe tenerse en cuenta que este aditivo retrasa el tiempo de fraguado.

## 29.3. CONTROL Y RECEPCIÓN

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la administración, la dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir el mismo a la observación de las características de aspecto, y a la comprobación de marcado.

La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 127025.

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra:

- Comprobación del marcado
- Comprobación de aspecto y rematado
- Características geométricas
- Absorción de agua
- Resistencia a flexión

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 127025, así como sus condiciones de aceptación o rechazo.

En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control. El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes se habían obtenido. Los ensayos de control se realizarán con muestras al tuntún sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 127025.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará el lote y de lo contrario, el director de obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los ensayos realizados. El coste de los ensayos y muestras será asumido por quien lo solicite. En caso de que los resultados finales sean desfavorables, estos serán por cuenta del fabricante.

### 29.3.1 LOGOTIPO SENDAS DE GALICIA

Cada 100 m aproximadamente será preciso plasmar en el bordillo el logotipo “Sendas de Galicia”





Figura 1. Logotipo “Sendas de Galicia”

El logotipo se materializará con pintura plástica en frío de dos componentes, con microesferas de vidrio para proporcionar reflectancia.

### 29.4. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de este material se realizará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos sobre el terreno, salvo acuerdo diferente segundo el establecido para la unidad de obra en que forme parte.

El precio incluye la ejecución del bordillo y el pintado del logotipo "Sendas de Galicia" (en el caso del bordillo de hormigón), así como las operaciones necesarias para dejar la unidad de obra totalmente acabada.

## ARTÍCULO 30. ARQUETAS, POZOS, EMBOCADURAS Y SUMIDEROS

### 30.1. DEFINICIÓN

La definición geométrica de cada uno de estos elementos figura en los correspondientes planos de detalle, debiendo dar el Director de las Obras su aprobación para la modificación de dimensiones o forma en aquellos casos que presenten singularidades especiales.

Las arquetas son de menos de 2,5 metros de altura.

Los pozos de registro son de altura inferior a 2,5 metros.

Se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E0910 "Embocadura con aletas Ø=400mm"
- E0914 "Embocadura con aletas Ø=1000mm"
- E1001 "Pozo de registro pref. H<2,5m en acera"
- E1021 "Arqueta de registro de 40x40 y h=2 m"
- E1031 "Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero"
- E1032 "Recrecido de arqueta, pozo o sumidero"
- E1033 "Sumidero"
- E1034 "Clausura de pozo, arqueta o sumidero"

### 30.2. MATERIALES

Se realizarán en hormigón armado o en masa, en función de sus dimensiones y según se refleja en los planos correspondientes. Las tapas y cercos de los pozos de registro serán de fundición y deberá quedar perfectamente enrasados con la cara superior del pavimento o acera.

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atoramientos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.

Las alcantarillas situadas en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose dentro de lo posible al borde de la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene adecuadamente.

Las arquetas se ejecutarán en hormigón. Las rejas serán de fundición y los tubos que las conectan con los pozos de registro serán de PVC de 160 mm de diámetro o de 400 mm de diámetro, según necesidades constructivas.

Las embocaduras para los cruces serán de hormigón HM-20 y tendrán un tamaño según necesidades constructivas que vendrá especificado en los correspondientes planos.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 410.3 *Arquetas y pozos de registro* y en el artículo 411.3 *Imbornales y sumideros*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 30.3. EJECUCIÓN

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el proyecto y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de este pliego para la puesta en obra de los materiales previstos.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los elementos no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario, se efectuará una prueba de estanquidad.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 410.4 *Arquetas y pozos de registro* y en el artículo 411.4 *Imbornales y sumideros*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 30.4. MEDICIÓN Y ABONO

Cada uno de estos elementos se abonarán por el número y tipo de unidades (ud) realmente ejecutadas, de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las obras, aplicando a estas unidades los precios correspondientes que figuran en el cuadro de Precios nº1.

Se incluyen en estos precios todos los materiales y operaciones necesarias hasta la total terminación de las unidades de obra, incluida las excavaciones, rellenos, encofrados y todo el resto de operaciones y materiales necesarios.

## ARTÍCULO 31. CONDUCCIONES

### 31.1. TUBOS DE PVC

El policloruro de vinilo utilizado en la fabricación de tubos de P.V.C. tendrá las siguientes características:

- Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos kilogramos por decímetro cúbico (1,37 -1,42 kg/dm$^3$). (UNE 52020).
- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60-80) millonésimas por grado centígrado (º C).
- Temperatura de ablandamiento no menor de ochenta grados centígrados (80º C), siendo la carga de ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118).
- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) igual o superior a veinte y ocho mil kilogramos por centímetro cuadrado (28.000 kg/cm$^2$).
- Valor mínimo de la tensión del material a tracción quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 kg/cm$^2$), realizando el ensayo a veinte grados centígrados (20º C) y con una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura será como mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 53.112).

- Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm$^2$) (UNE 53112).
- Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente (UNE 53.039).

El material empleado en la fabricación de tubos de P.V.C. será de policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no contenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento (1%) de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubo, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%).

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar las condiciones que se le exigen al material.

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando los tubos queden expuestos a la luz solar.

Se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E0761 “Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm”
- E2005 “Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4”

### 31.2. EJECUCIÓN

Las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos evitarán los choques, se depositarán sin brusquedad en el suelo, no dejándolos caer, se evitará que rueden sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.

El montaje de la canalización se deberá realizar por personal especializado. Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez bajados, se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido el cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para evitar su movimiento.

Cuando se interrumpa la colocación de canalizaciones se taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. Las canalizaciones se mantendrán, en todo momento, libres de agua.

### 31.3. MEDICIÓN Y ABONO

Los tubos de PVC se abonarán por metro lineal (m) realmente colocado, medidos sobre el terreno, incluyendo en el precio de la unidad la solera de asiento y, en su caso, su refuerzo, salvo en los casos en que formen parte y estén incluidos en otras unidades, que no serán de abono por estar incluido el precio en la unidad de la que forman parte.

Los elementos de cambios de dirección o unión como pueden ser los codos o tienes, se medirán por unidad colocada y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1, incluyendo el precio todos los materiales y elementos necesarios para la completa colocación.

## ARTÍCULO 32. DRENES

### 32.1. DEFINICIÓN

Se entiende como dren subterráneo al conjunto formado por un conducto drenante, relleno de material filtrante en la correspondiente zanja, y por una lámina geotextil anticontaminante que envuelve todo el conjunto.

Esta unidad del proyecto se incluye con los códigos:

- E0350 “Relleno drenante en trasdorso de muros y obras de fábrica”
- E0760 “Tubo dren pared doble PVC Ø110mm”
- E0761 “Tubo dren pared doble PVC Ø160mm”
- E0809 “Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm”
- E1210 “Geotextil para separación/drenaje”

### 32.2. MATERIALES

Los materiales que lo componen: material filtrante, tubo dren y geotextil, cumplirán el establecido para cada uno de ellos como a continuación se indica:

- Material filtrante: procedente de trituración y machaqueo de piedra de cantera, con la composición granulométrica que establece el artículo 421.2.2. del P.G.3. En ningún caso el porcentaje acumulado por el huso 0.080 UNE, será superior al 0%. En cuanto a su plasticidad y calidad, será de aplicación lo establecido en los artículos 421.2.3. y 421.2.4. del P.G.3, respectivamente.
- Conductos drenantes: los conductos drenantes, serán de P.V.C. mediante la unión helicoidal de la banda que los conforma; serán rígidos y del diámetro especificado en planos.
- Geotextil: Sus condiciones serán las establecidas en el artículo 43 del presente Pliego.

### 32.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La forma y dimensiones de los drenes subterráneos serán las establecidas en los planos.

La ejecución de las obras, en todo caso, se ajustará a lo preceptuado en el artículo 420.3 del P.G.3 complementándose mediante la colocación de una lámina geotextil en el fondo de la zanja, paredes laterales y cara superior, una vez extendido y compactado el material filtrante.

Se tendrá especial cuidado durante las operaciones de no dañar ni alterar la posición de los tubos y el geotextil.

### 32.4. MEDICIÓN Y ABONO

Los drenes se medirán y abonarán por cada una de las unidades que los conforman, es decir:

- El relleno con material drenante se abonará por metro cúbico (m$^3$) realmente ejecutado de acuerdo con los planos.
- Los tubos de drenaje se abonarán por metro lineal (m) realmente ejecutado y según diámetros.

- El geotextil se abonará por metro cuadrado ($m^2$) realmente colocado de acuerdo con los planos de detalle.

En el caso de la unidad E0809 "Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm" se abonará según lo estipulado en el capítulo 30 *"Cunetas"* del presente Pliego.

## ARTÍCULO 33. MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

### 33.1. DEFINICIÓN

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en su posición definitiva de vigas, losas y otros elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado, o metálico.

La preparación de la superficie para la colocación de los elementos consta de los tratamientos necesarios para que un elemento existente pueda recibir una pieza prefabricada en las condiciones óptimas de estabilidade y en la posición definida en los planos.

Se incluyen en el proyecto con el código E1425 "Prelosa prefabricada para ampliación de tablero"

### 33.2. EJECUCIÓN

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitudes de torsión.

En general, las vigas e losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista considerase necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de las obras.

Así mismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados.

Si el montaje afectase al tráfico de peones o vehículos, el Contratista presentará, con la debida antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico.

La preparación del medio receptor consiste en el saneo integral y preparación de una superficie existente con medios manuales y mecánicos necesarios, incluso repicado, chorro de arena, granallado o utilización de cepillos de púas de acero, lavado con aire comprimido, de modo que la superficie quede libre de elementos indeseables, mal adheridos o con una resistencia insuficiente; y aplicación de mortero de nivelación de alta resistencia.

### 33.3. MEDICIÓN Y ABONO

El montaje de elementos prefabricados se medirá por unidad (ud) de pieza colocada y se abonarán a los precios estipulados en el Cuadro de Precios nº 1.

## ARTÍCULO 34. ENCOFRADOS

### 34.1. DEFINICIÓN

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón.

Los encofrados a emplear se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E0110 "Construcción de encofrado visto plano", incluido en la unidad de obra "Embocadura con aletas Ø400mm"
- E0111 "Construcción de encofrado oculto plano", incluido en las unidades de obra "Pavimento de 15 cm HF-4,0 desactivado", "Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0", "Arqueta de registro 40x40 y h=2 m" y "Embocadura con aletas Ø=400mm"

### 34.2. EJECUCIÓN

En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las medidas necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies resultantes. Sus superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los defectos, bombeos, peraltes y rebabas sean despreciables a juicio del Ingeniero Director.

Los encofrados, con sus ensamblajes o soportes, tendrán la rigidez y resistencias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejarán boquetes de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de la lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado, se compriman y deformen los tableros.

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos de vigas y pilas, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo requieran.

### 34.3. DESENCOFRADOS

Los encofrados y sus detalles se ajustarán a los planos del Proyecto, o en su defecto, serán proyectados por el Contratista, justificando sus condiciones de seguridad, estabilidad, resistencia y rigidez exigidas a los encofrados.

Se mantendrán los apeos, fondos y encofrados el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar.

Estos plazos se fijarán habida cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el hormigón por efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones ecológicas a la que había estado sometida desde su fabricación, conforme a los resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperaturas.

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas con indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se habían presentado, para determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones que puedan exigir.

### 34.4. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del encofrado preciso se realizará por metros cuadrados ($m^2$) realmente empleados a los precios que figuran en el Cuadro nº1, excepto en aquellas unidades a definición de las cuales incluya las labores de encofrado precisas.

## ARTÍCULO 35. MORTEROS DE CEMENTO

### 35.1. DEFINICIÓN

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, la utilización de las cuales deberá ser previamente aprobada por el Director de las obras.

Los morteros a emplear se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E0121 “Mortero de albañilería M-15 (1:3)”, incluido en las unidades de obra “Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero”, “Recrecido de arqueta, pozo o sumidero”, “Clausura de arqueta, pozo o sumidero” y “Pozo de registro pref. H<2,5 m en acera”
- E0124 “”Mortero de albañilería M-5”, incluido en las unidades de obra “Traslado de banco” y “bordillo 22x15 prefabricado”

### 35.2. MATERIALES Y EJECUCIÓN

Se estará a lo establecido en el artículo 611.2 *Morteros de cemento*, del PG-3

### 35.3. MEDICIÓN Y ABONO

El mortero de cemento no será objeto de abono independiente, por formar parte en todo caso de unidades de obra en la descripción de la cual figuran como parte integrante

## ARTÍCULO 36. HORMIGONES

### 36.1. DEFINICIÓN

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

Según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), por un hormigón de calidad adecuada se entiende aquel que cumpla las siguientes condiciones:

- Selección de materias primas (Cemento, agua, áridos…) acorde con lo indicado en los Artículos 26º al 35º.
- Dosificación adecuada, según lo indicado en 37.3.1, así como en el apartado 71.1.
- Puesta en obra correcta, según lo indicado en el Artículo 71.
- Curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6.
- Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los requisitos de durabilidad.
- Comportamiento conforme con los requisitos de 37.3.1.

### 36.2. CONDICIONES GENERALES

En todo a lo referente a hormigones, será de aplicación la "Instrucción de hormigón estructural EHE-08”, además de las Prescripciones del Pliego General (PG-3) Artículo 610.

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre los otros dos, y lo prescrito en la citada Instrucción sobre el Pliego General.

### 36.3. TIPOS DE CEMENTO

En la fabricación de los hormigones se utilizará cemento del tipo CEM-II, y más concretamente según el tipo de hormigón:

| TIPIFICACIÓN | UNIDADES DE OBRA |
|---|---|
| CEM II 42,5R | E0132 Hormigón $f_{ck}$=15 MPa elaborado<br>E0134 Hormigón $f_{ck}$=20 MPa elaborado<br>E0135 Hormigón $f_{ck}$=25 MPa elaborado<br>E0150 Hormigón $f_{cf}$=4 MPa elaborado |

### 36.4. TIPOS DE HORMIGÓN

Las unidades de obra y zonas de acopio de los diferentes hormigones, sus resistencias características y niveles de control de ejecución se ajustarán a lo especificado en la EHE-08, y se detallan en los correspondientes planos.

Los hormigones a emplear se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E0607 “Hormigón HM-20 en masa”
- E0612 “Hormigón HA-25 en alzados”
- E0132 “Hormigón fck=15 MPa elaborado”, incluido en las unidades de obra “Hormigón HL-150 para limpieza”, “Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm”, “Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm”, “Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm”, “Poste acero galvanizado 100x50x3 mm”, “Marquesina de parada de bus (2º nivel)” y “Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC”.
- E0134 “Hormigón fck=20 MPa elaborado”, incluido en las unidades de obra “Bordillo 22x15 prefabricado”, “Hormigón HM-20 en masa”, “Embocadura con aletas Ø=400 mm”, “Cimentación de columna o báculo”, “Arqueta de registro de 40x40 y h=2 m”, “Sumidero”, “Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera”, “Recrecido de arqueta, pozo o sumidero” y “Clausura de pozo, arqueta o sumidero”.
- E0135 “Hormigón fck=25 MPa elaborado”, incluido en las unidades de obra “Hormigón HA-25 en cimentaciones”, y “Hormigón HA-25 en alzados”.
- E0150 “Hormigón fcf=4 MPa elaborado”, incluido en las unidades de obra “Acondicionamiento de rasante”, “Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado” y “Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0”.

## 36.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

Con independencia del método de dosificación que se vaya a emplear las limitaciones exigidas por la Instrucción son respecto a la cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón (Apartado 37.3.2. EHE-08), cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón (máximo 400 kg.) y la relación agua/cemento establecida en el apartado 37.3.2.

Demás especificaciones y recomendaciones sobre la dosificación del hormigón se exponen en el Artículo 71 de la Instrucción.

## 36.6. PUESTA EN OBRA

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de los encofrados.

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función del método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla general, este espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros (excluyendo los pavimentos de hormigón, que cuentan con reglas propias para los espesores de las tongadas).

Una inadecuada compactación del hormigón en obra puede conducir a defectos que no se reflejen suficientemente en el valor de la resistencia a compresión, pero que pueden alterar significativamente otras propiedades como la permeabilidad.

En la tabla 70.2 de la Instrucción se refleja el tipo de compactación para cada consistencia.

El Artículo 71 (EHE-08), refleja otras características de la puesta en obra del hormigón en cuanto a colocación, compactación y técnicas especiales.

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia y será la indicada en planos y en el pliego siguiendo lo indicado en el Artículo 31.5 de la EHE-08.

Todo lo expuesto relativo a las consistencias se refiere a la consistencia del hormigón en el momento de vertido en el encofrado, y no a la consistencia del hormigón después de su amasado, ya que el objetivo es garantizar las condiciones adecuadas de puesta en obra del hormigón.

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón.

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta como en obra. Para la determinación de estos parámetros correctamente será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

## 36.7. ACABADO DE SUPERFICIES

No se arreglarán coqueras ni irregularidades que puedan aparecer en las superficies sin que hayan sido examinadas por la Dirección de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto.

No se admitirán irregularidades en los paramentos vistos, que, medidas con regla de dos (2) metros de longitud, den valores superiores a cinco (5) milímetros.

## 36.8. ENSAYOS

Antes del comienzo del hormigonado, y de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, se realizarán ensayos previos y ensayos característicos, a fin de determinar la dosificación a emplear y comprobar la resistencia característica real del hormigón a colocar en obra.

Si la resistencia característica estimada a partir de los ensayos resultase inferior a la resistencia de proyecto, se adoptarán las decisiones incluidas en la EHE-08.

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, se determinará la consistencia del hormigón. Igualmente, en todas las probetas fabricadas se medirá su densidad inmediatamente antes de proceder a su rotura.

Siempre que la media de densidad de las probetas ensayadas en el día sea mayor que la densidad exigida en más de ocho por ciento (8%), la Dirección de Obra ordenará demoler todas las partes que tengan hormigón falto de peso, o adoptará disposiciones especiales para que esta falta de densidad no se traduzca en menoscabo de la seguridad de obra.

## 36.9. CONTROL DE CALIDAD

En los planos se indica el tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra.

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño del árido, según apartado 85.2 (EHE-08).

El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 86 de la Instrucción EHE-08. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83300:84.

Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con el Anejo nº 21 (EHE-08) y firmada por una persona física.

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control.

## 36.10. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

### 36.10.1 TOLERANCIAS

Se estará a lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 31 de la EHE-08.

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.

### 36.10.2 REPARACIÓN DE DEFECTOS

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

## 36.11. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono se realizará por metros cúbicos ($m^3$) realmente ejecutados medidos sobre planos.

Al realizar la medición no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y por tanto no serán objeto de abono independiente, entre los que figuran los siguientes:

- Hormigones utilizados en revestimientos de zanjas, soleras y refuerzos de conductos.
- Hormigones utilizados en la construcción de arquetas, boquillas, marcos y pozos.
- Hormigones utilizados en la ejecución de la señalización vertical.

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo, el precio del hormigón se considerará incluido en todos los tipos de juntas de las obras de fábrica.

Los tramos de ensayo ordenados por el Ingeniero Director no serán objeto de abono, siendo construidos y demolidos por el Contratista a su cargo. Si como resultado del ensayo alguno de los tramos fuera aprovechable y no hiciera falta su demolición, sería entonces abonado al contratista en las condiciones establecidas en el párrafo primero de este apartado.

# ARTÍCULO 37. ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

## 37.1. DEFINICIÓN

Se define como armaduras pasivas para hormigón armado el conjunto de barras corrugadas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a los que está sometido.

Normalmente estas armaduras se colocan previamente al vertido del hormigón, quedando embebidas en la masa del mismo, de forma que la transferencia de cargas con el hormigón se realiza en gran medida a través de las corrugas de las barras (mecanismo adherente). En algunos casos las barras se colocan a posteriori, una vez endurecido el hormigón, alojándolas en taladros alojados al efecto, de forma que la transferencia de cargas se realice mediante la interposición de una resina o mortero adherente.

## 37.2. MATERIALES

Se emplearán, a priori, barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la Instrucción EHE-08. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 $Nmm^2$); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 $Nmm^2$); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 12%) y la relación entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo con el indicado en el artículo 32.2 de la EHE-08.

Para las barras corrugadas colocadas a posteriori se podrán emplear, previa autorización del Director de las Obras, resinas y morteros epoxi que cumplan con las especificaciones de la normativa vigente, o morteros adherentes de casas comerciales de reconocido prestigio, de forma que se garantice una adherencia similar a la de las barras embebidas.

Las barras corrugadas a emplear se incluyen en el proyecto con el código:

- E0502 “Acero B-500-S”.
- E0161 “Acero B-500-S colocado” incluido en las unidades de obra “Acero B-500-S” y “Cimentación de columna o báculo”.

## 37.3. EQUIPOS

### 37.3.1 SOLDADURA

Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho proceso demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas especificadas en la norma UNE EN 287-1.

Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizarán con máquinas de regulación automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a empalmar, como garantía de la perfecta ejecución de todo el proceso.

### 37.3.2 DOBLADO

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta operación se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se produzca un principio de fisuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado.

El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero que constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas que considere necesarias para comprobar la idoneidad de los equipos en las condiciones en que se vaya a ejecutar la obra.

## 37.4. EJECUCIÓN

### 37.4.1 DOBLADO

La operación de doblado se realizará en frío y la velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones de los artículos 32.2 y 69.3.4 de la Instrucción EHE-08.

### 37.4.2 COLOCACIÓN

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquiera otra sustancia perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. Cumplirán, además, los requisitos especificados en el artículo 69 de la vigente Instrucción EHE-08

El Director de la Obra autorizará la disposición de los empalmes de las armaduras si se van a realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, procurando que queden alejados de las zonas en

las que la armadura experimente las mayores solicitaciones, siempre que, además, se cumplan las indicaciones del artículo 69.5.2 de la Instrucción EHE-08.

El período de provisión de las armaduras en obra no será superior a un mes.

Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizarán separadores que serán de mortero de cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada para garantizar una distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón que sea igual al recubrimiento nominal especificado para cada elemento.

En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar a la del hormigón de la pieza y se emplearán las mismas materias primas (cemento, áridos, microsílice, etc.) que en este. La resistencia a compresión del mortero no será en ningún caso inferior a 50 Nmm² en probeta cúbica.

En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya sección total sea equivalente por lo menos al 25% de la superficie total del separador.

La tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm.

En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquellos deberán tener unas dimensiones mínimas de por lo menos 20 mm en la dirección de la barra que van a sujetar, así como presentar una dimensión de por lo menos 0,75 veces el espesor de recubrimiento en la dirección perpendicular a la de la barra que sujetan.

Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal deberá ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan.

Los separadores presentarán una carga mínima de tres (3,0) kN en ensayo efectuado de acuerdo con el procedimiento definido en las "*Recomendaciones CEB para separadores, calzos y atado de armaduras*" (Boletín GEHO nº 4). Asimismo presentarán una deformación máxima durante lo ensayo inferior a dos milímetros (2 mm) y una deformación remanente tras lo ensayo inferior a un milímetro (1 mm).

En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizarán en el ensayo de fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza máxima necesaria para colocar el separador sobre la barra no será superior a 0,15 kN.

La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni la cincuenta (50) veces el diámetro de la armadura.

### 37.4.3 COLOCACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS A POSTERIORI

Los taladros para el anclaje de barras corrugadas colocadas una vez endurecido el hormigón, deben ser realizados a roto-percusión con objeto de asegurar una adecuada superficie rugosa. El taladro se realizará inmediatamente antes de colocar la barra. El diámetro del taladro será de la orden de 5mm mayor que la barra a alojar. Tras su realización el taladro debe ser cuidadosamente limpiado. La resina o mortero adherente se inyectarán desde lo final de taladro para asegurar el completo llenado que queda garantizado cuando parte del mortero rebose al colocar la barra.

## 37.5. CONTROL DE CALIDAD

Se emplearán productos certificados, según las condiciones establecidas en el artículo 33 de la citada Instrucción EHE-08. Este hecho permite efectuar el proceso de control durante la construcción, aunque los resultados del control deberán ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.

Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media (de 12 a 25 mm). Se tomarán dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de acero equivalente a cuarenta toneladas (40T) o fracción, tomadas al azar, para efectuar sobre ellas las operaciones que se detallan a continuación:

Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 32 de la Instrucción EHE.

Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se encuentran dentro de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según dicho artículo 32.2 de la Instrucción EHE-08.

Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado indicado en 32.2 y 32.3 de la Instrucción EHE-08.

Asimismo se realizarán, por lo menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, ensayos de tracción simple para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura sobre por lo menos una probeta de cada diámetro empleado y suministrador, segundo UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de conformidad a lo establecido en los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE-08.

Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliará el número de ensayos previstos, efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo no resulte satisfactorio. En caso de que este hecho no sea posible, decidirá qué medidas deben adoptarse.

En caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que sea ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizará la repercusión que este fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la merma de la seguridad prevista. En base a eso, adoptará las medidas que estime más convenientes.

El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se presentan recubrimientos reales inferiores a los nominales indicados en planos.

A los efectos de la aceptación de los separadores, se adoptará el criterio de que por lo menos nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma partida, del mismo tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente.

## 37.6. RECEPCIÓN

Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y disposiciones constructivas son las indicadas nos planos de proyecto.

Asimismo, de preverse que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomarán las medidas adecuadas para evitar la oxidación y que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquiera otra sustancia que pueda perjudicar su buena conservación o su posterior adherencia al hormigón.

## 37.7. MEDICIÓN Y ABONO

Las armaduras pasivas empleadas en hormigón armado se medirán y abonarán por kilos (kg) colocados en obra.

Se abonarán a los precios que figuran en los cuadros de precios nº1 y nº2 para cada unidad.

## ARTÍCULO 38. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

### 38.1. DEFINICIÓN

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. Se excluyen de esta unidad los pavimentos de hormigón, los muros de hormigón armado y lo marcos prefabricados de hormigón armado proyectados, debido a que cuentan con sus respectivas unidades específicas para su descripción y prescripciones.

El hormigón en masa se utiliza en las unidades:

- E0809 “Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm”
- E1001 “Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera”
- E1021 “Arqueta de registro de 40x40 y h=2 m”
- E1032 “Recrecido de arqueta, pozo o sumidero”
- E1033 “Sumidero”
- E1761 “Poste acero galvanizado 100x50x3 mm”
- E2325 “Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC”
- E2620 “Bordillo 22x15 prefabricado”
- E2870 “Marquesina de parada de bus (2º nivel)”
- E0611 “Hormigón HA-25 en elementos horizontales”

El hormigón armado se utiliza en la unidad:

- E0910 “Embocadura con aletas Ø=400 mm”
- E0259 “Traslado de contenedores de RSU”.

### 38.2. MATERIALES

Se estará al establecido en el artículo 630.2 *Obras de hormigón en masa o armado* del PG-3.

### 38.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará al establecido en el artículo 630.3 *Obras de hormigón en masa o armado* del PG-3.

La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos en que el Ingeniero Director autorice otro procedimiento.

### 38.4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Se estará al establecido en el artículo 630.4 *Obras de hormigón en masa o armado* del PG-3.

El nivel de control será el especificado en el Documento nº 2 Planos del presente proyecto.

### 38.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las obras de hormigón en masa se abonarán de modo que:

- La cuneta de seguridad revestida (E0809), el prisma de canalización (E2325) y el bordillo (E2620) se abonarán por metro lineal (m) realmente ejecutado y finalizado, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.
- Los pozos de registro (E1001), las arquetas de registro (E1021), los recrecidos (E1032), los sumideros (E1033) y los postes de acero (E1761) se abonarán por unidad (ud) realmente colocada, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.

Las obras de hormigón armado se abonarán de modo que:

- Las embocaduras (E0910) se abonarán por unidad (ud) realmente colocada y finalizada, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.

Se exceptúan los casos en que los hormigones queden incluidos explícitamente en otra unidad, de acuerdo con estas Prescripciones Técnicas Particulares.

## ARTÍCULO 39. PRISMAS DE CANALIZACIONES

### 39.1. DEFINICIÓN

Son elementos elaborados en planta con hormigón en masa mediante moldes acomodados para conseguir las formas correctas según lo expuesto en los planos.

Los elementos prefabricados de hormigón, al estar elaborados en planta, reciben un mejor curado y por lo tanto, su aspecto exterior es mejor, lo cual se refleja en un mejor acabado y calidad de las piezas. Así se industrializa el proceso de creación de las piezas.

Las piezas prefabricadas incluidas en este proyecto se incorporan con los códigos:

- E2325 “Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC”.

### 39.2. CONDICIONES GENERALES

Independientemente de lo que sigue, el Director de las obras podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario.

### 39.3. ALMACENAMIENTO

Las piezas prefabricadas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar.

### 39.4. RECEPCION

Los elementos prefabricados no deben presentar rebarbas que sean indicio de pérdidas graves de calidad, ni más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 $m^2$) de paramento, ni coquera ninguna que deje vistas las armaduras.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigonado, o armaduras visibles.

Salvo autorización del Director, no se aceptarán elementos prefabricados con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas de los elementos prefabricados cuando así lo considere conveniente.

### 39.5. MEDICION Y ABONO

Los prismas de canalización se medirán por metro lineal (m) realmente colocado y finalizado, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo el precio todos los materiales y operaciones necesarias para la fabricación y correcta colocación de los elementos.

## ARTÍCULO 40. ENCOFRADOS

### 40.1. DEFINICIÓN

Se define como encofrado o elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último lo que queda englobado dentro del hormigón.

Se incluirán en el proyecto con los siguientes códigos:

- E0410 “Encofrado oculto curvo”
- E0401 “Encofrado oculto plano”

### 40.2. EJECUCIÓN

En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las medidas necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies resultantes. Sus superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los defectos, bombeos, peraltes y rebabas sean despreciables a juicio del Ingeniero Director.

Los encofrados, con sus ensambladuras o soportes, tendrán la rigidez y resistencias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista, los esbozos y cálculos de los encofrados, que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejarán fisuras de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de la lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humidad durante el hormigonado, se compriman y deformen los tableros.

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos de vigas y pilas, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo requieran.

### 40.3. DESENCOFRADOS

Los encofrados y sus detalles se ajustarán a los planos del Proyecto, o en su defecto, serán proyectadas por el Contratista, justificando sus condiciones de seguridad, estabilidad, resistencia y rigidez exigidas a los encofrados.

Se mantendrán los apeos y fondos el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar.

Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a las que ha de quedar sometido el hormigón por efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones ecológicas a las que estuviera sometida desde su fabricación, conforme a los resultados de las roturas de las probetas preparada al efecto y mantenida en análogas condiciones de temperaturas.

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas con indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se presentaran, para determinar sus causas, los peligros que puedan representar e las precauciones que puedan exigir.

### 40.4. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del encofrado necesario se realizará por metros cuadrados ($m^2$) realmente empleados a los precios que figuran en el Cuadro nº1, excepto en aquellas unidades la definición de las cuales incluya las labores de encofrado necesarias.

## ARTÍCULO 41. GEOTEXTILES

### 41.1. DEFINICION

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290 del PG3 con las funciones siguientes:

- Función separadora entre capas de diferente granulometría.
- Función de filtro en sistemas de drenaje.

Los geotextiles se incluyen en las unidades de obra siguientes:

- E0760 “Tubo dren pared doble PVC Ø110mm”
- E0761 “Tubo dren pared doble PVC Ø160mm”
- E0809 “Cuneta de seguridad revestida (8:1) h=10 cm + dren Ø110mm”.
- E1210 “Geotextil para separación/drenaje”

### 41.2. MATERIALES

Se estará a lo establecido en el artículo 422.2 *Geotextiles como elemento de separación y filtro* del PG-3.

### 41.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará a lo establecido en el artículo 422.3 *Geotextiles como elemento de separación y filtro* del PG-3.

### 41.4. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN

Se estará a lo establecido en el artículo 422.4 *Geotextiles como elemento de separación y filtro* del PG-3.

### 41.5. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo establecido en el artículo 422.5 *Geotextiles como elemento de separación y filtro* del PG-3.

### 41.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los geotextiles se incluyen en el artículo 33 "Drenes", unidades de las que forman parte.

Por otro lado, cuando no forme parte de una unidad y haya de abonarse por separado, los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado ($m^2$) de superficie cubierta según los planos de detalle. Esto es el caso de las unidades:

- E1210 "Geotextil para separación/drenaje"

## ARTÍCULO 42. ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS

### 42.1. DEFINICIÓN

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie donde se ejecutará la cimentación de la escollera.
- Colocación de la escollera en cimientos y vertido del hormigón de relleno de huecos
- Preparación de la superficie de apoyo del cuerpo de la escollera.
- Colocación de una capa filtro.
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.
- Vertido y colocación del material.
- Comprobación y reparación de defectos superficiales, si procede.

Las escolleras de piedras sueltas en este proyecto se incorporan con los códigos:

- E0342 "Escollera gruesa HMB 300/1000"

### 42.2. MATERIALES

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción, así como a lo establecido en la Orden FOM/1382/2002 que modifica el artículo 658.2 *Escollera de piedras sueltas* del PG-3.

### 42.3. EJECUCIÓN

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción, así como a lo establecido en la Orden FOM/1382/2002 que modifica el artículo 658.2 *Escollera de piedras sueltas* del PG-3.

### 42.4. MEDICIÓN Y ABONO

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos ($m^3$) realmente colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.

El hormigón a emplear en la cimentación mezclado con la escollera se abonará por metros cúbicos ($m^3$) realmente vertidos en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos ($m^3$) realmente colocados en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada.

El material geotextil se abonará por metros cuadrados ($m^2$) de superficie cubierta, conforme a lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono la superficie correspondiente a solapes o recortes.

Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será de abono y se considerará como una obligación subsidiaria del Contratista.

## ARTÍCULO 43. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

### 43.1. DEFINICIÓN

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre esta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

Se incluye en el proyecto con el código E1550 "Emulsión C50BF4 IMP".

### 43.2. MATERIALES

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión catiónica para imprimación C50 BF4 IMP con las condiciones recogidas en la Orden FOM/510/2018 que modifica artículo 213 Emulsiones bituminosas, del PG-3, salvo que después de justificación en contrario, el Ingeniero Director acepte alguno otro.

En general, se estará al dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.2 Riegos de imprimación del PG-3.

### 43.3. DOTACIÓN DOS MATERIAIS

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). En el presente proyecto, se contempla la utilización de riegos de imprimación con una dotación de 1500 g/ m2, que garantizadora 500 g/ m2 de ligante residual, cumpliendo las prescripciones del PG-3.

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

### 43.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.4 *Riegos de imprimación* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 43.5. EXECUCIÓN DAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.5 *Riegos de imprimación* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 43.6. LIMITACIÓNS DA EXECUCIÓN

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.6 *Riegos de imprimación* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 43.7. CONTROL DE CALIDADE

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.7 *Riegos de imprimación* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 43.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OU REXEITAMENTO

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 530.8 *Riegos de imprimación* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 43.9. MEDICIÓN E ABONO

El ligante hidrocarbonado se empleará en riegos de imprimación y se abonará en toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de precios Nº1. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y de aplicación del ligante hidrocarbonado.

## ARTÍCULO 44. RIEGOS DE ADHERENCIA

### 44.1. DEFINICIÓN

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre esta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con grava, o una lechada bituminosa.

Se incluye en el proyecto con el código E1553 “Emulsión C60B3 TER”.

### 44.2. MATERIALES

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión catiónica para imprimación C60BP4 TER con las condiciones recogidas en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 214 *Emulsiones bituminosas*, del PG-3.

En general, se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.2 *Riegos de adherencia* del PG-3.

### 44.3. DOTACIÓN DOS MATERIAIS

En general, se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.2 *Riegos de adherencia* del PG-3.

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

### 44.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.4 *Riegos de adherencia* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 44.5. EXECUCIÓN DAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.4 *Riegos de adherencia* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 44.6. LIMITACIÓNS DA EXECUCIÓN

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.4 *Riegos de adherencia* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 44.7. CONTROL DE CALIDADE

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.4 *Riegos de adherencia* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 44.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OU REXEITAMENTO

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 531.4 *Riegos de adherencia* del PG-3, excepto indicación en contrario por la Dirección de las Obras.

### 44.9. MEDICIÓN E ABONO

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se medirá por toneladas (t) realmente empleadas e pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono, que incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión se realizará por aplicación de los precios que al respecto figuren en el Cuadro de Precios nº1

## ARTÍCULO 45. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

### 45.1. DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) e su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes

especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuír la temperatura mínima de mezclado en por lo menos cuarenta grados celsius (40º C) respeto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquellas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados celsius (20º C) de la mezcla bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (>11 000 MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm).

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artigo para las mezclas semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al quince por cien ( 15%) da masa total de la mezcla..

En el proyecto se incluyen estas unidades con los códigos:

- E1522 “Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)”
- E1523 “Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)”

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo verificada.
- Transporte al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que recibirá la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.

## 45.2. MATERIALES

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.2 *Mezclas bituminosas de tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.2.1 LIGANTES HIDROCARBONADOS

El ligante hidrocarbonado a emplear será betún asfáltico mejorado con caucho del tipo BC 50/70, con las condiciones establecidas en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 211 *Betunes asfálticos* del PG-3 y en el presente Pliego.

En el proyecto se incluyen con el código E1542 “Betún BC 50/70”.

### 45.2.2 ÁRIDOS

Los áridos empleados deberán ser de muy buena calidad. El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso (CPA) será superior en todo caso a 50.

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de depósitos naturales. No se autoriza el empleo de arena natural, no triturada.

## 45.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para eso, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AC | D | surf/bin/base | ligante | granulometría |

Donde:

- *AC*; indica que la mezclas es de tipo hormigón bituminoso.
- *D*: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del agujero que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% e 100%) del total del árido.
- *surf/bin/base*: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.
- *ligante* se debe incluír la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.
- *granulometría* se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán las letras MAM.

Los tipos de mezcla bituminosa de tipo hormigón bituminoso utilizados en el presente proyecto, y sus características, son las siguientes:

| TIPO | CAPA | DENS. (t/m³) | DOTACIÓN MÍNIMA BETUME (% sobre total) | RELACIÓN PONDERAL FILLER/BETUME |
|---|---|---|---|---|
| AC-16 surf BC 50/70 S | Rodadura | 2,45 | 4,80 | 1,10 |
| AC-22 bin BC 50/70 S | Rodadura | 2,45 | 4,50 | 1,00 |

En general, se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.3 *Mezclas bituminosas de tipo hormigón bituminoso* del PG-3.

## 45.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.4 *Mezclas bituminosas de tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

## 45.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.5 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.6. TRECHO DE PRUEBA

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.6 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.

Únicamente para los efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de área según la UNE-EN 13036-1, y laresistencia al deslizamiento, segundo la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores siguientes:

| CARACTERÍSTICA | TIPO S | TIPO F |
|---|---|---|
| Profundidad mínima mancha de area (NLT-335) | 0,70 mm | 1,1 mm |
| Coeficiente de rozamiento transversal (CRT) | ≥ 65 % | |

En general, se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.7 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.8 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.9. CONTROL DE CALIDAD

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.9 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OU REXEITAMENTO

Se estará en lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 542.9 *Mezclas bituminosas del tipo hormigón bituminoso*, excepto indicación en contrario por la Dirección de Obra.

### 45.11. MEDICIÓN E ABONO

La medición y abono se hará al precio estipulado en el Cuadro de precios nº 1, por toneladas (t) de mezcla empleadas, deducidas del espesor teórico reflejado en planos para cada capa empleada y de la densidad media de las probetas extraídas en obra, incluyendo, áridos, filler, fabricación, extensión y compactación.

## ARTÍCULO 46. MARQUESINAS

### 46.1. DEFINICIÓN

Esta unidad comprende la ejecución de las marquesinas que se ubicarán en las distintas paradas de autobús propuestas en el presente proyecto, todas ellas diseñadas siguiendo los criterios de la propuesta aprobada por la D.X. de Mobilidade.

Tal y como se establece en la *"Propuesta técnica de refugios urbanos de primer y segundo nivel"* aprobada por la D.X. de Mobilidade, los criterios que se persiguen son:

- *La marquesina ha de ser una pieza de mobiliario urbano suficientemente abstracta, aunque bien identificable para que se pueda reconocer su singularidad como punto de acceso al transporte metropolitano.*
- *Debía ser diseñada bajo una base modular que permita su seriación, traslado e implantación en diferentes emplazamientos, sin perder el carácter singular.*

### 46.2. DESCRIPCIÓN

#### 46.2.1 MARQUESINA DE PRIMER NIVEL

En el refugio de primer nivel, los testeros son idénticos a los de segundo nivel. El espacio entre los pórticos se resuelve con dos módulos de respaldo y dos de cubierta –con sus respectivos vidrios–, añadiendo dos pórticos, en forma de "L", en el punto central del refugio, para resolver su anclaje. Dispondrá, también, de un banco, de barras de apoyo isquiático y de zona para usuarios con movilidad reducida.

En el diseño de la marquesina se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, así como a las disposiciones específicas de la Xunta de Galicia referentes a la accesibilidad.

Previo al montaje "in situ" de los refugios será necesaria la ejecución de una solera de hormigón armado, de 20 cm., armada con malla de redondos de diámetro 8 mm, a doble cara.

#### 46.2.2 MARQUESINA DE SEGUNDO NIVEL

En los extremos del refugio, se disponen dos pórticos estructurales –con forma de "G"– realizados en chapa de acero inoxidable AISI-304, mate, de espesor 10 mm en la cara interior de los pórticos se coloca un vidrio laminar de seguridad, de espesor 10+10 mm, que sirve como soporte de información.

El espacio entre pórticos se completa con unos módulos de respaldo y cubierta construidos mediante una celosía de madera termotratada de origen gallego, atornillada a un marco de acero inoxidable AISI-304. Estos módulos, a su vez, se atornillan a los pórticos estructurales "G". El objetivo de la celosía de madera es dar sombra y protección a los usuarios.

El diseño de dicha celosía sirve como base para el del banco, materializado, también, con piezas de madera y subestructura de acero.

Unas mamparas de vidrio laminar 10+10 transparente –en disposición vertical– y de 6+6 translucido –en horizontal– protegen de la lluvia y el viento.

Se ubica una zona para usuarios con movilidad reducida y una barra para apoyo isquiático.

Se incluyen en el presupuesto con el código E2870 Marquesina de parada de bus (2º nivel)

### 46.3. MATERIALES

#### 46.3.1 ACERO INOX

Acero inoxidable AISI-304, mate, en chapas, para formación de pórtico estructural de dimensiones 150x10 mm soldadas en bisel, pulido y tratamiento de las soldaduras (interior y exterior) hasta su total impercepción. Soldeo de perfiles de sujeción de acristalamiento según planos. Perforaciones avellanadas para métrica para tornillería M12, especificada para la sujeción del módulo.

Anclaje de la barra mediante resina epoxi a la calzada, con perforación previa (Solera mínima de hormigón armado HA-20 armado superficial #Ø8 a 15, sin escalones superiores a 2cm. para cumplir CTE DB-SUA).

Asimismo, también se empleará el acero inox para ejecutar el apoyo isquiático, realizado en acero inoxidable AISI-304 mate.

### 46.3.2 MADERA

La madera será termotratada certificada de origen gallego, con las siguientes características y propiedades:

- Durabilidad: Clase 3.2 (EN 350)
- Densidad MVerde: 1000 kg/m$^3$
- Densidad MVerde al 12% : 680 kg/m$^3$
- Retracción tangencial total: -2,90%
- Retracción radial total: -2,50%
- Módulo de elasticidad a la flexión: 18.590 MPa
- Tensión ruptura a la flexión: 75 MPa
- Resistencia al impacto 9,11 kJ/m$^2$
- Dureza (JANKA): 45,6 MPa
- Durabilidad a los agentes xilófagos
- Durabilidad mediana a los ataques de hongo

Se empleará la madera para ejecutar la celosía termotratada tanto de la cubierta como del respaldo, así como el banco que se ubicará dentro de la propia marquesina.

### 46.3.3 VIDRIOS

Se emplearán vidrios para el acristalamiento lateral, trasero y en la cubierta de la marquesina, cumpliendo con las siguientes condiciones:

- Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por:
  - Dos lunas flotadas de 6+6 mm situadas en la cubierta
  - Dos lunas flotadas de 10+10 mm situadas en los laterales y en la trasera
- Acristalamiento butiral transparente.

## 46.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las marquesinas se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente colocada y finalizada, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo el precio todos los materiales y operaciones necesarias para la fabricación y correcta colocación de los elementos.

El desglose de todos los materiales y unidades necesarios para la completa y correcta ejecución de la marquesina seguirán lo especificado en la propuesta aprobada por la D.X. de Mobilidade *"Propuesta técnica de refugios urbanos de primer y segundo nivel".*

# ARTÍCULO 47. MARCAS VIALES

## 47.1. DEFINICIÓN

Se define como marca vial a aquella guía óptica ubicada sobre la superficie del pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

A efectos de este PPTP sólo se consideran las marcas viales reflectantes de uso permanente.

Se define como sistema de señalización viaria horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización viaria horizontal diferente.

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella.

Se incluye en el proyecto con los códigos:

- E1602 "Pintura de base acuosa en marcas viales".
- E1610 "Marca viaria reflexiva de ancho 0,10m"
- E1611 "Marca viaria reflexiva de ancho 0,15m"
- E1613 "Marca viaria reflexiva de ancho 0,40m"

## 47.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES

Las características físicas de las marcas viarias, se ajustarán a los planos y a las condiciones establecidas en la tabla 700.3 de la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700 Marcas Viales del PG-3.

El Ingeniero Director deberá llevar un control estricto de las dosificaciones de pintura y esferitas de vidrio y de aplicación correcta de ambos dos materiales, con el fin de obtener unos resultados satisfactorios de durabilidad de las marcas viarias, cuyos valores están establecidos en la tabla 700.7 de la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700 *Marcas viales* del PG-3.

No se procederá a la ejecución de esta unidad de obra hasta que transcurra el tiempo que considere oportuno el Ingeniero Director.

## 47.3. MATERIALES

En los materiales a emplear se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700 *Marcas viales* del PG-3.

Todos los ensayos que sea necesario realizar para asegurar la calidad y los materiales empleados y de su puesta en obra, se harán siguiendo los "Métodos de ensayo del Laboratorio Central".

## 47.4. ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD ACABADA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.4 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.5. MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.5 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.6. EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.6 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.7 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.8. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.8 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.9 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.10. PERIODO DE GARANTÍA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 700.10 *Marcas viales* del PG-3.

### 47.11. MEDICIÓN Y ABONO

#### 47.11.1 CONDICIONES GENERALES

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 para marcas viales incluyen todos los medios y operaciones necesarias para que las distintas unidades queden completamente finalizadas, siendo de cuenta del Contratista la reparación de los posibles daños ocasionados por el tráfico durante la ejecución de las obras.

La señalización provisional durante la fase de construcción se medirá y abonará a tenor de lo indicado en el Estudio de Seguridad y Salud que acompaña a este Proyecto.

#### 47.11.2 MARCAS VIALES COMPLEMENTARIAS

Las marcas viales complementarias, flechas y palabras, se medirán por metros cuadrados ($m^2$) realmente pintados, abonándose los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1.

## ARTÍCULO 48. SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN

### 48.1. DEFINICIÓN

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna cómo nocturna.

Se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E1761 “Poste acero galvanizado 100x50x3 mm”

### 48.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La forma, dimensiones y colores de los símbolos rotulados en las placas de señales verticales de circulación, se ajustarán a los especificados en la Norma 8.1-I.C. vigente.

Los elementos de una señal, cartel o panel complementario, excepto los de color negro o azul oscuro serán retrorreflexivos. El nivel mínimo de retrorreflexión será el nivel RA2 para señales de código y RA3 para carteles, considerando lo estipulado en el apartado 2.6 de la actual Norma 8.1-I.C.

| TIPO DE SEÑAL O CARTEL | ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL | | |
|---|---|---|---|
| | ZONA PERIURBANA (Travesías, circunvalaciones…) | AUTOPISTA AUTOVÍA Y ANTIGUAS VÍAS RÁPIDAS | CARRETERA CONVENCIONAL |
| SEÑALES DE CONTENIDO FIJO | Clase RA2 | Clase RA2 | Clase RA2 |
| CARTELES | Clase RA3 | Clase RA3 | Clase RA2 |

Figura 2. Tabla 1 del Apartado 2.6 de la Normativa 8.1-IC. Clase de retrorreflexión mínima en señales y carteles

La colocación de las señales deberá ejecutarse en el momento en que el desarrollo de las obras lo permita, bajo indicación del Ingeniero Director.

Todos los ensayos de control de calidad de los materiales a emplear en las placas se realizarán en el laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción para las muestras oportunas señaladas por el Ingeniero Director.

Las señales existentes que no se emplean posteriormente, serán retiradas por el Contratista, y acopiadas en el lugar indicado por el Ingeniero Director. Las dichas señales quedarán en propiedad de la Administración.

Las señales existentes que se puedan aprovechar para esta obra, se volverán a colocar en su situación definitiva.

### 48.3. MATERIALES

Se estará a lo dispuesto en la Orde FOM/2523/2014 que modifica el artículo 701.3 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.4. ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 701.4 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.5. EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 701.5 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 701.6 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.7. CONTROL DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 701.7 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 701.8 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.9. PERIODO DE GARANTÍA

Se estará a lo dispuesto en la Orden Orde FOM/2523/2014 que modifica el artículo 701.9 *Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes* del PG-3.

### 48.10. MEDICIÓN Y ABONO

Las señales nuevas se medirán y abonarán por unidad (ud) a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 para cada uno de los diferentes tipos. Estos precios comprenden el suministro y montaje de las señales, postes y accesorios, y la construcción de los dados de anclaje, a excepción de los carteles indicativos, en los que los postes necesarios y su cimentación se abonarán por separado.

En el caso de que lo que se efectúe sea un traslado de la señalización en la que se pueda reutilizar la placa, únicamente se abonará por unidad (ud) y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 el poste de sustentación, incluyendo todas las tareas necesarias para su completa finalización y colocación.

## ARTÍCULO 49. DEFENSAS

### 49.1. DEFINICIÓN

Se entiende por defensas aquellos dispositivos utilizado para protección de los viandantes en zonas donde el desnivel de las sendas y el terreno adyacente supere los 0,50 m respecto al terreno adyacente.

Las defensas que forman parte del presente proyecto consisten en barandillas formadas por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura. A mayores se expone la colocación de un petril estético urbano tipo monrraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O.

Se incluyen en el proyecto con el código:

- E2803 “Barandilla de acero inoxidable”
- E1376 “Pretil estético urbano con nivel de contención N1”

### 49.2. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las chapas y tubos de acero utilizados para la construcción de barandillas deberán estar provistos de marcado CE, que será exigido por la Dirección facultativa para aprobar el suministro.

Los tornillos cumplirán las especificaciones relativas a tornillos ordinarios descritos en el artículo 622 del PG-3/75 en cuanto a calidades, dimensiones y tolerancias e irán galvanizados por inmersión en caliente, garantizándose un espesor mínimo de sesenta (60) micras.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.3 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.3. EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.4 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.4. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.5 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.5. CONTROL DE RECEPCIÓN Y CALIDAD

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y características, el proceso de fabricación, los tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, así como los cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocación de ningún cerramiento antes de la aceptación por escrito de la Dirección de Obra.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.6 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.7 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.7. PERÍODO DE GARANTÍA

Se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/510/2018 que modifica el artículo 704.8 *Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas* del PG3

### 49.8. MEDICIÓN Y ABONO

Las defensas se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocado y medidos sobre el terreno.

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad.

## ARTÍCULO 50. PLANTACIONES Y RIEGO

### 50.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras de Restauración Ecológica comprende las siguientes actuaciones:

- Preparación de los terrenos para realizar las labores que procedan.
- Aportación de tierra vegetal.
- Siembra de superficies.

- Plantación de árboles y arbustos, con las calidades prescritas en los siguientes epígrafes, y en los lugares y número previstos en los demás documentos de este Proyecto.
- Aportación de cobertura de corteza de pino.
- Instalación de riego.
- Cuantas operaciones sean necesarias para finalizar las obras en las condiciones de calidad que se indican en los documentos del Proyecto.
- Conservación y Mantenimiento de la obra ejecutada hasta su recepción definitiva.

Se incluyen en el proyecto con los códigos:

- E2902 “Extendido tierra vegetal de cabeza”
- E2910 “Césped sembrado”
- E2911 “Hidrosiembra F-1”
- E2912 “Hidrosiembra F-2”

## 50.2. MATERIALES BÁSICOS

### 50.2.1 CONDICIONES GENERALES

#### 50.2.1.1 Examen y Aceptación

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria, Anejos o Planos.
- Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra.

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, en cuyos casos el Contratista viene obligado a:

- Reponer todas las plantaciones por causas que le sean imputables.
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.

La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de la Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y fines del Proyecto. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra.

Durante el plazo de ejecución de las obras y posterior plazo de garantía, las marras que se originan por causa de accidentes, muerte de la planta por deficiente manipulación de la misma, robo, incendio, etc., serán normalmente repuestas.

Por el control de estas marras, y la correspondiente reposición, así como para la realización de recepciones de obra se procederá cómo sigue:

**50.2.1.1.1 Plantas**

El control de las plantas arraigadas, es decir, aquellas que muestren un brote característico de su especie o estén en plena actividad de floración, se hará revisando y contando las siguientes plantas sobre el total:

- Hasta un total de 1.000 plantas al 100%
- De 1.000 a 5.000 plantas al 50%

El muestreo se hará por superficies de control, con un mínimo de 100 plantas por unidad de control, y las plantas no arraigadas no darán un porcentaje aplicable al total de la plantación.

Cuando el porcentaje de marras producido durante el período de garantía sea superior al cuarenta por ciento (40%) de la plantación afectada, el período de garantía contará a partir de la reposición de las marras antedichas.

Para la recepción definitiva y correspondiente liquidación, el recuento de plantas se efectuará de la misma manera y bajo el mismo porcentaje.

Si se comprueban diferencias sensibles en el número y especies de las plantas, deberá efectuarse un recuento total.

**50.2.1.1.2 Siembras**

Si el porcentaje de superficies con calveros, claros y zonas donde se habían producido fallos de nacencia, es superior al cuarenta por ciento (40%) de la superficie total sembrada, el período de garantía contará a partir de la resiembra de las marras antedichas.

Tanto en plantas como en siembras los trabajos de reposición y resiembra se ajustarán al descrito en este pliego de condiciones sobre la realización de plantaciones y siembras.

#### 50.2.1.2 Almacenamiento

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento.

#### 50.2.1.3 Inspección

El Contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y a sus Delegados el acceso a los viveros, fábricas… donde se encuentren los materiales, y a la realización de todas las pruebas que se mencionen en este Pliego.

#### 50.2.1.4 Reposición de materiales

Si por circunstancias imprevisibles o especiales de la compra de plantas o semillas hubiera de sustituirse algún material, se solicitará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesarias el relevo; la Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de sustituir a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.

Será necesario realizar las labores de reposición de las plantas que perdieran o mermaran considerablemente sus características o bien que su precario estado haga prever tal situación para un futuro próximo. Deberán cortarse aquellas plantas que estén secas, extraer los maderos y reponerlas en la fecha propicia para su plantación.

Para todas las reposiciones que se efectúen, se utilizarán semillas, arbustos, coníferas o frondosas de idénticas características botánicas, edad, tamaño, confirmación, etc., a las que en el momento del relevo

reunían el conjunto del que han de formar parte y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista.

#### 50.2.1.5 Control y Conservación del material vegetal

##### 50.2.1.5.1 Maceta

Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el agujero sin que se deterioren la maceta o envase.

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja u otro material que proteja del desecamiento y de los daños por heladas. En cualquiera caso se mantendrán húmedos los terrones mientras las plantas permanezcan depositadas.

##### 50.2.1.5.2 Terrón

Las plantas en terrón deberán llegar hasta el agujero con el terrón intacto, tanto si su protección es de yeso como de plástico, paja, etc. Este deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de cuajo serán limpios y sanos.

##### 50.2.1.5.3 Raíz desnuda

En el caso de uso de plantas de raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo; las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la anchura del agujero de plantación.

Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre el regazo de la raíz. Inmediatamente después de taparla, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas del desecamiento y de los daños por heladas.

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones específicas de cada tipo, deberán cumplir las condiciones que la práctica de la buena construcción y el buen quehacer del jardinero en su empleo.

### 50.2.2 SUELO

Las condiciones del suelo son fundamentales para la revegetación ya que constituyen el medio que sustentará las plantaciones e hidrosiembras. Se considera como suelo aceptable la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los microorganismos correspondientes. A continuación, se muestran las condiciones que reúnen los suelos aceptables:

Composición granulométrica de la tierra fina:

- Arena (50/70%)
- Limo y Arcilla (10/30%)
- Humus (2/12%)
- Granulometría con ningún elemento superior a 5 cm. de diámetro. El 20/25% de los materiales deben estar comprendidos entre 2-10 mm de diámetro.

Composición química, con los porcentajes mínimos siguientes:

- Nitrógeno =0,1‰ (1 por 1.000)
- $P_2$ El5 asimilable =0,003‰ (0,3 por 1.000)
- $K_2$ El asimilable =0,1‰ (1 por 1.000)
- pH =5,8 -7,5 dadas las condiciones ácidas de los suelos de la región.

Se proponen el uso de la tierra vegetal procedente de la excavación, acopiada y mantenida en obra, siempre que se cumplan las condiciones de abastecimiento y mantenimiento que se especifican en este pliego.

### 50.2.3 ABONOS ORGÁNICOS

Se definen como abonos orgánicos de las sustancias orgánicas de la descomposición, causada por los microorganismos del suelo, de las cuales resulta una aportación de materia orgánica y una mejora en la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos razonablemente exentos de elementos extraños, y, singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente (abono, compost, humus, corteza de pino). Se evitará, en todo caso, el empleo de abono poco hecho. La utilización de abonos distintos a los aquí destacados sólo podrá hacerse después de autorización de la Dirección de Obra. Pueden adoptar las siguientes formas:

#### 50.2.3.1 Estiércol

Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que sufrió posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,5%); su densidad será como mínimo, de 650 kg/$m^3$.

#### 50.2.3.2 Compost

Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%), y en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20%).

#### 50.2.3.3 Humus

Procedente de abono o de compost. Será de color muy oscuro, pulvurulento y suelto, untuoso al tacto, y con grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido será aproximadamente del catorce por ciento (14%).

#### 50.2.3.4 Corteza de pino

Elaborada a partir de corteza de pino mediante fermentación y esterilización. Su contenido en materia orgánica total será superior al 90% y en materia oxidable el 20%. El tamaño máximo de partícula será 8 mm para abono y 25 mm para cobertura inerte.

### 50.2.4 ABONOS MINERALES

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes Ministeriales del 20 de junio de 1950 y 19 de julio de 1955 y cualquier otra que pudieran dictarse posteriormente). No se admitirán abonos alterados por la humedad o por agentes físicos o químicos. Se recomienda el empleo de abonos de liberación lenta o abonos complejos (NPK), del tipo (15-15-15) o similar.

### 50.2.5 ENMIENDAS

En el caso de tener que utilizar suelos de muy mala calidad será necesaria la realización de enmiendas, es decir, la aportación de substancias que mejoran la condición física y química del suelo.

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos, tanto en los suelos compactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales destacados entre abonos orgánicos, y con turba.

Para las enmiendas calizas, se utilizarán los recursos locales acostumbrados, cocidos, (cuales), crudos (calizas molidas), o cualquier otra sustancia que reúna condiciones, a juicio de la Dirección de Obra.

La arena como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá carecer de aristas vivas y se utilizará preferentemente arena de río poco compacta descartándose las arenas procedentes de insistencias.

### 50.2.6 AGUA

El agua que se emplee para riegos y en las hidrosiembras tendrá un contenido inferior al uno por ciento (1%) en cloruros y sulfatos, y su pH será igual o superior a seis (6) e inferior a ocho y medio (8,5).

Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como potable, aunque no deberán contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, boro, plomo, selenio, arsénico, cromatos, ni cianuros.

### 50.2.7 PLANTAS

#### 50.2.7.1 Definición

Las dimensiones y características solicitadas en las plantas son las que han de poseer una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación.

- Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.
- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros (5 m) de altura.
- Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.

#### 50.2.7.2 Procedencia

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies que van a ser plantadas, el lugar de procedencia de estas debe reunir condiciones climáticas semejantes, o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un vivero oficial o comercial correctamente acreditado.

#### 50.2.7.3 Condiciones Generales

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o "cultivares" señalados en la Memoria, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indiquen.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que habían desarrollado las raíces suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Estarán ramificadas desde la base, cuando esta sea su porte natural. En las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Podrán ser rechazadas todas las plantas que presenten las siguientes anomalías:

- Mal conformadas o desarrollo anormal con síntomas de raquitismo o retraso.
- Unidades cultivadas sin espaciamiento bastante.
- Plantas que sufran o presenten síntomas de sufrir alguna enfermedad criptogámica o ataque de insectos.
- Crecimientos desproporcionados por tratamientos especiales o por otras causas.
- Presencia en el terrón de plántulas de malas hierbas.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje según se define en el proyecto.
- Daños que afecten a estas especificaciones durante el arranque o el transporte.

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan.

El contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por los relevos, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.

### 50.2.8 SIEMBRAS

Tiene un papel fundamental en la regeneración de los terrenos, pues proporcionan al suelo una cubierta continua que los protege contra los factores adversos.

Para la realización de la siembra se ejecutara un repaso de la superficie para conseguir su perfecto nivelado buscando un pequeña pendiente 0,75-1,25% que evite problemas de encharcamiento, posteriormente se aplicará un suscriptor y/o enmienda caliza, un pase de rotovator cruzado para enterrar los abonos, engazado, nivelado y pase de rollo. Con el suelo preparado se ejecuta la siembra superficial (con máquina o la volea) con la mezcla de semillas seleccionadas, seguirá un engarzado ligero, el tapado de la semilla con una capa de material cubresiembras y el riego de plantación.

La época más adecuada para realizar la siembra es el otoño y la primavera, por esta orden de preferencia, con el suelo poco húmedo, en días sin viento y con temperaturas entre 7-15˚ C.

#### 50.2.8.1 Agua:

Deberá cumplir lo especificado en el Capítulo correspondiente del Presente Pliego.

#### 50.2.8.2 Acondicionamiento del suelo:

Se considera básica la aportación de fertilizantes que faciliten la instalación de la cubierta, ya que las siembras se realizan en la mayor parte de los casos sobre terrenos prácticamente estériles. Esta fertilización debe supeditarse a las características del sustrato y a las necesidades de las especies de la cobertura, siendo recomendable en este caso la utilización de abonos minerales complejos (NPK), oligoelementos y enmiendas calizas y magnesianas.

#### 50.2.8.3 Semillas:

Tal y como se especifica en el Proyecto de restauración las especies vegetales que se emplearán deberán cumplir una serie de requisitos:

- Adaptación a las condiciones agroclimáticas de la zona.
- Capacidad de germinación y desarrollo en condiciones hostiles.
- Especies de semilla las cuales estén disponible en el mercado.
- Formar una cubierta vegetal permanente que colonice el terreno.

La mezcla de semillas será la indicada en el Proyecto. Procederán de casas comerciales acreditadas y serán de tamaño, aspecto y color de la especie y variedad botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se exige un certificado de origen y este ha de ofrecer garantías suficientes al Director de Obra.

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 80% del peso del material envasado.

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será por lo menos del 85% de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba.

La relación entre estos conceptos es la siguiente:

$$P1 = Pp \times Pg$$

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de sufrir alguna enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos.

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados, o en sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de las semillas.

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección Facultativa. En el caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, conforme al Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semilla, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 de Julio de 1960. La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe.

### 50.2.9 MATERIALES A UTILIZAR EN LA PLANTACIÓN

#### 50.2.9.1 Planta:

Se entiende por planta, toda especie vegetal que naciendo y siendo criada en un lugar, es sacada de este y se sitúa en la situación que se indica. La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y fisiológicas se llama "porte".

Las definiciones se especifican en el Capítulo correspondiente de este Pliego.

#### 50.2.9.2 Vientos, Tutores y Protecciones:

Vientos y tutores son aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener su verticalidad y equilibrio.

- Tutores: Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento, o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones.
- Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser presa de enfermedades y transmitirlas al árbol, se tratará sumergiéndolo durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%), o de otro modo igualmente eficaz.
- Vientos: En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces, a la fijación por medio de vientos, cuerdas o cables que se atan, por un lado, al madero del árbol, a la altura conveniente y, por otro, al suelo. Llevarán los correspondientes tensores.

Los materiales que componen los vientos, deberán ser suficientemente sólidos y duraderos para el fin que deban cumplir. Los elementos deberán cumplir las condiciones exigidas para las mallas y emparrados.

### 50.2.10 INSTALACIÓN DE RIEGO

La instalación de riego se compondrá de aspersores en las zonas de césped y difusores localizados en árboles y arbustos.

La instalación de distribución de agua y las características y controles de los distintos elementos de esta, partirá del especificado en las normas NTE-IFA 1974. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento, y se atendrán a la norma NTE-IFR.1974 Instalaciones de Fontanería: Riego.

## 50.3. UNIDADES DE OBRA

Todas las unidades de obra a las que hace referencia el presente artículo se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto, así como con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que puedan formularse en la interpretación de aquellas y en las condiciones y detalles de la ejecución.

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece, este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconsejen, después de comunicación a Dirección de Obra:

- Encargo en vivero de las especies a plantar
- Excavaciones
- Rellenos
- Instalación de riego
- Extendido de tierra vegetal
- Siembras
- Plantaciones
- Extendido de corteza de pino
- Reposición de marras
- Conservación durante el período de garantía

### 50.3.1 ENCARGO EN VIVEIRO DE LAS ESPECIES A PLANTAR

El encargo de las especies necesarias para la ejecución del Proyecto se realizará con la anticipación suficiente para permitir su producción específica para la obra, y asegurar la disponibilidad de las especies y cantidades requerida. El Contratista comunicará a la Dirección de Obra la localización de dichos viveros, y organizará una visita a su cargo, si procede.

### 50.3.2 EXCAVACIONES

#### 50.3.2.1 Definición:

Se definen cómo las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado para las plantaciones.

#### 50.3.2.2 Ejecución de las obras:

El volumen de la excavación será lo que se expresa en este pliego para cada especie y tamaño; salvo indicación en contrario del Ingeniero Director.

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen de tierra de buena calidad mayor que el común y disponible en su ámbito inmediato.

Apertura de agujeros: Su tamaño estará en consonancia con el de las especies que se planten. El agujero deberá tener dimensiones laterales análogas a las del sistema radical de la planta, y una profundidad superior, por lo menos en 20 cm a la de la masa de raíces.

Cuando el suelo donde se excava el agujero es aceptable, esta misma tierra se usará para lo posterior relleno, observándose los siguientes cuidados: se acopiará en los bordes laterales del agujero, paralela a la línea de plantación y, disponiendo en un borde de la extracción en los primeros 30-40 cm y, en el otro borde el restante, de forma que al llenar, vuelve a ocupar la posición primitiva. Si el terreno es pendiente, se evitará depositar la tierra en la parte superior, para que posibles lluvias no produzcan el encharcamiento por arrastre.

Si la tierra del agujero no es la idónea, se recurrirá a las tierras de cabeza, extraídas y acopiadas durante la excavación, o en su defecto los suministros al efecto.

Cuando la calidad de esta tierra vegetal se considere cómo media-baja, para asegurar el arraigo de la plantación, se aconseja la mezcla de esta tierra vegetal con algún producto mejorante tipo corteza de pino fermentada, con importantes calidades, fundamentalmente en la retención de agua. En caso de llevarse a efecto, la proporción de la mezcla deberá contar con un mínimo del 15% de mejorante.

Antes de presentar la planta se colocará en el fondo del agujero una capa filtrante si fuera conveniente, y la cantidad de tierra precisa para que el regazo de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Debe calcularse que el asiento posterior de las tierras es alrededor del 15%.

Volúmenes orientativos da excavación:

- Árboles: 0,6 x 0,6 x 0,6 m.
- Arbustos: >60 cm: 0,4 x 0,4 x 0,4 m
  <60 cm: 0,3 x 0,3 x 0,3 m

### 50.3.3 RELLENOS

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado, cuidando de no invertir la disposición anterior de las tierras, separando previamente durante la excavación la parte de tierra vegetal presente y reubicándola en superficie al proceder a tapar las raíces.

Si los suelos no reúnen las condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en proporción idónea, o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.

El relleno se realizará apretando la tierra cuidadosamente, por tongadas, de modo que la planta quede firmemente anclada y que no sufran las raíces. El relleno finalizará formando una zanja que recogerá el agua de riego. Para contribuir a mantener la verticalidad se puede realizar el aporcado, consistente en cubrir el pie de la planta con tierra.

Los suscriptores se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Director a la vista de los datos obtenidos de los análisis efectuados, y no serán precisos cuando el suelo se considere como aceptable por el Director de la Obra.

### 50.3.4 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

#### 50.3.4.1 Definición

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa, una capa de tierra vegetal seleccionada de por lo menos 30 cm.

#### 50.3.4.2 Ejecución de las Obras

Antes del inicio de los trabajos de siembra, se procederá al inicio del extendido de la tierra vegetal sobre las distintas superficies señaladas para tal efecto por el proyecto.

Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento, en más o en menos (±20%).

En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%). En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero empinamiento, del centro hacia los bordos, y, en general, evitar la formación de superficies cóncavas.

### 50.3.5 SIEMBRA

#### 50.3.5.1 Definición

La siembra convencional es la efectuada mediante técnica de jardinería, para crear espacios verdes artificiales (céspedes), entendiendo por césped toda extensión de terreno poblada de especies herbáceas que cobren el suelo de forma continua formando un tapiz vegetal verde y uniforme.

La siembra se llevará a cabo preferentemente en primavera y otoño y nunca durante un período de sequía estival. En caso de necesidad de una segunda siembra para reposición de marras, se efectuará, entre seis meses (6) y un (1) año después de concluida la primera, siempre en condiciones ambientales idóneas. Si la climatología produce situaciones desfavorables para la realización de la siembra, la Dirección de Obra, podrá suspender los trabajos no continuando estos hasta que las condiciones sean favorables o se adopten las medidas idóneas.

#### 50.3.5.2 Preparación del suelo:

Consistirá en un laboreo mediante el cual se procederá a un perfilado previo, buscando el relieve más idóneo, siendo las pendientes más idóneas entre el 0,75 al 1,25% para evitar problemas de encharcamientos.

Cuando el suelo existente no sea apto, será necesario realizar aportaciones de tierra vegetal, con un mínimo de 20 cm de suelo total. Previamente a su extendido se efectuaría un escarificado superficial del suelo.

A continuación se producirá el pase de rollo que elimine terrones, seguido de un engazado profundo para igualar la superficie.

Cuando el suelo está perfectamente preparado se procederá a la siembra propiamente dicha. Esta deberá hacerse con máquina o a mano (a volea). No debe sembrarse en líneas, sino en dos direcciones perpendiculares, empleando en cada pase la mitad de toda la semilla prevista. Sólo se sembrará a volea cuando el terreno no permita la utilización de equipo mecánico.

Con semillas de distinto tamaño se sembrará primero las de mayor tamaño, que se cubrirá seguidamente con un ligero engazado. A continuación la de menor tamaño y se cubrirá con humus o material cubresiembras. De forma orientativa, la semilla se enterrará la una profundidad igual a su dimensión mayor y nunca más de 1 cm

**50.3.5.3 Riegos**

Mientras dure la germinación se regará frecuentemente. El riego deberá ser por aspersión, repartiendo el agua en gotas finas y a baja velocidad para evitar arrastres de tierra y semilla.

**50.3.6 PLANTACIONES**

**50.3.6.1 Definición**

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.

En función de las precisiones realizadas en la redacción del Proyecto se elaboró una relación de posibles especies a utilizar. En función de la disponibilidad de la planta en los viveros y posibles oscilaciones de precio, en el momento de la ejecución de la plantación, podrán sustituirse las especies seleccionadas en este documento por cualquier especie de las mismas características destacada en los listados correspondientes.

Cualquier alteración que no se contenga en el Proyecto deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

**50.3.6.2 Ejecución de las obras**

**50.3.6.2.1 Precauciones previas a la plantación**

Maceta: Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el agujero sin que se deterioren la maceta o envase.

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja u otro material que proteja del desecamiento y de los daños por heladas.

En cualquiera caso se mantendrán húmedos los terrones mientras las plantas permanezcan depositadas.

Terrón: Las plantas en terrón deberán llegar hasta el agujero con el terrón intacto, sea cual sea su protección. Este deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de cuajo serán limpios y sanos.

Raíz Desnuda: En el caso de uso de plantas de raíz desnuda, deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo; las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la anchura del agujero de plantación.

Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre el regazo de la raíz.

Inmediatamente después de taparla, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas del desecamiento y de los daños por heladas.

**50.3.6.2.2 Depósito**

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja o agujero y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros por lo menos (10 cm), distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas del desecamiento o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomas las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material con hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.

**50.3.6.2.3 Desecamiento y heladas**

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas sufrieron durante lo transporte temperaturas inferiores a 0°, no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción).

Si presentan síntomas de desecamiento, se introducirán en un recipiente con agua, o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien, se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta, (no sólo las raíces).

**50.3.6.2.4 Fertilización**

Se realizará una fertilización individual, es decir, la cada planta le corresponderá un suscriptor local directamente en el agujero, en el momento de la plantación.

Se incorporará el abono a la tierra, evitando la mala práctica de echar el abono en el fondo del agujero, pues este no debe entrar en contacto con las raíces.

Este suscriptor estará compuesto por abono orgánico tipo humus o similar y abono mineral de liberación lenta o abono compuesto (NPK), tipo 15-15-15 o similar. Las proporciones variarán en función de la planta.

| ABONO | ARBOL | ARBUSTO 100-60 cm | ARBUSTO 50-30 cm | TAPIZANTE |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 0,5-0,9 | 0,3-0,5 | 0,2-0,3 | 0,1-0,2 |
| Orgánico | 0,008-0,010 | 0,006-0,008 | 0,003-0,006 | 0,001-0,003 |

**50.3.6.2.5 Presentación**

Antes de "presentar" la planta, se echará en el agujero a cantidad precisa de tierra para que el regazo de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se tendrá en cuenta el asiento posterior de la aportación de tierra, que puede establecerse, como término medio, alrededor de un 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede en las cercanías de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por lo tanto, la práctica, bastante corriente, de echar abono en el fondo del agujero.

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con esta que tuvieron en origen.
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.
- Las plantaciones continuas se harán de modo que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o, simplemente, al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación en sentido contrario a la dirección del viento.

**50.3.6.2.6 Poda de plantación**

El trasplante origina un desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, mayor cuanto más desarrollada sea su parte aérea, por lo tanto, debe ser reducida al igual que lo fue el sistema radical, para establecer la idónea proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. Esta operación debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca; pero las de hoja perenne, singularmente coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas.

**50.3.6.2.7 Plantación**

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicitas y efectuar el embarrado, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua, que favorece la emisión de raicitas e impide el desecamiento del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se llenará el agujero con una tierra idónea en cantidad es suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

El trasplante con terrón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja persistente. El terrón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agrete o se desprenda. Al llenar el agujero e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no deshaga el terrón que rodea las raíces.

**Distanciamientos y Densidad en las Plantaciones**

Las plantaciones se ejecutarán en función de las consideraciones de restauración especificadas en el Proyecto de Restauración, en el presente Pliego y en los Planos; no obstante, cuando sea precisa alguna modificación a la vista del normal desarrollo de las obras se tendrán en cuenta al ejecutar las plantaciones las características de cada especie.

A continuación se señalan unas directrices básicas para situaciones de modificación:

- Árboles: distancia mínima entre sí de cuatro metros (4 m) a 12 metros (12 m), aumentando en función del tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse a una distancia mínima de dos metros (2 m) de las superficies que puedan alterarse por la cercanía o emergencia de las raíces, aumentando en función del tamaño radicular del estado adulto.
- Arbustos: la distancia mínima de plantación entre ellos será de 0,5 m, aumentando de acuerdo con el desarrollo esperado.
- Arbustos pequeños, matas, vivaces y tapizantes: la densidad mínima será de 4 plantas/m2, aumentando según desarrollo esperado.

**Momento de la Plantación**

La plantación debe realizarse, dentro de lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que, en función de las condiciones climáticas de la zona, excluye los meses de diciembre, enero y parte de febrero. Debido al clima invernal relativamente suave, el trasplante realizado en otoño presenta varias ventajas respeto a la sequía estival, porque al llegar el verano a planta emitió ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. Si se prevé un invierno anormalmente frío o si las condiciones del otoño lo aconsejan, puede retrasarse los trasplantes a los meses de febrero o marzo.

Esta norma presenta, no obstante, algunas excepciones: la mejor época para el trasplante de las coníferas es en invierno, cuando la planta está en reposo; la plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse hacerlo en épocas de heladas.

**Plantaciones tardías a Raíz Desnuda**

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. No obstante, en el caso ineludible de plantación, la operación se llevará a cabo tomando las siguientes precauciones adicionales:

- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, no obstante, conservar la forma del árbol.
- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de inserción.
- Protección del madero contra el desecamiento por uno de los medios señalados.
- Aporcado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros.
- Riegos frecuentes en el agujero, y sobre madero y ramas.

**50.3.6.2.8 Operaciones posteriores a la plantación**

**Riego:**

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y hasta que quede asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el terrón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. En el momento de la plantación, es imprescindible la aportación de agua suficiente para cada especie.

**Sujeción:**

Cuando sea necesario, y para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación se colocará un tutor, vara clavada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser presa de enfermedades y transmitirlas al árbol,

se le tratará sumergiéndolo durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o de otro modo igualmente eficaz. Cabe también, como es lógico, recurrir a un tutor metálico.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el agujero y antes de efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. El enlace del árbol al tutor se hace de forma que permita cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra en el agujero, en el momento del cual si procede ya la una fijación rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando esta de una idónea protección.

En las plantas de hoja persistente o que tengan tamaño grande, la colocación de tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijación por medio de "vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al madero del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.

Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.

**Aporcado:**

La operación de aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta cierta altura. En plantas leñosas tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema radical y contribuir a mantener la verticalidad.

**Tratamiento de Heridas:**

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente podredumbre así como la de impedir la infección. Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio. Se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

**50.3.6.2.9 Operaciones de mantenimiento**

**Poda:**

Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigorosamente las instrucciones y normas siguientes:

- No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente, salvo para formación de pantallas.
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza, y en particular, el corte de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño y los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podarán después de la floración.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas.

**Binas:**

También llamada escarificación tiene por función mullir la superficie de la tierra, para aliviar la compactación superficial del suelo llevado a cabo por la acción de los agentes meteorológicos. Su uso ayuda a evitar la evaporación del agua y a potenciar la actividad de los microorganismos del suelo.

Se debe evitar realizar la bina demasiado profunda, para evitar la rotura de las raíces superficiales. Cuanto mayor sea el desarrollo de las plantas se debe hacer de manera más superficial. Esta operación se puede llevar a cabo con un garfio o cualquier otra herramienta adecuada para tal fin.

### 50.3.7 REPOSICIÓN DE PLANTACIONES

Por último, se hará una plantación de reposición durante el período de garantía a partir de la primitiva, que afectará a aquellos vegetales que en el dicho plazo habían muerto por cualquiera causa.

La reposición abarca las siguientes operaciones:

- Arranque y eliminación de restos de plantas inservibles.
- Reapertura del agujero.
- Confección de zanja.
- Plantación.
- Primeros riegos.
- Afianzamiento, cuando sea necesario.
- Limpieza del terreno.

### 50.3.8 CONSERVACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

Comprende todos aquellos trabajos que es necesario realizar de forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas de actuación del Proyecto para permitir su evolución y desarrollo y, así alcanzar las características botánicas que las definen y diferencian.

## 50.4. MEDICIÓN Y ABONO

La medición de la plantación de especies arbóreas, arbustivas o subarbustivas se hará por unidades (ud) realmente colocadas sobre el terreno, y se abonarán a los diferentes precios que para tal efecto figuran en los Cuadros de Precios.

La hidrosiembra de taludes tanto en terraplén como en desmonte se medirá por metro cuadrado ($m^2$) abonándose a los diferentes precios que figuran en los Cuadros de Precios según sea desmonte o terraplén.

La extensión y aportación, en su caso, de tierra vegetal se medirá por metro cúbico ($m^3$) realmente colocado y se abonará al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

El resto de las operaciones definidas en el presente artículo, a ejecutar previamente, durante o después de la plantación (aportación de corteza de pino, aportación de graba, acondicionamiento del terreno, siembra e hidrosiembra), se medirán por superficie tratada y se abonarán al precio que para cada unidad figura en el Cuadro de Precios nº1.

Cualquier otra operación necesaria se considera incluida en cada uno de los precios unitarios correspondientes y no serán por lo tanto objeto de abono independiente; así como todas las operaciones de mantenimiento, en especial las siegas necesarias, durante el período de garantía estipulado en el contrato, y la colocación de vientos, tutores y protecciones que se realizará según lo estipulado en el apartado correspondiente del presente Pliego.

# ARTÍCULO 51. PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas a justificar son capítulos del presupuesto en los que se conocen las unidades de obra que las componen pero no las mediciones de las mismas, por lo que se propone la partida alzada en función de mediciones auxiliares estimativas, en todo caso el abono de las mismas tendrá que estar debidamente justificado por el contratista.

Las partidas alzadas de abono íntegro son precios contractuales intrínsecamente difíciles de justificar, por su naturaleza (por ejemplo, la limpieza y terminación de las obras o la prueba de carga). Estas partidas se abonan al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

## ARTÍCULO 52. OTRAS UNIDADES

### 52.1. MEDICIÓN Y ABONO

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº1, se abonarán a los citados precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente finalizada en condiciones de servicio.

## ARTÍCULO 53. OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD

Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por las diferentes unidades que las componen, conforme a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas.

Ourense, marzo de 2019

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

| Autor del Proyecto | Director del Proyecto |
|---|---|
| Fdo.: Hadrián Arias Durán | Fdo.: Marcos Buide Pollán |

# DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

# MEDICIONES AUXILIARES

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# TRABAJOS PREVIOS

## LIMPIEZA Y DESBROCE

| E0201 LIMPIEZA Y DESBROCE | | | 4890,55 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| Senda | 1 | 4824,02 m² | 4824,02 m² |
| Zona ajardinada | 1 | 66,53 m² | 66,53 m² |

## DEMOLICIONES

| E0213 CORTE DE PAVIMENTO | | | | 915,60 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+085 | 1+095 | 1 | 10,00 m | 10,00 m |
| 1+090 | 1+100 | 2 | 12,70 m | 25,40 m |
| 1+225 | 1+530 | 1 | 305,00 m | 305,00 m |
| 1+565 | 1+640 | 1 | 75,00 m | 75,00 m |
| 1+655 | 1+670 | 1 | 15,00 m | 15,00 m |
| 1+665 | 1+680 | 2 | 10,95 m | 21,90 m |
| 1+700 | 1+720 | 2 | 13,50 m | 27,00 m |
| 1+715 | 1+920 | 1 | 205,00 m | 205,00 m |
| 1+925 | 1+940 | 2 | 10,20 m | 20,40 m |
| 1+930 | 1+950 | 1 | 20,00 m | 20,00 m |
| 1+960 | 1+970 | 2 | 9,20 m | 18,40 m |
| 1+975 | 1+995 | 1 | 20,00 m | 20,00 m |
| 1+990 | 2+000 | 2 | 6,25 m | 12,50 m |
| 2+000 | 2+005 | 1 | 5,00 m | 5,00 m |
| 2+025 | 2+045 | 1 | 20,00 m | 20,00 m |
| 2+150 | 2+200 | 1 | 50,00 m | 50,00 m |
| 2+210 | 2+245 | 1 | 35,00 m | 35,00 m |
| 2+265 | 2+290 | 1 | 25,00 m | 25,00 m |
| 2+305 | 2+310 | 1 | 5,00 m | 5,00 m |

| E0215 DEMOLICIÓN DE BORDILLO | | | | 380,55 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+380 | 1+400 | 1 | 18,00 m | 18,00 m |
| 1+425 | 1+430 | 1 | 13,74 m | 13,74 m |
| 1+435 | 1+445 | 1 | 16,88 m | 16,88 m |
| 1+490 | 1+550 | 1 | 53,47 m | 53,47 m |
| 1+750 | 1+920 | 1 | 160,76 m | 160,76 m |
| 2+000 | 2+165 | 1 | 117,70 m | 117,70 m |

| E0226 DEMOLICIÓN DE ESCALERA METÁLICA | | | | 7,64 m² |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+375 | 1+380 | 1 | 7,64 m² | 7,64 m² |

| E0216 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE | | | 1194,41 m² |
|---|---|---|---|
| TIPO | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| ACERAS | 1 | 90,33 m² | 90,33 m² |
| ASFALTO | 1 | 1038,37 m² | 1038,37 m² |
| CUNETAS Y BAJANTES | 1 | 65,71 m² | 65,71 m² |

| E0217 DEMOLICIÓN BALAUSTRADA Y MUROS DE CIERRE | | | | | | 18,75 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 1+090 | 1+095 | 1 | 3,00 | 0,25 | 1,50 | 1,13 m³ |
| 1+210 | 1+215 | 1 | 4,05 | 0,25 | 1,50 | 1,52 m³ |
| 1+310 | 1+315 | 1 | 2,10 | 0,25 | 0,30 | 0,16 m³ |
| 1+320 | 1+325 | 1 | 7,16 | 0,30 | 1,00 | 2,15 m³ |
| 1+330 | 1+340 | 1 | 13,57 | 0,30 | 1,00 | 4,07 m³ |
| 1+450 | 1+455 | 1 | 3,07 | 0,20 | 0,50 | 0,31 m³ |
| 1+485 | 1+495 | 1 | 9,49 | 0,30 | 2,00 | 5,69 m³ |
| 1+715 | 1+750 | 1 | 37,33 | 0,20 | 0,50 | 3,73 m³ |

| E0225 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN | | | | | | 182,40 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 1+330 | 1+340 | 1 | 9,50 | 6,40 | 3,00 | 182,40 m³ |

## LEVANTAMIENTOS Y RETIRADAS

| E0250 LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL | | 15 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | PARCIAL |
| Todo el tramo | 15 | 15 ud |

| E0251 LEVANTAMIENTO DE POSTES, BÁCULOS, COLUMNAS | | 20 ud |
|---|---|---|
| TIPO | N | PARCIAL |
| POSTE MADERA | 7 | 7 ud |
| POSTE HORMIGÓN | 12 | 12 ud |
| FAROLAS | 1 | 1 ud |

| E0259 TRASLADO DE CONTENEDOR | | | 1 ud |
|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | PARCIAL |
| 1+245 | 1+245 | 1 | 1 ud |

| E0254 LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA | | | | 863,20 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | PARCIAL |
| 1+030 | 1+085 | 1 | 57,00 | 57,00 m |
| 1+090 | 1+235 | 1 | 136,23 | 136,23 m |
| 1+380 | 1+425 | 1 | 42,40 | 42,40 m |
| 1+485 | 1+670 | 1 | 133,20 | 133,20 m |
| 1+700 | 1+915 | 1 | 210,30 | 210,30 m |
| 2+000 | 2+280 | 1 | 284,07 | 284,07 m |

| E0258 DESMONTAJE DE VALLADO DE POSTES Y ALAMBRE | | | | 45,40 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | PARCIAL |
| 1+340 | 1+375 | 1 | 34,09 | 34,09 m |
| 1+475 | 1+490 | 1 | 11,31 | 11,31 m |

| E0261 LEVANTAMIENTO DE MARQUESINA | | 1 ud |
|---|---|---|
| PK | N | PARCIAL |
| 1+500 | 1 | 1 ud |

| E1031 RECUPERACIÓN DE TAPA Y ARO DE ARQUETA, POZO O SUMIDERO | | 17 ud |
|---|---|---|
| TIPO | N | PARCIAL |
| POZO | 11 | 11 ud |
| ARQUETA | 6 | 6 ud |

## ACONDICIONAMIENTO

| E1502 ACONDICIONAMIENTO PLATAFORMA DE ZAHORRA | | | | | 3,18 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | ALT. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+090 | 1+100 | 1 | 0,25 | 12,70 | 3,18 m³ |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# MOVIMIENTO TIERRAS

## LISTADOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS

**EJE PRINCIPAL**

| LOCALIZACIÓN | | TERRAPLÉN | | | DESMONTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | LONG. (m) | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** |
| 1+100.00 | 0,00 | 1,54 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| 1+110.00 | 10,00 | 1,56 | 15,52 | 15,52 | 0,22 | 1,87 | 1,87 |
| 1+120.00 | 10,00 | 1,33 | 14,47 | 29,98 | 0,18 | 1,97 | 3,84 |
| 1+130.00 | 10,00 | 0,29 | 8,13 | 38,11 | 0,31 | 2,45 | 6,28 |
| 1+140.00 | 10,00 | 0,57 | 4,29 | 42,4 | 0,15 | 2,29 | 8,58 |
| 1+150.00 | 10,00 | 0,49 | 5,19 | 47,6 | 0,24 | 1,88 | 10,46 |
| 1+160.00 | 10,00 | 1,03 | 5,71 | 53,31 | 0,22 | 1,84 | 12,3 |
| 1+170.00 | 10,00 | 2,62 | 11,95 | 65,26 | 0,17 | 1,27 | 13,57 |
| 1+180.00 | 10,00 | 2,57 | 16,93 | 82,19 | 0,17 | 1,13 | 14,71 |
| 1+190.00 | 10,00 | 3,06 | 21,91 | 104,1 | 0,18 | 1,45 | 16,15 |
| 1+200.00 | 10,00 | 2,87 | 28,29 | 132,39 | 0,17 | 1,67 | 17,83 |
| 1+210.00 | 10,00 | 2,03 | 24,5 | 156,88 | 0,16 | 1,61 | 19,43 |
| 1+220.00 | 10,00 | 0,25 | 11,41 | 168,3 | 0,3 | 2,28 | 21,71 |
| 1+230.00 | 10,00 | 0 | 1,26 | 169,56 | 0,41 | 3,54 | 25,25 |
| 1+240.00 | 10,00 | 0 | 0 | 169,56 | 0,37 | 4,09 | 29,34 |
| 1+250.00 | 10,00 | 0,01 | 0,05 | 169,61 | 0,54 | 5,13 | 34,47 |
| 1+260.00 | 10,00 | 0 | 0,05 | 169,66 | 0,54 | 6,1 | 40,58 |
| 1+270.00 | 10,00 | 0 | 0 | 169,66 | 0,46 | 5,37 | 45,95 |
| 1+280.00 | 10,00 | 0 | 0 | 169,66 | 0,41 | 4,36 | 50,31 |
| 1+290.00 | 10,00 | 0,02 | 0,09 | 169,75 | 0,42 | 4,23 | 54,54 |
| 1+300.00 | 10,00 | 0 | 0,09 | 169,83 | 0,58 | 5,28 | 59,82 |
| 1+310.00 | 10,00 | 0,04 | 0,2 | 170,03 | 0,34 | 5,05 | 64,87 |
| 1+320.00 | 10,00 | 0 | 0,2 | 170,23 | 0,41 | 4,18 | 69,05 |
| 1+330.00 | 10,00 | 2,24 | 13,3 | 183,53 | 0,2 | 3,35 | 72,4 |
| 1+340.00 | 10,00 | 3,47 | 30,37 | 213,89 | 0,21 | 2,1 | 74,51 |
| 1+350.00 | 10,00 | 3,93 | 30,58 | 244,47 | 0,1 | 1,39 | 75,89 |
| 1+360.00 | 10,00 | 3,7 | 28,81 | 273,28 | 0,2 | 1,35 | 77,24 |
| 1+370.00 | 10,00 | 3,36 | 20,63 | 293,9 | 0,15 | 1,41 | 78,65 |
| 1+380.00 | 10,00 | 4,2 | 26,97 | 320,87 | 0,11 | 1,04 | 79,69 |
| 1+390.00 | 10,00 | 4,45 | 35,8 | 356,67 | 0,12 | 1,02 | 80,71 |
| 1+400.00 | 10,00 | 4,04 | 35,3 | 391,97 | 0,11 | 1,04 | 81,74 |
| 1+410.00 | 10,00 | 3,96 | 40,03 | 431,99 | 0,2 | 1,51 | 83,26 |
| 1+420.00 | 10,00 | 1,39 | 26,76 | 458,75 | 0,23 | 2,14 | 85,4 |
| 1+430.00 | 10,00 | 0 | 8,47 | 467,22 | 0,67 | 5,27 | 90,67 |
| 1+440.00 | 10,00 | 0,01 | 0,04 | 467,26 | 1,1 | 10,24 | 100,91 |
| 1+450.00 | 10,00 | 0 | 0,06 | 467,33 | 0,41 | 8,83 | 109,75 |
| 1+460.00 | 10,00 | 0 | 0,02 | 467,35 | 0,4 | 4,58 | 114,32 |
| 1+470.00 | 10,00 | 0,54 | 2,68 | 470,04 | 0,34 | 3,67 | 117,99 |
| 1+480.00 | 10,00 | 0,4 | 4,64 | 474,68 | 0,14 | 2,35 | 120,34 |
| 1+490.00 | 10,00 | 1,54 | 9,1 | 483,78 | 0,1 | 1,14 | 121,48 |
| 1+500.00 | 10,00 | 2,59 | 18,6 | 502,39 | 0,11 | 0,99 | 122,47 |
| 1+510.00 | 10,00 | 3,31 | 27,04 | 529,42 | 0,07 | 0,84 | 123,31 |
| 1+520.00 | 10,00 | 2,96 | 27,14 | 556,56 | 0,15 | 1 | 124,31 |
| 1+530.00 | 10,00 | 2,65 | 24,07 | 580,63 | 0,04 | 0,86 | 125,17 |
| 1+540.00 | 10,00 | 2,99 | 23,98 | 604,61 | 0,05 | 0,38 | 125,55 |
| 1+550.00 | 10,00 | 3,32 | 26,83 | 631,44 | 0,01 | 0,26 | 125,81 |
| 1+560.00 | 10,00 | 2 | 23,22 | 654,66 | 0,21 | 1,03 | 126,84 |
| 1+570.00 | 10,00 | 0,44 | 12,2 | 666,85 | 0,15 | 1,8 | 128,64 |
| 1+580.00 | 10,00 | 0,37 | 3,87 | 670,72 | 0,19 | 1,64 | 130,28 |
| 1+590.00 | 10,00 | 0,02 | 1,98 | 672,69 | 0,38 | 2,83 | 133,11 |
| 1+600.00 | 10,00 | 0,24 | 1,31 | 674,01 | 0,41 | 3,93 | 137,04 |
| 1+610.00 | 10,00 | 0,12 | 1,78 | 675,79 | 0,26 | 3,32 | 140,36 |
| 1+620.00 | 10,00 | 0,33 | 2,27 | 678,07 | 0,18 | 2,21 | 142,57 |
| 1+630.00 | 10,00 | 2,15 | 13 | 691,07 | 0,16 | 1,77 | 144,34 |
| 1+640.00 | 10,00 | 2,56 | 25,21 | 716,27 | 0,1 | 1,39 | 145,73 |
| 1+650.00 | 10,00 | 2,47 | 27,07 | 743,34 | 0,08 | 0,95 | 146,68 |
| 1+660.00 | 10,00 | 3,54 | 32,23 | 775,56 | 0,07 | 0,76 | 147,44 |
| 1+680.00 | 10,00 | 1,11 | 50,13 | 825,69 | 0,67 | 7,7 | 155,15 |
| 1+690.00 | 10,00 | 0,09 | 6,57 | 832,26 | 2,05 | 14,22 | 169,36 |
| 1+700.00 | 10,00 | 0,76 | 4,61 | 836,87 | 0,35 | 12,49 | 181,86 |
| 1+720.00 | 20,00 | 2,33 | 33,63 | 870,5 | 0,18 | 5,46 | 187,32 |

| LOCALIZACIÓN | | TERRAPLÉN | | | DESMONTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | LONG. (m) | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** |
| 1+730.00 | 10,00 | 2,14 | 24,23 | 894,73 | 0,13 | 1,65 | 188,96 |
| 1+740.00 | 10,00 | 1,94 | 20,69 | 915,42 | 0,05 | 0,9 | 189,87 |
| 1+750.00 | 10,00 | 0,85 | 13,99 | 929,4 | 0,16 | 1,02 | 190,88 |
| 1+760.00 | 10,00 | 0,84 | 8,47 | 937,88 | 0,12 | 1,37 | 192,26 |
| 1+770.00 | 10,00 | 1,81 | 13,28 | 951,15 | 0,25 | 1,82 | 194,08 |
| 1+780.00 | 10,00 | 1,92 | 18,69 | 969,84 | 0,12 | 1,84 | 195,92 |
| 1+790.00 | 10,00 | 3,34 | 26,3 | 996,14 | 0,09 | 1,07 | 196,99 |
| 1+800.00 | 10,00 | 3,13 | 31,34 | 1.027,49 | 0,14 | 1,15 | 198,15 |
| 1+810.00 | 10,00 | 2,37 | 25,46 | 1.052,95 | 0,2 | 1,63 | 199,77 |
| 1+820.00 | 10,00 | 3,6 | 27,67 | 1.080,62 | 0,08 | 1,33 | 201,1 |
| 1+830.00 | 10,00 | 4,07 | 35,64 | 1.116,26 | 0,01 | 0,42 | 201,52 |
| 1+840.00 | 10,00 | 4,35 | 39,15 | 1.155,41 | 0,1 | 0,51 | 202,03 |
| 1+850.00 | 10,00 | 2,35 | 31,09 | 1.186,50 | 0,16 | 1,23 | 203,25 |
| 1+860.00 | 10,00 | 2,52 | 22,65 | 1.209,14 | 0,11 | 1,29 | 204,55 |
| 1+870.00 | 10,00 | 3,21 | 26,69 | 1.235,83 | 0,11 | 1,08 | 205,63 |
| 1+880.00 | 10,00 | 3,15 | 29,55 | 1.265,38 | 0,17 | 1,35 | 206,98 |
| 1+890.00 | 10,00 | 5,78 | 41,6 | 1.306,99 | 0 | 0,8 | 207,77 |
| 1+900.00 | 10,00 | 3,84 | 44,74 | 1.351,73 | 0,16 | 0,79 | 208,56 |
| 1+910.00 | 10,00 | 2,97 | 31,4 | 1.383,14 | 0,22 | 1,83 | 210,39 |
| 1+920.00 | 10,00 | 1,35 | 20,04 | 1.403,17 | 0,11 | 1,58 | 211,97 |
| 1+940.00 | 20,00 | 1,38 | 27,32 | 1.430,49 | 0,16 | 2,73 | 214,7 |
| 1+960.00 | 20,00 | 0,67 | 20,1 | 1.450,58 | 0,13 | 2,92 | 217,62 |
| 1+970.00 | 10,00 | 0,84 | 7,3 | 1.457,89 | 0,15 | 1,37 | 218,99 |
| 2+010.00 | 40,00 | 2,9 | 36,26 | 1.494,15 | 0,08 | 2,23 | 221,23 |
| 2+020.00 | 10,00 | 2,27 | 25,07 | 1.519,23 | 0,38 | 2,29 | 223,52 |
| 2+030.00 | 10,00 | 3,53 | 28,17 | 1.547,40 | 0,11 | 2,45 | 225,97 |
| 2+040.00 | 10,00 | 3,44 | 33,88 | 1.581,27 | 0,11 | 1,09 | 227,05 |
| 2+050.00 | 10,00 | 2,62 | 29,42 | 1.610,70 | 0,16 | 1,34 | 228,39 |
| 2+060.00 | 10,00 | 2,95 | 27,1 | 1.637,80 | 0,12 | 1,42 | 229,81 |
| 2+070.00 | 10,00 | 1,77 | 23,6 | 1.661,40 | 0,2 | 1,63 | 231,44 |
| 2+080.00 | 10,00 | 2,16 | 19,67 | 1.681,07 | 0,14 | 1,71 | 233,15 |
| 2+090.00 | 10,00 | 2,25 | 22,1 | 1.703,17 | 0,44 | 2,92 | 236,07 |
| 2+100.00 | 10,00 | 1,71 | 17,74 | 1.720,91 | 0,82 | 6,01 | 242,08 |
| 2+110.00 | 10,00 | 2,24 | 18,99 | 1.739,90 | 0,75 | 7,7 | 249,78 |
| 2+120.00 | 10,00 | 2,5 | 23,7 | 1.763,60 | 0,16 | 4,52 | 254,3 |
| 2+130.00 | 10,00 | 2,48 | 22,63 | 1.786,23 | 0,21 | 1,77 | 256,07 |
| 2+140.00 | 10,00 | 2,46 | 21,1 | 1.807,32 | 0,41 | 2,96 | 259,02 |
| 2+153.99 | 13,99 | 5,47 | 51,74 | 1.859,07 | 0,13 | 3,74 | 262,76 |
| 2+160.00 | 6,01 | 10,42 | 47,76 | 1.906,83 | 0 | 0,41 | 263,17 |
| 2+170.00 | 10,00 | 7,68 | 90,5 | 1.997,33 | 0,15 | 0,74 | 263,91 |
| 2+180.00 | 10,00 | 8,47 | 87,38 | 2.084,71 | 0 | 0,76 | 264,67 |
| 2+190.00 | 10,00 | 3,65 | 68,91 | 2.153,62 | 0,14 | 0,73 | 265,4 |
| 2+200.00 | 10,00 | 5,44 | 51,75 | 2.205,37 | 0,08 | 1,18 | 266,58 |
| 2+210.00 | 10,00 | 5,9 | 64,36 | 2.269,73 | 0,07 | 0,81 | 267,4 |
| 2+220.00 | 10,00 | 3,1 | 49,62 | 2.319,35 | 0,24 | 1,62 | 269,02 |
| 2+230.00 | 10,00 | 0,89 | 19,96 | 2.339,31 | 1,48 | 8,63 | 277,65 |
| 2+240.00 | 10,00 | 0,41 | 6,51 | 2.345,82 | 1,34 | 14,13 | 291,79 |
| 2+250.00 | 10,00 | 2,22 | 13,18 | 2.359,01 | 0,49 | 9,14 | 300,93 |
| 2+260.00 | 10,00 | 1,8 | 20,51 | 2.379,52 | 0,04 | 2,66 | 303,59 |
| 2+270.00 | 10,00 | 0,01 | 9,25 | 2.388,77 | 0,95 | 5,07 | 308,66 |
| 2+280.00 | 10,00 | 0,98 | 5,14 | 2.393,91 | 0,5 | 7,43 | 316,09 |
| 2+290.00 | 10,00 | 0,03 | 5,22 | 2.399,12 | 0,81 | 6,74 | 322,83 |
| 2+300.00 | 10,00 | 0 | 0,15 | 2.399,28 | 1,14 | 10,06 | 332,89 |
| 2+310.00 | 10,00 | 0 | 0 | 2.399,28 | 0,43 | 8,08 | 340,97 |

## MOVIMIENTO DE TIERRAS

| **E0302 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA** | | **340,97 $m^3$** |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| MARGEN DERECHO | 1 | 340,97 $m^3$ |

| **E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN** | | **2399,28 $m^3$** |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| MARGEN DERECHO | 1 | 2399,28 $m^3$ |

| **E0323 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO** | | **2037,85 $m^3$** |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| MARGEN DERECHO | 1 | 2037,85 $m^3$ |

| **E0361 ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE** | | | | **57,25 $m^2$** |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. ($m^2$) | PARCIAL |
| 1+310 | 1+315 | 1 | 2,20 | 2,20 $m^2$ |
| 1+445 | 1+450 | 1 | 20,50 | 20,50 $m^2$ |
| 2+270 | 2+280 | 1 | 34,55 | 34,55 $m^2$ |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# FIRMES Y PAVIMENTOS

## PAVIMENTOS SENDA COMPARTIDA

| **E2523 PAVIMENTO DE 15 cm HF-4,0 DESACTIVADO** | | | | | **3396,63 m²** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | DESDE | HASTA | SUP. (m²) | PARCIAL |
| En tramos con edificacion | 1 | 1+090 | 2+310 | 3396,63 | 3396,63 m² |

| **E2621 BORDILLO 22x15 PREFABRICADO** | | | | | **1902,19 m** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | DESDE | HASTA | LONG. (m) | PARCIAL |
| Todo el tramo | 1 | 1+090 | 2+310 | 1902,19 | 1902,19 m |

## REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CRUCE

| **AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121** | | | **14,65 m²** |
|---|---|---|---|
| ACTUACIÓN | N | SUP. (m²) | PARCIAL |
| 1+090 | 1 | 14,65 | 14,65 m² |

| **E1503 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20** | | | | **5,86 m³** |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | ESP. (m) | SUBTOTAL |
| AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121 | 1 | 14,65 | 0,400 | 5,86 m³ |

| **E1522 MEZCLA BITUMINOSA AC-16 SEMIDENSA (S)** | | | | | **1,79 t** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | ESP. (m) | DENS. ($t/m^3$) | SUBTOTAL |
| AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121 | 1 | 14,65 | 0,05 | 2,450 | 1,79 t |

| **E1523 MEZCLA BITUMINOSA AC-22 SEMIDENSA (G)** | | | | | **3,95 t** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | ESP. (m) | DENS. ($t/m^3$) | SUBTOTAL |
| AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121 | 1 | 14,65 | 0,11 | 2,450 | 3,95 t |

| **E1542 BETÚN BC50/70** | | | | | **0,26 t** |
|---|---|---|---|---|---|
| MESTURA | N | PESO (t) | % BETUME | | SUBTOTAL |
| E1522 MEZCLA BITUMINOSA AC-16 SEM | 1 | 1,795 | 4,80% | | 0,09 t |
| E1523 MEZCLA BITUMINOSA AC-22 SEM | 1 | 3,948 | 4,50% | | 0,18 t |

| **E1553 EMULSIÓN C60B3 TER** | | | | **0,01 t** |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | DOT. ($t/m^2$) | SUBTOTAL |
| AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121 | 1 | 14,65 | 0,0005 | 0,01 t |

| **E1550 EMULSIÓN C50BF4 IMP** | | | | **0,02 t** |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | DOT. ($t/m^2$) | SUBTOTAL |
| AFIRMADO: SECCIÓN COMPLETA 3121 | 1 | 14,65 | 0,0015 | 0,02 t |

## REFUERZO EN ACCESOS

| **E0502 ACERO B-500-S** | | | | | **1052,71 kg** |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | SUP. (m²) | Ø (mm) | SEP. (m) | UNIT. (kg/m²) | SUBTOTAL(kg) |
| En accesos | | | | | |
| 1+090 | 4,86 | 8 | 0,20 | 3,95 | 19,18 kg |
| 1+240 | 9,56 | 8 | 0,20 | 3,95 | 37,72 kg |
| 1+270 | 11,00 | 8 | 0,20 | 3,95 | 43,40 kg |
| 1+280 | 6,84 | 8 | 0,20 | 3,95 | 26,99 kg |
| 1+300 | 40,66 | 8 | 0,20 | 3,95 | 160,44 kg |
| 1+310 | 5,02 | 8 | 0,20 | 3,95 | 19,81 kg |
| 1+430 | 23,78 | 8 | 0,20 | 3,95 | 93,83 kg |
| 1+445 | 17,82 | 8 | 0,20 | 3,95 | 70,31 kg |
| 1+610 | 4,57 | 8 | 0,20 | 3,95 | 18,03 kg |
| 1+660 | 19,90 | 8 | 0,20 | 3,95 | 78,52 kg |
| 1+680 | 8,58 | 8 | 0,20 | 3,95 | 33,86 kg |
| 1+700 | 7,76 | 8 | 0,20 | 3,95 | 30,62 kg |
| 1+720 | 21,40 | 8 | 0,20 | 3,95 | 84,44 kg |
| 1+920 | 28,17 | 8 | 0,20 | 3,95 | 111,15 kg |
| 1+940 | 41,83 | 8 | 0,20 | 3,95 | 165,05 kg |
| 1+980 | 4,66 | 8 | 0,20 | 3,95 | 18,39 kg |
| 1+990 | 4,66 | 8 | 0,20 | 3,95 | 18,39 kg |
| 2+005 | 1,90 | 8 | 0,20 | 3,95 | 7,50 kg |
| 2+020 | 3,82 | 8 | 0,20 | 3,95 | 15,07 kg |

## REPOSICIÓN DE FIRME

| **E2526 PAVIMENTO DE 20 cm de HORMIGÓN HF-4,0** | | | | **199,78 m²** |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | PARCIAL |
| 1+020 | 1+100 | 1 | 124,27 | 124,27 m² |
| 1+585 | 1+610 | 1 | 31,94 | 31,94 m² |
| 1+680 | 1+705 | 1 | 13,54 | 13,54 m² |
| 1+975 | 1+990 | 1 | 1,16 | 1,16 m² |
| 2+000 | 2+015 | 1 | 28,87 | 28,87 m² |

| **E1526 PAVIMENTO ASFÁLTICO CON 6 cm DF-12 SOBRE 10 cm HM-20** | | | | **12,70 m²** |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | PARCIAL |
| 1+090 | 1+100 | 1 | 12,70 | 12,70 m² |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# ESTRUCTURAS

## MURO DE ESCOLLERA 1 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+003,2 | 0+008,2 | 0+010,0 | 0+012,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 0,520 | 1,200 | 1,080 | 1,030 | 1,040 |
| Escollera | m² | 1,043 | 1,391 | 1,326 | 1,299 | 1,304 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,611 | 0,671 | 0,660 | 0,656 | 0,657 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 3,240 | 4,970 | 1,790 | 2,340 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 3,942 | 6,751 | 2,349 | 3,046 | **16,089** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 2,078 | 3,309 | 1,178 | 1,536 | **8,101** |

## MURO DE ESCOLLERA 2 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+020,4 | 0+040,7 | 0+051,6 | 0+062,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 0,720 | 1,360 | 3,000 | 2,090 | 2,870 |
| Escollera | m² | 1,140 | 1,480 | 2,550 | 1,921 | 2,455 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,629 | 0,686 | 0,840 | 0,753 | 0,827 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 20,360 | 20,360 | 10,920 | 10,910 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 26,671 | 41,024 | 24,410 | 23,868 | **115,973** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 13,379 | 15,530 | 8,696 | 8,619 | **46,225** |

## MURO DE ESCOLLERA 3 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+022,9 | 0+040,1 | 0+057,3 | 0+062,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 0,950 | 1,500 | 1,050 | 1,310 | 0,470 |
| Escollera | m² | 1,257 | 1,560 | 1,310 | 1,452 | 1,019 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,649 | 0,698 | 0,658 | 0,681 | 0,607 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 22,870 | 17,230 | 17,240 | 5,370 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 32,214 | 24,723 | 23,804 | 6,634 | **87,376** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 15,405 | 11,682 | 11,541 | 3,458 | **42,086** |

## MURO DE ESCOLLERA 4 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+004,1 | 0+008,2 | 0+014,7 | 0+021,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 0,570 | 0,560 | 1,200 | 1,250 | 1,600 |
| Escollera | m² | 1,067 | 1,062 | 1,391 | 1,418 | 1,619 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,616 | 0,615 | 0,671 | 0,676 | 0,707 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 4,120 | 4,120 | 6,450 | 6,450 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 24,341 | 21,130 | 24,215 | 8,154 | **77,840** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 14,070 | 11,078 | 11,609 | 3,713 | **40,471** |

## MURO DE ESCOLLERA 5 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+014,5 | 0+039,4 | 0+055,6 | 0+080,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 2,900 | 3,900 | 3,900 | 2,470 | 0,800 |
| Escollera | m² | 2,477 | 3,259 | 3,259 | 2,173 | 1,180 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,830 | 0,930 | 0,930 | 0,789 | 0,636 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 14,450 | 24,980 | 16,170 | 24,740 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 65,588 | 56,156 | 46,824 | 9,003 | **177,570** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 20,129 | 16,025 | 14,816 | 3,825 | **54,795** |

## MURO DE ESCOLLERA

**E0310 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES — 1462,56 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 12,34 | 1,44 | 17,77 m³ |
| Muro 2 | 1 | 62,55 | 6,75 | 422,21 m³ |
| Muro 3 | 1 | 62,71 | 5,40 | 338,63 m³ |
| Muro 4 | 1 | 21,14 | 1,00 | 21,14 m³ |
| Muro 5 | 1 | 80,34 | 8,25 | 662,81 m³ |

**E0342 ESCOLLERA GRUESA HMB 300/1000 — 474,85 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | Segundo listados | 16,09 m³ |
| Muro 2 | 1 | Segundo listados | 115,97 m³ |
| Muro 3 | 1 | Segundo listados | 87,38 m³ |
| Muro 4 | 1 | Segundo listados | 77,84 m³ |
| Muro 5 | 1 | Segundo listados | 177,57 m³ |

**E0607 HORMIGÓN EN MASA HM-20 — 191,68 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | ALT. (m) | ANCHO (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| En cimentación | 1 | Segundo listados | | | 191,68 m³ |

**E0351 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO — 106,68 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 12,34 | 0,18 (VM) | 2,22 m³ |
| Muro 2 | 1 | 62,55 | 0,50 (VM) | 31,28 m³ |
| Muro 3 | 1 | 62,71 | 0,25 (VM) | 15,68 m³ |
| Muro 4 | 1 | 21,14 | 0,25 (VM) | 5,29 m³ |
| Muro 5 | 1 | 80,34 | 0,65 (VM) | 52,22 m³ |

**E0350 RELLENO DRENANTE EN TRASDÓS MUROS Y O.F. — 7,38 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 12,34 | 0,03 | 0,37 m³ |
| Muro 2 | 1 | 62,55 | 0,03 | 1,94 m³ |
| Muro 3 | 1 | 62,71 | 0,03 | 1,94 m³ |
| Muro 4 | 1 | 21,14 | 0,03 | 0,63 m³ |
| Muro 5 | 1 | 80,34 | 0,03 | 2,49 m³ |

**E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN — 96,12 m³**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 12,34 | 0,40 (VM) | 4,94 m³ |
| Muro 2 | 1 | 62,55 | 0,78 (VM) | 48,79 m³ |
| Muro 3 | 1 | 62,71 | 0,32 (VM) | 20,07 m³ |
| Muro 4 | 1 | 21,14 | 0,03 (VM) | 0,63 m³ |
| Muro 5 | 1 | 80,34 | 0,27 (VM) | 21,69 m³ |

**E1210 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN/DRENAJE — 143,45 m²**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | ANCHO (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 12,34 | 0,60 | 7,40 m² |
| Muro 2 | 1 | 62,55 | 0,60 | 37,53 m² |
| Muro 3 | 1 | 62,71 | 0,60 | 37,63 m² |
| Muro 4 | 1 | 21,14 | 0,60 | 12,68 m² |
| Muro 5 | 1 | 80,34 | 0,60 | 48,20 m² |

**E0760 TUBO DREN PARED DOBLE PVC Ø110 mm — 249,08 m**

| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Muro 1 | 1 | 14,34 | 14,34 m |
| Muro 2 | 1 | 64,55 | 64,55 m |
| Muro 3 | 1 | 64,71 | 64,71 m |
| Muro 4 | 1 | 23,14 | 23,14 m |
| Muro 5 | 1 | 82,34 | 82,34 m |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# DRENAJE

## EXCAVACIONES

| E0310 EXCAVACIÓN EN ZANJAS | | | | | | 1043,59 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | Ø (mm) | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 1+090 | 400 | 1 | 15,05 | 1,00 | 1,50 | 22,58 m³ |
| 1+090 | 400 | 1 | 74,50 | 1,00 | 1,10 | 81,95 m³ |
| 1+175 | 400 | 1 | 69,90 | 1,00 | 1,10 | 76,89 m³ |
| 1+340 | 400 | 1 | 23,36 | 1,00 | 1,10 | 25,70 m³ |
| 1+370 | 400 | 1 | 60,39 | 1,00 | 1,10 | 66,43 m³ |
| 1+370 | 400 | 1 | 5,30 | 1,00 | 1,10 | 5,83 m³ |
| 1+470 | 400 | 1 | 49,30 | 1,00 | 1,10 | 54,23 m³ |
| 1+550 | 400 | 1 | 3,33 | 1,00 | 1,10 | 3,66 m³ |
| 1+550 | 400 | 1 | | | | 1,09 m³ |
| 1+550 | 400 | 1 | 86,10 | 1,00 | 1,10 | 94,71 m³ |
| 1+660 | 400 | 1 | 2,64 | 1,00 | 1,10 | 2,90 m³ |
| 1+660 | 400 | 1 | | | | 0,37 m³ |
| 1+660 | 400 | 1 | 143,10 | 1,00 | 1,10 | 157,41 m³ |
| 1+830 | 400 | 1 | 3,00 | 1,00 | 1,10 | 3,30 m³ |
| 1+830 | 400 | 1 | | | | 2,09 m³ |
| 1+830 | 400 | 1 | 146,15 | 1,00 | 1,10 | 160,77 m³ |
| 2+040 | 400 | 1 | 3,70 | 1,00 | 1,10 | 4,07 m³ |
| 2+040 | 400 | 1 | 140,00 | 1,00 | 1,10 | 154,00 m³ |
| 2+205 | 400 | 1 | 5,30 | 1,00 | 1,10 | 5,83 m³ |
| 2+205 | 400 | 1 | 108,90 | 1,00 | 1,10 | 119,79 m³ |

| E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | | | | | | 736,56 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | Ø (mm) | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 1+090 | 400 | 1 | 15,05 | 1,00 | 0,25 | 3,76 m³ |
| 1+090 | 400 | 1 | 74,50 | 1,00 | 0,80 | 59,60 m³ |
| 1+175 | 400 | 1 | 69,90 | 1,00 | 0,80 | 55,92 m³ |
| 1+340 | 400 | 1 | 23,36 | 1,00 | 0,80 | 18,69 m³ |
| 1+370 | 400 | 1 | 60,39 | 1,00 | 0,80 | 48,31 m³ |
| 1+370 | 400 | 1 | 5,30 | 1,00 | 0,80 | 4,24 m³ |
| 1+465 | 400 | 1 | 49,30 | 1,00 | 0,80 | 39,44 m³ |
| 1+550 | 400 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 m³ |
| 1+550 | 400 | 1 | 86,10 | 1,00 | 0,80 | 68,88 m³ |
| 1+660 | 400 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 m³ |
| 1+660 | 400 | 1 | 143,10 | 1,00 | 0,80 | 114,48 m³ |
| 1+830 | 400 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 m³ |
| 1+830 | 400 | 1 | 146,15 | 1,00 | 0,80 | 116,92 m³ |
| 2+040 | 400 | 1 | 3,70 | 1,00 | 0,80 | 2,96 m³ |
| 2+040 | 400 | 1 | 140,00 | 1,00 | 0,80 | 112,00 m³ |
| 2+205 | 400 | 1 | 5,30 | 1,00 | 0,80 | 4,24 m³ |
| 2+205 | 400 | 1 | 108,90 | 1,00 | 0,80 | 87,12 m³ |

## TUBOS

| E0761 TUBO PVC Ø160 | | | | 60,90 m |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | TIPO | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+090 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,15 | 1,15 m |
| 1+105 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+155 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+195 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+225 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+250 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,15 | 2,15 m |
| 1+290 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,60 | 1,60 m |
| 1+310 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,65 | 1,65 m |
| 1+340 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+395 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+430 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 3,25 | 3,25 m |
| 1+475 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+520 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+550 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+590 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+635 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+680 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+720 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+755 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+795 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+830 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+885 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 1+945 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 1+975 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 2+005 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 2+040 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,15 | 2,15 m |
| 2+070 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,10 | 2,10 m |
| 2+110 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 2+145 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 2+185 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 2+220 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 2+260 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,25 | 1,25 m |
| 2+290 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,90 | 1,90 m |
| 2+310 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |

| E2005 TUBO PVC Ø400 | | | | 940,02 m |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | TIPO | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+090 | CRUCE | 1 | 15,05 | 15,05 m |
| 1+090 | COLECTOR | 1 | 74,50 | 74,50 m |
| 1+175 | COLECTOR | 1 | 69,90 | 69,90 m |
| 1+340 | COLECTOR | 1 | 23,36 | 23,36 m |
| 1+370 | COLECTOR | 1 | 60,39 | 60,39 m |
| 1+370 | DESCARGA TERRENO | 1 | 5,30 | 5,30 m |
| 1+470 | COLECTOR | 1 | 49,30 | 49,30 m |
| 1+550 | DESCARGA TERRENO | 1 | 3,33 | 3,33 m |
| 1+550 | COLECTOR | 1 | 86,10 | 86,10 m |
| 1+660 | DESCARGA TERRENO | 1 | 2,64 | 2,64 m |
| 1+660 | COLECTOR | 1 | 143,10 | 143,10 m |
| 1+830 | DESCARGA TERRENO | 1 | 3,00 | 3,00 m |
| 1+830 | COLECTOR | 1 | 146,15 | 146,15 m |
| 2+040 | DESCARGA TERRENO | 1 | 3,70 | 3,70 m |
| 2+040 | COLECTOR | 1 | 140,00 | 140,00 m |
| 2+205 | DESCARGA TERRENO | 1 | 5,30 | 5,30 m |
| 2+200 | COLECTOR | 1 | 108,90 | 108,90 m |

## POZOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

| E1021 ARQUETA | | 4 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 4 | 4 ud |

| E1033 SUMIDERO | | 34 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 34 | 34 ud |

| E1001 POZOS EN ACERA | | 36 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 36 | 36 ud |

| E1032 RECRECIDO TAPA ARQUETA O SUMIDERO CON RECUPERACIÓN | | | 5 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| 1+460 | ARQUETA | 1 | 1 ud |
| Todo el tramo | POZOS EN ACERA | 4 | 4 ud |

## CRUCES Y DESAGÜES

| E0910 EMBOCADURA CON ALETAS PARA TUBO Ø400 | | | 3 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| 1+550 | Descarga a terreno natural | 1 | 1 ud |
| 1+660 | Descarga a terreno natural | 1 | 1 ud |
| 1+830 | Descarga a terreno natural | 1 | 1 ud |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

## SEÑALIZACIÓN VERTICAL

| E1761 POSTE DE ACERO GALVANIZADO 100x50x3 mm | | 12 ud |
|---|---|---|
| RETRANQUEADA | N | SUBTOTAL |
| 1+295 | 1 | 1 ud |
| 1+340 | 1 | 1 ud |
| 1+475 | 1 | 1 ud |
| 1+510 | 1 | 1 ud |
| 1+585 | 1 | 1 ud |
| 1+700 | 1 | 1 ud |
| 1+990 | 1 | 1 ud |
| 2+025 | 1 | 1 ud |
| 2+105 | 1 | 1 ud |
| 2+220 | 1 | 1 ud |
| 2+260 | 1 | 1 ud |
| 2+270 | 1 | 1 ud |

## SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

| E1602 PINTURA DE BASE ACUOSA | | | | 24,39 m² |
|---|---|---|---|---|
| **SÍMBOLO BICICLETA** | | | | **8,00 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+022 | 2+310 | 25 | 0,32 | 8,00 m² |
| **SÍMBOLO PEATÓN** | | | | **7,13 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+022 | 2+310 | 25 | 0,29 | 7,13 m² |
| **M- 6.4 STOP** | | | | **2,26 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+710 | 1+710 | 1 | 1,13 | 1,13 m² |
| 2+000 | 2+000 | 1 | 1,13 | 1,13 m² |
| **M-6.2 BUS** | | | | **7,00 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 1+600 | 1+600 | 1 | 3,50 | 3,50 m² |
| 2+010 | 2+010 | 1 | 3,50 | 3,50 m² |

| E1611 MARCA VIARIA REFLEXIVA DE ANCHO 15 cm | | | | 213,96 m |
|---|---|---|---|---|
| **M- 2.6 LÍNEA CONTINUA DE MARGEN DE CALZADA** | | | | **150,57 m** |
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+225 | 1+235 | 1 | 10,80 | 10,80 m |
| 1+245 | 1+265 | 1 | 28,00 | 28,00 m |
| 1+270 | 1+280 | 1 | 8,42 | 8,42 m |
| 1+285 | 1+290 | 1 | 8,42 | 8,42 m |
| 1+305 | 1+310 | 1 | 7,92 | 7,92 m |
| 1+315 | 1+325 | 1 | 11,85 | 11,85 m |
| 1+435 | 1+445 | 1 | 8,80 | 8,80 m |
| 1+450 | 1+515 | 1 | 66,36 | 66,36 m |

| M- 1.12 LÍNEA DISCONTINUA DE MARGEN DE CALZADA | | | | 63,39 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+240 | 1+245 | 1 | 3,07 | 3,07 m |
| 1+270 | 1+275 | 1 | 3,28 | 3,28 m |
| 1+280 | 1+285 | 1 | 3,47 | 3,47 m |
| 1+290 | 1+295 | 1 | 3,69 | 3,69 m |
| 1+310 | 1+315 | 1 | 0,87 | 0,87 m |
| 1+445 | 1+450 | 1 | 3,80 | 3,80 m |
| 1+585 | 1+610 | 1 | 22,57 | 22,57 m |
| 2+000 | 2+025 | 1 | 22,64 | 22,64 m |

| E1613 MARCA VIARIA REFLEXIVA DE ANCHO 40 cm | | | | 6,50 m |
|---|---|---|---|---|
| **M- 4.1 LÍNEA DE DETENCIÓN** | | | | **6,50 m** |
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+705 | 1+715 | 1 | 9,00 | 9,00 m |
| 1+995 | 2+000 | 1 | 6,50 | 6,50 m |

## DEFENSAS

| E2803 BARANDILLA DE ACEIRO INOXIDABLE | | | | 935,80 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+022 | 1+090 | 1 | 76,98 | 76,98 m |
| 1+095 | 1+105 | 1 | 16,25 | 16,25 m |
| 1+140 | 1+220 | 1 | 70,29 | 70,29 m |
| 1+310 | 1+315 | 1 | 1,60 | 1,60 m |
| 1+320 | 1+420 | 1 | 88,94 | 88,94 m |
| 1+445 | 1+450 | 1 | 2,88 | 2,88 m |
| 1+475 | 1+640 | 1 | 156,66 | 156,66 m |
| 1+650 | 1+670 | 1 | 18,53 | 18,53 m |
| 1+680 | 1+700 | 1 | 24,93 | 24,93 m |
| 1+715 | 1+745 | 1 | 33,90 | 33,90 m |
| 1+760 | 1+925 | 1 | 151,30 | 151,30 m |
| 1+930 | 1+945 | 1 | 15,05 | 15,05 m |
| 1+975 | 1+990 | 1 | 16,67 | 16,67 m |
| 2+000 | 2+230 | 1 | 227,71 | 227,71 m |
| 2+250 | 2+260 | 1 | 8,31 | 8,31 m |
| 2+280 | 2+310 | 1 | 25,80 | 25,80 m |

| E1376 PRETIL ESTÉTICO URBANO | | | | 867,72 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 1+025 | 1+085 | 1 | 62,12 | 62,12 m |
| 1+095 | 1+235 | 1 | 127,14 | 127,14 m |
| 1+325 | 1+380 | 1 | 45,82 | 45,82 m |
| 1+390 | 1+425 | 1 | 28,61 | 28,61 m |
| 1+485 | 1+590 | 1 | 97,70 | 97,70 m |
| 1+610 | 1+660 | 1 | 58,05 | 58,05 m |
| 1+725 | 1+915 | 1 | 186,65 | 186,65 m |
| 2+020 | 2+280 | 1 | 261,63 | 261,63 m |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# RESTAURACIÓN AMBIENTAL

## EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL Y SIEMBRA DE CÉSPED

| E2902 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL | | | | | 73,01 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. ($m^2$) | ESP. (m) | SUBTOTAL |
| 1+095 | 1+225 | 1 | 57,60 | 0,20 | 11,52 m³ |
| 1+490 | 1+585 | 1 | 46,22 | 0,20 | 9,24 m³ |
| 1+615 | 1+660 | 1 | 24,62 | 0,20 | 4,92 m³ |
| 1+680 | 1+700 | 1 | 9,39 | 0,20 | 1,88 m³ |
| 1+725 | 1+915 | 1 | 92,93 | 0,20 | 18,59 m³ |
| 2+030 | 2+295 | 1 | 134,27 | 0,20 | 26,85 m³ |

| E2910 SIEMBRA DE CÉSPED | | | 365,03 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Sobre tierra vegetal | 1 | 365,03 | 365,03 m² |

## HIDROSIEMBRA EN TALUDES

| E2911 HIDROSIEMBRA F1 EN TALUDES DE TERRAPLÉN | | | 1083,88 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 1 | 1083,88 | 1083,88 m² |

| E2912 HIDROSIEMBRA F2 EN TALUDES DE DESMONTE | | | 0,37 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 1 | 0,37 | 0,37 m² |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-101 (MONTEALEGRE)
# REP. DE SERVICIOS Y OBRAS COMP.

## SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

| E1032 RECRECIDO DE ARQUETA,POZO O SUMIDERO | | | | 28 ud |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | | PARCIAL |
| 1+080 | 2+300 | 18 | Pozos | 18 ud |
| 1+040 | 2+310 | 10 | Arqueta | 10 ud |

## SERVICIOS VARIOS

| E2325 PRISMA DE CANALIZACIÓN | | | | 1170,00 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | PARCIAL |
| 1+090 | 1+670 | 1 | 580,00 | 580,00 m |
| 1+680 | 1+705 | 1 | 25,00 | 25,00 m |
| 1+710 | 1+925 | 1 | 215,00 | 215,00 m |
| 1+930 | 1+950 | 1 | 20,00 | 20,00 m |
| 1+955 | 1+975 | 1 | 20,00 | 20,00 m |
| 2+000 | 2+310 | 1 | 310,00 | 310,00 m |

## ALUMBRADO PÚBLICO

| E2701 CIMENTACIÓN DE COLUMNA O BÁCULO | | | | 2 ud |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | TIPO | PARCIAL |
| 1+060 | | 1 | FAROLA SOBRE BÁCULO | 1 ud |
| 1+300 | | 1 | FAROLA SOBRE BÁCULO | 1 ud |

## OBRAS COMPLEMENTARIAS

| E2870 MARQUESINA DE PARADA DE BUS (2º NIVEL) | | | 6 ud |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | PK | N | PARCIAL |
| MARGEN IZQUIERDA | 1+380 | 1 | 1 ud |
| MARGEN DERECHA | 1+400 | 1 | 1 ud |
| MARGEN IZQUIERDA | 1+500 | 1 | 1 ud |
| MARGEN DERECHA | 1+610 | 1 | 1 ud |
| MARGEN DERECHA | 2+030 | 1 | 1 ud |
| MARGEN DERECHA | 2+300 | 1 | 1 ud |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# TRABAJOS PREVIOS

## LEVANTAMIENTOS Y RETIRADAS

**E0250 LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL — 11 ud**

| LOCALIZACIÓN | N | PARCIAL |
|---|---|---|
| Todo el tramo | 11 | 11 ud |

**E0251 LEVANTAMIENTO DE POSTES, BÁCULOS, COLUMNAS — 8 ud**

| TIPO | N | PARCIAL |
|---|---|---|
| POSTE MADERA | 3 | 3 ud |
| POSTE HORMIGÓN | 2 | 2 ud |
| ÁRBOLES | 3 | 3 ud |

**E1031 RECUPERACIÓN DE TAPA Y ARO DE ARQUETA, POZO O SUMIDERO — 25 ud**

| TIPO | N | PARCIAL |
|---|---|---|
| POZO | 6 | 6 ud |
| ARQUETA | 14 | 14 ud |
| SUMIDERO | 5 | 5 ud |

**E0258 DESMONTAJE DE VALLADO DE POSTES Y ALAMBRE — 25,75 m**

| PK | N | LONG. (m) | PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 0+060 | 1 | 12,90 | 12,90 m |
| 0+125 | 1 | 6,25 | 6,25 m |
| 0+200 | 1 | 6,60 | 6,60 m |

**E0263 LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE BANCO — 1 ud**

| PK | N | PARCIAL |
|---|---|---|
| 0+510 | 1 | 1 ud |

**E0254 LEV. Y RETIRADA DE BARRERA Y BARAND. METÁLICA — 158,85 m**

| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 0+000 | 0+115 | 1 | 111,30 | 111,30 m |
| 0+735 | 0+790 | 1 | 47,55 | 47,55 m |

## LIMPIEZA Y DESBROCE

**E0201 LIMPIEZA Y DESBROCE — 4367,02 m²**

| LOCALIZACIÓN | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Senda | 1 | 4282,87 m² | 4282,87 m² |
| Zona ajardinada | 1 | 84,15 m² | 84,15 m² |

## ACONDICIONAMIENTO

**E1502 ACOND. PLATAFORMA ZAHORRA — 20,29 m³**

| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0+115 | 0+125 | 1 | 20,29 m² | 20,29 m² |

## DEMOLICIONES

**E0217 DEMOLICIÓN BALAUSTRADA Y MUROS DE CIERRE — 5,88 m³**

| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+335 | 0+350 | 1 | 12,31 | 0,30 | 1,00 | 3,69 m³ |
| 0+630 | 0+630 | 1 | 0,77 | 0,30 | 1,50 | 0,35 m³ |
| 0+635 | 0+635 | 1 | 1,72 | 0,30 | 1,50 | 0,77 m³ |
| 0+730 | 0+740 | 1 | 7,08 | 0,30 | 0,50 | 1,06 m³ |

**E0225 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN — 21,88 m³**

| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+090 | 0+095 | 1 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 21,88 m³ |

**E0216 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAV. EXISTENTE — 942,00 m²**

| TIPO | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| ACERAS | 1 | 247,60 m² | 247,60 m² |
| ASFALTO | 1 | 694,40 m² | 694,40 m² |

**E0215 DEMOLICIÓN DE BORDILLO — 225,15 m**

| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0+020 | 0+115 | 1 | 82,90 m | 82,90 m |
| 0+820 | 0+960 | 1 | 142,25 m | 142,25 m |

**E0220 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA — 8,55 m²**

| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0+095 | 0+100 | 1 | 3,60 m² | 3,60 m² |
| 0+500 | 0+500 | 1 | 1,90 m² | 1,90 m² |
| 0+510 | 0+510 | 1 | 0,90 m² | 0,90 m² |
| 0+570 | 0+570 | 1 | 2,15 m² | 2,15 m² |

**E0213 CORTE DE PAVIMENTO — 576,60 m**

| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0+000 | 0+090 | 1 | 90,00 m | 90,00 m |
| 0+110 | 0+125 | 1 | 15,00 m | 15,00 m |
| 0+140 | 0+180 | 1 | 40,00 m | 40,00 m |
| 0+260 | 0+270 | 2 | 7,30 m | 14,60 m |
| 0+360 | 0+385 | 1 | 25,00 m | 25,00 m |
| 0+410 | 0+515 | 1 | 105,00 m | 105,00 m |
| 0+565 | 0+595 | 1 | 30,00 m | 30,00 m |
| 0+605 | 0+630 | 1 | 25,00 m | 25,00 m |
| 0+695 | 0+700 | 1 | 5,00 m | 5,00 m |
| 0+735 | 0+962 | 1 | 227,00 m | 227,00 m |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# MOVIMIENTO TIERRAS

**LISTADOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS**

**EJE PRINCIPAL**

| LOCALIZACIÓN | | TERRAPLÉN | | | DESMONTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | LONG. (m) | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** |
| 0+010.00 | | 1,99 | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 |
| 0+020.00 | 10,00 | 1,45 | 17,17 | 17,17 | 1,06 | 10,72 | 10,72 |
| 0+030.00 | 10,00 | 4,29 | 23,25 | 40,42 | 1,01 | 9,67 | 20,38 |
| 0+040.00 | 10,00 | 6,98 | 56,34 | 96,76 | 1,12 | 10,65 | 31,03 |
| 0+050.00 | 10,00 | 9,97 | 79,03 | 175,79 | 0,78 | 9,33 | 40,36 |
| 0+060.00 | 10,00 | 13,88 | 92,49 | 268,28 | 0,68 | 6,83 | 47,19 |
| 0+070.00 | 10,00 | 13,08 | 91,87 | 360,15 | 0,69 | 6,14 | 53,33 |
| 0+080.00 | 10,00 | 10,03 | 79,79 | 439,94 | 0,95 | 7,36 | 60,69 |
| 0+090.00 | 10,00 | 3,33 | 46,67 | 486,61 | 0,85 | 8,13 | 68,82 |
| 0+100.00 | 10,00 | 7,58 | 54,52 | 541,13 | 0,78 | 8,16 | 76,98 |
| 0+110.00 | 10,00 | 2,49 | 50,32 | 591,45 | 0,72 | 7,51 | 84,48 |
| 0+130.00 | 20,00 | 0,01 | 24,97 | 616,42 | 1,03 | 17,49 | 101,97 |
| 0+140.00 | 10,00 | 0,06 | 0,34 | 616,76 | 0,6 | 8,16 | 110,13 |
| 0+150.00 | 10,00 | 0,01 | 0,35 | 617,11 | 0,78 | 7 | 117,13 |
| 0+170.00 | 10,00 | 0,02 | 0,32 | 617,43 | 0,87 | 16,86 | 133,98 |
| 0+180.00 | 10,00 | 0,03 | 0,24 | 617,67 | 1,03 | 9,68 | 143,67 |
| 0+190.00 | 10,00 | 0 | 0,15 | 617,82 | 1,17 | 11,16 | 154,83 |
| 0+200.00 | 10,00 | 1,95 | 9,74 | 627,56 | 0,07 | 6,21 | 161,03 |
| 0+210.00 | 10,00 | 1,93 | 19,38 | 646,94 | 0,05 | 0,59 | 161,63 |
| 0+220.00 | 10,00 | 2,14 | 20,33 | 667,27 | 0,53 | 2,92 | 164,54 |
| 0+230.00 | 10,00 | 3,22 | 26,78 | 694,05 | 0,87 | 7,02 | 171,57 |
| 0+240.00 | 10,00 | 5,56 | 43,9 | 737,95 | 0,87 | 8,71 | 180,28 |
| 0+250.00 | 10,00 | 4,64 | 50,99 | 788,94 | 0,88 | 8,74 | 189,02 |
| 0+270.00 | 20,00 | 6,12 | 107,55 | 896,48 | 0,78 | 16,6 | 205,62 |
| 0+280.00 | 10,00 | 3,43 | 47,74 | 944,22 | 0,8 | 7,9 | 213,52 |
| 0+290.00 | 10,00 | 2,97 | 31,98 | 976,2 | 0,65 | 7,27 | 220,78 |
| 0+300.00 | 10,00 | 3 | 29,84 | 1.006,04 | 0,73 | 6,9 | 227,68 |
| 0+310.00 | 10,00 | 3,15 | 30,74 | 1.036,78 | 0,84 | 7,83 | 235,52 |
| 0+320.00 | 10,00 | 2,36 | 27,53 | 1.064,30 | 0,61 | 7,23 | 242,75 |
| 0+330.00 | 10,00 | 1,01 | 17,14 | 1.081,45 | 0,93 | 7,76 | 250,51 |
| 0+340.00 | 10,00 | 0 | 5,28 | 1.086,72 | 2,06 | 15,33 | 265,83 |
| 0+350.00 | 10,00 | 0 | 0 | 1.086,72 | 2,27 | 22,79 | 288,62 |
| 0+360.00 | 10,00 | 0,06 | 0,32 | 1.087,05 | 0,96 | 17,39 | 306,01 |
| 0+370.00 | 10,00 | 0,27 | 1,73 | 1.088,77 | 0,41 | 7,27 | 313,28 |
| 0+390.00 | 20,00 | 0,03 | 3,07 | 1.091,85 | 1,15 | 16,11 | 329,39 |
| 0+400.00 | 10,00 | 3,63 | 18,3 | 1.110,15 | 0,94 | 10,45 | 339,84 |
| 0+410.00 | 10,00 | 1,93 | 27,78 | 1.137,93 | 0,6 | 7,7 | 347,53 |
| 0+420.00 | 10,00 | 2,43 | 19,68 | 1.157,61 | 0,73 | 6,43 | 353,96 |
| 0+430.00 | 10,00 | 3,26 | 25,88 | 1.183,49 | 0,49 | 5,89 | 359,85 |
| 0+440.00 | 10,00 | 2,45 | 26,17 | 1.209,66 | 0,4 | 4,31 | 364,16 |
| 0+450.00 | 10,00 | 2,43 | 22,56 | 1.232,23 | 0,78 | 5,71 | 369,87 |
| 0+460.00 | 10,00 | 3,22 | 26,38 | 1.258,61 | 0,72 | 7,32 | 377,18 |
| 0+470.00 | 10,00 | 2,28 | 27,49 | 1.286,10 | 0,58 | 6,5 | 383,69 |
| 0+480.00 | 10,00 | 1,97 | 21,26 | 1.307,36 | 0,95 | 7,62 | 391,31 |
| 0+490.00 | 10,00 | 2,24 | 21,08 | 1.328,43 | 0,72 | 8,35 | 399,66 |
| 0+500.00 | 10,00 | 3,46 | 29,16 | 1.357,60 | 0,69 | 7,13 | 406,79 |

**LISTADOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS**

**EJE PRINCIPAL**

| LOCALIZACIÓN | | TERRAPLÉN | | | DESMONTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | LONG. (m) | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** | SUP. ($m^2$) | VOL ($m^3$) | **SUMA** |
| 0+510.00 | 10,00 | 1,63 | 26,02 | 1.383,62 | 0,48 | 5,9 | 412,69 |
| 0+520.00 | 10,00 | 9,3 | 55,98 | 1.439,60 | 0,67 | 5,82 | 418,51 |
| 0+530.00 | 10,00 | 8,41 | 90,74 | 1.530,34 | 0,79 | 7,36 | 425,87 |
| 0+540.00 | 10,00 | 5,49 | 71,22 | 1.601,57 | 0,85 | 8,25 | 434,12 |
| 0+550.00 | 10,00 | 3 | 43,06 | 1.644,63 | 0,73 | 7,93 | 442,05 |
| 0+560.00 | 10,00 | 1,57 | 22,85 | 1.667,48 | 0,84 | 7,83 | 449,88 |
| 0+570.00 | 10,00 | 0,12 | 8,44 | 1.675,92 | 0,5 | 6,7 | 456,58 |
| 0+580.00 | 10,00 | 0,12 | 1,2 | 1.677,12 | 0,51 | 5,08 | 461,67 |
| 0+590.00 | 10,00 | 0 | 0,62 | 1.677,75 | 0,69 | 5,99 | 467,66 |
| 0+600.00 | 10,00 | 0,01 | 0,04 | 1.677,79 | 0,92 | 8,01 | 475,66 |
| 0+610.00 | 10,00 | 0,16 | 0,85 | 1.678,64 | 0,09 | 5,07 | 480,74 |
| 0+620.00 | 10,00 | 0,07 | 1,16 | 1.679,80 | 0,97 | 5,37 | 486,11 |
| 0+630.00 | 10,00 | 2,05 | 10,85 | 1.690,65 | 0,75 | 8,72 | 494,82 |
| 0+640.00 | 10,00 | 2,36 | 22,61 | 1.713,26 | 0,83 | 7,99 | 502,82 |
| 0+650.00 | 10,00 | 0,13 | 12,78 | 1.726,04 | 0,87 | 8,61 | 511,43 |
| 0+660.00 | 10,00 | 0,14 | 1,4 | 1.727,45 | 1,04 | 9,65 | 521,07 |
| 0+670.00 | 10,00 | 0,22 | 1,87 | 1.729,32 | 0,75 | 9,06 | 530,13 |
| 0+680.00 | 10,00 | 0,03 | 1,38 | 1.730,70 | 0,97 | 8,98 | 539,11 |
| 0+690.00 | 10,00 | 0,12 | 0,82 | 1.731,52 | 0,97 | 10,14 | 549,25 |
| 0+700.00 | 10,00 | 0,98 | 6 | 1.737,51 | 0,9 | 9,72 | 558,97 |
| 0+710.00 | 10,00 | 1,37 | 13 | 1.750,51 | 0,86 | 9,14 | 568,11 |
| 0+720.00 | 10,00 | 7,05 | 42,11 | 1.792,62 | 0,77 | 8,13 | 576,24 |
| 0+730.00 | 10,00 | 7,65 | 73,5 | 1.866,12 | 0,83 | 7,98 | 584,22 |
| 0+740.00 | 10,00 | 0,27 | 36,72 | 1.902,84 | 0,89 | 8,41 | 592,63 |
| 0+750.00 | 10,00 | 0,11 | 1,74 | 1.904,58 | 1,35 | 10,86 | 603,49 |
| 0+760.00 | 10,00 | 0,19 | 1,35 | 1.905,93 | 1,04 | 11,6 | 615,09 |
| 0+770.00 | 10,00 | 0,03 | 0,99 | 1.906,92 | 0,73 | 8,47 | 623,56 |
| 0+780.00 | 10,00 | 0,26 | 1,3 | 1.908,22 | 0,7 | 6,78 | 630,35 |
| 0+790.00 | 10,00 | 0,03 | 1,33 | 1.909,55 | 0,78 | 7,17 | 637,51 |
| 0+805.00 | 15,00 | 0,05 | 0,57 | 1.910,12 | 0,7 | 10,88 | 648,39 |
| 0+810.00 | 5,00 | 0,11 | 0,37 | 1.910,49 | 0,51 | 2,96 | 651,36 |
| 0+820.00 | 10,00 | 0,1 | 1,01 | 1.911,50 | 0,66 | 5,69 | 657,05 |
| 0+830.00 | 10,00 | 0,05 | 0,73 | 1.912,23 | 0,94 | 7,84 | 664,89 |
| 0+840.00 | 10,00 | 0 | 0,25 | 1.912,48 | 1,36 | 11,74 | 676,63 |
| 0+850.00 | 20,00 | 3,52 | 18,37 | 1.930,85 | 1,05 | 12,31 | 688,94 |
| 0+860.00 | 10,00 | 1,57 | 26,52 | 1.957,37 | 0,67 | 8,8 | 697,74 |
| 0+870.00 | 10,00 | 0,64 | 11,49 | 1.968,87 | 0,97 | 8,36 | 706,1 |
| 0+880.00 | 10,00 | 0,15 | 4,11 | 1.972,97 | 0,89 | 9,45 | 715,55 |
| 0+890.00 | 10,00 | 0,22 | 1,93 | 1.974,90 | 1,11 | 10,33 | 725,88 |
| 0+900.00 | 10,00 | 0,44 | 3,48 | 1.978,38 | 1,07 | 11,29 | 737,17 |
| 0+910.00 | 10,00 | 0,01 | 2,38 | 1.980,75 | 1,19 | 11,65 | 748,82 |
| 0+920.00 | 10,00 | 0,06 | 0,33 | 1.981,08 | 1,23 | 12,41 | 761,23 |
| 0+930.00 | 10,00 | 0,01 | 0,36 | 1.981,44 | 1,18 | 12,4 | 773,63 |
| 0+940.00 | 10,00 | 0 | 0,1 | 1.981,54 | 1,01 | 11,23 | 784,86 |
| 0+950.00 | 10,00 | 0,03 | 0,19 | 1.981,74 | 1,19 | 11,06 | 795,92 |
| 0+960.00 | 10,00 | 0,08 | 0,56 | 1.982,30 | 0,72 | 9,55 | 805,47 |

**MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| **E0302 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA** | | | **805,47 m³** |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | | SUBTOTAL |
| MARGEN IZQUIERDO | 1 | | 805,47 m³ |

| **E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN** | | | **1982,30 m³** |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | | SUBTOTAL |
| MARGEN IZQUIERDO | 1 | | 1982,30 m³ |

| **E0323 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO** | | | **1128,50 m³** |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | | SUBTOTAL |
| MARGEN DERECHO | 1 | | 1128,50 m³ |

| **E0361 ACONDICIONAMIENTO DE LA RASANTE** | | | | **91,52 m²** |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. ($m^2$) | PARCIAL |
| 0+125 | 0+130 | 1 | 1,43 | 1,43 m² |
| 0+170 | 0+175 | 1 | 6,97 | 6,97 m² |
| 0+195 | 0+200 | 1 | 7,51 | 7,51 m² |
| 0+610 | 0+615 | 1 | 1,58 | 1,58 m² |
| 0+635 | 0+645 | 1 | 17,97 | 17,97 m² |
| 0+665 | 0+670 | 1 | 5,00 | 5,00 m² |
| 0+690 | 0+710 | 1 | 42,05 | 42,05 m² |
| 0+795 | 0+800 | 1 | 7,45 | 7,45 m² |
| 0+930 | 0+935 | 1 | 1,56 | 1,56 m² |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# FIRMES Y PAVIMENTOS

## PAVIMENTOS SENDA COMPARTIDA

| **E2523 PAVIMENTO DE 15 cm HF-4,0 DESACTIVADO** | | | | | **2937,95 m²** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | DESDE | HASTA | SUP. (m²) | PARCIAL |
| En tramos con edificacion | 1 | 0+000 | 0+962 | 2937,95 | 2937,95 m² |

| **E2621 BORDILLO 22x15 PREFABRICADO** | | | | | **1648,20 m** |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | DESDE | HASTA | LONG. (m) | PARCIAL |
| Todo el tramo | 1 | 0+000 | 0+962 | 1648,20 | 1648,20 m |

## REFUERZO EN ACCESOS

| **E0502 ACERO B-500-S** | | | | | **1964,16 kg** |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | SUP. (m²) | Ø (mm) | SEP. (m) | UNIT. (kg/m²) | SUBTOTAL(kg) |
| En accesos | | | | | |
| 0+115 | 7,07 | 8 | 0,20 | 3,95 | 27,90 kg |
| 0+120 | 4,51 | 8 | 0,20 | 3,95 | 17,80 kg |
| 0+130 | 9,31 | 8 | 0,20 | 3,95 | 36,74 kg |
| 0+150 | 34,61 | 8 | 0,20 | 3,95 | 136,57 kg |
| 0+160 | 59,33 | 8 | 0,20 | 3,95 | 234,11 kg |
| 0+190 | 32,64 | 8 | 0,20 | 3,95 | 128,79 kg |
| 0+220 | 2,89 | 8 | 0,20 | 3,95 | 11,40 kg |
| 0+260 | 5,92 | 8 | 0,20 | 3,95 | 23,36 kg |
| 0+265 | 5,98 | 8 | 0,20 | 3,95 | 23,60 kg |
| 0+370 | 8,63 | 8 | 0,20 | 3,95 | 34,05 kg |
| 0+385 | 9,26 | 8 | 0,20 | 3,95 | 36,54 kg |
| 0+505 | 31,32 | 8 | 0,20 | 3,95 | 123,58 kg |
| 0+570 | 76,44 | 8 | 0,20 | 3,95 | 301,62 kg |
| 0+610 | 2,91 | 8 | 0,20 | 3,95 | 11,48 kg |
| 0+615 | 6,37 | 8 | 0,20 | 3,95 | 25,14 kg |
| 0+630 | 2,90 | 8 | 0,20 | 3,95 | 11,44 kg |
| 0+635 | 42,72 | 8 | 0,20 | 3,95 | 168,57 kg |
| 0+670 | 22,92 | 8 | 0,20 | 3,95 | 90,44 kg |
| 0+695 | 47,30 | 8 | 0,20 | 3,95 | 186,64 kg |
| 0+800 | 18,32 | 8 | 0,20 | 3,95 | 72,29 kg |
| 0+820 | 54,98 | 8 | 0,20 | 3,95 | 216,94 kg |
| 0+935 | 11,45 | 8 | 0,20 | 3,95 | 45,18 kg |

## REPOSICIÓN DE FIRME

| **E2526 PAVIMENTO DE 20 cm de HORMIGÓN HF-4,0** | | | | **170,00 m²** |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | PARCIAL |
| 0+115 | 0+125 | 1 | 24,40 | 24,40 m² |
| 0+155 | 0+165 | 1 | 19,63 | 19,63 m² |
| 0+200 | 0+225 | 1 | 37,83 | 37,83 m² |
| 0+370 | 0+385 | 1 | 41,98 | 41,98 m² |
| 0+605 | 0+630 | 1 | 46,16 | 46,16 m² |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
## ESTRUCTURAS

### MURO DE ESCOLLERA 1 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+020,4 | 0+042,4 | 0+072,6 | 0+091,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 1,200 | 1,740 | 3,000 | 2,310 | 1,170 |
| Escollera | m² | 1,391 | 1,702 | 2,550 | 2,065 | 1,374 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,671 | 0,720 | 0,840 | 0,773 | 0,668 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 20,380 | 22,000 | 30,190 | 18,590 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 31,518 | 46,775 | 69,660 | 31,967 | **179,921** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 14,178 | 17,162 | 24,356 | 13,403 | **69,099** |

### MURO DE ESCOLLERA 2 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+002,5 | 0+005,0 | 0+007,5 | 0+009,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 1,070 | 1,400 | 1,470 | 1,550 | 1,600 |
| Escollera | m² | 1,320 | 1,503 | 1,543 | 1,589 | 1,619 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,660 | 0,689 | 0,696 | 0,703 | 0,707 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,760 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 28,766 | 33,497 | 47,274 | 29,815 | **139,353** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 13,744 | 15,232 | 21,108 | 13,108 | **63,191** |

### MURO DE ESCOLLERA 3 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+010,0 | 0+026,8 | 0+040,0 | 0+050,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 2,270 | 2,480 | 3,000 | 2,280 | 2,690 |
| Escollera | m² | 2,038 | 2,180 | 2,550 | 2,045 | 2,326 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,770 | 0,790 | 0,840 | 0,771 | 0,810 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 10,000 | 16,800 | 13,200 | 10,290 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 42,980 | 52,026 | 69,359 | 40,624 | **204,989** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 15,890 | 17,926 | 24,313 | 14,691 | **72,820** |

### MURO DE ESCOLLERA 4 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+008,3 | 0+012,5 | 0+020,0 | 0+029,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 1,030 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | 1,860 |
| Escollera | m² | 1,299 | 1,863 | 1,863 | 1,832 | 1,776 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,656 | 0,744 | 0,744 | 0,740 | 0,731 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 8,310 | 4,190 | 7,500 | 9,870 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | | | | |
| Escollera | m³ | 13,140 | 7,807 | 13,857 | 17,803 | **52,607** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 5,818 | 3,119 | 5,565 | 7,259 | **21,761** |

### BAJANTE MURO 1 (LISTADOS)

| Por sección | ud. | 0+000,0 | 0+001,5 |
|---|---|---|---|
| Altura de alzado | m | 1,870 | 1,870 |
| Escollera | m² | 1,782 | 1,782 |
| Hormigón en cimentación | m² | 0,732 | 0,732 |
| Distancia a la siguiente sección | m | 1,500 | |
| **Acumulada** | **ud.** | | |
| Escollera | m³ | 2,673 | **2,673** |
| Hormigón en cimentación | m³ | 1,098 | **1,098** |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# ESTRUCTURAS

## MURO DE ESCOLLERA

| E0310 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES | | | | 699,42 m³ |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 91,16 | 4,03 | 367,37 m³ |
| Muro 2 | 1 | 9,26 | 2,46 | 22,78 m³ |
| Muro 3 | 1 | 50,29 | 5,52 | 277,60 m³ |
| Muro 4 | 1 | 29,87 | 1,06 | 31,66 m³ |

| E0342 ESCOLLERA GRUESA HMB 300/1000 | | | 579,54 m³ |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | Segundo listados | 179,92 m³ |
| Muro 2 | 1 | Segundo listados | 139,35 m³ |
| Muro 3 | 1 | Segundo listados | 204,99 m³ |
| Muro 4 | 1 | Segundo listados | 52,61 m³ |
| Bajante Muro 1 | 1 | Segundo listados | 2,67 m³ |

| E0607 HORMIGÓN EN MASA HM-20 | | | | | 227,97 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | ALT. (m) | ANCHO (m) | SUBTOTAL |
| En cimentación | 1 | Segundo listados | | | 227,97 m³ |

| E0351 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO | | | | 82,99 m³ |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 91,16 | 0,50 (VM) | 45,58 m³ |
| Muro 2 | 1 | 9,26 | 0,26 (VM) | 2,41 m³ |
| Muro 3 | 1 | 50,29 | 0,50 (VM) | 25,15 m³ |
| Muro 4 | 1 | 29,87 | 0,33 (VM) | 9,86 m³ |

| E0350 RELLENO DRENANTE EN TRASDÓS MUROS Y O.F. | | | | 5,59 m³ |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 91,16 | 0,03 | 2,83 m³ |
| Muro 2 | 1 | 9,26 | 0,03 | 0,28 m³ |
| Muro 3 | 1 | 50,29 | 0,03 | 1,56 m³ |
| Muro 4 | 1 | 29,87 | 0,03 | 0,93 m³ |

| E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | | | | 62,73 m³ |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 91,16 | 0,23 (VM) | 20,97 m³ |
| Muro 2 | 1 | 9,26 | 0,71 (VM) | 6,57 m³ |
| Muro 3 | 1 | 50,29 | 0,67 (VM) | 33,69 m³ |
| Muro 4 | 1 | 29,87 | 0,05 (VM) | 1,49 m³ |

| E1210 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN/DRENAJE | | | | 108,35 m² |
|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | ANCHO (m) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 91,16 | 0,60 | 54,70 m² |
| Muro 2 | 1 | 9,26 | 0,60 | 5,56 m² |
| Muro 3 | 1 | 50,29 | 0,60 | 30,17 m² |
| Muro 4 | 1 | 29,87 | 0,60 | 17,92 m² |

| E0760 TUBO DREN PARED DOBLE PVC Ø110 mm | | | 188,58 m |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| Muro 1 | 1 | 93,16 | 93,16 m |
| Muro 2 | 1 | 11,26 | 11,26 m |
| Muro 3 | 1 | 52,29 | 52,29 m |
| Muro 4 | 1 | 31,87 | 31,87 m |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# DRENAJE

## EXCAVACIONES

| E0310 EXCAVACIÓN EN ZANJAS | | | | | | 566,86 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | Ø (mm) | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | 400 | 1 | 7,15 | 1,00 | 1,10 | 7,87 m³ |
| 0+005 | 400 | 1 | 39,30 | 1,00 | 1,10 | 43,23 m³ |
| 0+085 | 400 | 1 | 183,10 | 1,00 | 1,10 | 201,41 m³ |
| 0+300 | 400 | 1 | 3,28 | 1,00 | 1,10 | 3,61 m³ |
| 0+300 | 400 | 1 | | | | 1,43 m³ |
| 0+300 | 400 | 1 | 187,20 | 1,00 | 1,10 | 205,92 m³ |
| 0+625 | 400 | 1 | 80,70 | 1,00 | 1,10 | 88,77 m³ |
| 0+735 | 400 | 1 | 13,30 | 1,00 | 1,10 | 14,63 m³ |

| E0352 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | | | | | | 408,60 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | Ø (mm) | N | LONG. (m) | ANCH. (m) | ALT. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | 400 | 1 | 7,15 | 1,00 | 0,80 | 5,72 m³ |
| 0+005 | 400 | 1 | 39,30 | 1,00 | 0,80 | 31,44 m³ |
| 0+085 | 400 | 1 | 183,10 | 1,00 | 0,80 | 146,48 m³ |
| 0+300 | 400 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 m³ |
| 0+300 | 400 | 1 | 187,20 | 1,00 | 0,80 | 149,76 m³ |
| 0+625 | 400 | 1 | 80,70 | 1,00 | 0,80 | 64,56 m³ |
| 0+735 | 400 | 1 | 13,30 | 1,00 | 0,80 | 10,64 m³ |

## TUBOS

| E0761 TUBO PVC Ø160 | | | | 56,35 m |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | TIPO | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,00 | 1,00 m |
| 0+045 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+090 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 5,35 | 5,35 m |
| 0+125 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,00 | 1,00 m |
| 0+160 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 0+205 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,30 | 1,30 m |
| 0+235 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+270 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+300 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+340 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+385 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+405 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+450 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+490 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+515 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,90 | 1,90 m |
| 0+570 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,35 | 1,35 m |
| 0+610 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,85 | 2,85 m |
| 0+655 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+700 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+735 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 2,00 | 2,00 m |
| 0+770 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 5,85 | 5,85 m |
| 0+825 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 3,25 | 3,25 m |
| 0+855 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,40 | 1,40 m |
| 0+890 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,40 | 1,40 m |
| 0+920 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,75 | 1,75 m |
| 0+955 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,40 | 1,40 m |
| 1+025 | CONEX. SUM/POZO | 1 | 1,25 | 1,25 m |

| E2005 TUBO PVC Ø400 | | | | 514,03 m |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | TIPO | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | DESCARGA TERRENO | 1 | 7,15 | 7,15 m |
| 0+005 | COLECTOR | 1 | 39,30 | 39,30 m |
| 0+085 | COLECTOR | 1 | 183,10 | 183,10 m |
| 0+300 | DESCARGA TERRENO | 1 | 3,28 | 3,28 m |
| 0+300 | COLECTOR | 1 | 187,20 | 187,20 m |
| 0+625 | COLECTOR | 1 | 80,70 | 80,70 m |
| 0+735 | COLECTOR | 1 | 13,30 | 13,30 m |

| E0724 TUBO HORMIGÓN Ø1000 | | | | 4,95 m |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL. | TIPO | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| ODT 0+086 | Ampliación cruce existente | 1 | 4,95 | 4,95 m |

## POZOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

| E1021 ARQUETA | | 1 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 1 | 1 ud |

| E1033 SUMIDERO | | 26 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 26 | 26 ud |

| E1001 POZOS EN ACERA | | 25 ud |
|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 25 | 25 ud |

| E1032 RECRECIDO TAPA ARQUETA O SUMIDERO CON RECUPERACIÓN | | | 8 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| Todo el tramo | ARQUETA | 5 | 5 ud |
| Todo el tramo | POZOS EN ACERA | 3 | 3 ud |

| E1034 CLAUSURA DE POZO, ARQUETA O SUMIDERO | | | 6 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| Todo el tramo | SUMIDERO | 6 | 6 ud |

## ODT, CRUCES Y DESAGÜES

| E0910 EMBOCADURA CON ALETAS PARA TUBO Ø400 | | | 1 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| 0+300 | Descarga a terreno natural | 1 | 1 ud |

| E0914 EMBOCADURA CON ALETAS PARA TUBO Ø1000 | | | 1 ud |
|---|---|---|---|
| PK | TIPO | N | PARCIAL |
| 0+086 | Ampliación cruce existente | 1 | 1 ud |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS

## SEÑALIZACIÓN VERTICAL

| E1761 POSTE DE ACERO GALVANIZADO 100x50x3 mm | | 14 ud |
|---|---|---|
| RETRANQUEADA | N | SUBTOTAL |
| 0+000 | 2 | 2 ud |
| 0+015 | 1 | 1 ud |
| 0+155 | 1 | 1 ud |
| 0+200 | 1 | 1 ud |
| 0+240 | 1 | 1 ud |
| 0+330 | 1 | 1 ud |
| 0+380 | 2 | 2 ud |
| 0+605 | 2 | 2 ud |
| 0+615 | 1 | 1 ud |
| 0+890 | 1 | 1 ud |
| 0+960 | 1 | 1 ud |

## SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

| E1602 PINTURA DE BASE ACUOSA | | | | 19,10 m² |
|---|---|---|---|---|
| **SÍMBOLO BICICLETA** | | | | **6,40 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 0+000 | 0+950 | 20 | 0,32 | 6,40 m² |
| **SÍMBOLO PEATÓN** | | | | **5,70 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 0+000 | 0+950 | 20 | 0,29 | 5,70 m² |
| **M-6.2 BUS** | | | | **7,00 m²** |
| DESDE | HASTA | N | SUP. (m²) | SUBTOTAL |
| 0+210 | 0+210 | 1 | 3,50 | 3,50 m² |
| 0+615 | 0+615 | 1 | 3,50 | 3,50 m² |

| E1611 MARCA VIARIA REFLEXIVA DE ANCHO 15 cm | | | | 22,53 m |
|---|---|---|---|---|
| **M- 1.12 LÍNEA DISCONTINUA DE MARGEN DE CALZAD** | | | | **22,53 m** |
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 0+200 | 0+225 | 1 | 22,53 | 22,53 m |

## DEFENSAS

| E2803 BARANDILLA DE ACEIRO INOXIDABLE | | | | 519,70 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONX. (m) | SUBTOTAL |
| 0+000 | 0+115 | 1 | 104,85 | 104,85 m |
| 0+155 | 0+160 | 1 | 4,25 | 4,25 m |
| 0+230 | 0+260 | 1 | 31,85 | 31,85 m |
| 0+270 | 0+330 | 1 | 62,80 | 62,80 m |
| 0+400 | 0+500 | 1 | 97,10 | 97,10 m |
| 0+510 | 0+570 | 1 | 55,75 | 55,75 m |
| 0+625 | 0+635 | 1 | 8,70 | 8,70 m |
| 0+705 | 0+800 | 1 | 88,40 | 88,40 m |
| 0+850 | 0+910 | 1 | 66,00 | 66,00 m |

| E1376 PRETIL ESTÉTICO URBANO | | | | 100,70 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | 0+115 | 1 | 100,70 | 100,70 m |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
# RESTAURACIÓN AMBIENTAL

## EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL Y SIEMBRA DE CÉSPED

| E2902 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL | | | | | 67,44 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | SUP. ($m^2$) | ESP. (m) | SUBTOTAL |
| 0+005 | 0+115 | 1 | 50,01 | 0,20 | 10,00 m³ |
| 0+175 | 0+190 | 1 | 7,44 | 0,20 | 1,49 m³ |
| 0+225 | 0+260 | 1 | 15,66 | 0,20 | 3,13 m³ |
| 0+270 | 0+350 | 1 | 51,00 | 0,20 | 10,20 m³ |
| 0+385 | 0+505 | 1 | 57,85 | 0,20 | 11,57 m³ |
| 0+510 | 0+570 | 1 | 27,67 | 0,20 | 5,53 m³ |
| 0+645 | 0+695 | 1 | 22,04 | 0,20 | 4,41 m³ |
| 0+705 | 0+790 | 1 | 40,27 | 0,20 | 8,05 m³ |
| 0+830 | 0+930 | 1 | 51,51 | 0,20 | 10,30 m³ |
| 0+935 | 0+960 | 1 | 13,76 | 0,20 | 2,75 m³ |

| E2910 SIEMBRA DE CÉSPED | | | 337,21 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Sobre tierra vegetal | 1 | 337,21 | 337,21 m² |

## HIDROSIEMBRA EN TALUDES

| E2911 HIDROSIEMBRA F1 EN TALUDES DE TERRAPLÉN | | | 1098,79 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 1 | 1098,79 | 1098,79 m² |

| E2912 HIDROSIEMBRA F2 EN TALUDES DE DESMONTE | | | 28,05 m² |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | N | SUP. ($m^2$) | SUBTOTAL |
| Todo el tramo | 1 | 28,05 | 28,05 m² |

# MEDICIONES AUXILIARES OU-150 (VALDORREGUEIRO)
## REP. DE SERVICIOS Y OBRAS COMP.

### SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

| E1032 RECRECIDO DE ARQUETA,POZO O SUMIDERO | | | | 14 ud |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | | PARCIAL |
| 0+090 | 0+625 | 4 | Pozos | 4 ud |
| 0+800 | 0+960 | 5 | Arqueta | 5 ud |
| 0+830 | 0+960 | 5 | Sumidero | 5 ud |

### SERVICIOS VARIOS

| E2325 PRISMA DE CANALIZACIÓN | | | | 935,00 m |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | N | LONG. (m) | PARCIAL |
| 0+000 | 0+115 | 1 | 115,00 | 115,00 m |
| 0+120 | 0+155 | 1 | 35,00 | 35,00 m |
| 0+160 | 0+260 | 1 | 100,00 | 100,00 m |
| 0+270 | 0+375 | 1 | 105,00 | 105,00 m |
| 0+380 | 0+960 | 1 | 580,00 | 580,00 m |

### OBRAS COMPLEMENTARIAS

| E2870 MARQUESINA DE PARADA DE BUS (2º NIVEL) | | | 2 ud |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | PK | N | PARCIAL |
| MARGEN DERECHA | 0+220 | 1 | 1 ud |
| MARGEN DERECHA | 0+630 | 1 | 1 ud |

# MEDICIONES GENERALES

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | |
| **E0250** | **ud Levantamiento de señal vertical**<br>Desmontaje, levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal o cartel, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 15 | | | | | **15,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 11 | | | | | **11,00** |
| | | | | | | | **26,00** |
| **E0251** | **ud Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos**<br>Levantamiento, recuperación y aprovisionamento de poste, báculo y columna de alumbtado o de semáforo para su reutilización, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 20 | | | | | **20,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 8 | | | | | **8,00** |
| | | | | | | | **28,00** |
| **E0254** | **m Levantamiento y retirada de barrera metálica**<br>Levantamiento y retirada de barrera de seguridad metálica flexible tipo BMS, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición del alicerce, desescombro, carga y transporte a lugar de empleo, o a gestor autorizado en el caso del material demolido. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 863,20 | | | | **863,20** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 158,85 | | | | **158,85** |
| | | | | | | | **1.022,05** |
| **E0261** | **ud Levantamiento de marquesina**<br>Desmontaje y traslado de marquesina incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E0259** | **ud Traslado de contenedores de RSU**<br>Desmontaje y traslado de soporte de contedores de recogida de R.S.U. incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E0263** | **ud Traslado de banco**<br>Desmontaje y traslado de banco de mobiliario urbano incluso colocación en lugar indicado por la D.O. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E1031** | **ud Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recuperación de tapa y aro de arqueta o pozo de registro o sumidero, y colocación en su nueva ubicación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 17 | | | | | **17,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 25 | | | | | **25,00** |
| | | | | | | | **42,00** |
| **E0258** | **m Desmontaje de vallado de postes y alambre**<br>Desmontaje de vallado de postes de alambre incluso transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa y transporte de material sobrante a vertedero. | | | | | | |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 45,40 | | | | **45,40** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 25,75 | | | | **25,75** |
| | | | | | | | **71,15** |
| **E0215** | **m Demolición de bordillo**<br>Demolición de bordillo existente incluso p.p.de carga y transporte a vertedero. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 380,55 | | | | **380,55** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 225,15 | | | | **225,15** |
| | | | | | | | **605,70** |
| **E0225** | **m³ Demolición de edificación**<br>Demolición, sobre rasante, de edificaciones estructuralmente aisladas o separado con medianería, mediante impulso de máquina hasta 2/3 de su altura de ataque, i/riego de cascostes, carga mecánica destes sobre camión, según NTE/ADD-20. Incluso p.p. de honorarios de redacción de proyecto de demolición. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 9,50 | 6,40 | 3,00 | | **182,40** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | | **21,88** |
| | | | | | | | **204,28** |
| **E0220** | **m³ Demolición de obra de fábrica**<br>Demolición de obras de fábrica, edificacións y muros, incluso transporte de los materiales a vertedero o lugar de empreo. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 8,55 | | | | **8,55** |
| | | | | | | | **8,55** |
| **E0226** | **m² Demolición de escalera metálica**<br>Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acerp, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 7,64 | | | | **7,64** |
| | | | | | | | **7,64** |
| **E0217** | **m³ Demolición de balaustrada y muros de cierre**<br>Demolición de balaustradas, petriles y muros de cierre, de piedra u hormigón, incluso desmontaje de los elementos. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 18,75 | | | | **18,75** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 5,88 | | | | **5,88** |
| | | | | | | | **24,63** |
| **E0216** | **m² Demolición de firme o pavimento existente**<br>Demolición de firmes o pavimentos existentes de cualquier tipo y espesor, incluso bajas de rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, corte si fuese necesario. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.194,41 | | | | **1.194,41** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 942,00 | | | | **942,00** |
| | | | | | | | **2.136,41** |
| **E0213** | **m Corte de pavimento**<br>Corte de pavimento con sierra mecánica. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 915,60 | | | | **915,60** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 576,60 | | | | **576,60** |
| | | | | | | | **1.492,20** |
| **E0201** | **m² Limpieza y desbroce**<br>Despeje y roza del terreno de elementos vegetales. | | | | | | |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 4.890,55 | | | | **4.890,55** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 4.367,02 | | | | **4.367,02** |
| | | | | | | | **9.257,57** |
| **E1502** | **m³ Acondicionamiento de plataforma**<br>Zahorra artificial 0/32 procedente de machaqueo, incluso material de aportación, estendida y compactada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 3,18 | | | | **3,18** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 20,29 | | | | **20,29** |
| | | | | | | | **23,47** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | |
| **E0302** | **m³ Excavación no clasificada**<br>Excavación no clasificada en desmonte, para todo tipo de terreno, incluso refino de taludes, formación y refino de cunetas en su caso. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 340,97 | | | | **340,97** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 805,47 | | | | **805,47** |
| | | | | | | | **1.146,44** |
| **E0352** | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 2.399,28 | | | | **2.399,28** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 1.982,30 | | | | **1.982,30** |
| | | | | | | | **4.381,58** |
| **E0323** | **m³ Relleno y compactación con material de préstamo**<br>Relleno y compactación con material adecuado procedente de préstamo, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 2.037,85 | | | | **2.037,85** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 1.128,50 | | | | **1.128,50** |
| | | | | | | | **3.166,35** |
| **E0361** | **m² Acondicionamiento de rasante**<br>Acondicionamiento de rasantes y alineaciones con 10 cm de Hormigón HF-4,0, incluso p.p. de excavación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 57,25 | | | | **57,25** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 91,52 | | | | **91,52** |
| | | | | | | | **148,77** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 3. FIRMES Y PAVIMENTOS** | | | | | | | |
| **E1503** | **m³ Zahorra artificial ZA 0/20**<br>Suministración, extensión y compactación de zahorra artificial ZA 0/20 según la orden FOM/2523/2014 que modifica el art. 510 do PG-3. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 5,86 | | | | **5,86** |
| | | | | | | | **5,86** |
| **E1522** | **t Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)**<br>Mezcla bituminosa tipo AC-16 SURF BC50/70 S, incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluído el betún. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1,79 | | | | **1,79** |
| | | | | | | | **1,79** |
| **E1523** | **t Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)**<br>Mezcla bituminosa tipo AC-22 BIN BC50/70 S (semidensa), incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluido el betún. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 3,95 | | | | **3,95** |
| | | | | | | | **3,95** |
| **E1542** | **t Betún BC 50/70**<br>Betún mejorado con caucho, tipo BC 50/70 para mezclas bituminosas, a pie de planta de aglomerado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 0,26 | | | | **0,26** |
| | | | | | | | **0,26** |
| **E1553** | **t Emulsión C60B3 TER**<br>Ligante a base de emulsión tipo C60B3 TER en riegos de termoadherencia, colocado en obra, incluso barrido y preparación de la superficie. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 0,01 | | | | **0,01** |
| | | | | | | | **0,01** |
| **E1550** | **t Emulsión C50BF4 IMP**<br>Ligante a base de emulsión tipo C50BF4 IMP en riegos de imprimación, colocado en obra, incluso varrido y preparación de la superficie. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 0,02 | | | | **0,02** |
| | | | | | | | **0,02** |
| **E2523** | **m² Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado**<br>Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial a elegir por la D.O., curado, desencofrado y parte proporcional de acabados de accesibilidad, tipo botones o líneas, en zonas de paso de peatones. Incluído tramo de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 3.396,63 | | | | **3.396,63** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 2.937,95 | | | | **2.937,95** |
| | | | | | | | **6.334,58** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E2526** | **m² Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0**<br>Pavimento de hormigón HF-4,0, en reposición de pavimento existente, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial por cepillado, curado y desencofrado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 199,78 | | | | **199,78** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 170,00 | | | | **170,00** |
| | | | | | | | **369,78** |
| **E2621** | **m Bordillo 22x15 prefabricado**<br>Bordillo prefabricado, de sección 22 x15 cm, bordes redondeados (R=3 cm) y hormigón HM-20 al que se añade pigmento aditivado FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS o similar al 4% sobre el peso de cemento, sin más juntas que las derivadas del propio proceso constructivo, incluso pintado cada 100 m de logotipo de "Sendas de Galicia" según detalle en planos, con pintura plástica en frío de dos componentes y microesferas de vidrio reflectantes, preparación de asiento, solera de HNE-20 y rejuntado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.902,19 | | | | **1.902,19** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 1.648,20 | | | | **1.648,20** |
| | | | | | | | **3.550,39** |
| **E0502** | **kg Acero B-500-S**<br>Acero en redondos corrugados de 500 N/mm², utilizado como refuerzo en las zonas de accesos de vehículos sobre la senda peatonal. Cortado, doblado, montado y colocado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.052,71 | | | | **1.052,71** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 1.964,16 | | | | **1.964,16** |
| | | | | | | | **3.016,87** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS** | | | | | | |
| E0310 | **m³ Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**<br>Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.462,56 | | | | **1.462,56** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 699,42 | | | | **699,42** |
| | | | | | | | **2.161,98** |
| E0342 | **m³ Escollera gruesa HMB 300/1000**<br>Escollera gruesa con masa comprendida entre 300 e 1000 kg para contenciones, encachados, mantos drenantes y otras aplicaciones en obras de drenaje de la carretera, cualquiera que sea su procedencia, colocada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 474,85 | | | | **474,85** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 579,54 | | | | **579,54** |
| | | | | | | | **1.054,39** |
| E0607 | **m³ Hormigón HM-20 en masa**<br>Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, y ejecución según la Instrución EHE-08. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 191,68 | | | | **191,68** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 227,97 | | | | **227,97** |
| | | | | | | | **419,65** |
| E0351 | **m³ Relleno y compactación con suelo seleccionado**<br>Relleno y compactación de zanjas y trasdorsos de muros y obras de fábrica, con material seleccionado procedente de préstamos, compactado hasta el 95% del ensayo Proctor | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 106,68 | | | | **106,68** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 82,99 | | | | **82,99** |
| | | | | | | | **189,67** |
| E0350 | **m³ Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica**<br>Relleno de trasdorso de muros y obras de fábrica con material drenante, incluso rasanteo y compactación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 7,38 | | | | **7,38** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 5,59 | | | | **5,59** |
| | | | | | | | **12,97** |
| E0352 | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 96,12 | | | | **96,12** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 62,73 | | | | **62,73** |
| | | | | | | | **158,85** |



MEDICIONES

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1210 | **m² Geotextil para separación/drenaje**<br>Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de capas y con función filtrante, en el tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los raios U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, segundo norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 143,45 | | | | **143,45** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 108,35 | | | | **108,35** |
| | | | | | | | **251,80** |
| E0760 | **m Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 110 mm de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 249,08 | | | | **249,08** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 188,58 | | | | **188,58** |
| | | | | | | | **437,66** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 5. DRENAJE** | | | | | | |
| **E0310** | **m³ Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**<br>Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.043,59 | | | | **1.043,59** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 566,86 | | | | **566,86** |
| | | | | | | | **1.610,45** |
| **E0352** | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 736,56 | | | | **736,56** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 408,60 | | | | **408,60** |
| | | | | | | | **1.145,16** |
| **E1021** | **ud Arqueta de registro 40x40 y h=2 m**<br>Ud de arqueta de registro de 40x40 y 2.00 m de profundidad de hormigón HM-20 con tapa de hormigón de 50 x50 x5 cm incluso p.p. de excavación, acabada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 4 | | | | | **4,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **5,00** |
| **E1033** | **ud Sumidero**<br>Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x50x35 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento o a la cuneta. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 34 | | | | | **34,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 26 | | | | | **26,00** |
| | | | | | | | **60,00** |
| **E1001** | **ud Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera**<br>Pozo de registro circular de 1,0 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20, incluso tapa y cerco de fundición cuadrado para vías peatonales (B-125), acabado según detalle en plano. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 36 | | | | | **36,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 25 | | | | | **25,00** |
| | | | | | | | **61,00** |
| **E1032** | **ud Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 5 | | | | | **5,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 8 | | | | | **8,00** |
| | | | | | | | **13,00** |



MEDICIONES

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E1034** | **ud Clausura de pozo, arqueta o sumidero**<br>Clausura de arqueta,pozo de registro o sumidero. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 6 | | | | | **6,00** |
| | | | | | | | **6,00** |
| **E0910** | **ud Embocadura con aletas Ø=400 mm**<br>Boquilla con aletas para cruces y desagües de 40 cm. de diámetro, incluso hormigón y encofrados, totalmente ejecutado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 3 | | | | | **3,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **4,00** |
| **E0914** | **ud Embocadura con aletas Ø=1000 mm**<br>Boquilla con aletas para obras de drenaje de 100 cm. de diámetro según detalle en planos, totalmente ejecutada en obra. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| **E0761** | **m Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 160 mm. de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 60,90 | | | | **60,90** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 56,35 | | | | **56,35** |
| | | | | | | | **117,25** |
| **E2005** | **m Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4**<br>Tubo de PVC Ø 400 mm de doble pared (interior liso, exterior corrugado) tipo SN-4, con unión por copa con junta elástica, colocada sobre una cama de arena de 10 cm, incluso relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, probada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 940,02 | | | | **940,02** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 514,03 | | | | **514,03** |
| | | | | | | | **1.454,05** |
| **E0724** | **m Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135**<br>Tubo de formigón armado de diámetro 1000 mm con xunta elástica, de clase 135, incluso p.p. de soleira de formigón HNE-15, encintado de xuntas, recheo e posterior compactación, colocada e probada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 4,95 | | | | **4,95** |
| | | | | | | | **4,95** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 6. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS** | | | | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL** | | | | | | | |
| E1602 | **m² Pintura de base acuosa en marcas viales**<br>Solución acrílica de base acuosa aplicada en marcas, incluso premarcaje. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 24,39 | | | | **24,39** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 19,10 | | | | **19,10** |
| | | | | | | | **43,49** |
| E1611 | **m Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m**<br>Marca viaria reflectante de 15 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 213,96 | | | | **213,96** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 22,53 | | | | **22,53** |
| | | | | | | | **236,49** |
| E1613 | **m Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m**<br>Marca viaria reflectante de 40 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 6,50 | | | | **6,50** |
| | | | | | | | **6,50** |
| **SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL** | | | | | | | |
| E1761 | **ud Poste acero galvanizado 100x50x3 mm**<br>Poste de acero galvanizado de 100x50x3mm, incluso dado de cimentación de 80x75x50 | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 12 | | | | | **12,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 14 | | | | | **14,00** |
| | | | | | | | **26,00** |
| **SUBCAPÍTULO 6.3 DEFENSAS** | | | | | | | |
| E2803 | **m Barandilla de acero inoxidable**<br>Barandilla formada por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura, incluso pintado, anclajes y montaje. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 935,80 | | | | **935,80** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 519,70 | | | | **519,70** |
| | | | | | | | **1.455,50** |
| E1376 | **m Pretil estético urbano con nivel de contención N1**<br>Pretil estético urbano, de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O., con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de trabajo W1, según la norma europea UNE-EN 1317-5, incluídos los elementos de anclaje y fijación. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 867,72 | | | | **867,72** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 100,70 | | | | **100,70** |
| | | | | | | | **968,42** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 7. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA** | | | | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS** | | | | | | | |
| E4540 | **PA Acondicionamento de parque de maquinaria**<br>Partida alzada de abono íntegro para el acondicionamento del parque de maquinaria según el anejo de Ordenación ecológica, estética y paisajística, incluso posterior desmantelación. | | | | | | |
| | *S/ anexo de ordenación ecolóxica, estética e paisaxística* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| E4551 | **PA Medidas de protección del sistema hidrológico**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección del sistema hidrológico según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | | | | | | |
| | *S/ anexo de ordenación ecolóxica, estética e paisaxística* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| E4552 | **PA Medidas de protección atmosférica**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección atmosférica según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | | | | | | |
| | *S/ anexo de ordenación ecolóxica, estética e paisaxística* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |
| **SUBCAPÍTULO 7.2 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA** | | | | | | | |
| E2902 | **m³ Extendido tierra vegetal de cabeza**<br>Extendido de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, acopiada a una distancia inferior a 1 km, mediante pala cargadora, formando capa uniforme de espesor indicado en proyecto, incluidos acabados realizados de forma manual, medido el volume extendido. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 73,01 | | | | **73,01** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 67,44 | | | | **67,44** |
| | | | | | | | **140,45** |
| E2910 | **m² Césped sembrado**<br>Base de césped con mezcla de semillas según fórmula (Ray gras ingles, Festuca rubra, Poa protensis e Agrostis tenuis). Aparecerá mezclado con especies de floración estacional, como Manzanilla, Brezo, Hierba de enamorar rosa/blanca, Azafrán silvestre, Ajo silvestre, Carrasquilla azul, Cola de conejo, Amapola silvestre, Matricaria marina, entre otras, según la Orden Circular OC4-2016 Proyectos mobilidad alternativa | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 365,03 | | | | **365,03** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 337,21 | | | | **337,21** |
| | | | | | | | **702,24** |
| E2911 | **m² Hidrosiembra F-1**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-1 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.083,88 | | | | **1.083,88** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 1.098,79 | | | | **1.098,79** |
| | | | | | | | **2.182,67** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2912 | **m² Hidrosiembra F-2**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-2 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 0,37 | | | | **0,37** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 28,05 | | | | **28,05** |
| | | | | | | | **28,42** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS** | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 8.1 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO** | | | | | | |
| E1032 | **ud Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 28 | | | | | **28,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 14 | | | | | **14,00** |
| | | | | | | | **42,00** |
| | **SUBCAPÍTULO 8.2 ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | | | |
| E2701 | **ud Cimentación de columna ou báculo**<br>Cimentación para columna ou báculo de 50x50x90 cm, con formigón HM-20/P/20 e catro redondos de ancoraxe con rosca, incluso escavación e retirada de terras sobrantes a vertedoiro, totalmente rematada. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **2,00** |
| | **SUBCAPÍTULO 8.3 SERVICIOS VARIOS** | | | | | | |
| E2325 | **m Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC**<br>Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC Ø110 mm, incluída excavación en zanja y refuerzo con hormigón HNE-15. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 1 | 1.170,00 | | | | **1.170,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 1 | 935,00 | | | | **935,00** |
| | | | | | | | **2.105,00** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | |
| **E2870** | **ud Marquesina de parada de bus (2º nivel)**<br>Colocación de marquesina según detalle aprobado por la D.X. de Mobilidade, incluso anagrama, excavación y solera. | | | | | | |
| | *S/ Medición auxiliar OU-101 (Montealegre)* | 6 | | | | | **6,00** |
| | *S/ Medición auxiliar OU-150 (Valdorregueiro)* | 2 | | | | | **2,00** |
| | | | | | | | **8,00** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS** | | | | | | | |
| **F4511** | **ud Gestión de residuos**<br>Gestión de residuos, según el Proyecto de Gestión de Residuos incluído en el anejo nº 13. | | | | | | |
| | *S/ Proyecto de Gestión de Residuos* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD** | | | | | | | |
| **F4512** | **ud Seguridad y salud**<br>Seguridad y Salud, según el Estudio de Seguridad y Salud incluído en el anejo nº 17. | | | | | | |
| | *S/ Estudio de Seguridad y Salud* | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Descripción | A Uds | B Longitud | C Anchura | D Altura | Fórmula | Parciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 12. VARIOS** | | | | | | | |
| **E4501** | **PA Limpieza y terminación de obras**<br>Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. | | | | | | |
| | | 1 | | | | | **1,00** |
| | | | | | | | **1,00** |

# CUADRO DE PRECIOS Nº 1

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E0201 | **m²** | **Limpieza y desbroce**<br>Despeje y roza del terreno de elementos vegetales. | **0,64** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.** | |
| E0213 | **m** | **Corte de pavimento**<br>Corte de pavimento con sierra mecánica. | **2,12** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.** | |
| E0215 | **m** | **Demolición de bordillo**<br>Demolición de bordillo existente incluso p.p.de carga y transporte a vertedero. | **0,71** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.** | |
| E0216 | **m²** | **Demolición de firme o pavimento existente**<br>Demolición de firmes o pavimentos existentes de cualquer tipo y espesor, incluso bajas de rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, corte si fuese necesario. | **3,72** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E0217 | **m³** | **Demolición de balaustrada y muros de cierre**<br>Demolición de balaustradas, petriles y muros de cierre, de piedra u hormigón, incluso desmontaje de los elementos. | **9,43** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E0220 | **m³** | **Demolición de obra de fábrica**<br>Demolición de obras de fábrica, edificacións y muros, incluso transporte de los materiales a vertedero o lugar de empreo. | **7,73** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E0225 | **m³** | **Demolición de edificación**<br>Demolición, sobre rasante, de edificaciones estructuralmente aisladas o separado con medianería, mediante impulso de máquina hasta 2/3 de su altura de ataque, i/riego de cascostes, carga mecánica destes sobre camión, según NTE/ADD-20. Incluso p.p. de honorarios de redacción de proyecto de demolición. | **7,93** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E0226 | **m²** | **Demolición de escalera metálica**<br>Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acerp, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | **11,98** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E0250 | **ud** | **Levantamiento de señal vertical**<br>Desmontaje, levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal o cartel, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | **14,60** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.** | |
| E0251 | **ud** | **Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos**<br>Levantamiento, recuperación y aprovisionamento de poste, báculo y columna de alumbtado o de semáforo para su reutilización, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | **65,87** |





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.** | |
| E0254 | **m** | **Levantamiento y retirada de barrera metálica**<br>Levantamiento y retirada de barrera de seguridad metálica flexible tipo BMS, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición del alicerce, desescombro, carga y transporte a lugar de empleo, o a gestor autorizado en el caso del material demolido. | **4,05** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.** | |
| E0258 | **m** | **Desmontaje de vallado de postes y alambre**<br>Desmontaje de vallado de postes de alambre incluso transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa y transporte de material sobrante a vertedero. | **2,31** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.** | |
| E0259 | **ud** | **Traslado de contenedores de RSU**<br>Desmontaje y traslado de soporte de contedores de recogida de R.S.U. incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación. | **134,73** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E0261 | **ud** | **Levantamiento de marquesina**<br>Desmontaje y traslado de marquesina incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación | **366,18** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.** | |
| E0263 | **ud** | **Traslado de banco**<br>Desmontaje y traslado de banco de mobiliario urbano incluso colocación en lugar indicado por la D.O. | **33,62** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E0302 | **m³** | **Excavación no clasificada**<br>Excavación no clasificada en desmonte, para todo tipo de terreno, incluso refino de taludes, formación y refino de cunetas en su caso. | **3,29** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.** | |
| E0310 | **m³** | **Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**<br>Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | **6,29** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.** | |
| E0323 | **m³** | **Relleno y compactación con material de préstamo**<br>Relleno y compactación con material adecuado procedente de préstamo, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | **4,96** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |
| E0342 | **m³** | **Escollera gruesa HMB 300/1000**<br>Escollera gruesa con masa comprendida entre 300 e 1000 kg para contenciones, encachados, mantos drenantes y otras aplicaciones en obras de drenaje de la carretera, cualquiera que sea su procedencia, colocada. | **56,56** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.** | |

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E0350 | **m³** | **Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica**<br>Relleno de trasdorso de muros y obras de fábrica con material drenante, incluso rasanteo y compactación. | **10,27** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.** | |
| E0351 | **m³** | **Relleno y compactación con suelo seleccionado**<br>Relleno y compactación de zanjas y trasdorsos de muros y obras de fábrica, con material seleccionado procedente de préstamos, compactado hasta el 95% del ensayo Proctor | **5,15** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.** | |
| E0352 | **m³** | **Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | **2,98** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E0361 | **m²** | **Acondicionamiento de rasante**<br>Acondicionamiento de rasantes y alineaciones con 10 cm de Hormigón HF-4,0, incluso p.p. de excavación. | **7,21** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS.** | |
| E0502 | **kg** | **Acero B-500-S**<br>Acero en redondos corrugados de 500 N/mm², utilizado como refuerzo en las zonas de accesos de vehículos sobre la senda peatonal. Cortado, doblado, montado y colocado. | **1,04** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con CUATRO CÉNTIMOS.** | |
| E0607 | **m³** | **Hormigón HM-20 en masa**<br>Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, y ejecución según la Instrución EHE-08. | **85,60** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.** | |
| E0724 | **m** | **Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135**<br>Tubo de formigón armado de diámetro 1000 mm con xunta elástica, de clase 135, incluso p.p. de soleira de formigón HNE-15, encintado de xuntas, recheo e posterior compactación, colocada e probada. | **137,28** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.** | |
| E0760 | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 110 mm de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | **12,01** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS.** | |
| E0761 | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 160 mm. de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | **17,42** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E0910 | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=400 mm**<br>Boquilla con aletas para cruces y desagües de 40 cm. de diámetro, incluso hormigón y encofrados, totalmente ejecutado. | **204,63** |




## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**


| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E0914 | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=1000 mm**<br>Boquilla con aletas para obras de drenaje de 100 cm. de diámetro según detalle en planos, totalmente ejecutada en obra. | **1.189,24** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.** | |
| E1001 | **ud** | **Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera**<br>Pozo de registro circular de 1,0 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20, incluso tapa y cerco de fundición cuadrado para vías peatonales (B-125), acabado según detalle en plano. | **342,47** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.** | |
| E1021 | **ud** | **Arqueta de registro 40x40 y h=2 m**<br>Ud de arqueta de registro de 40x40 y 2.00 m de profundidad de hormigón HM-20 con tapa de hormigón de 50 x50 x5 cm incluso p.p. de excavación, acabada. | **174,73** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.** | |
| E1031 | **ud** | **Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recuperación de tapa y aro de arqueta o pozo de registro o sumidero, y colocación en su nueva ubicación. | **25,65** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.** | |
| E1032 | **ud** | **Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | **33,50** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.** | |
| E1033 | **ud** | **Sumidero**<br>Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x50x35 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento o a la cuneta. | **84,82** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.** | |
| E1034 | **ud** | **Clausura de pozo, arqueta o sumidero**<br>Clausura de arqueta,pozo de registro o sumidero. | **30,08** |
| | | **Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.** | |
| E1210 | **m²** | **Geotextil para separación/drenaje**<br>Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de capas y con función filtrante, en el tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los raios U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, segundo norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955. | **1,18** |

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO con DIECIOCHO CÉNTIMOS.**

E1376 **m** **Pretil estético urbano con nivel de contención N1**
Pretil estético urbano, de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O., con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de trabajo W1, según la norma europea UNE-EN 1317-5, incluídos los elementos de anclaje y fijación. **121,58**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

E1502 **m³** **Acondicionamiento de plataforma**
Zahorra artificial 0/32 procedente de machaqueo, incluso material de aportación, estendida y compactada. **18,36**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

E1503 **m³** **Zahorra artificial ZA 0/20**
Suministración, extensión y compactación de zahorra artificial ZA 0/20 según la orden FOM/2523/2014 que modifica el art. 510 do PG-3. **18,36**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

E1522 **t** **Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)**
Mezcla bituminosa tipo AC-16 SURF BC50/70 S, incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluído el betún. **34,07**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.**

E1523 **t** **Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)**
Mezcla bituminosa tipo AC-22 BIN BC50/70 S (semidensa), incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluido el betún. **33,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS.**

E1542 **t** **Betún BC 50/70**
Betún mejorado con caucho, tipo BC 50/70 para mezclas bituminosas, a pie de planta de aglomerado. **541,60**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.**

E1550 **t** **Emulsión C50BF4 IMP**
Ligante a base de emulsión tipo C50BF4 IMP en riegos de imprimación, colocado en obra, incluso varrido y preparación de la superficie. **382,06**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.**

E1553 **t** **Emulsión C60B3 TER**
Ligante a base de emulsión tipo C60B3 TER en riegos de termoadherencia, colocado en obra, incluso barrido y preparación de la superficie. **298,17**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.**

E1602 **m²** **Pintura de base acuosa en marcas viales**
Solución acrílica de base acuosa aplicada en marcas, incluso premarcaje. **8,24**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.**

E1611 **m** **Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m**
Marca viaria reflectante de 15 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. **0,65**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**





**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E1613 **m** **Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m**
Marca viaria reflectante de 40 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. **0,68**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

E1761 **ud** **Poste acero galvanizado 100x50x3 mm**
Poste de acero galvanizado de 100x50x3mm, incluso dado de cimentación de 80x75x50 **77,31**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.**

E2005 **m** **Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4**
Tubo de PVC Ø 400 mm de doble pared (interior liso, exterior corrugado) tipo SN-4, con unión por copa con junta elástica, colocada sobre una cama de arena de 10 cm, incluso relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, probada. **30,20**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.**

E2325 **m** **Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC**
Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC Ø110 mm, incluída excavación en zanja y refuerzo con hormigón HNE-15. **18,08**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.**

E2523 **m²** **Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado**
Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial a elegir por la D.O., curado, desencofrado y parte proporcional de acabados de accesibilidad, tipo botones o líneas, en zonas de paso de peatones. Incluído tramo de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida. **18,60**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.**

E2526 **m²** **Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0**
Pavimento de hormigón HF-4,0, en reposición de pavimento existente, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial por cepillado, curado y desencofrado. **33,36**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

E2621 **m** **Bordillo 22x15 prefabricado**
Bordillo prefabricado, de sección 22 x15 cm, bordes redondeados (R=3 cm) y hormigón HM-20 al que se añade pigmento aditivado FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS o similar al 4% sobre el peso de cemento, sin más juntas que las derivadas del propio proceso constructivo, incluso pintado cada 100 m de logotipo de "Sendas de Galicia" según detalle en planos, con pintura plástica en frío de dos componentes y microesferas de vidrio reflectantes, preparación de asiento, solera de HNE-20 y rejuntado. **15,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS.**

E2701 **ud** **Cimentación de columna ou báculo**
Cimentación para columna ou báculo de 50x50x90 cm, con formigón HM-20/P/20 e catro redondos de ancoraxe con rosca, incluso escavación e retirada de terras sobrantes a vertedoiro, totalmente rematada. **85,89**

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E2803 **m** **Barandilla de acero inoxidable**
Barandilla formada por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura, incluso pintado, anclajes y montaje. **88,67**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

E2870 **ud** **Marquesina de parada de bus (2º nivel)**
Colocación de marquesina según detalle aprobado por la D.X. de Mobilidade, incluso anagrama, excavación y solera. **4.969,89**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

E2902 **m³** **Extendido tierra vegetal de cabeza**
Extendido de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, acopiada a una distancia inferior a 1 km, mediante pala cargadora, formando capa uniforme de espesor indicado en proyecto, incluidos acabados realizados de forma manual, medido el volume extendido. **7,05**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.**

E2910 **m²** **Césped sembrado**
Base de césped con mezcla de semillas según fórmula (Ray gras ingles, Festuca rubra, Poa protensis e Agrostis tenuis). Aparecerá mezclado con especies de floración estacional, como Manzanilla, Brezo, Hierba de enamorar rosa/blanca, Azafrán silvestre, Ajo silvestre, Carrasquilla azul, Cola de conejo, Amapola silvestre, Matricaria marina, entre otras, según la Orden Circular OC4-2016 Proyectos modelo de sostenibilidad alternativa **3,13**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.**

E2911 **m²** **Hidrosiembra F-1**
Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-1 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. **0,97**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

E2912 **m²** **Hidrosiembra F-2**
Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-2 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. **0,72**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

E4501 **PA** **Limpieza y terminación de obras**
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. **1.280,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS.**

E4540 **PA** **Acondicionamento de parque de maquinaria**
Partida alzada de abono íntegro para el acondicionamento del parque de maquinaria según el anejo de Ordenación ecológica, estética y paisajística, incluso posterior desmantelación. **400,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATROCIENTOS EUROS.**



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E4551 **PA** **Medidas de protección del sistema hidrológico**
Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección del sistema hidrológico según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. **1.200,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS.**

E4552 **PA** **Medidas de protección atmosférica**
Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección atmosférica según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. **400,00**

**Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATROCIENTOS EUROS.**

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Proyecto

Fdo.: Hadrián Arias Durán

Director del Proyecto

Fdo.: Marcos Buide Pollán

Página 4

# CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E0201 **m²** **Limpieza y desbroce**
Despeje y roza del terreno de elementos vegetales.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,30 |
| Maquinaria | 0,31 |
| Resto de obras | 0,03 |
| **TOTAL PARTIDA** | **0,64** |

E0213 **m** **Corte de pavimento**
Corte de pavimento con sierra mecánica.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 1,41 |
| Maquinaria | 0,59 |
| Resto de obras | 0,12 |
| **TOTAL PARTIDA** | **2,12** |

E0215 **m** **Demolición de bordillo**
Demolición de bordillo existente incluso p.p.de carga y transporte a vertedero.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,25 |
| Maquinaria | 0,43 |
| Resto de obras | 0,03 |
| **TOTAL PARTIDA** | **0,71** |

E0216 **m²** **Demolición de firme o pavimento existente**
Demolición de firmes o pavimentos existentes de cualquer tipo y espesor, incluso bajas de rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, corte si fuese necesario.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,26 |
| Maquinaria | 3,28 |
| Resto de obras | 0,18 |
| **TOTAL PARTIDA** | **3,72** |

E0217 **m³** **Demolición de balaustrada y muros de cierre**
Demolición de balaustradas, petriles y muros de cierre, de piedra u hormigón, incluso desmontaje de los elementos.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 1,86 |
| Maquinaria | 7,12 |
| Resto de obras | 0,45 |
| **TOTAL PARTIDA** | **9,43** |

E0220 **m³** **Demolición de obra de fábrica**
Demolición de obras de fábrica, edificacións y muros, incluso transporte de los materiales a vertedero o lugar de empreo.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 1,86 |
| Maquinaria | 5,50 |
| Resto de obras | 0,37 |
| **TOTAL PARTIDA** | **7,73** |

E0225 **m³** **Demolición de edificación**
Demolición, sobre rasante, de edificaciones estructuralmente aisladas o separado con medianería, mediante impulso de máquina hasta 2/3 de su altura de ataque, i/riego de cascostes, carga mecánica destes sobre camión, según NTE/ADD-20. Incluso p.p. de honorarios de redacción de proyecto de demolición.




## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**


| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 2,53 |
| Maquinaria | 4,95 |
| Resto de obras | 0,45 |
| **TOTAL PARTIDA** | **7,93** |

E0226 **m²** **Demolición de escalera metálica**
Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acerp, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 9,92 |
| Maquinaria | 1,49 |
| Resto de obras | 0,57 |
| **TOTAL PARTIDA** | **11,98** |

E0250 **ud** **Levantamiento de señal vertical**
Desmontaje, levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal o cartel, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 2,68 |
| Maquinaria | 11,22 |
| Resto de obras | 0,70 |
| **TOTAL PARTIDA** | **14,60** |

E0251 **ud** **Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos**
Levantamiento, recuperación y aprovisionamento de poste, báculo y columna de alumbtado o de semáforo para su reutilización, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 22,90 |
| Maquinaria | 39,83 |
| Resto de obras | 3,14 |
| **TOTAL PARTIDA** | **65,87** |

E0254 **m** **Levantamiento y retirada de barrera metálica**
Levantamiento y retirada de barrera de seguridad metálica flexible tipo BMS, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición del alicerce, desescombro, carga y transporte a lugar de empleo, o a gestor autorizado en el caso del material demolido.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 0,70 |
| Maquinaria | 3,16 |
| Resto de obras | 0,19 |
| **TOTAL PARTIDA** | **4,05** |

E0258 **m** **Desmontaje de vallado de postes y alambre**
Desmontaje de vallado de postes de alambre incluso transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa y transporte de material sobrante a vertedero.

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 1,26 |
| Maquinaria | 0,94 |
| Resto de obras | 0,11 |
| **TOTAL PARTIDA** | **2,31** |

E0259 **ud** **Traslado de contenedores de RSU**
Desmontaje y traslado de soporte de contedores de recogida de R.S.U. incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación.

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 28,32 |
| | | Maquinaria | 64,48 |
| | | Materiales | 35,52 |
| | | Resto de obras | 6,42 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **134,73** |

E0261 **ud** **Levantamiento de marquesina**
Desmontaje y traslado de marquesina incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 189,38 |
| Maquinaria | | 123,85 |
| Materiales | | 35,52 |
| Resto de obras | | 17,44 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **366,18** |

E0263 **ud** **Traslado de banco**
Desmontaje y traslado de banco de mobiliario urbano incluso colocación en lugar indicado por la D.O.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 10,68 |
| Maquinaria | | 17,78 |
| Materiales | | 3,24 |
| Resto de obras | | 1,92 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **33,62** |

E0302 **m³** **Excavación no clasificada**
Excavación no clasificada en desmonte, para todo tipo de terreno, incluso refino de taludes, formación y refino de cunetas en su caso.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 1,00 |
| Maquinaria | | 2,13 |
| Resto de obras | | 0,16 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **3,29** |

E0310 **m³** **Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**
Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 1,26 |
| Maquinaria | | 4,42 |
| Materiales | | 0,31 |
| Resto de obras | | 0,30 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **6,29** |

E0323 **m³** **Relleno y compactación con material de préstamo**
Relleno y compactación con material adecuado procedente de préstamo, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 .

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,43 |
| Maquinaria | | 2,32 |
| Materiales | | 1,97 |
| Resto de obras | | 0,24 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **4,96** |

E0342 **m³** **Escollera gruesa HMB 300/1000**
Escollera gruesa con masa comprendida entre 300 e 1000 kg para contenciones, encachados, mantos drenantes y otras aplicaciones en obras de drenaje de la carretera, cualquiera que sea su procedencia, colocada.



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 6,37 |
| | | Maquinaria | 8,85 |
| | | Materiales | 38,65 |
| | | Resto de obras | 2,69 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **56,56** |

E0350 **m³** **Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica**
Relleno de trasdorso de muros y obras de fábrica con material drenante, incluso rasanteo y compactación.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,29 |
| Maquinaria | | 0,29 |
| Materiales | | 9,20 |
| Resto de obras | | 0,49 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **10,27** |

E0351 **m³** **Relleno y compactación con suelo seleccionado**
Relleno y compactación de zanjas y trasdorsos de muros y obras de fábrica, con material seleccionado procedente de préstamos, compactado hasta el 95% del ensayo Proctor

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,85 |
| Maquinaria | | 1,75 |
| Materiales | | 2,30 |
| Resto de obras | | 0,25 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **5,15** |

E0352 **m³** **Relleno y compactación con material de la excavación**
Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 .

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 1,68 |
| Maquinaria | | 1,16 |
| Resto de obras | | 0,14 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **2,98** |

E0361 **m²** **Acondicionamiento de rasante**
Acondicionamiento de rasantes y alineaciones con 10 cm de Hormigón HF-4,0, incluso p.p. de excavación.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,26 |
| Maquinaria | | 1,06 |
| Materiales | | 5,55 |
| Resto de obras | | 0,34 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **7,21** |

E0502 **kg** **Acero B-500-S**
Acero en redondos corrugados de 500 N/mm², utilizado como refuerzo en las zonas de accesos de vehículos sobre la senda peatonal. Cortado, doblado, montado y colocado.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,11 |
| Maquinaria | | 0,11 |
| Materiales | | 0,77 |
| Resto de obras | | 0,05 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **1,04** |

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E0607 | **m³** | **Hormigón HM-20 en masa**<br>Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, y ejecución según la Instrución EHE-08. | |
| | | Mano de obra ..... | 19,86 |
| | | Maquinaria ..... | 13,33 |
| | | Materiales..... | 48,33 |
| | | Resto de obras ..... | 4,08 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **85,60** |
| E0724 | **m** | **Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135**<br>Tubo de formigón armado de diámetro 1000 mm con xunta elástica, de clase 135, incluso p.p. de soleira de formigón HNE-15, encintado de xuntas, recheo e posterior compactación, colocada e probada. | |
| | | Mano de obra ..... | 15,64 |
| | | Maquinaria ..... | 6,61 |
| | | Materiales..... | 108,49 |
| | | Resto de obras ..... | 6,54 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **137,28** |
| E0760 | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 110 mm de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | |
| | | Mano de obra ..... | 0,74 |
| | | Maquinaria ..... | 0,43 |
| | | Materiales..... | 10,27 |
| | | Resto de obras ..... | 0,57 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **12,01** |
| E0761 | **m** | **Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 160 mm. de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | |
| | | Mano de obra ..... | 0,77 |
| | | Maquinaria ..... | 0,46 |
| | | Materiales..... | 15,35 |
| | | Resto de obras ..... | 0,83 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **17,42** |
| E0910 | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=400 mm**<br>Boquilla con aletas para cruces y desagües de 40 cm. de diámetro, incluso hormigón y encofrados, totalmente ejecutado. | |
| | | Mano de obra ..... | 68,11 |
| | | Maquinaria ..... | 27,85 |
| | | Materiales..... | 98,95 |
| | | Resto de obras ..... | 9,74 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **204,63** |
| E0914 | **ud** | **Embocadura con aletas Ø=1000 mm**<br>Boquilla con aletas para obras de drenaje de 100 cm. de diámetro según detalle en planos, totalmente ejecutada en obra. | |
| | | Mano de obra ..... | 354,70 |
| | | Maquinaria ..... | 164,53 |
| | | Materiales..... | 613,38 |
| | | Resto de obras ..... | 56,63 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **1.189,24** |



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| E1001 | **ud** | **Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera**<br>Pozo de registro circular de 1,0 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20, incluso tapa y cerco de fundición cuadrado para vías peatonales (B-125), acabado según detalle en plano. | |
| | | Mano de obra ..... | 109,49 |
| | | Maquinaria ..... | 13,95 |
| | | Materiales..... | 202,71 |
| | | Resto de obras ..... | 16,31 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **342,47** |
| E1021 | **ud** | **Arqueta de registro 40x40 y h=2 m**<br>Ud de arqueta de registro de 40x40 y 2.00 m de profundidad de hormigón HM-20 con tapa de hormigón de 50 x50 x5 cm incluso p.p. de excavación, acabada. | |
| | | Mano de obra ..... | 93,97 |
| | | Maquinaria ..... | 14,13 |
| | | Materiales..... | 56,65 |
| | | Resto de obras ..... | 9,97 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **174,73** |
| E1031 | **ud** | **Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recuperación de tapa y aro de arqueta o pozo de registro o sumidero, y colocación en su nueva ubicación. | |
| | | Mano de obra ..... | 23,88 |
| | | Materiales..... | 0,54 |
| | | Resto de obras ..... | 1,22 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **25,65** |
| E1032 | **ud** | **Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | |
| | | Mano de obra ..... | 14,64 |
| | | Maquinaria ..... | 1,76 |
| | | Materiales..... | 15,49 |
| | | Resto de obras ..... | 1,60 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **33,50** |
| E1033 | **ud** | **Sumidero**<br>Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x50x35 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento o a la cuneta. | |
| | | Mano de obra ..... | 13,74 |
| | | Maquinaria ..... | 0,34 |
| | | Materiales..... | 66,70 |
| | | Resto de obras ..... | 4,04 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **84,82** |
| E1034 | **ud** | **Clausura de pozo, arqueta o sumidero**<br>Clausura de arqueta,pozo de registro o sumidero. | |

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 14,64 |
| | | Maquinaria | 1,76 |
| | | Materiales | 12,24 |
| | | Resto de obras | 1,43 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **30,08** |

E1210 **m²** **Geotextil para separación/drenaje**

Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de capas y con función filtrante, en el tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los raios U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, segundo norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,14 |
| Materiales | | 0,98 |
| Resto de obras | | 0,06 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **1,18** |

E1376 **m** **Pretil estético urbano con nivel de contención N1**

Pretil estético urbano, de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O., con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de trabajo W1, según la norma europea UNE-EN 1317-5, incluídos los elementos de anclaje y fijación.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 10,17 |
| Maquinaria | | 7,87 |
| Materiales | | 96,59 |
| Resto de obras | | 6,94 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **121,58** |

E1502 **m³** **Acondicionamiento de plataforma**

Zahorra artificial 0/32 procedente de machaqueo, incluso material de aportación, estendida y compactada.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,77 |
| Maquinaria | | 1,68 |
| Materiales | | 15,04 |
| Resto de obras | | 0,87 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **18,36** |

E1503 **m³** **Zahorra artificial ZA 0/20**

Suministración, extensión y compactación de zahorra artificial ZA 0/20 según la orden FOM/2523/2014 que modifica el art. 510 do PG-3.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,77 |
| Maquinaria | | 1,68 |
| Materiales | | 15,04 |
| Resto de obras | | 0,87 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **18,36** |

E1522 **t** **Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)**

Mezcla bituminosa tipo AC-16 SURF BC50/70 S, incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluído el betún.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 3,72 |
| Maquinaria | | 9,30 |
| Materiales | | 19,43 |
| Resto de obras | | 1,62 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **34,07** |



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|

E1523 **t** **Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)**

Mezcla bituminosa tipo AC-22 BIN BC50/70 S (semidensa), incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluido el betún.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 3,77 |
| Maquinaria | | 7,55 |
| Materiales | | 20,11 |
| Resto de obras | | 1,57 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **33,00** |

E1542 **t** **Betún BC 50/70**

Betún mejorado con caucho, tipo BC 50/70 para mezclas bituminosas, a pie de planta de aglomerado.

| | | |
|---|---|---|
| Materiales | | 515,81 |
| Resto de obras | | 25,79 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **541,60** |

E1550 **t** **Emulsión C50BF4 IMP**

Ligante a base de emulsión tipo C50BF4 IMP en riegos de imprimación, colocado en obra, incluso varrido y preparación de la superficie.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 5,77 |
| Maquinaria | | 11,00 |
| Materiales | | 347,10 |
| Resto de obras | | 18,19 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **382,06** |

E1553 **t** **Emulsión C60B3 TER**

Ligante a base de emulsión tipo C60B3 TER en riegos de termoadherencia, colocado en obra, incluso barrido y preparación de la superficie.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 5,77 |
| Maquinaria | | 11,00 |
| Materiales | | 267,20 |
| Resto de obras | | 14,20 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **298,17** |

E1602 **m²** **Pintura de base acuosa en marcas viales**

Solución acrílica de base acuosa aplicada en marcas, incluso premarcaje.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 4,39 |
| Maquinaria | | 1,26 |
| Materiales | | 2,20 |
| Resto de obras | | 0,39 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **8,24** |

E1611 **m** **Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m**

Marca viaria reflectante de 15 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 0,27 |
| Maquinaria | | 0,14 |
| Materiales | | 0,21 |
| Resto de obras | | 0,03 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **0,65** |

E1613 **m** **Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m**

Marca viaria reflectante de 40 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje.

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 0,07 |
| | | Maquinaria | 0,04 |
| | | Materiales | 0,54 |
| | | Resto de obras | 0,03 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **0,68** |

E1761 **ud** **Poste acero galvanizado 100x50x3 mm**
Poste de acero galvanizado de 100x50x3mm, incluso dado de cimentación de 80x75x50

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 2,57 |
| Maquinaria | | 3,16 |
| Materiales | | 67,90 |
| Resto de obras | | 3,68 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **77,31** |

E2005 **m** **Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4**
Tubo de PVC Ø 400 mm de doble pared (interior liso, exterior corrugado) tipo SN-4, con unión por copa con junta elástica, colocada sobre una cama de arena de 10 cm, incluso relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, probada.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 1,71 |
| Maquinaria | | 5,94 |
| Materiales | | 21,11 |
| Resto de obras | | 1,44 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **30,20** |

E2325 **m** **Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC**
Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC Ø110 mm, incluída excavación en zanja y refuerzo con hormigón HNE-15.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 2,90 |
| Maquinaria | | 1,16 |
| Materiales | | 13,00 |
| Resto de obras | | 1,03 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **18,08** |

E2523 **m²** **Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado**
Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial a elegir por la D.O., curado, desencofrado y parte proporcional de acabados de accesibilidad, tipo botones o líneas, en zonas de paso de peatones. Incluído tramo de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 4,51 |
| Maquinaria | | 1,50 |
| Materiales | | 11,53 |
| Resto de obras | | 1,07 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **18,60** |

E2526 **m²** **Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0**
Pavimento de hormigón HF-4,0, en reposición de pavimento existente, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial por cepillado, curado y desencofrado.



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | 8,87 |
| | | Maquinaria | 7,58 |
| | | Materiales | 15,01 |
| | | Resto de obras | 1,90 |
| | | **TOTAL PARTIDA** | **33,36** |

E2621 **m** **Bordillo 22x15 prefabricado**
Bordillo prefabricado, de sección 22 x15 cm, bordes redondeados (R=3 cm) y hormigón HM-20 al que se añade pigmento aditivado FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS o similar al 4% sobre el peso de cemento, sin más juntas que las derivadas del propio proceso constructivo, incluso pintado cada 100 m de logotipo de "Sendas de Galicia" según detalle en planos, con pintura plástica en frío de dos componentes y microesferas de vidrio reflectantes, preparación de asiento, solera de HNE-20 y rejuntado.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 9,48 |
| Maquinaria | | 0,25 |
| Materiales | | 4,56 |
| Resto de obras | | 0,71 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **15,00** |

E2701 **ud** **Cimentación de columna ou báculo**
Cimentación para columna ou báculo de 50x50x90 cm, con formigón HM-20/P/20 e catro redondos de ancoraxe con rosca, incluso escavación e retirada de terras sobrantes a vertedoiro, totalmente rematada.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 64,59 |
| Maquinaria | | 3,45 |
| Materiales | | 12,93 |
| Resto de obras | | 4,90 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **85,89** |

E2803 **m** **Barandilla de acero inoxidable**
Barandilla formada por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura, incluso pintado, anclajes y montaje.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 9,53 |
| Maquinaria | | 2,42 |
| Materiales | | 72,50 |
| Resto de obras | | 4,22 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **88,67** |

E2870 **ud** **Marquesina de parada de bus (2º nivel)**
Colocación de marquesina según detalle aprobado por la D.X. de Mobilidade, incluso anagrama, excavación y solera.

| | | |
|---|---|---|
| Mano de obra | | 113,09 |
| Maquinaria | | 149,38 |
| Materiales | | 4.423,91 |
| Resto de obras | | 283,52 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **4.969,89** |

E2902 **m³** **Extendido tierra vegetal de cabeza**
Extendido de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, acopiada a una distancia inferior a 1 km, mediante pala cargadora, formando capa uniforme de espesor indicado en proyecto, incluidos acabados realizados de forma manual, medido el volume extendido.

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Mano de obra ..... | 0,14 |
| | | Maquinaria ..... | 0,06 |
| | | Materiales..... | 6,51 |
| | | Resto de obras..... | 0,34 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **7,05** |
| E2910 | **m²** | **Césped sembrado**<br>Base de césped con mezcla de semillas según fórmula (Ray gras ingles, Festuca rubra, Poa protensis e Agrostis tenuis). Aparecerá mezclado con especies de floración estacional, como Manzanilla, Brezo, Hierba de enamorar rosa/blanca, Azafrán silvestre, Ajo silvestre, Carrasquilla azul, Cola de conejo, Amapola silvestre, Matricaria marina, entre otras, según la Orden Circular OC4-2016 Proyectos movilidad alternativa | |
| | | Mano de obra ..... | 2,17 |
| | | Materiales..... | 0,78 |
| | | Resto de obras..... | 0,18 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **3,13** |
| E2911 | **m²** | **Hidrosiembra F-1**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-1 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | |
| | | Mano de obra ..... | 0,15 |
| | | Maquinaria ..... | 0,50 |
| | | Materiales..... | 0,26 |
| | | Resto de obras..... | 0,06 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **0,97** |
| E2912 | **m²** | **Hidrosiembra F-2**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-2 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | |
| | | Mano de obra ..... | 0,15 |
| | | Maquinaria ..... | 0,10 |
| | | Materiales..... | 0,43 |
| | | Resto de obras..... | 0,04 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **0,72** |
| E4501 | **PA** | **Limpieza y terminación de obras**<br>Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. | |
| | | Resto de obras..... | 1.280,00 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **1.280,00** |
| E4540 | **PA** | **Acondicionamento de parque de maquinaria**<br>Partida alzada de abono íntegro para el acondicionamento del parque de maquinaria según el anejo de Ordenación ecológica, estética y paisajística, incluso posterior desmantelación. | |
| | | Resto de obras..... | 400,00 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **400,00** |
| E4551 | **PA** | **Medidas de protección del sistema hidrológico**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección del sistema hidrológico según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | |



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**

| Código | Ud | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|
| | | Resto de obras..... | 1.200,00 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **1.200,00** |
| E4552 | **PA** | **Medidas de protección atmosférica**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección atmosférica según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | |
| | | Resto de obras..... | 400,00 |
| | | **TOTAL PARTIDA.....** | **400,00** |

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Proyecto

Fdo.: Hadrián Arias Durán

Director del Proyecto

Fdo.: Marcos Buide Pollán

Página 6

# PRESUPUESTOS PARCIALES

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS** | | | | |
| E0250 | **ud** **Levantamiento de señal vertical**<br>Desmontaje, levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal o cartel, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | 26,00 | 14,60 | 379,60 |
| E0251 | **ud** **Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos**<br>Levantamiento, recuperación y aprovisionamento de poste, báculo y columna de alumbtado o de semáforo para su reutilización, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación. | 28,00 | 65,87 | 1.844,36 |
| E0254 | **m** **Levantamiento y retirada de barrera metálica**<br>Levantamiento y retirada de barrera de seguridad metálica flexible tipo BMS, incluso desmontaje, arranque de postes, demolición del alicerce, desescombro, carga y transporte a lugar de empleo, o a gestor autorizado en el caso del material demolido. | 1.022,05 | 4,05 | 4.139,30 |
| E0261 | **ud** **Levantamiento de marquesina**<br>Desmontaje y traslado de marquesina incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación | 1,00 | 366,18 | 366,18 |
| E0259 | **ud** **Traslado de contenedores de RSU**<br>Desmontaje y traslado de soporte de contedores de recogida de R.S.U. incluso montaje en lugar indicado por la D.O. y cimentación en la nueva ubicación. | 1,00 | 134,73 | 134,73 |
| E0263 | **ud** **Traslado de banco**<br>Desmontaje y traslado de banco de mobiliario urbano incluso colocación en lugar indicado por la D.O. | 1,00 | 33,62 | 33,62 |
| E1031 | **ud** **Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recuperación de tapa y aro de arqueta o pozo de registro o sumidero, y colocación en su nueva ubicación. | 42,00 | 25,65 | 1.077,30 |
| E0258 | **m** **Desmontaje de vallado de postes y alambre**<br>Desmontaje de vallado de postes de alambre incluso transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa y transporte de material sobrante a vertedero. | 71,15 | 2,31 | 164,36 |
| E0215 | **m** **Demolición de bordillo**<br>Demolición de bordillo existente incluso p.p.de carga y transporte a vertedero. | 605,70 | 0,71 | 430,05 |
| E0225 | **m³** **Demolición de edificación**<br>Demolición, sobre rasante, de edificaciones estructuralmente aisladas o separado con medianería, mediante impulso de máquina hasta 2/3 de su altura de ataque, i/riego de cascostes, carga mecánica destes sobre camión, según NTE/ADD-20. Incluso p.p. de honorarios de redacción de proyecto de demolición. | 204,28 | 7,93 | 1.619,94 |




# PRESUPUESTOS PARCIALES

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150


| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E0220 | **m³** **Demolición de obra de fábrica**<br>Demolición de obras de fábrica, edificacións y muros, incluso transporte de los materiales a vertedero o lugar de empreo. | 8,55 | 7,73 | 66,09 |
| E0226 | **m²** **Demolición de escalera metálica**<br>Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acerp, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | 7,64 | 11,98 | 91,53 |
| E0217 | **m³** **Demolición de balaustrada y muros de cierre**<br>Demolición de balaustradas, petriles y muros de cierre, de piedra u hormigón, incluso desmontaje de los elementos. | 24,63 | 9,43 | 232,26 |
| E0216 | **m²** **Demolición de firme o pavimento existente**<br>Demolición de firmes o pavimentos existentes de cualquer tipo y espesor, incluso bajas de rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, corte si fuese necesario. | 2.136,41 | 3,72 | 7.947,45 |
| E0213 | **m** **Corte de pavimento**<br>Corte de pavimento con sierra mecánica. | 1.492,20 | 2,12 | 3.163,46 |
| E0201 | **m²** **Limpieza y desbroce**<br>Despeje y roza del terreno de elementos vegetales. | 9.257,57 | 0,64 | 5.924,84 |
| E1502 | **m³** **Acondicionamiento de plataforma**<br>Zahorra artificial 0/32 procedente de machaqueo, incluso material de aportación, estendida y compactada. | 23,47 | 18,36 | 430,91 |

**TOTAL CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS ..... 28.045,98**

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | |
| E0302 | **m³ Excavación no clasificada**<br>Excavación no clasificada en desmonte, para todo tipo de terreno, incluso refino de taludes, formación y refino de cunetas en su caso. | 1.146,44 | 3,29 | 3.771,79 |
| E0352 | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | 4.381,58 | 2,98 | 13.057,11 |
| E0323 | **m³ Relleno y compactación con material de préstamo**<br>Relleno y compactación con material adecuado procedente de préstamo, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | 3.166,35 | 4,96 | 15.705,10 |
| E0361 | **m² Acondicionamiento de rasante**<br>Acondicionamiento de rasantes y alineaciones con 10 cm de Hormigón HF-4,0, incluso p.p. de excavación. | 148,77 | 7,21 | 1.072,63 |
| **TOTAL CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS** ..... | | | | **33.606,63** |



PRESUPUESTOS PARCIALES

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 3. FIRMES Y PAVIMENTOS** | | | | |
| E1503 | **m³ Zahorra artificial ZA 0/20**<br>Suministración, extensión y compactación de zahorra artificial ZA 0/20 según la orden FOM/2523/2014 que modifica el art. 510 do PG-3. | 5,86 | 18,36 | 107,59 |
| E1522 | **t Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S)**<br>Mezcla bituminosa tipo AC-16 SURF BC50/70 S, incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluído el betún. | 1,79 | 34,07 | 60,99 |
| E1523 | **t Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S)**<br>Mezcla bituminosa tipo AC-22 BIN BC50/70 S (semidensa), incluso fabricación, transporte, extensión y compactación, incluido filler de aportación y excluido el betún. | 3,95 | 33,00 | 130,35 |
| E1542 | **t Betún BC 50/70**<br>Betún mejorado con caucho, tipo BC 50/70 para mezclas bituminosas, a pie de planta de aglomerado. | 0,26 | 541,60 | 140,82 |
| E1553 | **t Emulsión C60B3 TER**<br>Ligante a base de emulsión tipo C60B3 TER en riegos de termoadherencia, colocado en obra, incluso barrido y preparación de la superficie. | 0,01 | 298,17 | 2,98 |
| E1550 | **t Emulsión C50BF4 IMP**<br>Ligante a base de emulsión tipo C50BF4 IMP en riegos de imprimación, colocado en obra, incluso varrido y preparación de la superficie. | 0,02 | 382,06 | 7,64 |
| E2523 | **m² Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado**<br>Pavimento de 15 cm de hormigón HF-4,0 desactivado, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial a elegir por la D.O., curado, desencofrado y parte proporcional de acabados de accesibilidad, tipo botones o líneas, en zonas de paso de peatones. Incluído tramo de prueba para la obtención de la coloración de pavimento requerida. | 6.334,58 | 18,60 | 117.823,19 |
| E2526 | **m² Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0**<br>Pavimento de hormigón HF-4,0, en reposición de pavimento existente, incluso p.p. de encofrado, compactación mediante regla vibrante, ejecución de juntas, eliminación de restos superficiales mediante fratas, ejecución de textura superficial por cepillado, curado y desencofrado. | 369,78 | 33,36 | 12.335,86 |
| E2621 | **m Bordillo 22x15 prefabricado**<br>Bordillo prefabricado, de sección 22 x15 cm, bordes redondeados (R=3 cm) y hormigón HM-20 al que se añade pigmento aditivado FORMIRAPID NEGRO 330 de EUROPIGMENTS o similar al 4% sobre el peso de cemento, sin más juntas que las derivadas del propio proceso constructivo, incluso pintado cada 100 m de logotipo de "Sendas de Galicia" según detalle en planos, con pintura plástica en frío de dos componentes y microesferas de vidrio reflectantes, preparación de asiento, solera de HNE-20 y rejuntado. | 3.550,39 | 15,00 | 53.255,85 |

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E0502 | **kg Acero B-500-S**<br>Acero en redondos corrugados de 500 N/mm², utilizado como refuerzo en las zonas de accesos de vehículos sobre la senda peatonal. Cortado, doblado, montado y colocado. | 3.016,87 | 1,04 | 3.137,54 |

**TOTAL CAPÍTULO 3. FIRMES Y PAVIMENTOS ..... 187.002,81**





| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS** | | | | |
| E0310 | **m³ Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**<br>Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | 2.161,98 | 6,29 | 13.598,85 |
| E0342 | **m³ Escollera gruesa HMB 300/1000**<br>Escollera gruesa con masa comprendida entre 300 e 1000 kg para contenciones, encachados, mantos drenantes y otras aplicaciones en obras de drenaje de la carretera, cualquiera que sea su procedencia, colocada. | 1.054,39 | 56,56 | 59.636,30 |
| E0607 | **m³ Hormigón HM-20 en masa**<br>Hormigón en masa HM-20, incluso fabricación, transporte, y ejecución según la Instrución EHE-08. | 419,65 | 85,60 | 35.922,04 |
| E0351 | **m³ Relleno y compactación con suelo seleccionado**<br>Relleno y compactación de zanjas y trasdorsos de muros y obras de fábrica, con material seleccionado procedente de préstamos, compactado hasta el 95% del ensayo Proctor | 189,67 | 5,15 | 976,80 |
| E0350 | **m³ Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica**<br>Relleno de trasdorso de muros y obras de fábrica con material drenante, incluso rasanteo y compactación. | 12,97 | 10,27 | 133,20 |
| E0352 | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | 158,85 | 2,98 | 473,37 |
| E1210 | **m² Geotextil para separación/drenaje**<br>Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de capas y con función filtrante, en el tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los raios U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, segundo norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955. | 251,80 | 1,18 | 297,12 |
| E0760 | **m Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 110 mm de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | 437,66 | 12,01 | 5.256,30 |

**TOTAL CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS ..... 116.293,98**

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 5. DRENAJE** | | | | |
| E0310 | **m³ Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones**<br>Excavación a calquier profundidad en zanjas, pozos y cimentaciones con medios mecánicos, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento si fuese necesario, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. | 1.610,45 | 6,29 | 10.129,73 |
| E0352 | **m³ Relleno y compactación con material de la excavación**<br>Relleno y compactación con material tolerable o adecuado procedente de la excavación, compactado hasta el 98% del ensayo Proctor y un CBR≥10 . | 1.145,16 | 2,98 | 3.412,58 |
| E1021 | **ud Arqueta de registro 40x40 y h=2 m**<br>Ud de arqueta de registro de 40x40 y 2.00 m de profundidad de hormigón HM-20 con tapa de hormigón de 50 x50 x5 cm incluso p.p. de excavación, acabada. | 5,00 | 174,73 | 873,65 |
| E1033 | **ud Sumidero**<br>Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x50x35 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento o a la cuneta. | 60,00 | 84,82 | 5.089,20 |
| E1001 | **ud Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera**<br>Pozo de registro circular de 1,0 m de diámetro interior hasta 2,5 metros de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa HM-20, incluso tapa y cerco de fundición cuadrado para vías peatonales (B-125), acabado según detalle en plano. | 61,00 | 342,47 | 20.890,67 |
| E1032 | **ud Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | 13,00 | 33,50 | 435,50 |
| E1034 | **ud Clausura de pozo, arqueta o sumidero**<br>Clausura de arqueta,pozo de registro o sumidero. | 6,00 | 30,08 | 180,48 |
| E0910 | **ud Embocadura con aletas Ø=400 mm**<br>Boquilla con aletas para cruces y desagües de 40 cm. de diámetro, incluso hormigón y encofrados, totalmente ejecutado. | 4,00 | 204,63 | 818,52 |
| E0914 | **ud Embocadura con aletas Ø=1000 mm**<br>Boquilla con aletas para obras de drenaje de 100 cm. de diámetro según detalle en planos, totalmente ejecutada en obra. | 1,00 | 1.189,24 | 1.189,24 |
| E0761 | **m Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm**<br>Tubo dren de PVC con pared doble de 160 mm. de diámetro exterior, totalmente ejecutado, incluso material filtro. | 117,25 | 17,42 | 2.042,50 |




## PRESUPUESTOS PARCIALES

**Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150**


| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E2005 | **m Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4**<br>Tubo de PVC Ø 400 mm de doble pared (interior liso, exterior corrugado) tipo SN-4, con unión por copa con junta elástica, colocada sobre una cama de arena de 10 cm, incluso relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, probada. | 1.454,05 | 30,20 | 43.912,31 |
| E0724 | **m Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135**<br>Tubo de formigón armado de diámetro 1000 mm con xunta elástica, de clase 135, incluso p.p. de soleira de formigón HNE-15, encintado de xuntas, recheo e posterior compactación, colocada e probada. | 4,95 | 137,28 | 679,54 |
| **TOTAL CAPÍTULO 5. DRENAJE .....** | | | | **89.653,92** |

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 6. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS** | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL** | | | | |
| E1602 | **m² Pintura de base acuosa en marcas viales**<br>Solución acrílica de base acuosa aplicada en marcas, incluso premarcaje. | 43,49 | 8,24 | 358,36 |
| E1611 | **m Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m**<br>Marca viaria reflectante de 15 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | 236,49 | 0,65 | 153,72 |
| E1613 | **m Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m**<br>Marca viaria reflectante de 40 cm de ancho, realizada con pintura acrílica de base acuosa, incluso premarcaje. | 6,50 | 0,68 | 4,42 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL** | | | | **516,50** |
| **SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL** | | | | |
| E1761 | **ud Poste acero galvanizado 100x50x3 mm**<br>Poste de acero galvanizado de 100x50x3mm, incluso dado de cimentación de 80x75x50 | 26,00 | 77,31 | 2.010,06 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL** | | | | **2.010,06** |
| **SUBCAPÍTULO 6.3 DEFENSAS** | | | | |
| E2803 | **m Barandilla de acero inoxidable**<br>Barandilla formada por perfiles tubulares de acero inoxidable de 1,10 m de altura, incluso pintado, anclajes y montaje. | 1.455,50 | 88,67 | 129.059,19 |
| E1376 | **m Pretil estético urbano con nivel de contención N1**<br>Pretil estético urbano, de tipo monorraíl y tubular, fabricado en acero y recubierto con un tratamiento DÚPLEX en color indicado por la D.O., con nivel de contención N1, clase de severidad A y anchura de trabajo W1, según la norma europea UNE-EN 1317-5, incluídos los elementos de anclaje y fijación. | 968,42 | 121,58 | 117.740,50 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 DEFENSAS** | | | | **246.799,69** |
| **TOTAL CAPÍTULO 6. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS** | | | | **249.326,25** |





| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 7. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA** | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS** | | | | |
| E4540 | **PA Acondicionamento de parque de maquinaria**<br>Partida alzada de abono íntegro para el acondicionamento del parque de maquinaria según el anejo de Ordenación ecológica, estética y paisajística, incluso posterior desmantelación. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| E4551 | **PA Medidas de protección del sistema hidrológico**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección del sistema hidrológico según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E4552 | **PA Medidas de protección atmosférica**<br>Partida alzada de abono íntegro para medidas de protección atmosférica según el anejo de Ordenación ecológica, estética e paisajística. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS** | | | | **2.000,00** |
| **SUBCAPÍTULO 7.2 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA** | | | | |
| E2902 | **m³ Extendido tierra vegetal de cabeza**<br>Extendido de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, acopiada a una distancia inferior a 1 km, mediante pala cargadora, formando capa uniforme de espesor indicado en proyecto, incluidos acabados realizados de forma manual, medido el volume extendido. | 140,45 | 7,05 | 990,17 |
| E2910 | **m² Césped sembrado**<br>Base de césped con mezcla de semillas según fórmula (Ray gras ingles, Festuca rubra, Poa protensis e Agrostis tenuis). Aparecerá mezclado con especies de floración estacional, como Manzanilla, Brezo, Hierba de enamorar rosa/blanca, Azafrán silvestre, Ajo silvestre, Carrasquilla azul, Cola de conejo, Amapola silvestre, Matricaria marina, entre otras, según la Orden Circular OC4-2016 Proyectos mobilidad alternativa | 702,24 | 3,13 | 2.198,01 |
| E2911 | **m² Hidrosiembra F-1**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-1 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | 2.182,67 | 0,97 | 2.117,19 |
| E2912 | **m² Hidrosiembra F-2**<br>Revegetación en superficie de talud mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas segun fórmula F-2 del proyecto, incluso p.p. de fertilizante, enmienda, mulch y estabilizador, totalmente ejecutado. | 28,42 | 0,72 | 20,46 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA** | | | | **5.325,83** |
| **TOTAL CAPÍTULO 7. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA** | | | | **7.325,83** |

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS** | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 8.1 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO** | | | | |
| E1032 | **ud** **Recrecido de arqueta, pozo o sumidero**<br>Recrecido de arqueta, pozo o sumidero de registro hasta 30 cm, incluso clausura de los mismos, excepto cono de reducción, tapa y aro. | 42,00 | 33,50 | 1.407,00 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO** | | | | **1.407,00** |
| **SUBCAPÍTULO 8.2 ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | |
| E2701 | **ud** **Cimentación de columna ou báculo**<br>Cimentación para columna ou báculo de 50x50x90 cm, con formigón HM-20/P/20 e catro redondos de ancoraxe con rosca, incluso escavación e retirada de terras sobrantes a vertedoiro, totalmente rematada. | 2,00 | 85,89 | 171,78 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | **171,78** |
| **SUBCAPÍTULO 8.3 SERVICIOS VARIOS** | | | | |
| E2325 | **m** **Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC**<br>Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC Ø110 mm, incluída excavación en zanja y refuerzo con hormigón HNE-15. | 2.105,00 | 18,08 | 38.058,40 |
| **TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 SERVICIOS VARIOS** | | | | **38.058,40** |
| **TOTAL CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS** | | | | **39.637,18** |



PRESUPUESTOS PARCIALES

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| E2870 | **ud** **Marquesina de parada de bus (2º nivel)**<br>Colocación de marquesina según detalle aprobado por la D.X. de Mobilidade, incluso anagrama, excavación y solera. | 8,00 | 4.969,89 | 39.759,12 |
| **TOTAL CAPÍTULO 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | **39.759,12** |

Página 6 de 8

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS** | | | | |
| F4511 | **ud** **Gestión de residuos**<br>Gestión de residuos, según el Proyecto de Gestión de Residuos incluído en el anejo nº 13. | 1,00 | 7.158,36 | 7.158,36 |
| **TOTAL CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS .....** | | | | **7.158,36** |



PRESUPUESTOS PARCIALES

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD** | | | | |
| F4512 | **ud** **Seguridad y salud**<br>Seguridad y Salud, según el Estudio de Seguridad y Salud incluído en el anejo nº 17. | 1,00 | 17.012,92 | 17.012,92 |
| **TOTAL CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD .....** | | | | **17.012,92** |

Página 7 de 8

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 12. VARIOS** | | | | |
| E4501 | **PA Limpieza y terminación de obras**<br>Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. | 1,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |

**TOTAL CAPÍTULO 12. VARIOS..... 1.280,00**

**TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..... 816.102,98**



PRESUPUESTOS PARCIALES

Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|

# ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

# PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | CANTIDAD | Ud. | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2803 | 1.455,50 | m | Barandilla de acero inoxidable | 88,67 | 129.059,19 | 15,81 |
| E2523 | 6.334,58 | m² | Pavimento de 15 cm de HF-4,0 desactivado | 18,60 | 117.823,19 | 14,44 |
| E1376 | 968,42 | m | Pretil estético urbano con nivel de contención N1 | 121,58 | 117.740,50 | 14,43 |
| E0342 | 1.054,39 | m³ | Escollera gruesa HMB 300/1000 | 56,56 | 59.636,30 | 7,31 |
| E2621 | 3.550,39 | m | Bordillo 22x15 prefabricado | 15,00 | 53.255,85 | 6,53 |
| E2005 | 1.454,05 | m | Tubo PVC corrugado doble pared Ø=400mm SN-4 | 30,20 | 43.912,31 | 5,38 |
| E2870 | 8,00 | ud | Marquesina de parada de bus (2º nivel) | 4.969,89 | 39.759,12 | 4,87 |
| E2325 | 2.105,00 | m | Prisma de canalización con cuatro tubos de PVC | 18,08 | 38.058,40 | 4,66 |
| E0607 | 419,65 | m³ | Hormigón HM-20 en masa | 85,60 | 35.922,04 | 4,40 |
| E0310 | 3.772,43 | m³ | Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones | 6,29 | 23.728,58 | 2,91 |
| E1001 | 61,00 | ud | Pozo de registro pref. H<2.5 m en acera | 342,47 | 20.890,67 | 2,56 |
| F4512 | 1,00 | ud | Seguridad y salud | 17.012,92 | 17.012,92 | 2,08 |
| E0352 | 5.685,59 | m³ | Relleno y compactación con material de la excavación | 2,98 | 16.943,06 | 2,08 |
| E0323 | 3.166,35 | m³ | Relleno y compactación con material de préstamo | 4,96 | 15.705,10 | 1,92 |
| E2526 | 369,78 | m² | Pavimento de 20 cm de hormigón HF-4,0 | 33,36 | 12.335,86 | 1,51 |
| E0216 | 2.136,41 | m² | Demolición de firme o pavimento existente | 3,72 | 7.947,45 | 0,97 |
| F4511 | 1,00 | ud | Gestión de residuos | 7.158,36 | 7.158,36 | 0,88 |
| E0201 | 9.257,57 | m² | Limpieza y desbroce | 0,64 | 5.924,84 | 0,73 |
| E0760 | 437,66 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø110 mm | 12,01 | 5.256,30 | 0,64 |
| E1033 | 60,00 | ud | Sumidero | 84,82 | 5.089,20 | 0,62 |
| E0254 | 1.022,05 | m | Levantamiento y retirada de barrera metálica | 4,05 | 4.139,30 | 0,51 |
| E0302 | 1.146,44 | m³ | Excavación no clasificada | 3,29 | 3.771,79 | 0,46 |
| E0213 | 1.492,20 | m | Corte de pavimento | 2,12 | 3.163,46 | 0,39 |
| E0502 | 3.016,87 | kg | Acero B-500-S | 1,04 | 3.137,54 | 0,38 |
| E2910 | 702,24 | m² | Césped sembrado | 3,13 | 2.198,01 | 0,27 |
| E2911 | 2.182,67 | m² | Hidrosiembra F-1 | 0,97 | 2.117,19 | 0,26 |
| E0761 | 117,25 | m | Tubo dren pared doble PVC Ø160 mm | 17,42 | 2.042,50 | 0,25 |
| E1761 | 26,00 | ud | Poste acero galvanizado 100x50x3 mm | 77,31 | 2.010,06 | 0,25 |
| E0251 | 28,00 | ud | Levantamiento de postes, báculos, columnas y semáforos | 65,87 | 1.844,36 | 0,23 |
| E1032 | 55,00 | ud | Recrecido de arqueta, pozo o sumidero | 33,50 | 1.842,50 | 0,23 |
| E0225 | 204,28 | m³ | Demolición de edificación | 7,93 | 1.619,94 | 0,20 |
| E4501 | 1,00 | PA | Limpieza y terminación de obras | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,16 |
| E4551 | 1,00 | PA | Medidas de protección del sistema hidrológico | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,15 |
| E0914 | 1,00 | ud | Embocadura con aletas Ø=1000 mm | 1.189,24 | 1.189,24 | 0,15 |
| E1031 | 42,00 | ud | Recuperación de tapa y aro de arqueta, pozo o sumidero | 25,65 | 1.077,30 | 0,13 |
| E0361 | 148,77 | m² | Acondicionamiento de rasante | 7,21 | 1.072,63 | 0,13 |
| E2902 | 140,45 | m³ | Extendido tierra vegetal de cabeza | 7,05 | 990,17 | 0,12 |
| E0351 | 189,67 | m³ | Relleno y compactación con suelo seleccionado | 5,15 | 976,80 | 0,12 |
| E1021 | 5,00 | ud | Arqueta de registro 40x40 y h=2 m | 174,73 | 873,65 | 0,11 |
| E0910 | 4,00 | ud | Embocadura con aletas Ø=400 mm | 204,63 | 818,52 | 0,10 |
| E0724 | 4,95 | m | Tubo formigón armado Ø1000 mm clase 135 | 137,28 | 679,54 | 0,08 |
| E1502 | 23,47 | m³ | Acondicionamiento de plataforma | 18,36 | 430,91 | 0,05 |
| E0215 | 605,70 | m | Demolición de bordillo | 0,71 | 430,05 | 0,05 |
| E4540 | 1,00 | PA | Acondicionamento de parque de maquinaria | 400,00 | 400,00 | 0,05 |
| E4552 | 1,00 | PA | Medidas de protección atmosférica | 400,00 | 400,00 | 0,05 |
| E0250 | 26,00 | ud | Levantamiento de señal vertical | 14,60 | 379,60 | 0,05 |
| E0261 | 1,00 | ud | Levantamiento de marquesina | 366,18 | 366,18 | 0,04 |
| E1602 | 43,49 | m² | Pintura de base acuosa en marcas viales | 8,24 | 358,36 | 0,04 |
| E1210 | 251,80 | m² | Geotextil para separación/drenaje | 1,18 | 297,12 | 0,04 |
| E0217 | 24,63 | m³ | Demolición de balaustrada y muros de cierre | 9,43 | 232,26 | 0,03 |
| E1034 | 6,00 | ud | Clausura de pozo, arqueta o sumidero | 30,08 | 180,48 | 0,02 |
| E2701 | 2,00 | ud | Cimentación de columna ou báculo | 85,89 | 171,78 | 0,02 |
| E0258 | 71,15 | m | Desmontaje de vallado de postes y alambre | 2,31 | 164,36 | 0,02 |
| E1611 | 236,49 | m | Marca viaria reflexiva de ancho 0,15 m | 0,65 | 153,72 | 0,02 |



# PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

## Sendas peatonales en la OU-101 y OU-150

| Código | CANTIDAD | Ud. | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1542 | 0,26 | t | Betún BC 50/70 | 541,60 | 140,82 | 0,02 |
| E0259 | 1,00 | ud | Traslado de contenedores de RSU | 134,73 | 134,73 | 0,02 |
| E0350 | 12,97 | m³ | Relleno drenante en trasdós de muros y obras de fábrica | 10,27 | 133,20 | 0,02 |
| E1523 | 3,95 | t | Mezcla bituminosa AC-22 semidensa (S) | 33,00 | 130,35 | 0,02 |
| E1503 | 5,86 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/20 | 18,36 | 107,59 | 0,01 |
| E0226 | 7,64 | m² | Demolición de escalera metálica | 11,98 | 91,53 | 0,01 |
| E0220 | 8,55 | m³ | Demolición de obra de fábrica | 7,73 | 66,09 | 0,01 |
| E1522 | 1,79 | t | Mezcla bituminosa AC-16 semidensa (S) | 34,07 | 60,99 | 0,01 |
| E0263 | 1,00 | ud | Traslado de banco | 33,62 | 33,62 | 0,00 |
| E2912 | 28,42 | m² | Hidrosiembra F-2 | 0,72 | 20,46 | 0,00 |
| E1550 | 0,02 | t | Emulsión C50BF4 IMP | 382,06 | 7,64 | 0,00 |
| E1613 | 6,50 | m | Marca viaria reflexiva de ancho 0,40 m | 0,68 | 4,42 | 0,00 |
| E1553 | 0,01 | t | Emulsión C60B3 TER | 298,17 | 2,98 | 0,00 |

# RESUMEN DEL PRESUPUESTO

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### SENDAS PEATONALES EN LA OU-101 Y OU-150

| Capítulo | Resumen | Imp.EUROS |
|---|---|---|
| 1. | **TRABAJOS PREVIOS** | **28.045,98** |
| 2. | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | **33.606,63** |
| 3. | **FIRMES Y PAVIMENTOS** | **187.002,81** |
| 4. | **ESTRUCTURAS** | **116.293,98** |
| 5. | **DRENAJE** | **89.653,92** |
| 6. | **SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS** | **249.326,25** |
| 7. | **ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA** | **7.325,83** |
| 8. | **REPOSICIÓN DE SERVICIOS** | **39.637,18** |
| 9. | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | **39.759,12** |
| 10. | **GESTIÓN DE RESIDUOS** | **7.158,36** |
| 11. | **SEGURIDAD Y SALUD** | **17.012,92** |
| 12. | **VARIOS** | **1.280,00** |
| | **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** | **816.102,98** |
| | 13,00 % Gastos generales y tasas..... | 106.093,39 |
| | 6,00 % Beneficio industrial..... | 48.966,18 |
| | SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS | 155.059,57 |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)** | **971.162,55** |
| | 21,00 % I.V.A. | 203.944,14 |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)** | **1.175.106,69** |

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto base de licitación (sin I.V.A.) a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto base de licitación (I.V.A. incluido). a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ourense, marzo de 2019.

El Ingeniero de Caminos
Autor del Proyecto



Fdo.: Hadrián Arias Durán

Director del Proyecto

Fdo.: Marcos Buide Pollán

VºBº
La Jefa del Servicio de Proyectos

Fdo.: Maria Jesús Tejada López