

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	M3 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.	9,06	NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
2	M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON RETIRADA DE ARBOLES Y MALEZA INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.	0,82	OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
3	M3 EXCAVACION EN TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO EN LUGAR ACOPIO, EMPLEO O VERTEDERO.	1,11	UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
4	M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO EN LA EXPLANACION, EXCEPTO CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO FORMACION DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO	3,13	TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
5	M3 TERRAPLEN, TODO UNO ó PEDRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DEL TERRAPLEN, EXTENDIDO DE MATERIAL, HUMECTACION, COMPACTACION, PERFILADO Y REFINO DE TALUDES, COMPLETAMENTE TERMINADO	2,01	DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
6	ML Bajante escalonada de hormigón in situ HM-20, de dimensiones interiores 2,0m. ancho y formado escala según planos con espesor de paredes 30 cm.,incluido excavación, encofrado, desencofrado y relleno de trasdós, totalmente terminada.	487,60	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
7	M3 ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA (25), EN BASE, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA	18,60	DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
8	T RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA C60B4TER, CON DOTACION 0,5 KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	219,16	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
9	T BETUN TIPO 50/70, EMPLEADO EN LA FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUSO TRANSPORTE E INCORPORACION A LA MEZCLA BITUMINOSA EN EL PROCESO DE FABRICACION.	367,93	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
10	T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S EN CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACION, TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, EXCEPTO FILLER DE APORTACION Y BETUN.	23,24	VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
11	T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 D EN CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICACION, TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, EXCEPTO FILLER DE APORTACION Y BETUN.	16,80	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
12	T CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R EMPLEADO COMO FILLER EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, PUESTO A PIE DE PLANTA.	95,39	NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13	Ud Sistema de riego automático para isleta en glorieta, totalmente terminado y funcionando, incluso conexión a red de abastecimiento existente	14.310,00	CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
			EUROS
14	m3 Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.	15,80	QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
15	m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	3,96	TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16	m Cuneta triangular remontable de 1.25m. de ancho y h=0,125 m. con taludes 8/1 y 2/1, revestida de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.	22,13	VEINTIDOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
17	m Cuneta trapezoidal en tierras de 1,25/0,25m. y h=0,50 mm con transporte de materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, terminada.	3,24	TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
18	ML MI. de bordillo prefabricado de hormigón tipo C-3, de color gris, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y de 28 cm de altura, incluso preparación de asiento, solera 3 cm de hormigón HM-15 y recibido de las juntas con mortero.	15,94	QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19	ML MI. de bajante de hormigón prefabricado tipo B-3, totalmente terminada según planos, incluso juntas de dilatación, dados de apoyo de hormigón armado HA-20, encuentro con la cuneta, sellado de las juntas con mortero y cama y revestimiento de hormigón HM-20 a la salida.	23,39	VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
20	ud Arqueta de registro dede hormigón HA-25/P/40/I, de 0.6x0.6 x 1 y 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo	356,24	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
21	m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica, colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni la cama de arena, ni el tapado posterior de las zanjas.	56,47	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22	m Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 1800 mm clase 90, según Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y material de relleno.	365,09	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
23	ud Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 1800 mm, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.	2.181,38	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
24	m Tubo Dren de 150 mm de diámetro bajo cuneta de hormigón, incluso lámina geotextil, excavación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, totalmente terminada.	30,29	TREINTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
25	m Señalización horizontal en carretera convencional	7,00	SIETE EUROS
26	M Señalización Vertical en Carretera convencional	14,00	CATORCE EUROS
27	m Balizamiento y defensas en tronco carretera convencional	14,00	CATORCE EUROS
28	t Emulsión C50BF5IMP empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3	320,71	TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
29	ud Arqueta de hormigón in situ HM-20, de dimensiones interiores 0,4x0,4 m., espesor de paredes 20 cm., profundidad 1,5 m., con marco y rejilla de fundición, totalmente terminada.	231,23	DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
30	ud Cimentación de báculo de alumbrado de 60x60x120cm. Incluso excavación, encofrado, hormigón HM20, pernos de anclaje y materiales auxiliares, totalmente terminado	225,44	DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
31	UD Suministro e instalación de pica puesta a tierra de 1500x14Ø, conductor de cobra de 35 mm2 y abrazadera	18,86	DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
32	Ud Medidas correctoras de Impacto Ambiental	30.828,38	TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
33	m3 Hormigón de limpieza HM-20 , según EHE-08 , vibrado y colocado, totalmente terminado	62,75	SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
34	Ud Reposición de servicios afectados. Abastecimiento	56.000,00	CINCuenta Y SEIS MIL EUROS
35	Ud Reposición de servicios afectados. Iluminación	9.601,60	NUEVE MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
36	Ud Reposición de servicios afectados.Red Baja tensión	2.526,10	DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
37	t Clasificación y separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,incluso transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, con todos los medios necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminada.	32.200,00	TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
38	Ud Prospección Arqueológica Intensiva	2.775,00	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
39	Ud Estudio de Seguridad y Salud	8.800,00	OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS
40	PA Terminación y limpieza de las obras	2.500,00	DOS MIL QUINIENTOS EUROS
41	m. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,30	TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
42	m2 Pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 20x10x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	35,62	TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
43	m. Canalización para líneas eléctricas de PE Ø 160mm, doble pared corrugada, i/excavación, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, p.p. de piezas especiales de conexión y alambre guía, colocada.	83,06	OCHENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
44	ud Báculo de 7 m. de altura y 1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	718,85	SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
45	ud Luminaria cerrada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o brazo, alojamiento del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.	387,44	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A Coruña, Diciembre del 2013

El Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto

El Ingeniero de Caminos Director del Proyecto

José Antonio Niño Taboada

Carlos Lefler Gullón